

Příloha č. 2
Změnové listy

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL034_2U_SO602.2**

Datum vydání ZL : **30.4.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 602.2 – REKONSTRUKCE TT – NOVÉ KONSTRUKCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Na stavbě byly finálně použity tramvajové kolejnice základní délky 18 m. Projektová dokumentace počítala s minimální délkou kolejnic 12 m, z čehož vycházel také zpracovaný nabídkový rozpočet.

Popis změny:

- Delší jednotlivé kolejnice znamenají menší počet svarů, cena byla ponížena o neprovedené svary, které by byly třeba dle původního projektu.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení SO 602.2 ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL035_2U_SO481**

Datum vydání ZL : **30.4.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 481 – PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Projektová dokumentace rekonstrukce tramvajové trati počítala s provedením přeložky dálkového optického kabelu (DOK) a traťového kabelu (TK) na pravou stranu železniční cesty ve směru staničení. Aby mohla být tato přeložka realizována bez omezení provozu na železniční trati, bylo navrženo nejprve provést přeložku provizorní. V průběhu realizace stavby však správce kabelového vedení ČD - Telematika a.s. (dceřiná společnost České dráhy, a.s.) konstatoval, že v aktuální konfiguraci obou kabelových vedení není jejich přeložka potřebná, a je tedy možné tramvajovou trať realizovat ve stávajícím umístění obou kabelových vedení. To současně znamenalo, že nepotřebnou se stala i přeložka provizorní.

Popis změny:

- Stavební objekt SO 481 nebyl realizován z důvodu následné změny podmínek nezávislé na zásahu smluvních stran. Provedeny byly pouze ověřovací měřičské práce a dohled správce kabelů.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

ZL-035 2U: SO 481 - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Název stavby: 2. část stavby Proseč n.č. Křtola-Proseč n.č. výhybna: "Tramvajová trať"
 Zhotovitel stavby: Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce
 Datum: 30.04.2024

úplný odpočet
částečný odpočet

nová položka
částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	
1	015240	POPULATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99	T		8 329,74	8 329,74								0,00	
2	122738	ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	M3		25 412,16	25 412,16								0,00	
3	192938	HLOBUŠENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ T NEPAŽ TR. III. ODVOZ DO ŽKM	M3		34 299,72	34 299,72								0,00	
4	17421	ZÁSTUP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		2 584,30	2 584,30								0,00	
5	481314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3		19 471,50	19 471,50								0,00	
6	567304	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKOPIŠKY	M3		28 149,00	28 149,00								0,00	
7	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZAPISU	KUS		14 184,00	14 184,00								0,00	
8	702315	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNĚNÍ FOLII ŠÍŘKY DO 20 CM Pro zakrytí v zemi	M		70,00	-70,00								0,00	
9	702312	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNĚNÍ FOLII ŠÍŘKY DO 20 CM Pro zakrytí v zemi	M		2 070,00	-2 070,00								0,00	
10	706612	Kabely v saze	M		29 000,00	-29 000,00								0,00	
11	742,35	DEMONTÁŽ CHRÁŇNÍKY TRUBKY Demontáž chráničky v úseku na povrchu v žkm ca. 7,28-7,46	M		52 850,00	-52 850,00								0,00	
12	742,35	TERKOPFLE DO 15XNO.8. KABEL SĚLOVOVACÍ, IZOLACE PVC	M		295,00	-295,00								0,00	
13	742,35	UKONČENÍ SĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLADÁČIHO OBVODU Ukončení odbočného traťového kabelu.	KUS		295,00	-295,00								0,00	
14	742,35	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁŇNÍKY - KABEL DO 4 KGM	M		27 324,00	-27 324,00								0,00	
15	74F461	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) Zahmut odvoz na skládku demontované chráničky v celém úseku demolice	M3KM		9 574,82	-3 574,82								0,00	
16	75122Y	KABEL ŽENÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCIŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M		10 780,00	-10 780,00								0,00	
17	751812	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN SM 36 vlaken.	KMVLÁKNO		24 906,96	-24 906,96								0,00	
18	75181Y	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	M		11 088,00	-11 088,00								0,00	
19	751911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM licová	M		9 600,00	-9 600,00								0,00	
20	75191X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M		13 200,00	-13 200,00								0,00	
21	75191Y	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	M		8 776,00	-8 776,00								0,00	
22	75192Z	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M		2 100,00	-2 100,00								0,00	
23	751911	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS		388,00	-388,00								0,00	
24	751H91	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS		520,00	-520,00								0,00	
25	78111	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCIŘE DO 100 ŽIL	KUS		8 474,00	-8 474,00								0,00	
26	78151	SPOJKA ROZDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 ODBOČNÝCH KABELŮ Dřilici spojka pro TK k napojení přejezdu dle požadavku v DÚR. Podrobnější úpravy a úložky napojení budou řešeny v dalším stupni PD.	M2		135 930,00	-135 930,00								0,00	
30	78794	OPLOČENÍ Z PLECHU Podrobnosti o přesném provedení opločení a jeho rozložení zamontování bude řešeno v dalším stupni PD.	M		8 456,00	-8 456,00								0,00	
34	75192R	TLAKOVÉ ZKOUŠKY HDPE TRUBKY DO 40MM	M		660,00	-660,00								0,00	
35	87626	CHRÁŇNÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M		87 016,00	-87 016,00								0,00	
36	87633	CHRÁŇNÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M		87 016,00	-87 016,00								0,00	
			CELKEM ZMĚNY			-581 124,10			0,00			-581 124,10			0,00
			CELKEM OBJEKT			581 124,10									0,00
			CELKOVÝ ROZDÍL												-581 124,10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL036_2U_SO482**

Datum vydání ZL : **30.4.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 482 –DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Projektová dokumentace rekonstrukce tramvajové trati počítala s provedením přeložky dálkového optického kabelu (DOK) a traťového kabelu (TK) na pravou stranu železniční cesty ve směru staničení. V průběhu realizace stavby však správce kabelového vedení ČD - Telematika a.s. (dceřiná společnost České dráhy, a.s.) konstatoval, že v aktuální konfiguraci obou kabelových vedení není jejich přeložka potřebná a je možné tramvajovou trať realizovat ve stávajícím umístění obou kabelových vedení.

Popis změny:

- Stavební objekt SO 482 nebyl realizován z důvodu následné změny podmínek nezávislé na zásahu smluvních stran. Provedeny byly pouze proudová měření a dohled správce kabelů.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

ZL 036 2U: SO 482 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7, 18 - 7, 46

Název stavby: Zl 036 2U: SO 482 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7, 18 - 7, 46
 Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec
 Datum: 30.04.2024

úplný odpočet
 částečný odpočet

nová položka
 částečný připočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY		
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena			
1	014121	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) Podrobnosti o přenesení provedení oplocení a jeho následné zdemontování bude řešeno v dalším stupni PD.	M3		13 344,14	M3		-13 344,14			M3		0,00	SoD			
2	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T		8 832,70	T		-8 832,70			T		0,00	SoD			
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3		88 079,04	M3		-88 079,04			M3		0,00	SoD			
4	131938	HLOUBENI JAM ZAPAZ. I NEPAŽ. TR. III. ODVOZ DO 20KM	M3		24 861,22	M3		-24 861,22			M3		0,00	SoD			
5	132938	HLOUBENI RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. III. ODVOZ DO 20KM	M3		34 289,72	M3		-34 289,72			M3		0,00	SoD			
6	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M		39 319,00	M		-39 319,00			M		0,00	SoD			
7	17421	ZÁSVYP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		6 173,28	M3		-6 173,28			M3		0,00	SoD			
8	451314	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/50	M3		19 471,50	M3		-19 471,50			M3		0,00	SoD			
9	567304	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	M3		89 369,10	M3		-89 369,10			M3		0,00	SoD			
10	701005	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM Zakrytí odbočného kabelu pro přeloz.	KUS		14 184,00	KUS		-14 184,00			KUS		0,00	SoD			
11	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM Zakrytí odbočného kabelu DOK+TK	M		675,00	M		-675,00			M		0,00	SoD			
12	702312	DEMONTÁŽ CHRÁNICÝCH TRUBEK	M		3 135,00	M		-3 135,00			M		0,00	SoD			
13	709612	DEMONTÁŽ CHÁNICÝCH TRUBEK	M		86 130,00	M		-86 130,00			M		0,00	SoD			
14	742185	TPKPEPĚLE DO 16X10,8. KABEL SĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, IZOLACE PVC Tržkový kabel TYP FOXN 0,8	M		63 000,00	M		-63 000,00			M		0,00	SoD			
15	742181	UKONČENÍ SĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VŠ. POMOČNĚHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLADÁČIHO OBVODU Ukončení odbočného tržkového kabelu.	KUS		328,00	KUS		-328,00			KUS		0,00	SoD			
16	742P13	ZATĚŽENÍ KABELŮ DO CHRÁNICÝCH - KABEL DO 4 KGM	M		30 380,00	M		-30 380,00			M		0,00	SoD			
17	742P17	VYHLEDÁNÍ STAVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS		2 560,00	KUS		-2 560,00			KUS		0,00	SoD			
18	74F491	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO). Zahmut ovoz na skládku zdemontované citlivé kabely v celém úseku demolice.	M3KM		1 425,44	M3KM		-1 425,44			M3KM		0,00	SoD			
19	75A237	ZATĚŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STĚNĚM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KABEL ZEMNÍ DVOUPÁSTVÝ BEZ PANCÍRE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - demolice.	KMPAR		599,91	KMPAR		-599,91			KMPAR		0,00	SoD			
20	75I22Y	DEMONTÁŽ	M		10 800,00	M		-10 800,00			M		0,00	SoD			
21	75I812	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN SM 36 vlákn.	KMVLAKNO		24 906,96	KMVLAKNO		-24 906,96			KMVLAKNO		0,00	SoD			
22	75I81Y	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ	M		11 088,00	M		-11 088,00			M		0,00	SoD			
23	75I911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM Modrá	M		9 664,00	M		-9 664,00			M		0,00	SoD			
24	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M		13 288,00	M		-13 288,00			M		0,00	SoD			
25	75I91Y	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	M		6 776,00	M		-6 776,00			M		0,00	SoD			
26	75I982	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M		2 114,00	M		-2 114,00			M		0,00	SoD			
27	75IA11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS		388,00	KUS		-388,00			KUS		0,00	SoD			
28	75I85Y	UKONČENÍ KABELU DALKOVÉHO - DEMONTÁŽ Demontáž uličnění odbočného tržkového kabelu v rámci provozna. V dalším stupni PD řešit způsob uličnění v rámci provozna a definitivu	KUS		606,00	KUS		-606,00			KUS		0,00	SoD			
29	75I891	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS		476,00	KUS		-476,00			KUS		0,00	SoD			
30	75I89X	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS		96,00	KUS		-96,00			KUS		0,00	SoD			
31	75I811	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍRE DO 100 ŽIL	KUS		8 474,00	KUS		-8 474,00			KUS		0,00	SoD			
32	75I811	SPOJKA ROZDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 OBOČNÝCH KABELŮ	KUS		13 614,00	KUS		-13 614,00			KUS		0,00	SoD			
33	75I85Y	SPOJKA ROZDĚLOVACÍ VNITŘNÍ - DEMONTÁŽ Demontáž spojky umístěné v rámci SO 481. Použít přelozu.	KUS		3 590,00	KUS		-3 590,00			KUS		0,00	SoD			
37	R-701007	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASŮ	KM		11 670,90	KM		-11 670,90			KM		0,00	SoD			
38	R-701008	VYTYPNĚNÍ TRASŮ	KM		2 972,40	KM		-2 972,40			KM		0,00	SoD			
40	75I82R	TLAKOVÉ ŽKOLUŠKY HDPE TRUBKY DO 40MM	M		8 400,00	M		-8 400,00			M		0,00	SoD			
41	87626	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M		4 950,00	M		-4 950,00			M		0,00	SoD			
42	87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M		87 165,00	M		-87 165,00			M		0,00	SoD			
43	966844	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO STAVĚJÍCÍ OPLOCENÍ V RÁMCI SO 481 a SO 483 bude po přečtece kabelu na definitivní místo odstraněno.	M		55 554,00	M		-55 554,00			M		0,00	SoD			
											CELKEM ZMĚNY	-802 763,31					
											CELKEM OBJEKT	802 763,31					
											CELKOVÝ ROZDIL	-802 763,31					

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL037_2U_SO483**

Datum vydání ZL : **30.4.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 483 – PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV; V ŽKM 6,91 - 7,46**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Projektová dokumentace rekonstrukce tramvajové trati počítala s provedením přeložky dálkového kabelu (DK) na pravou stranu železniční cesty ve směru staničení. Aby mohla být tato přeložka realizována bez omezení provozu na železniční trati, bylo navrženo nejprve provést přeložku provizorní. V průběhu realizace stavby však správce kabelového vedení ČD - Telematika a.s. (dceřiná společnost České dráhy, a.s.) konstatoval, že v aktuální konfiguraci předmětného kabelového vedení není jeho přeložka potřebná a je možné tramvajovou trať realizovat ve stávajícím umístění tohoto kabelu. To současně znamenalo, že nepotřebnou se stala i přeložka provizorní.

Popis změny:

- Stavební objekt SO 483 nebyl realizován z důvodu následné změny podmínek nezávislé na zásahu smluvních stran. Provedeny byly pouze ověřovací měřičské práce, dohled správce kabelů a částečně také byla provedena demontáž chráničky v úseku na povrchu v žkm cca 7,28-7,46.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum:

Jméno:

Podpis:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL038_2U_SO484**

Datum vydání ZL : **30.4.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 484 –DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SZDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Projektová dokumentace rekonstrukce tramvajové trati počítala s provedením přeložky dálkového kabelu (DK) na pravou stranu železniční cesty ve směru staničení). V průběhu realizace stavby však správce kabelového vedení ČD - Telematika a.s. (dceřiná společnost České dráhy, a.s.) konstatoval, že v aktuální konfiguraci předmětného kabelového vedení není jeho přeložka potřebná a je možné tramvajovou trať realizovat ve stávajícím umístění tohoto kabelu.

Popis změny:

1. Stavební objekt SO 484 nebyl realizován z důvodu následné změny podmínek nezávislé na zásahu smluvních stran. Provedeny byly pouze ověřovací měřičské práce a dohled správce kabelů.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL039_2U_SO619**

Datum vydání ZL : **30.4.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 619 – VYHRÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- V průběhu realizace stavby byla zvolena modernější technologie rozvaděčů pro vyhřívání nástupišť oproti projektovanému řešení, která byla objednatelem klasifikována jako vhodnější a zároveň výhodnější. Podstatou nového řešení je použití jednoho rozvaděče pro řízení dvou oddělených nástupištních ploch, tedy celé tramvajové zastávky.

Popis změny:

- Použitím technologicky odlišných rozvaděčů byl snížen počet instalovaných rozvaděčů ze čtyř na dva.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení SO 619 ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL040_2U_SO01X**

Datum vydání ZL : **30.4.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 016.1 – SSZ V KM 7,36 - DODÁVKY**

SO 016.3 – SSZ V KM 7,36 – ZEMNÍ PRÁCE

SO 017.2 - SSZ V KM 7,47 – MONTÁŽNÍ PRÁCE

SO 018.2 - SSZ V KM 7,80 - MONTÁŽNÍ PRÁCE

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při revizi skutečně provedených prací v stavebním objektu SO 016 byla zjištěna nepřesnost ve změnovém listu ZL024_U2_016 s dopadem na oba dotčené rozpočty (016.1 – DODÁVKY a 016.3 – ZEMNÍ PRÁCE), která spočívala v nesprávném provedení odečtu dvou prodloužených chodeckých stožárů, přičemž ve skutečnosti byl nahrazen pouze jeden tento stožár (včetně souvisejících položek), druhý byl naopak proveden.
- Při revizi skutečně provedených prací ve stavebních objektech SO 017 a SO 018 bylo zjištěno částečné opomenutí dotčených položek dle změnových listů ZL025_U2_SO017, resp. ZL026_U2_SO018, které spočívalo v neprovedení úprav rozpočtů některých dotčených montážních prací.

Popis změny:

- Přípočet jednoho stožáru a souvisejících dodávek a prací podle skutečně realizovaného množství na dotčených položkách v rámci SO 016.
- Doplnění odpočtu opomenutých položek montážních prací v rozpočtech SO 017.2 a SO 018.2 podle skutečně provedeného rozsahu prací.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení příslušných SO ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr SO 016.1
2. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr SO 016.3
3. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr SO 017.2
4. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr SO 018.2

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 040 2U: SO 016.1 - SSZ v km 7,36 - DODÁVKY

Název stavby: Stavba: 2. Část stavby - Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna, "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"

Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 30.04.2024

úplný odpočet
částečný odpočet

nová položka
částečný připočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)				ODPOČTOVÝ ROZPOČET				PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET				VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
1	01	stožár choděcký protloužený	KS			28 355,40												
2	02	základový rám pod stožár	KS			3 681,48												
3	03	dvířka na stožár choděcký - RŘ	KS			2 000,70												
		CELKEM ZMĚNY							0,00									
		CELKEM OBJEKT				34 037,58												
		CELKOVÝ ROZDÍL																51 066,37
																		17 018,79

PŮVODNÍ CENY	
SoD	
SoD	
SoD	

ZL 040 2U: SO 016.3 - SSZ V KM 7,36 - ZEMNÍ PRÁCE

Název stavby: Stavba: 2. Část stavby - Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna, "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
 Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 30.04.2024

úplný odpočet
 částečný odpočet

nová položka
 částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VYSLEDNÝ ROZPOČET				
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena		
8	08	Výklop jámy pro stožár, patk. na zákl. rám. (Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)	KS		1 944,00				KS		972,00			KS		2 916,00
10	10	Montáž stožáru přímého na základovém rámu (rozbourání (demonitáž) povrchu (tráva, LA nebo liště), zhotovení jámy pro stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru vč.vyrovnání stožáru	KS		2 916,00				KS		1 458,00			KS		4 374,00
CELKEM ZMĚNY							0,00				2 430,00					2 430,00
CELKEM OBJEKT					4 860,00											7 290,00
CELKOVÝ ROZDÍL																2 430,00

PŮVODNÍ CENY	
SoD	
SoD	

ZL 040 2U: SO 017.2- SSZ V KM 7,47 - MONTÁŽNÍ PRÁCE

Název stavby: Stavba: 2. Část stavby - Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, "výhybna, "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
 Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 30.04.2024

č. pol.	Kód položky	Popis položky
8	08	Montáž stozárové výzbroje (stozárová dvířka)
CELKEM ZMĚNY		
CELKEM OBJEKT		
CELKOVÝ ROZDÍL		

úplný odpočet
 částečný odpočet

nová položka
 částečný přípočet

PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
KS		194,40	KS		-97,20	KS		0,00	KS		97,20	97,20
		194,40			-97,20			0,00			97,20	-97,20

PŮVODNÍ CENY
 SoD

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL041_2U_SO602.2**

Datum vydání ZL : **30.04.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 602.2 - REKONSTRUKCE TT – NOVÉ KONSTRUKCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Vzhledem ke zjištěnému skutečnému stavu násypu přilehlé železniční trati a blízkosti zařízení Správy železnic byla provedena úprava opěrné zdi a protierozního zajištění svahu v km 7,31 až 7,41 způsobem dle změnových listů ZL031_U2_SO262 a ZL032_U2_SO263 oproti původně projektovanému řešení. Tyto změny se dílčím způsobem promítají také do hlavního stavebního objektu SO 602, a to prostřednictvím úpravy množství potřebných materiálových položek v rámci jeho rozpočtové části 602.2 – NOVÉ KONSTRUKCE.

Popis změny:

- Došlo k provedení změny v zajištění a úpravě půdorysného tvaru paty svahu oproti původnímu projektu, a tím k odpovídající změně v množství použitého materiálu.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení SO 602.2 ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 041 2U: SO 602.2 - REKONSTRUKCE TT - NOVÉ KONSTRUKCE

Název stavby: 2. Část stavby Proseč n.N., škola-Proseč n.N., výhyžba: "Tramvajová trať"
Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce*

Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 30.04.2024

úplný odpočet
částečný odpočet

nová položka
částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PUVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VYSLEDNÝ ROZPOČET			PUVODNÍ CENY		
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena		Jednotka	Počet jednotek
71	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD	M3		201 770,86	M3		-201 770,86			M3		0,00			0,00	SoD
73	91724R	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, 150x300MM	M		185 395,20	M		-14 773,68			M		170 621,52			170 621,52	SoD
77	924420	NASTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK VÝŠKY 630MM, VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU	M		1 561 757,86	M		-58 046,16			M		1 523 711,70			1 523 711,70	SoD
99	936901	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ "J", VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 TL.0,10M	M		725 004,00	M					M		12 063,40			737 067,40	SoD
100	936901	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ "J", VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 TL.0,10M	M		310 716,00	M					M		5 175,60			315 891,60	SoD
		CELKEM ZMĚNY						-274 590,70					17 262,00			2 747 315,22	
		CELKEM OBJEKT															
		CELKOVÝ ROZDÍL														-257 326,70	

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL042_2U_SO702.2**

Datum vydání ZL : **30.04.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 702.2 - OPLOCENÍ**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- V návaznosti na finalizaci rozsahu výkupu pozemků dotčených stavbou v prostoru ulice U Šamotky v Proseči nad Nisou došlo ke změnám v projektu. Nově byly provedeny výškové úpravy terénu v přílehlém prostoru tělesa tramvajové trati a bylo upuštěno od plánovaného oplocení formou ocelového zábradlí se svislou výplní, neboť po dané úpravě již není potřebné.

Popis změny:

- Plánované oplocení formou ocelového zábradlí se svislou výplní nebylo na základě následných změn v projektu stavby realizováno.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418

Smlouva o dílo – č.objednatele: 20232210

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: 2022/1011/0168

Změnový list číslo: ZL043_2U_SO602.3

Datum vydání ZL : 30.04.2024

Název části stavby dotčené změnou: SO 602.3 - REKONSTRUKCE TT – PROPUSTY

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- V rámci obnovy propustků z trub DN 800 mm počítala projektová dokumentace s výměnou části železobetonových trubních prefabrikátů. V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečný stav vyžaduje výměnu trub v menším než předpokládaném rozsahu.

Popis změny:

1. Odečet materiálu propustů v rozsahu dle skutečně použitého množství.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení SO 602.3 ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (6) – změna vzniklá v důsledku nepředvídatelných okolností, nemění povahu zakázky.

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL044_2U_SO104**

Datum vydání ZL : **30.04.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 104 - ÚPRAVA SILNICE III/2875**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Správce pozemní komunikace ve svém stanovisku do stavebního řízení požadoval provedení úprav spočívajících v rozšíření vozovky ve standardním provedení vozovkového souvrství, v souladu s provedenou změnou územního plánu.

Popis změny:

- Bylo provedeno rozšíření rozsahu vozovky s asfaltovým krytem oproti původnímu projektu, s odpovídajícím nárůstem rozsahu dotčených rozpočtovaných položek.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL045_2U_SO105**

Datum vydání ZL : **30.04.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 105 - ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

1. Závěrečné geodetické zaměření rozsahu provedených stavebních úprav pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vykazalo dílčí navýšení rozsahu asfaltového krytu, obrub a žlabů oproti projektu v rámci celkového rozsahu stavby.
2. Při zpracování realizační dokumentace byla zjištěna odchylka v rozsahu potřebného zábradlí. To nebylo realizováno v plném projektovaném rozsahu.

Popis změny:

1. Promítnutí skutečného provedení stavebního objektu do příslušných položek poměrným zvýšením jejich množství. **Zachyceno v položkách 17 až 27, 58 a 65 položkového výkazu výměr.**
2. Úprava rozpočtovaného rozsahu zábradlí poměrným odpočtem dotčených položek dle rozsahu skutečného provedení. **Zachyceno v položkách 44 a 46 položkového výkazu výměr.**

Změna času plnění:

- Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

1. Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).
2. Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 045 2U: SO 105 - ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Název stavby: 2. část stavby Proseč n.L., škola-Proseč n.L., výhybna: "Tramvajová trať"
Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce

Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 30.04.2024

úplný odpočet
částecný odpočet

nová položka
částecný připočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PŮVODNÍ CENY		
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena		Jednotka	Počet jednotek
17	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. TL 80x150MM, SC C8/10 TL 130MM	M2		1 999 350,66				M2		23 240,21					1 122 590,88	SoD
18	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3		1 154 310,97				M3		16 322,57					1 170 633,54	SoD
20	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2		68 526,57				M2		1 440,17					69 966,74	SoD
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, 0,3KG/M2	M2		89 989,41				M2		1 913,36					91 902,78	SoD
23	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM, ACO 11+	M2		836 701,91				M2		18 000,94					854 702,86	SoD
25	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM, ACL 16+	M2		932 430,96				M2		20 060,47					952 491,43	SoD
26	574E56	ACP 16+	M2		1 042 590,96				M2		22 430,47					1 065 021,43	SoD
27	57621	POSP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2, FR 2/4, 3KG/M2	M2		18 644,64				M2		391,84					19 036,48	SoD
44	9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		520 534,00		-88 529,65		M							432 004,35	SoD
46	9112A1 R	ZABRADELNÍ MADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ KOTVENÍ DO ZDI	M		7 733,80		-7 733,80		M							0,00	SoD
58	917223	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 50MM	M		61 144,20				M		12 432,65					73 576,85	SoD
65	935112	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VYS DO 500MM S OBRUBOU 70MM, VČETNĚ HOBRÝ MAGEJE V ASFALTU A OCHRANNEHO PLECHU TL 0,7MM	M		100 373,04				M		18 680,54					119 053,58	SoD
		CELKEM ZMĚNY			-106 263,45						134 913,25					5 960 980,92	SoD
		CELKEM OBJEKT			5 932 331,12											28 649,80	SoD
		CELKOVÝ ROZDÍL															SoD

odstavce (4) -106 263,45

odstavce (5) 134 913,25

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **PROSEČ N.N, ŠKOLA – PROSEČ N.N, VÝHYBNA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20232210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0168**

Změnový list číslo: **ZL046_2U_SO 266**

Datum vydání ZL : **30.04.2024**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 266 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80**

(Včetně čísla SO, či PS)

Zdůvodnění změny:

- Při zpracování realizační dokumentace byla zjištěna odchylka v rozsahu potřebného zábradlí. To nebylo realizováno v plném projektovaném rozsahu.

Popis změny:

- Úprava rozpočtovaného rozsahu zábradlí poměrným odpočtem dotčených položek dle rozsahu skutečného provedení.

Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení SO 266 ani celé stavby.

Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

ZL 046 2U: SO 266 - OPĚRNÁ ŽEĎ V KM 7,72 - 7,80

Název stavby: 2. Část stavby Proseč n.N., škola-Proseč n.N., výhybna: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Společnost TT Liberec - Jablonec

Zhotovitel stavby:

Datum: 30.04.2024

úplný odpočet
částečný odpočet

nová položka
částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET		
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
25	9112B1	ZABÍRADLI MOSTNÍ SE SVÍSILOU VYPLNĚNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		416 432,80	M		-23 796,16		M				392 636,64
		CELKEM ZMĚNY						-23 796,16				0,00		392 636,64
		CELKOVÝ ROZDÍL			416 432,80									-23 796,16

PŮVODNÍ CENY	
SoD	