

POPTÁVKA

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Ulice Husova, Třinec - oprava
Číslo poptávky: 1
Poptávka: poptávka
Komentář:
Zadání:
Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: DLAŽBY MIKULA .s.ro.
DIČ: 09815210
IČ: CZ09815210

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Dolní Lištná 432
Město: Třinec
PSČ: 739 61

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

Kontakt

Telefon: 737 518 519

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE



KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Ulice Husova, Třinec - oprava - SoD

Popis	Cena
1609: Ulice Husova, Třinec	
D.1.1: Architektonicko-stavební řešení	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1_00: Zemní práce	
3_00: Svislé a kompletní konstrukce	
5_00: Komunikace pozemní	
9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
93_00: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	
997_00: Přesun sutě	
998_00: Přesun hmot	
VON: Vedlejší a ostatní náklady stavby	
VRN: VRN	
VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN2_00: Příprava staveniště	
VRN3_00: Zařízení staveniště	
VRN4_00: Inženýrská činnost	
VRN9_00: Ostatní náklady	
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 2 366 000	
Celkem (včetně DPH)	

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva vyplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba			1609: Ulice Husova, Třinec							
Objekt			D.1.1: Architektonicko-stavební řešení							
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl			1_00: Zemní práce							
1	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	52,000					CS ÚRS 2024 01
2	SUB	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	52,000					CS ÚRS 2024 01
3	SUB	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	580,000					CS ÚRS 2024 01
4	SUB	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	580,000					CS ÚRS 2024 01
5	SUB	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	221,000					CS ÚRS 2024 01
6	SUB	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000			rozsah bude dsouhlasen v dílenské dokumentaci" 15,0		CS ÚRS 2024 01
7	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000			rozsah bude dsouhlasen v dílenské dokumentaci" 15,0		CS ÚRS 2024 01
8	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	150,000			5*10 "Přepočtené eficientem množství		CS ÚRS 2024 01
9	SUB	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	15,000					CS VLASTNÍ
10	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	15,000					CS ÚRS 2024 01
11	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,000			rozsah bude dsouhlasen v dílenské dokumentaci" 10,0		CS ÚRS 2024 01
12	SUB	58344197R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ	t	18,000			0*1,8 "Přepočtené eficientem množství		CS VLASTNÍ
13	SUB	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	725,650			P s krytem z bet. ojížděné dlažby" 31,0)*1,15		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			3_00: Svislé a kompletní konstrukce							
14	SUB	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,000					CS ÚRS 2024 01
15	SUB	59228412R	palisáda tyčová 160/160/600 mm	kus	20,000					CS VLASTNÍ
Oddíl			5_00: Komunikace pozemní							
16	SUB	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	631,000			ZP s krytem z bet. ojížděné dlažby" 631,0)		CS ÚRS 2024 01
17	SUB	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	694,100			ZP s krytem z bet. ojížděné dlažby" 631,0)*1,1		CS ÚRS 2024 01
18	SUB	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	9,000					CS ÚRS 2024 01
19	SUB	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	9,000					CS ÚRS 2024 01
20	SUB	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	9,000					CS ÚRS 2024 01
21	SUB	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	9,000					CS ÚRS 2024 01
22	SUB	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	631,000			ZP s krytem z bet. ojížděné dlažby" 631,0)		CS ÚRS 2024 01
23	SUB	59245013R	dlažba zámková betonová zámková tl 80mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	694,100			31*1,1 "Přepočtené eficientem množství		CS VLASTNÍ
24	SUB	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	233,000			213,0+20,0)		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
25	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	213,000					CS ÚRS 2024 01
26	SUB	59217031R	obrubník silniční betonový 150x250mm	m	234,300			13*1,1 "Přepočtené eficientem množství		CS VLASTNÍ
27	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000					CS ÚRS 2024 01
28	SUB	59217016R	obrubník betonový chodníkový 80x250mm	m	77,000			0*1,1 "Přepočtené eficientem množství		CS VLASTNÍ
29	SUB	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000					CS ÚRS 2024 01
30	SUB	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,000			rozsah bude dsouhlasen v dílenské dokumentaci" 6,0		CS ÚRS 2024 01
31	SUB	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,000			rozsah bude dsouhlasen v dílenské dokumentaci" 4,0		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			93_00: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
32	SUB	930015R01	Demontáž stávajícího svislého dopravního značení včetně základového prvku	kus	1,000					CS VLASTNÍ
33	SUB	930015R02	Úprava stávající kanalizační šachty	kus	3,000					CS VLASTNÍ
34	SUB	930015R03	Dodávka a provedení _ svislé dopravní značení	kus	1,000					CS VLASTNÍ
Oddíl			997_00: Přesun sutě							
35	SUB	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	342,450					CS VLASTNÍ
36	SUB	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	342,450					CS ÚRS 2024 01
37	SUB	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	6 849,000			42,45*20 "Přepočtené eficientem množství		CS ÚRS 2024 01
38	SUB	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	24,000					CS ÚRS 2024 01
Oddíl			998_00: Přesun hmot							
39	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	560,584					CS ÚRS 2024 01
Objekt			VON: Vedlejší a ostatní náklady stavby							
Skupina			VRN: VRN							
Oddíl			VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce							
1	SUB	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000					CS ÚRS 2024 01
2	SUB	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000			Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY		CS ÚRS 2024 01
4	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000			Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			VRN2_00: Příprava staveniště							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
5	SUB	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000			Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)		CS ÚRS 2024 01
Oddíl VRN3_00: Zařízení staveniště							00			
6	SUB	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000			Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: - kancelářské/skladovací/s oclální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)		CS ÚRS 2024 01
8	SUB	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000			Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu		CS ÚRS 2024 01
Oddíl VRN4_00: Inženýrská činnost							00			
9	SUB	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000			Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)		CS ÚRS 2024 01
10	SUB	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000			Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost		CS ÚRS 2024 01
Oddíl VRN9_00: Ostatní náklady							00			
12	SUB	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000			Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady : ----- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací + řádné zajištění (při realizaci stavby) . Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ----- ----- -ostatní jinde		CS ÚRS 2024 01

Celková cena nabídky:2 366 000,00 Kč

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------