

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Morkovice, ul. Nová
O: 01	Sanace potrubí DN 300
R: 1	Bezvýkopová rekonstrukce potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>				<b>1 158 880,00</b>		
1	vložkování01	Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
2	vložkování02	Vyčištění kanalizace před sanací	m	128,000	xxx	xxx		Vlastní
3	vložkování03	Odfrézování předsazených přípojek	ks	13,000	xxx	xxx		Vlastní
4	vložkování04	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	128,000	xxx	xxx		Vlastní
5	vložkování05	Otevření přípojek po sanaci	ks	14,000	xxx	xxx		Vlastní
7	vložkování07	Odstranění nerovností kanalizace	hod	24,000	xxx	xxx		Vlastní
8	vložkování08	Sanace kanalizace DN300 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 5,8 mm	m	128,000	xxx	xxx		Vlastní
9	vložkování09	Zatěsnění napojení přípojek na sanační rukávec - injektáž	ks	14,000	xxx	xxx		Vlastní
10	vložkování10	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	m	128,000	xxx	xxx		Vlastní
11	vložkování11	Sanace šachet	ks	1,000	xxx	xxx		Vlastní
12	vložkování12	Přečerpávání splašků po dobu sanačních prací	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
13	vložkování13	Doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
14	vložkování14	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní
15	vložkování15	Doprava na staveniště	kpl	1,000	xxx	xxx		Vlastní