

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **VŠB** **Havarijní oprava potrubí SV DN 150, úsek 2**

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Ubytovací služby Stravovací služby, Studentská 1770,
708 00 Ostrava - Poruba

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SE-MO servis Ostrava s.r.o.**

IČO: 27856046

Rybářská 2058/8

DIČ: CZ27856046

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			61 204,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 204,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 204,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 852,84 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **74 056,84 CZK**

v Ostravě dne 02.07.2024

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	HSV			18 804,00	31
722	Vnitřní vodovod	HSV			42 400,00	69
Cena celkem					61 204,00	100

Položkový rozpočet

S:	VŠB
O:	Havarijní oprava SV DN 150, 2. část
R:	

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Izolace tepelné					18 804,00
1	Odstranění izolace potrubí vč. likvidace	m			2 232,00
2	Izolace tepelná pouzdro s Al 168/40	m			15 456,00
3	Montáž izolace tepelné (pouzdro s Al) nad D 150 mm	m			1 116,00
Díl: Vnitřní vodovod					42 400,00
4	Potrubí PE 100RC D160	m			6 348,00
5	Příruba DN 150	kus			3 274,00
6	Spojka	kus			1 830,00
7	T-kus 160/90	kus			7 466,00
8	Redukce 90/DN40	kus			2 664,00
9	Koleno nerez 6/4"	kus			386,00
10	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40	kus			1 758,00
11	Uložení	kus			1 000,00
12	Demontáž stáv. Ocel. Potrubí DN 150	m			4 320,00
13	Montáž potrubí PE 100RC D160	m			2 856,00
14	Montáž elektrotvarovek PE D160	kus			2 432,00
15	Montáž elektrotvarovek PE D161	kus			1 824,00
16	Oprava-propojení dosavadního potrubí příruba DN150 PN16	kus			5 578,00
17	Oprava-propojení dosavadního potrubí PPR DN40 závit 6/4"	kus			1 568,00
18	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150	m			4 728,00
19	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			358,00
20	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%			358,00
					61 204,00

Poznámky uchazeče k zadání

Termín realizace - do 12. 7. 2024