

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č.1 smlouvy MO evid. č.: 6440-0630-2024-010

Kód: 2024_VZ
Stavba: 92-06-13-02-01 - Oprava omítek, maleb

KSO:
Místo: KVV Jihlava

CC-CZ:
Datum: 10.05.2024

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
BESTFIVE s.r.o.

IČ: 29296455
DIČ: CZ29296455

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371 200,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	371 200,00	77 952,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 449 152,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Příloha č.1 smlouvy MO evid. č.: 6440-0630-2024-010

Kód: 2024_VZ

Stavba: 92-06-13-02-01 - Oprava omítek, maleb

Místo: KVV Jihlava

Datum: 10.05.2024

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč: BESTFIVE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		371 200,00	449 152,00	
2024_VZ	92-06-13-02-01 - Oprava omítek, maleb	371 200,00	449 152,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

92-06-13-02-01 - Oprava omítek, maleb

KSO:

Místo: KVV Jihlava

CC-CZ:

Datum: 10.05.2024

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

BESTFIVE s.r.o.

IČ:

29296455

DIČ:

CZ29296455

Projektant:

IČ:


DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

371 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	371 200,00	21,00%	77 952,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

449 152,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

92-06-13-02-01 - Oprava omítek, maleb

Místo: KVV Jihlava

Datum: 10.05.2024

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč: BESTFIVE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

92-06-13-02-01 - Oprava omítek, maleb

Místo: KVV Jihlava
 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
 Uchazeč: BESTFIVE s.r.o.

Datum: 10.05.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121 VV 71,8*0,4					
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122					
3	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111 VV 71,8+0,5+0,5					
4	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312132 VV 71,8*0,5*0,3 VV 22,17*0,5*0,5 VV 67*0,2 VV Součet					
5	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321					
6	K	162211329	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211329					
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 VV 29,713-1,795					
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 27,918*1,5 *Přepočtené koeficientem množství					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 VV 71,8*0,1*0,25					
11	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítí	m3				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111109					
12	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911311 VV 71,8*0,5					
13	M	69311012	geotextilie tkaná PES 150S/50kN/m	m2				
D	4		Vodorovné konstrukce					
14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/45157777 71,8*0,4					
		D 5	Komunikace pozemní					
15	K	564861011	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
16	K	569551111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm	m2				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569551111 71,8*0,1					
17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
18	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2				
			VV 28,72*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
19	K	612316121	Omitka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612316121					
20	K	612316191	Omitka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612316191 28,725*2 *Přepočtené koeficientem množství					
21	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143001 12,1+8,7+4,4+4,4+8,7					
22	M	55343012	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm	m				
			VV 38,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
23	K	622326259	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326259					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
25	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m				
26	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191 m.č. 1.01, 1.05, 1.06 (12,1+8,7+4,4+4,4+8,7)*1,5					
27	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391 Jižní část objektu vně areálu (22,17+10,26+0,3)*1,5					
		D 997	Přesun sutě					
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
29	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579 24,104*10 *Přepočtené koeficientem množství					
30	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
		D 998	Přesun hmot					
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
32	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S z nové fólie	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273								
33	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2				
VV 28,72*1,221 *Přepočtené koeficientem množství								
34	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711311								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
35	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009401								
36	K	783009411	Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009411								
37	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009421								
38	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303								
39	K	783314203	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203								
40	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101								
41	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101								
42	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801401								
43	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823131								
44	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827121								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001								
VV M.č. 1.01, 1.05, 1.06								
VV 43,8*3,5+65,27								
VV 27*3,5+38,84								
VV 27*3,5+38,36								
VV Součet								
46	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181111								
47	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
48	K	031303000	Náklady na zábor	kpl				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000								
49	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000								
50	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000								