

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ZÍDKY B2 JÁNSKÝ VRCH

KSO:

Místo: Jánský Vrch

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

Traweko 96 s.r.o.

IČ:

25363751

DIČ:

CZ25363751

Projektant:

XXXX

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

204 026,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 026,81	21,00%	42 845,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

246 872,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ZÍDKY B2 JÁNSKÝ VRCH

Místo: Jánský Vrch
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Datum: 11. 6. 2024
Projektant: XXXX
Zpracovatel: XXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 026,81

HSV - Práce a dodávky HSV	194 311,26
1 - Zemní práce	11 983,80
2 - Zakládání	42 557,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 700,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 989,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 930,00
998 - Přesun hmot	48 151,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 715,55
VRN9 - Ostatní náklady	9 715,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ZÍDKY B2 JÁNSKÝ VRCH

Místo: Jánský Vrch
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Datum: 11. 6. 2024
Projektant: XXXX
Zpracovatel: XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

204 026,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				194 311,26
D	1		Zemní práce				11 983,80
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,000	1 510,00	4 530,00
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,200	255,00	306,00
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,800	139,00	250,20
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1,800	128,00	230,40
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,800	304,00	547,20
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,600	1 700,00	6 120,00
D	2		Zakládání				42 557,00
7	K	2-001	Sanace základů - vrty průměr 48 mm, injektáž, výztuž pruty R12	kus	5,000	6 940,00	34 700,00
8	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	20,000	369,00	7 380,00
9	K	212792311	Odvodnění plastové potrubí HDPE DN 100	m	3,000	159,00	477,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				44 700,00
10	K	311213124	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	5,000	8 940,00	44 700,00
D	4		Vodorovné konstrukce				9 989,00
11	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,500	4 570,00	2 285,00
12	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,040	55 100,00	2 204,00
13	K	4-001	Demontáž a zpětná montáž zákrytových hlav	m	10,000	550,00	5 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 930,00
14	K	9-001	Bourání kamenného zdiva zídky	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
15	K	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	20,000	115,00	2 300,00
16	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	10,000	171,00	1 710,00
17	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	10,000	218,00	2 180,00
18	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	10,000	574,00	5 740,00
D	998		Přesun hmot				48 151,46
19	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	19,085	1 980,00	37 788,30
20	K	998153221	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	19,085	543,00	10 363,16
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 715,55
D	VRN9		Ostatní náklady				9 715,55
21	K	090001000	Ostatní náklady	%	5,000	1 943,11	9 715,55