

Sportovní hřiště sídliště JIH

SOUPIS PRACÍ

Změnový list ZL02 - vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							261 185,29	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				261 185,29	
	D	2	Zakládání				130 899,52	
21a	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	21,200	4 191,72	88 864,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		"základový pas 53*1*0,4		21,200			
25a	K	279113131	Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	24,050	700,00	16 835,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm					
	VV		30*0,5+7*0,75+5*0,5+5,2*0,25		24,050			
	K	x1	Uložení KG do základu	ks	54,000	250,00	13 500,00	CS ÚRS 2023 01
	K	x2	Trubka KGEM DN 150	m	60,000	195,00	11 700,00	CS ÚRS 2023 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				75 823,43	
36	K	564801112RT2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	553,860	71,20	39 434,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vrstva pod skladbu hřiště 8-32 se zakalením					
	VV		Hřiště		553,860			
37	K	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	553,860	65,70	36 388,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Frakce 32-63					
	VV		Hřiště		553,860			
			Ostatní práce				54 462,34	
	R	X3	D+M ztužující diagonály oplocení	kus	8,000	4 475,00	35 800,00	

R	4-01	Vystěrkování vrchní části betonové zídky	m2	13,120	507,80	6 662,34
	VV	25*0,3		7,500		
	VV	5,2*0,35		1,820		
	VV	6*0,25		1,500		
	VV	8,5*0,27		2,300		
R	X4	D+M pouzder pro sloupky hokejových branek	kus	8,000	1 500,00	12 000,00