

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

STATING s.r.o.

se sídlem Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČO: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922

zastoupená: Zbyňkem Černým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-0816540237/0100

datová schránka: 2kv387x

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**VN Petrkov prostřední - realizace stavebních prací**“, evidenční číslo zakázky: **S953/2024/039**, a to dle projektové dokumentace „VN Petrkov prostřední“, vypracované společností Komplex CR s.r.o., IČ: 05249031, K Májovu 1256, Chrudim a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)**, ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, **bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je rekonstrukce a údržba stávající vodní nádrže. V rámci stavby bude provedeno odbahnění prostoru zátopy nádrže, rekonstrukce hráze včetně bezpečnostního přelivu a spodní výpusti. Sediment odtěžený ze zátopy vodní nádrže bude uložen na zemědělský půdní fond.
 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení vydaného Městským úřadem Hlinsko dne 15.5.2023 pod č. j. Hl 23014/2023/OŽP.
 6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - geologický dozor,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný přenos zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
 - biologický dozor stavby,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování geometrického plánu hráze a zátopy, včetně potvrzení na příslušném KÚ,
 - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - aktualizace manipulačního řádu, včetně zajištění nutných vyjádření a podání na příslušný vodoprávní úřad ,
 - provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP.
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchytky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení prací (stavebních nebo zemních). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **15. 8. 2024**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne **31. 7. 2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o něžž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 457 000 Kč (slovy: tři milióny čtyři sta padesát sedm tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové;** k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. **Dílčí plnění** v rozsahu realizace objektů SO 01 – Úprava v zátopě, SO 02 – Úprava hráze (požadováno odstranění pařezů a jejich likvidace), SO 03 – Spodní výpust (požadována realizace požeráku a výpustního potrubí po výtokové čelo) a s nimi související práce z objektu SO 00 - Vedlejší náklady bude **zhotovitelem provedeno do 29. 11. 2024 a objednateli vyúčtováno nejpozději do 5. 12. 2024.**
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění do 31. 12. 2023.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31. 12. 2023.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 1. umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 2. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 3. ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.Zhotovitel dále zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel

- předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
 17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
 18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
 19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných

pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. PD předpokládá, že vzniklý odpad bude odvezen na skládku. Sediment odtěžený ze zátopy vodní nádrže bude uložen na zemědělský půdní fond. Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace využity v rámci stavby uložení na hromady na okraji porostu pro úkryt drobných živočichů.

24. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláště u užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
25. Kácení se nepředpokládá, bylo provedeno objednatelem.
26. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
27. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
28. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
29. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
30. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
31. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
33. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v nádrži anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat

- v provádění díla v nádrži, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.
34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
35. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

40. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).
41. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
 - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní

- ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
 - j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- protokol o činnosti biologického dozoru po dobu výstavby,
- aktualizovaný manipulační řád,
- geometrický plán hráze a zátopy potvrzený příslušným KÚ.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

- f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 - 5. V případě porušení čl. V. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom.
 - 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 - 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 - 8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 41 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 41 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 - 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 - 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 - 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezpůsobí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 41 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 41, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **15. 8. 2024**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 10. 2025**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna

a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

V Hradci Králové, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

| Za zhotovitele:

.....



 ST - oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.



.....
Zbyněk Černý
jednatel společnosti
STATING s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-285
Stavba: VN Petrkov prostřední

KSO:
Místo: Rváčov u Hlinska

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STATING s.r.o.

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant:
Komplex CR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Komplex CR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	3 457 000,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 457 000,00	725 970,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 182 970,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-285

Stavba: VN Petrkov prostřední

Místo: Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 457 000,00	4 182 970,00	
00	Vedlejší náklady	219 723,63	265 865,59	STA
01	Úprava v zátopě	805 423,78	974 562,77	STA
02	Úprava hráze	1 558 223,55	1 885 450,50	STA
03	Spodní výpust	811 578,52	982 010,01	STA
04	Bezpečnostní přeliv	62 050,52	75 081,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

00 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Rváčov u Hlinska

CC-CZ:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 723,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 723,63	21,00%	46 141,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

265 865,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

00 - Vedlejší náklady

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

219 723,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

219 723,63

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	148 990,00
VRN2 - Příprava staveniště	26 555,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 403,63
VRN4 - Inženýrská činnost	19 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

00 - Vedlejší náklady

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 723,63

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					219 723,63	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					148 990,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	...	1,000	22 600,00	22 600,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011503000					
		VV	průběh pasportizace (foto, popis) stavbou dotčených komunikací, uvedení do původního stavu, protokolární předání vlastníkům					
		VV	1		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	11 300,00	11 300,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000					
		VV	vytyčení stavby dle PD					
		VV	1		1,000			
3	K	012403000	Kartografické práce	...	1,000	20 340,00	20 340,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012403000					
		VV	vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku - aktualizace hráze a vodní plochy					
		VV	včetně ověření katastrálním úřadem					
		VV	1		1,000			
4	K	R-005	Zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	45 200,00	45 200,00	
		VV	Zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (3 paré + 1 v elektronické podobě)					
		VV	zaměření zátopy bude předáno objednateli bezprostředně po odtěžení sedimentů					
		VV	zpracování a předání objednateli dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů					
		VV	(3 paré + 1 v elektronické podobě)					
		VV	pořízení fotodokumentace provádění stavby					
		VV	1		1,000			
5	K	R-006	Geologický dozor	kpl	1,000	13 560,00	13 560,00	
		VV	dozor geologa při převzetí základové spáry spodní výpusti, posouzení provádění hutnění kolem objektů					
		VV	1		1,000			
6	K	R-017	Aktualizace plánu BOZP na staveništi a provedení vyplývajících opatření	kpl	1,000	9 040,00	9 040,00	
7	K	R-018	Aktualizace plánu manipulačního řádu	kpl	1,000	16 950,00	16 950,00	
		VV	aktualizace manipulačního řádu podle skutečného provedení stavby,					
		VV	zajištění vyjádření správce povodí (Povodí Labe, s.p.)					
		VV	a správce drobného vodního toku (Lesy České republiky, s.p.),					
		VV	odevzdání aktualizace ke schválení (Městský úřad Hlinsko)					
		VV	1		1,000			
8	K	R-100	Úprava sjezdů na pole	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
		VV	zajištění čištění komunikace v místech sjezdů na pole, kde bude ukládán sediment					
		VV	vč. případného zajištění zvláštního užívání komunikace a osazení potřebného dopravního značení					
		VV	1		1,000			
D	VRN2	Příprava stavenišť					26 555,00	
9	K	R-007	Opatření pro zvlášť chráněných druhů	kpl	1,000	26 555,00	26 555,00	
		VV	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvlášť chráněných druhů živočichů					
		VV	biologický dohled, záchranný transfer dle podmínek orgánu ochrany přírody					
		VV	1		1,000			
D	VRN3	Zařízení stavenišť					24 403,63	
10	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	24 403,63	24 403,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
		VV	zařízení stavebního dvoru podle požadavků dodavatele, výstražná tabule, oplocení					
		VV	1		1,000			
D	VRN4	Inženýrská činnost					19 775,00	
11	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	5,000	3 955,00	19 775,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000					
	VV		zkoušky hutnění násypu, předpoklad 5 ks dle požadavku zadavatele					
	VV		základová spára pod spodní výpustí,					
	VV		ověřovací zkoušky hutnění ve dvou horizontech hráze -					
	VV		základová spára, horizont +75 cm nad základovou spárou					
			5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

01 - Úprava v zátopě

KSO:

Místo: Rváčov u Hlinska

CC-CZ:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			805 423,78
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	805 423,78	21,00%	169 138,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	974 562,77
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

01 - Úprava v zátopě

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

805 423,78

HSV - Práce a dodávky HSV

805 423,78

1 - Zemní práce

792 767,78

5 - Komunikace pozemní

12 656,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

01 - Úprava v zátopě

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

805 423,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

805 423,78

D 1

Zemní práce

792 767,78

1	K	111151104	Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu	m2	5 488,000	4,00	21 952,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151104					
		VV	odstranění v ploše zásahu, plocha měřena v AutoCADu dle situace C.5					
		VV	včetně snesení na hromady a odvozu na deponii		5 488,000			
		VV	5488					
2	K	R-001	Likvidace rákosu v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	11 583,00	11 583,00	
		VV	vodorovné přemístění k likvidaci (do 10 km), poplatek z auložení					
		VV	1		1,000			
3	K	113106192	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	40,000	139,00	5 560,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106192					
		VV	rozebrání sjezdu do vodní nádrže					
		VV	dl. 10,00 m, š. 4,00 m		40,000			
		VV	10,00*4,00					
4	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	2 909,820	16,00	46 557,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703603					
		VV	viz tabulka výkazu výměr		2 909,820			
		VV	2909,82					
5	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vykopáním a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m3	2 909,820	13,00	37 827,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162253101					
		VV	přiblížení sedimentu v nádrži viz tabulka výkazu výměr		2 909,820			
		VV	2909,82					
6	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	5 488,000	6,00	32 928,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111					
		VV	úprava dna a svahu do sklonu 1:5, měřeno v AutoCADu dle situace C.3		5 488,000			
		VV	5488,00					
7	K	R-004	Likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	636 360,00	636 360,00	
		VV	vysbírání větví a kamenů					
		VV	převoz na deponii (sediment), vzdálenost do 15 km (2 909,00 m3)					
		VV	nakládání sedimentu z mezideponie pro odvoz na deponii					
		VV	rozprostřední sedimentu na zemědělském pozemku		1,000			
		VV	1					
		D 5	Komunikace pozemní				12 656,00	
8	K	R-008	Zřízení zpevněného přístupu	kpl	1,000	12 656,00	12 656,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vodorovné přemístění výkopku a uložení na skládku					
		VV	zřízení zpevněného přístupu do zátopy		1,000			
		VV	1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

02 - Úprava hráze

KSO:

Místo: Rváčov u Hlinska

CC-CZ:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 558 223,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 558 223,55	21,00%	327 226,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 885 450,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

02 - Úprava hráze

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 558 223,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 558 223,55

1 - Zemní práce

878 360,62

4 - Vodorovné konstrukce

590 596,91

998 - Přesun hmot

89 266,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

02 - Úprava hráze

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 558 223,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 558 223,55

D 1

Zemní práce

878 360,62

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	87,000	194,00	16 878,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101								
VV			zbytky pařezů v hrázi a pařezy odstaňovaných stromů mimo PD					
VV			87					
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	62,000	366,00	22 692,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102								
VV			zbytky pařezů v hrázi a pařezy odstaňovaných stromů mimo PD					
VV			62					
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	21,000	586,00	12 306,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103								
VV			zbytky pařezů v hrázi a pařezy odstaňovaných stromů mimo PD					
VV			21					
4	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	926,00	5 556,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104								
VV			zbytky pařezů v hrázi a pařezy odstaňovaných stromů mimo PD					
VV			6					
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	3 434,050	47,00	161 400,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105								
VV			odkopávka hráze viz tabulka výkazu výměr					
VV			3962,05					
VV			- objem pařezů s kořenovým balem, předpoklad pr. 3,00 m3/pařez					
VV			-3,00*176					
VV			Součet					
6	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	498,100	70,00	34 867,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103								
VV			přemístění přebytečné zeminy na korbu nákladního vozu k odvozu na deponii					
VV			odkopávky a prokopávky					
VV			3434,05					
VV			zemina vhodná pro těsnící jádro					
VV			-2569,05					
VV			zeminy schopné zúrodnění - koruna hráze, dl. 180,00 m, š. 3,00 m, tl. 0,20 m					
VV			-180,00*3,00*0,20					
VV			zeminy schopné zúrodnění - svahy hráze, pl. 431,50 m, tl. 0,20 m					
VV			-431,50*3,00*0,20					
VV			Součet					
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3 434,050	17,00	58 378,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102								
VV			přehození výkopku na staveništi pro další využití					
VV			odkopávky a prokopávky					
VV			3434,05					
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	498,100	37,00	18 429,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103								
VV			přemístění přebytečné zeminy na mezideponii na staveništi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odkopávky a prokopávky					
	VV		3434,05		3 434,050			
	VV		zemina vhodná pro těsnící jádro					
	VV		-2569,05		-2 569,050			
	VV		zeminy schopné zúrodnění - koruna hráze, dl. 180,00 m, š.					
	VV		3,00 m, tl. 0,20 m					
	VV		-180,00*3,00*0,20		-108,000			
	VV		zeminy schopné zúrodnění - svahy hráze, pl. 431,50 m, tl. 0,20 m					
	VV		-431,50*3,00*0,20		-258,900			
	VV		Součet		498,100			
9	K	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C vodorovné šifky vrstvy přes 3 m	m3	2 569,050	50,00	128 452,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/172153103					
	VV		rozšíření tělesa hráze, viz tabulka výkazu výměr (násyp hráze)					
	VV		2569,05		2 569,050			
10	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	540,000	21,00	11 340,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103					
	VV		ohumusování koruny hráze (sedimentem), dl. 180,00 m, š.					
	VV		3,00 m					
	VV		180,00*3,0		540,000			
11	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	540,000	5,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	VV		oseť koruny hráze, dl. 180,0 m, š. 3,00 m					
	VV		180,00*3,00		540,000			
12	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	8,100	158,00	1 279,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		oseť koruny hráze, dl. 150,0 m, š. 3,00 m, koeficient 0,015					
	VV		kg/m2					
	VV		0,015*180,00*3,00		8,100			
13	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	431,500	8,00	3 452,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122					
	VV		oseť vzdušního svahu hráze, viz tabulka výkazu výměr					
	VV		431,50		431,500			
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,473	157,00	1 016,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		vzdušní svah hráze, viz tabulka výkazu výměr, koeficient					
	VV		0,015 kg/m2					
	VV		0,015*431,50		6,473			
15	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	1 186,640	24,00	28 479,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182201101					
	VV		svahy návodního a vzdušného líce, viz tabulka výkazu výměr					
	VV		návodní líc					
	VV		755,14		755,140			
	VV		vzdušní líc					
	VV		431,50		431,500			
	VV		Součet		1 186,640			
16	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	431,500	33,00	14 239,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123					
	VV		ohumusování vzdušního svahu, viz tabulka výkazu výměr					
	VV		431,50		431,500			
17	K	184818234	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	8,000	897,00	7 176,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818234					
	VV		ochrana stávajících stromů v bezprostředním okolí příjezdové linky					
	VV		8		8,000			
18	K	R-002	Likvidace pařezů dle platné legislativy	kpl	1,000	59 325,00	59 325,00	
	VV		Likvidace odstraněných pařezů z hráze vodní nádrže předpokládá se naložení, vodorovná doprava do 500 m,					
	VV		úpravy štípáním na menší kusy,					
	VV		uložení na hromadě na okraji porostu pro úkryt drobných živočichů					
	VV		1		1,000			
19	K	R-004.1	Likvidace přebytkového výkopku v souladu s platnou legislativou	m3	498,100	583,00	290 392,30	
	VV		likvidace přebytkového výkopku dle platné legislativy včetně naložení, vodorovného přemístění, uložení na skládku					
	VV		případně poplatku za skládku včetně rozborů potřebných pro uložení					
	VV		odkopávky a prokopávky					
	VV		3434,05		3 434,050			
	VV		zemina vhodná pro těsnící jádro					
	VV		-2569,05		-2 569,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zeminy schopné zúrodnění - koruna hráze, dl. 180,00 m, š. 3,00 m, tl. 0,20 m					
	VV		-180,00*3,00*0,20		-108,000			
	VV		zeminy schopné zúrodnění - svahy hráze, pl. 431,50 m, tl. 0,20 m					
	VV		-431,50*3,00*0,20		-258,900			
	VV		Součet		498,100			
D	4		Vodorovné konstrukce				590 596,91	
20	K	457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	151,028	587,00	88 653,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111					
	VV		pod opevnění hráze					
	VV		štěrkodrt' fr. 0/16, z toho 80 % fr. 8/16, viz tabulka výkazu					
	VV		výměr, tl. 200 mm		151,028			
	VV		755,14*0,20					
21	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	326,999	1 535,00	501 943,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511270					
	VV		kamenivo do 80 kg, 40 % hmotnosti do 40 kg					
	VV		opevnění návodního svahu, viz tabulka výkazu výměr, tl. 0,35 m					
	VV		úprava líce do předepsaného tvaru		264,299			
	VV		755,14*0,35					
	VV		pata návodního líce, viz tabulka výkazu výměr		62,700			
	VV		62,70					
	VV		Součet		326,999			
D	998		Přesun hmot				89 266,02	
22	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 037,977	86,00	89 266,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

03 - Spodní výpust

KSO:

Místo: Rváčov u Hlinska

CC-CZ:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

811 578,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	811 578,52	21,00%	170 431,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

982 010,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

03 - Spodní výpust

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

811 578,52

HSV - Práce a dodávky HSV

811 578,52

1 - Zemní práce	94 267,09
2 - Zakládání	24 039,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	109 085,75
4 - Vodorovné konstrukce	63 281,55
5 - Komunikace pozemní	251 703,00
8 - Trubní vedení	130 910,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	59 792,82
997 - Přesun sutě	11 526,00
998 - Přesun hmot	7 110,35
N01 - Nepojmenovaný díl	59 862,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

03 - Spodní výpust

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

811 578,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

811 578,52

D 1

Zemní práce

94 267,09

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	210,237	70,00	14 716,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105					
		VV	rýha pro potrubí spodní výpusti, dl. 16,50 m, střední š. 3,50 m, hl. 2,75 m					
		VV	(16,50+3,50)*2,75*3,50		192,500			
		VV	zavazující žebro, rozšíření rýhy, 2x 1,50 m, š. 1,50 m, hl. 2,75					
		VV	2*1,50*1,50*2,75		12,375			
		VV	opevnění na vtoku do požeráku - nátoková křídla					
		VV	dl. 2,60 m, š. 0,65 m, h 0,75 m					
		VV	2*2,60*0,65*0,75		2,535			
		VV	dno před požerákem, dl. 1,70 m, š. 0,75 - 2,40 m, hl. 0,35 m					
		VV	(0,75+2,40)*1,70/2*0,35		0,937			
		VV	opevnění výtoku ze spodní výpusti manipulačního objektu					
		VV	dl. 3,00 m, š. 1,80 m, hl. 0,35 m					
		VV	3,00*1,80*0,35		1,890			
		VV	Součet		210,237			
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	72,000	80,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203					
		VV	skrývka svrchní humózní vrstvy					
		VV	oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 4,00 m, tl. 0,10 m					
		VV	180,00*4,00*0,10		72,000			
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,700	308,00	831,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100					
		VV	stavební jáma základu požeráku, dl. 1,50 m, š. 1,50 m, hl. 1,20 m					
		VV	1,50*1,50*1,20		2,700			
4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	5,988	379,00	2 269,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
		VV	manipulační objekt viz příloha D.7					
		VV	opevnění na vtoku do požeráku - betonový pas (17)					
		VV	dl. 2,40 m, š. 0,40 m, h 0,80 m					
		VV	2,40*0,40*0,80		0,768			
		VV	opevnění na vtoku do požeráku - nátoková křídla (30)					
		VV	dl. 2,80 m, š. 0,70 m, hl. 0,80 m					
		VV	2*2,80*0,70*0,80		3,136			
		VV	výtokové čelo spodní výpusti - základ (24)					
		VV	dl. 3,00 m, š. 0,50 m, hl. 0,80					
		VV	3,00*0,50*0,80		1,200			
		VV	zavazovací pas (28)					
		VV	dl. 2,35 m, š. 0,40 m, hl. 0,60 m					
		VV	2,35*0,40*0,60		0,564			
		VV	základ pod lávku (10)					
		VV	dl. 1,00 m, š. 0,40 m, hl. 0,80 m					
		VV	1,00*0,40*0,80		0,320			
		VV	Součet		5,988			
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	101,710	62,00	6 306,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103					
		VV	přemístění přebytečné zeminy na korbu nákladního vozu k odvozu na deponii					
		VV	skrývka svrchní humózní vrstvy					
		VV	oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 4,00 m, tl. 0,10 m					
		VV	180,00*4,00*0,10		72,000			
		VV	převoz na deponii					
		VV	odkopávky a prokopávky		210,237			
		VV	210,237		210,237			
		VV	hloubení jam					
		VV	2,70		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			hloubení rýh					
VV			5,988		5,988			
VV			- zpětný zásyp (zřízení těsnícího jádra)					
VV			-189,215		-189,215			
VV			Součet		101,710			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	101,710	43,00	4 373,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
VV			skrývka svrchní humózní vrstvy					
VV			oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 4,00 m, tl. 0,10 m		72,000			
VV			180,00*4,00*0,10					
VV			převoz na deponii					
VV			odkopávky a prokopávky		210,237			
VV			210,237					
VV			hloubení jam					
VV			2,70		2,700			
VV			hloubení rýh					
VV			5,988		5,988			
VV			- zpětný zásyp (zřízení těsnícího jádra)					
VV			-189,215		-189,215			
VV			Součet		101,710			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	101,710	137,00	13 934,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			přemístění přebytečné zeminy na deponii, předpoklad vzdálenost do 15 km					
VV			skrývka svrchní humózní vrstvy					
VV			oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 4,00 m, tl. 0,10 m		72,000			
VV			180,00*4,00*0,10					
VV			převoz na deponii					
VV			odkopávky a prokopávky		210,237			
VV			210,237					
VV			hloubení jam					
VV			2,70		2,700			
VV			hloubení rýh					
VV			5,988		5,988			
VV			- zpětný zásyp (zřízení těsnícího jádra)					
VV			-189,215		-189,215			
VV			Součet		101,710			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	508,550	7,00	3 559,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			přemístění přebytečné zeminy na deponii, předpoklad vzdálenost do 15 km					
VV			skrývka svrchní humózní vrstvy					
VV			oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 4,00 m, tl. 0,10 m		72,000			
VV			180,00*4,00*0,10					
VV			převoz na deponii					
VV			odkopávky a prokopávky		210,237			
VV			210,237					
VV			hloubení jam					
VV			2,70		2,700			
VV			hloubení rýh					
VV			5,988		5,988			
VV			- zpětný zásyp (zřízení těsnícího jádra)					
VV			-189,215		-189,215			
VV			Mezisoučet		101,710			
VV			5*101,71		508,550			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	101,710	12,00	1 220,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			uložení přebytečné zeminy na deponii					
VV			skrývka svrchní humózní vrstvy					
VV			oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 4,00 m, tl. 0,10 m		72,000			
VV			180,00*4,00*0,10					
VV			převoz na deponii					
VV			odkopávky a prokopávky		210,237			
VV			210,237					
VV			hloubení jam					
VV			2,70		2,700			
VV			hloubení rýh					
VV			5,988		5,988			
VV			- zpětný zásyp (zřízení těsnícího jádra)					
VV			-189,215		-189,215			
VV			Součet		101,710			
10	K	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	189,215	57,00	10 785,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/172153103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výška pro potrubí spodní výpusti, dl. 16,50 m, střední š. 3,50 m, hl. 2,75 m					
			(16,50+3,50)*2,75*3,50		192,500			
			zavazující žebro, rozšíření výhy, 2x 1,50 m, š. 1,50 m, hl. 2,75					
			2*1,50*1,50*2,75		12,375			
			- konstrukce					
			spodní výpust, dl. 16,00 m, š. 0,80 , hl. 0,95 m					
			-16,00*0,80*0,95		-12,160			
			zavazovací žebro, dl. 2,50 m, š. 0,70 m, h 2,00 m					
			-2,50*0,70*2,00		-3,500			
			Součet		189,215			
11	K	R-001	Převod vody	kpl	1,000	30 510,00	30 510,00	
			převod vody po celou dobu stavby dle zvolené technologie					
			zhotovitele včetně čerpání					
			předpokládá se převod potrubím včetně zajišťovací					
			konstrukce, případně čerpání					
			dl. 20,00 m					
			1		1,000			
	D	2	Zakládání				24 039,15	
12	K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	4,528	5 309,00	24 039,15	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313911					
			manipulační objekt viz příloha D.7					
			základ požeráku					
			1,10*1,10*1,15		1,392			
			opevnění na vtoku do požeráku - nátoková křídla (30)					
			dl. 2,80 m, š. 0,70 m, hl. 0,80 m					
			2*2,80*0,70*0,80		3,136			
			Součet		4,528			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				109 085,75	
13	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	3,445	7 989,00	27 522,11	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116					
			zavazovací žebro, viz příloha D.7					
			střední dl. 2,65 m, střední š. 0,65 m, výška 2,00 m					
			2,65*0,65*2,00		3,445			
14	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	21,380	1 774,00	37 928,12	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
			manipulační objekt viz příloha D.7					
			základ požeráku					
			4*1,50*1,00		6,000			
			zavazovací žebro					
			2*3,00*2,00		12,000			
			opevnění na vtoku do požeráku - nátoková křídla					
			dl. 2,60 m, š. 0,65 m, h 1,00 m					
			2*2,60*0,65*1,00		3,380			
			Součet		21,380			
15	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	21,380	291,00	6 221,58	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
16	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,006	56 015,00	336,09	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111					
			výztuž koše zavazovacího žebra, viz příloha D.7-2					
			tyč kruhová, pr. 6 mm = 0,222 kg/1 m					
			hmotnost celkem 6,361 kg					
			6,361/1000		0,006			
17	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,049	51 771,00	2 536,78	CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112					
			výztuž koše zavazovacího žebra, viz příloha D.7-2					
			tyč kruhová žebírková , pr. 16 mm = 1,580 kg/1 m					
			hmotnost celkem 26,386 kg					
			26,386/1000		0,026			
			tyč kruhová žebírková , pr. 25 mm = 3,850 kg/1 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hmotnost celkem 23,433					
	VV		23,433/1000		0,023			
	VV		Součet		0,049			
18	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,671	51 477,00	34 541,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211					
	VV		manipulační objekt viz příloha D.7, váha 7,90 kg/m2, ztrátě 10 %					
	VV		spodní výpust, dl. 14,00 m, š. 1,60 m + 2,00 m (obetonování)					
	VV		1,10*7,90/1000*14,00*3,60		0,438			
	VV		spodní výpust, dl. 14,75 m, š. 0,80 m (podkladní deska)					
	VV		1,10*7,90/1000*14,75*0,80		0,103			
	VV		základ požeráku					
	VV		7,90/1000*1,10*1,10		0,010			
	VV		zavazovací žebro, 2x 3,00x0,85 m, 1x 3,00x2,00 m, 1x 3,00x0,90 m					
	VV		1,10*7,90/1000*(2*3,00*0,85+3,00*2,00+3,00*0,90)		0,120			
	VV		Součet		0,671			
D	4		Vodorovné konstrukce				63 281,55	
19	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm	m2	6,998	838,00	5 864,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451313521					
	VV		manipulační objekt, příloha D.7					
	VV		dno před požerákem, dl. 1,70 m, š. 0,75 - 2,40 m					
	VV		(0,75+2,40)*1,70/2		2,678			
	VV		opevnění výtakového čela, š. 1,80 m, l 2,40 m					
	VV		1,80*2,40		4,320			
	VV		Součet		6,998			
20	K	451315117	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30	m2	1,690	548,00	926,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315117					
	VV		podklad pro základ požeráku viz příloha D.7, specifikace XF3 S3					
	VV		1,30*1,30		1,690			
21	K	451315137	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30	m2	14,400	987,00	14 212,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315137					
	VV		podklad pod potrubí spodní výpusti viz příloha D.7, dl. 16,00 m, š. 0,90 m, stupeň vlivu prostředí XF3					
	VV		16,00*0,90		14,400			
22	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	0,564	6 264,00	3 532,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452218142					
	VV		manipulační objekt viz příloha D.7					
	VV		zavazovací pas rovinaniny na výtoku (28)					
	VV		dl. 2,35 m, š. 0,40 m, hl. 0,60 m					
	VV		2,35*0,40*0,60		0,564			
23	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	2,288	6 134,00	14 034,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452318510					
	VV		beton třídy C30/37 XF3 S3					
	VV		manipulační objekt viz příloha D.7					
	VV		opevnění na vtoku do požeráku - betonový pas (17)					
	VV		dl. 2,40 m, š. 0,40 m, h 0,80 m					
	VV		2,40*0,40*0,80		0,768			
	VV		výtakové čelo spodní výpusti - základ (24)					
	VV		dl. 3,00 m, š. 0,50 m, hl. 0,80					
	VV		3,00*0,50*0,80		1,200			
	VV		základ pod lávku (10)					
	VV		dl. 1,00 m, š. 0,40 m, hl. 0,80 m					
	VV		1,00*0,40*0,80		0,320			
	VV		Součet		2,288			
24	K	457542111	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	0,960	1 043,00	1 001,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457542111					
	VV		manipulační objekt, viz příloha D.8					
	VV		opevnění na vtoku do požeráku - nátoková křídla					
	VV		dl. 3,00 m, š. 0,65 m, tl. 0,15 m					
	VV		2*3,00*0,65*0,15		0,585			
	VV		manipulační objekt, viz příloha D.7					
	VV		opevnění na výtoku ze spodní výpusti					
	VV		dl. 3,00 m, š. 1,25 m, tl. 0,10 m					
	VV		3,00*1,25*0,10		0,375			
	VV		Součet		0,960			
25	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	4,553	2 853,00	12 989,71	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152					
	VV		manipulační objekt, viz příloha D.8					
	VV		opevnění na vtoku do požeráku - nátoková křídla					
	VV		dl. 3,00 m, š. 0,65 m, h 0,65 m		2,535			
	VV		2*3,00*0,65*0,65					
	VV		manipulační objekt, viz příloha D.7					
	VV		opevnění na výtoku ze spodní výpusti					
	VV		dl. 3,00 m, š. 1,25 m, tl. 0,25 m		0,938			
	VV		3,00*1,25*0,25					
	VV		opevnění výtokového čela, š. 1,80 m, l 2,40 m, tl. 0,25 m		1,080			
	VV		1,80*2,40*0,25		4,553			
	VV		Součet					
26	K	R-009	Schody z lomového kamene lomafsky upraveného na podsypu ze štěrkopísku tl. 150 mm	m3	0,438	12 289,00	5 382,58	
	VV		schody k lávce, rovinanina z lomového kamene, dl. 1,70 m, š. 1,00 m, tl. 0,25 m					
	VV		1,75*1,00*0,25		0,438			
27	K	465513228	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm	m2	2,678	1 993,00	5 337,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513228					
	VV		manipulační objekt, příloha D.7					
	VV		dno před požerákem, dl. 1,70 m, š. 0,75 - 2,40 m		2,678			
	VV		(0,75+2,40)*1,70/2					
	D	5	Komunikace pozemní				251 703,00	
28	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	612,000	194,00	118 728,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564661011					
	VV		oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 3,40 m		612,000			
	VV		180,00*3,40					
29	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	585,000	159,00	93 015,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751101					
	VV		oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 3,25 m		585,000			
	VV		180,00*3,25					
30	K	564811011	Podklad ze štěrkorodti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	540,000	64,00	34 560,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811011					
	VV		oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 3,00 m		540,000			
	VV		180,00*3,00					
31	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	540,000	10,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571902111					
	VV		oprava lesní cesty, dl. 180,00 m, š. 3,00 m		540,000			
	VV		180,00*3,00					
	D	8	Trubní vedení				130 910,81	
32	K	812392221	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 400	m	16,000	884,00	14 144,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812392221					
	VV		potrubí spodní výpusti, dl. 16,00 m		16,000			
	VV		16,00					
33	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	16,000	1 356,00	21 696,00	CS ÚRS 2023 01
34	M	59223021R	podkladní práh pro trouby DN 400	ks	13,000	362,00	4 706,00	
35	K	820391113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se zajištěním DN přes 250 do 400 mm	kus	1,000	1 378,00	1 378,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/820391113					
36	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	16,000	144,00	2 304,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/820391811					
	VV		potrubí spodní výpusti, dl. 16,00 m (předpoklad dřevěné potrubí)		16,000			
	VV		16,00					
48	K	899633171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	5,583	5 811,00	32 442,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899633171					
	VV		potrubí spodní výpust viz příloha D.7		5,583			
	VV		14,50*((0,65+0,85)*0,7/2-0,14)					
38	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	30,000	1 808,00	54 240,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111					
	VV		spodní výpust, dl. 15,00 m		30,000			
	VV		2*15,0*1,0					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				59 792,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	934953114	Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných brlí na přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 4 do 5 m	kpl	1,000	39 671,00	39 671,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934953114					
		VV	lávka k požeráku, dřevěná dvoumadlová, dl. 3,50 m, viz příloha D.7					
		VV	1		1,000			
40	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	2,400	2 665,00	6 396,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956124					
		VV	dluže požeráku, š. 0,60 m, h = 2,00 m, dvoudrážkový					
		VV	včetně osazení háčkem (tyč 30x6, dl. 100 mm)					
		VV	2*0,60*2,00		2,400			
41	K	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	2,500	3 631,00	9 077,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936501111					
49	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm	m	4,200	533,00	2 238,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334118					
		VV	těsnění spáry mezi konstrukcí obetonování spodní výpusti a					
		VV	zavazovacím žebrem					
		VV	obvod obetonování dle přílohy D.7 2,10 m, ve dvou					
		VV	vodorovných pruzích ve vzdálenosti 20 cm					
		VV	2*2,10		4,200			
43	K	960191241	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů	m3	0,938	2 569,00	2 409,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/960191241					
		VV	opevnění koryta na výtoku ze spodní výpusti, dl. 3,00 m, š.					
		VV	1,25 m, tl. 0,25 m					
		VV	3,00*1,25*0,25		0,938			
	D	997	Přesun sutě				11 526,00	
44	K	R-003	Likvidace suti dle platné legislativy	kpl	1,000	11 526,00	11 526,00	
		VV	likvidace betonových konstrukcí na recyklační skládce, vč.					
		VV	vodorovného přemístění do 20 km					
		VV	1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				7 110,35	
45	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	55,119	129,00	7 110,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998331011					
	D	N01	Nepojmenovaný díl				59 862,00	
46	K	R-004	Požerák betonový otevřený	kpl	1,000	58 760,00	58 760,00	
		VV	dodávka, osazení a ukotvení požeráku viz příloha D.7					
		VV	betonový prefabrikovaný výrobek osazený pozinkovanými					
		VV	dvojitými vodícími drážkami,					
		VV	ocelovým pozinkovaným poklopem otevřeným do strany,					
		VV	opatřeným očkem pro zámek,					
		VV	pozinkovanými česlemi					
		VV	1		1,000			
47	K	R-005	Háček na vytahování dluží	kpl	1,000	1 102,00	1 102,00	
		VV	háček dělený, provedení upřesní objednatel stavby					
		VV	provedení: nerezová tyč tl. 25 mm, celková délka min. 3000					
		VV	mm					
		VV	dělená min. na 3 ks se závitem,					
		VV	opatřená rukojetí a háčkem pro zachycení dluží					
		VV	včetně prováděcí dokumentace					
		VV	1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

04 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: Rváčov u Hlinska

CC-CZ:

Datum: 26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 050,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 050,52	21,00%	13 030,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 081,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

04 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

62 050,52

HSV - Práce a dodávky HSV

62 050,52

1 - Zemní práce

22 192,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 521,32

4 - Vodorovné konstrukce

36 159,60

998 - Přesun hmot

1 177,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Petrkov prostřední

Objekt:

04 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Rváčov u Hlinska

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 050,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 050,52

D 1

Zemní práce

22 192,00

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,600	171,00	957,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101					
		VV	opevnění okrajů přelivné hrany bezpečnostního přelivu, příloha D.10					
		VV	dl. 8,00 m, š. 1,00 m, hl. 0,35 m		5,600			
		VV	2*8,00*1,00*0,35					
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	60,000	270,00	16 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129253101					
		VV	pročištění odpadu od bezpečnostního přelivu, dl. 120,00 m, š. 0,50 m, h 0,50 m					
		VV	120,00*(0,50+1,50)*0,50/2		60,000			
		VV	výkopek ponechaný v přilehlém porostu					
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	4,200	284,00	1 192,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
		VV	betonové žebro, dl. 10,00 m, š. 0,40 m, hl. 1,05 m					
		VV	10,00*0,40*1,05		4,200			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	9,800	53,00	519,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	převoz na mezideponii					
		VV	odkopávky a prokopávky		5,60			
		VV	5,60		5,600			
		VV	hloubení rýh					
		VV	4,20		4,200			
		VV	Součet		9,800			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,800	240,00	2 352,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	přemístění přebytečné zeminy na deponii, předpoklad vzdálenost do 15 km					
		VV	odkopávky a prokopávky		5,60			
		VV	5,60		5,600			
		VV	hloubení rýh					
		VV	4,20		4,200			
		VV	Součet		9,800			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	49,000	16,00	784,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	přemístění přebytečné zeminy na deponii, předpoklad vzdálenost do 15 km					
		VV	odkopávky a prokopávky		5,60			
		VV	5,60		5,600			
		VV	hloubení rýh					
		VV	4,20		4,200			
		VV	Mezisoučet		9,800			
		VV	5*9,80		49,000			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,800	19,00	186,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	uložení přebytečné zeminy na deponii					
		VV	odkopávky a prokopávky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,60		5,600			
	VV		hloubení rýh					
	VV		4,20		4,200			
	VV		Součet		9,800			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 521,32	
8	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,060	42 022,00	2 521,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211							
	VV		svislá výztuž betonového žebra, dl. 9,50 m, š. 0,80 m, váha 7,90 kg/m2					
	VV		9,50*0,80*7,90/1000		0,060			
D	4		Vodorovné konstrukce				36 159,60	
9	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	4,200	5 398,00	22 671,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452318510							
	VV		betonové žebro, dl. 10,00 m, š. 0,40 m, hl. 1,05 m					
	VV		10,00*0,40*1,05		4,200			
10	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošťkováním z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	5,600	1 960,00	10 976,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270							
	VV		opevnění okrajů přelivné hrany bezpečnostního přelivu, příloha D.10					
	VV		dl. 8,00 m, š. 1,00 m, hl. 0,35 m					
	VV		2*8,00*1,00*0,35		5,600			
11	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	16,000	157,00	2 512,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002							
	VV		opevnění okrajů přelivné hrany bezpečnostního přelivu, příloha D.10					
	VV		dl. 8,00 m, š. 1,00 m					
	VV		2*8,00*1,00		16,000			
D	998		Přesun hmot				1 177,60	
12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	13,693	86,00	1 177,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998331011							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

STATING Eko

Název akce: VN Petrkov prostřední - realizace stavebních prací

Pol.	Název objektů <i>dle členění v PD a soupisu prací</i>	Nabídková cena objektů <i>dle členění v nabídce</i>	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24	I.25	II.25	III.25	IV.25	V.25	VI.25	VII.25
1.	00 - Vedlejší náklady	209 723,63 Kč	17 040,00	14 000,00	14 000,00					27 000,00	28 190,00	50 000,00	59 493,63	
2.	01 - Úprava v zátopě	815 423,78 Kč	46 191,00	460 000,00	303 672,78	5 560,00								
3.	02 - Úprava hráze	1 558 223,55 Kč		70 000,00	53 933,00					350 000,00	520 000,00	564 290,55		
4.	03 - Spodní výpust	811 578,52 Kč		400 000,00	60 000,00					100 000,00	150 000,00	101 578,52		
5.	04 - Bezpečnostní přeliv	62 050,52 Kč								40 000,00	22 050,52			
	Celkem Kč bez DPH	3 457 000,00 Kč	63 231,00	944 000,00	431 605,78	5 560,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	720 240,52	715 869,07	59 493,63	0,00

Poznámka: Harmonogram prací může být upraven v závislosti na skutečném termínu předání staveniště, aktuálních klimatických podmínkách, limitech ochrany přírody apod.