

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **S-22-ZN1 Město Znojmo - radniční věž**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382

755 01

Vsetín

IČO: **25835661**

DIČ: **CZ25835661**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 464 363,99
PSV			5 510 658,34
MON			1 484 977,67
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			11 465 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	11 465 000,00 CZK
-------------------------	-------------	--------------------------


Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH

11465000,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
O-22-01	věž	0,00	11 465 000,00		11 465 000,00	100
R-22-02	Dokončení radniční věže - krytina, ochoz	0,00	8 643 070,88		8 643 070,88	75
R-22-04-1	Demontáž a montáž koridorů	0,00	250 911,08		250 911,08	2
R-22-10	Koridor pro chodce - ulice Obrokova	0,00	218 787,77		218 787,77	2
R-22-10	Oplechování říms a parapetů spodního ochozu	0,00	220 317,76		220 317,76	2
R-22-11	Koridor pro chodce - ulice Radniční	0,00	86 697,47		86 697,47	1
R-22-13	Větrací kapky	0,00	68 743,60		68 743,60	1
R-22-14	Výlezové lanové háky	0,00	36 651,00		36 651,00	0
R-22-15	Repase mříží	0,00	41 845,63		41 845,63	0
R-22-16	Doplnění hromosvodu	0,00	253 278,50		253 278,50	2
R-22-17	Stavební úpravy ITC	0,00	116 606,14		116 606,14	1
R-22-21	Odstranění rozvláknění tesařských konstrukcí	0,00	98 400,00		98 400,00	1
R-22-22	Elektroinstalace	0,00	1 429 690,17		1 429 690,17	12
Celkem za stavbu					11 465 000,00	100

Popis stavby: S-22-ZN1 - Město Znojmo - radniční věž

Popis objektu: O-22-01 - věž

Popis rozpočtu: R-22-02 - Dokončení radniční věže - krytina, ochoz

Popis rozpočtu: R-22-04-1 - Demontáž a montáž koridorů

Popis rozpočtu: R-22-10 - Oplechování říms a parapetů spodního ochozu

Popis rozpočtu: R-22-10 - Koridor pro chodce - ulice Obrokova

Popis rozpočtu: R-22-11 - Koridor pro chodce - ulice Radniční

Popis rozpočtu: R-22-13 - Větrací kapky

Popis rozpočtu: R-22-14 - Výlezové lanové háky

Popis rozpočtu: R-22-15 - Repase mříží

Popis rozpočtu: R-22-16 - Doplnění hromosvodu

Popis rozpočtu: R-22-17 - Stavební úpravy ITC

Popis rozpočtu: R-22-21 - Odstranění rozvláknění tesařských konstrukcí

Popis rozpočtu: R-22-22 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 500,00	0,0
21-M	Elektromontáže	HSV			291 931,00	2,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 346,67	0,1
33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	HSV			355 002,00	3,1
5	Komunikace	HSV			8 100,00	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 399,64	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			53 200,00	0,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 547,23	0,2
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			191 998,50	1,7
901	Ostatní práce	HSV			100 000,00	0,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			448 825,53	3,9
941	Lešení vnější	HSV			2 239 400,00	19,5
942	Lešení vnitřní	HSV			222 865,00	1,9
943	Lešení - ostatní náklady	HSV			333 741,00	2,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 399,58	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 954,11	0,2
998	Přesun hmot	HSV			27 780,00	0,2
VRN	Zařízení staveniště	HSV			95 500,00	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			262 428,38	2,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 464 812,36	38,9

765	Krytina skládaná	PSV			34 000,00	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			492 810,00	4,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 253,63	0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			3 556,74	0,0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			185 346,00	1,6
783	Nátěry	PSV			11 592,00	0,1
784	Malby	PSV			25 859,23	0,2
M21	Elektromontáže	MON			1 434 430,17	12,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			38 207,50	0,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			12 340,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 873,73	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,0
Cena celkem					11 465 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-02	Dokončení radniční věže - krytina, ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M		Elektromontáže				117 000,00		
1	21051212A	Demontáž a opětovná montáž hromosvodů z CU včetně revizní zprávy, spojovacího materiálu, střešních, úchytů apod. Poznámka k položce: V rámci oprav bude vyměněna část stávající soustavy hromosvodu a nově bude z mědi, tzn. uvedení nadzemní části soustavy hromosvodu do původního stavu dle původní normy ČSN 341390 s napojením na stávající svislé svody přes zkušební svorku k zemniči.	m	150,00000	780,00	117 000,00		Vlastní
Díl: 33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				355 002,00		
2	33021001A	Montáž výtahu Poznámka k položce: Stavební výtah pro přepravu osob a materiálu nosnost: 500 kg výška: 50 m rozměr klece: 1,6 x 1,4 x 1,1 m napájení: 400 V rychlost zdvihu: 12/24 m/min	kus	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
3	33021002A	Demontáž výtahu	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
4	33021003A	Pronájem výtahu /den 5*30	den	150,00000	2 200,00	330 000,00		Vlastní
5	33021004A	Revize a školení	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
6	33021005A	Doprava výtahu včetně manipulace	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
7	33021006A	Statický posudek a speciální kotvení výtahu	Kč	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				40 000,00		
8	62-VL11	Odborné zapravení míst po kotvení lešení a výtahu horolezeckou technikou, 2 horolezci 2 horolezci - 5 pracovních dní : 2*10*5	HOD	100,00000	350,00	35 000,00		Vlastní
9	62-VL12	Materiál potřebný k zapravení otvorů po kotvení lešení a výtahu - vápenná malta, štuk, silikátový nátěr - odstín bude vybrán zástupci NPÚ	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				191 998,50		
10	95290111A	Vyčištění budov věží při výšce podlaží přes 4 m V průběhu stavby	soubor	1,00000	48 748,50	48 748,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-02	Dokončení radniční věže - krytina, ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
11	98513221A	Očištění ploch trámů tryskáním sodou	m2	150,00000	955,00	143 250,00		Vlastní
		Poznámka k položce: V položce je započteno i odklizení sody po dokončení prací "úroveň I." 40,0 : "úroveň II." 40,0 : "úroveň III." 70,0 : 150		150,00000				
Díl: 901		Ostatní práce				100 000,00		
12	90183121A	Plechová makovice průměr 750 mm z Cu plechu pozlacená ozn.M1, přesun a montáž	kus	4,00000	22 000,00	88 000,00		Vlastní
		Makovice dodá objednatel Makovice uloženy v prostoru stavby 4		4,00000				
13	90183122A	Plechový praporec na tyči ozn.P1, přesun a montáž	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00		Vlastní
		Praporec dodá objednatel Praporce uloženy v prostoru stavby 4		4,00000				
Díl: 941		Lešení vnější				2 239 400,00		
14	94111101A	Montáž vnějšího lešení kolem věže	m2	2 300,00000	1,00	2 300,00		Vlastní
		Poznámka k položce: Viz.PD Lešení.						
15	94111102A	Demontáž vnějšího lešení kolem věže	m2	2 300,00000	70,00	161 000,00		Vlastní
16	94111103A	Montáž a demontáž konzol lešení	kus	11,00000	12 000,00	132 000,00		Vlastní
17	94111104A	Pronájem vnějšího lešení včetně konzol za první a ZKD použití / den	m2	345 000,00000	5,20	1 794 000,00		Vlastní
		2300*30*5		345 000,00000				
18	94111105A	Doprava vnějšího lešení včetně manipulace	m2	2 300,00000	10,00	23 000,00		Vlastní
19	94111106A	Úpravy lešení během realizace stavby	m2	600,00000	70,00	42 000,00		Vlastní
20	94112101A	Montáž ochranné sítě lešení	m2	2 300,00000	1,00	2 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-02	Dokončení radniční věže - krytina, ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	94112102A	Demontáž ochranné sítě lešení	m2	2 300,00000	6,00	13 800,00		Vlastní
22	94112103A	Pronájem ochranné sítě lešení / den	m2	345 000,00000	0,20	69 000,00		Vlastní
2300*30*5				345 000,00000				

Díl: 942		Lešení vnitřní	222 865,00					
23	94211101A	Montáž vnitřního lešení vně věže	m2	265,00000	1,00	265,00		Vlastní
24	94211102A	Demontáž vnitřního lešení vně věže	m2	265,00000	50,00	13 250,00		Vlastní
25	94211103A	Pronájem vnitřního lešení vně věže za první a ZKD použití	m2	39 750,00000	5,20	206 700,00		Vlastní
265*30*5				39 750,00000				

26	94211104A	Doprava vnitřního lešení včetně manipulace	m2	265,00000	10,00	2 650,00		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	--	---------

Díl: 943		Lešení - ostatní náklady	333 741,00					
27	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	8,00000	3 155,00	25 240,00	800-3	RTS 24/ I
při opravách vnějších plášťů budov horolezeckým způsobem, pro zednické zapravení po demontáži lešení - sondy, kotvy, plotny : 8				8,00000				

28	94311101A	Odborný dozor v průběhu montáže	hod	50,00000	350,00	17 500,00		Vlastní
29	94311102A	Odborná kontrola lešení	kus	8,00000	5 000,00	40 000,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Minimálně 1x za 14 dní nebo po mimořádné události (na výzvu objednatele)

4*2

8,00000

30	94311103A	Kontrola lešení statikem	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----------	--------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

V případě potřeby.

2

2,00000

31	94311104A	Uzemění lešení včetně revizní zprávy	celek	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
32	943-1112544	Zednické zapravení po demontáži lešení a výtahu - sondy, kotevní plotny - horolezecky	ks	166,00000	1 500,00	249 000,00		Vlastní

Postup zapravení kotevního místa:

Zařezání hrany obvodu kotevního místa

Odřezání kotvy

Opatření řezové strany kotvy antikoročním nátěrem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-02	Dokončení radniční věže - krytina, ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vyčištění podkladu						
		Penetrace podkladu						
		Jádrová omítka						
		Štuková omítka						
		Dvojnásobný silikátový nátěr						
		Konzoly lešení : 20		20,00000				
		Výtah : 10		10,00000				
		Sondy : 4		4,00000				
		Kotvy lešení : 132		132,00000				
Díl: 998		Přesun hmot				27 780,00		
33	998017007A	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 65 m	t	18,52000	1 500,00	27 780,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				164 028,38		
34	762132137R00	Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm, sraz, lišty	m2	73,48000	850,00	62 458,00	800-762	RTS 24/ I
		"úroveň III. - spodní ochoz" (8,4+8,3)*2*2,2 :						
		73,48		73,48000				
35	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	2,26300	1 800,00	4 073,40	800-762	RTS 24/ I
		80,828*0,028 :						
		2,263		2,26300				
36	998762194R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,83966	2 500,00	4 599,15	800-762	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
		73,48*0,028*0,65		1,33734				
		27,6*0,028*0,65		0,50232				
37	762841230	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	27,60000	1 020,00	28 152,00		URS
		"úroveň III. - spodní ochoz" (8,0+5,8)*1,0*2 :						
		27,6		27,60000				
38	998762107A	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 65 m	t	1,83966	7 500,00	13 797,45		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,83966		1,83966				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-02	Dokončení radniční věže - krytina, ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,83966	3 600,00	6 622,78		URS
40	611899901	hoblovaná prkna P+D tl.28 mm	m2	30,36000	1 460,00	44 325,60		Vlastní
		27,6*1,1 :						
		30,36		30,36000				
41	611899902	hoblovaná prkna P+D tl.28 mm	m2	80,82800		0,00		Vlastní
		Prkna dodá objednatel						
		Tuto položku neoceňovat						
		73,48*1,1		80,82800				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 139 100,00		
42	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,26800	10 000,00	22 680,00	800-764	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
43	764101135	Montáž falcované krytiny střechy z tabulí sklonu přes 60°	m2	378,00000	4 200,00	1 587 600,00		URS
		378		378,00000				
44	764101135.1	Montáž falcované krytiny střechy - příplatek za složitost provádění	m2	378,00000	6 200,00	2 343 600,00		Vlastní
45	998764107A	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 65 m	t	2,26800	30 000,00	68 040,00		Vlastní
		(420*05,4)/1000		2,26800				
46	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	2,26800	10 000,00	22 680,00		URS
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,26800		2,26800				
47	196215291	plech měděný střešní tl. 0,6 mm opatřen barevným nátěrem	m2	546,00000		0,00		Vlastní
		Plech dodá objednatel						
		Tuto položku neoceňovat						
		420*1,3		546,00000				
48	198321201	spojovací materiál - hřebíky, příponky apod.	m2	378,00000	250,00	94 500,00		Vlastní
Díl: 765		Krytina skládaná				34 000,00		
49	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 700,00000	20,00	34 000,00		URS
		"plachta proti protečení vody" 850,0*2 :						
		1700		1 700,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-02	Dokončení radniční věže - krytina, ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				492 810,00		
50	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,42000	2 000,00	840,00	800-766	RTS 24/ I
51	76652122A	Truhlářská oprava vstupu z podkroví na spodní ochoz <i>Poznámka k položce:</i> Truhlářská oprava vstupu z podkroví na spodní ochoz: demontáž stávajícího prkenného ostění, prahu a překladu, ošetření, případná lokální výměna některého prkna, nátěr, opětovná montáž.	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
52	76662113A	Dřevěné okno jednoduché, 2 křídle, ven otvíravé, do stávající doplněné zárubně š 530-720 mm výšky 650 mm, dodávka a montáž <i>Poznámka k položce:</i> Ozn.O1 - detailní návrh proveden po odstrojení ochozu a doměření skutečného stavu. Dělení dle historické fotodokumentace.	kus	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
53	766621621	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do dřevěné konstrukce "O/1" 3 : "O/2" 20 : 23	kus	23,00000	750,00	17 250,00		URS
54	76663121A	Žaluziové dubové okno do otvoru 350x1380 mm s oplechováním se sítěmi ozn.Ž01, dodávka a montáž <i>Poznámka k položce:</i> Dnes pouze plechová - viz.foto v TZ. "úroveň V." 8 : 8	kus	8,00000	45 000,00	360 000,00		Vlastní
55	998766107A	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 65 m	t	0,42000	2 000,00	840,00		Vlastní
56	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,42000	1 500,00	630,00		URS
57	611211001	O/1 - dřevěné okno jednoduché dvoukřídle š.530-720, v 600 mm	kus	3,00000	27 000,00	81 000,00		Vlastní
58	611211002	O/2 - dřevěné okno jednokřídle dovnitř otevíravé zasklené zdvojeným bezpeč. sklem rozm. cca 500x800. mm + antireflexní folie <i>Okna dodá objednatel</i> <i>Tuto položku neoceňovat</i>	kus	20,00000		0,00		Vlastní
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				185 346,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-02	Dokončení radniční věže - krytina, ochoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	783101205	Dekoratивní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	174,60000	50,00	8 730,00		URS
60	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	174,60000	10,00	1 746,00		URS
61	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	174,60000	150,00	26 190,00		URS

"bednění stěn ochozu" 73,5*2 :

"podhled ochozu" 27,6 :

174,6

174,60000

62	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	174,60000	550,00	96 030,00		URS
63	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	15,00000	90,00	1 350,00		URS

"úroveň II." 15,0 :

15

15,00000

64	78365211A	Ochranný nátěr olejem stávajících kovových prvků, svorníků, kramlí apod.	m2	15,00000	220,00	3 300,00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

"úroveň II." 15,0 :

15

15,00000

65	783851RSZ	Restaurátorské odstranění šedého nátěru z krovu, fixace povrchu, drobné doplnění narušených částí,, voskování a definitivní povrchová úprava - na základě zpracovaného restaurátorského záměru	m2	240,00000	200,00	48 000,00		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

(0,3+0,3)*2*10,0*8*1,3 :

(0,3+0,3)*2*18,0*4*1,3+2,88 :

240

240,00000

Celkem						8 643 070,88		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-04-1	Demontáž a montáž koridorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				146 850,53		
1	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	69,50000	74,00	5 143,00	800-767	RTS 24/ I
2	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	soubor	1,00000	35 100,03	35 100,03		RTS 24/ I
3	76713114	Montáž oplocení plného	m	69,50000	85,00	5 907,50		Vlastní
4	94-111	Montáž konstrukce krytého podchodu pro chodce z PERI UP	m3	380,00000	155,00	58 900,00		Vlastní
5	94-112	Demontáž konstrukce krytého podchodu pro chodce z PERI UP	m3	380,00000	110,00	41 800,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 560,55		
6	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	2,79300	3 065,00	8 560,55	800-3	RTS 24/ I
Díl: VRN		Zařízení staveniště				95 500,00		
7	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
8	032002000	Vybavení staveniště - demontáž a zpětná montáž zařízení staveniště	celek	1,00000	58 000,00	58 000,00		Vlastní
9	034002000	Zabezpečení staveniště	celek	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
Celkem						250 911,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-10	Oplechování říms a parapetů spodního ochozu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				220 317,76		
1	764510230R00	Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 200 mm <i>parapety oken spodního ochozu : 20*0,6</i>	m	12,00000	3 022,00	36 264,00	800-764	RTS 23/ II
					12,00000			
2	764521297	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm - patinovaná měď <i>oplechování profilované římsy - úroveň podlahy spodního ochozu : 8*4</i>	m	32,00000	2 090,00	66 880,00		Vlastní
					32,00000			
3	764521298	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm - patinovaná měď <i>spodní kulatá římsa : 7,2*4</i>	m	28,80000	2 030,00	58 464,00		Vlastní
					28,80000			
4	764521299	Oplechování říms z Cu plechu, rš 150 mm - patinovaná měď <i>oplechování římsy po okny spodního ochozu : 6*4</i>	m	24,00000	1 890,00	45 360,00		Vlastní
					24,00000			
5	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,32284	1 351,00	436,16	800-764	RTS 24/ I
6	998764107A	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 65 m	t	0,32284	30 000,00	9 685,20		Vlastní
7	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,32284	10 000,00	3 228,40		URS
Celkem						220 317,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-10	Koridor pro chodce - ulice Obrokova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				212 480,00		
1	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
2	94-111	Montáž konstrukce krytého podchodu pro chodce z PERI UP	m3	280,00000	1,00	280,00		Vlastní
3	94-112	Demontáž konstrukce krytého podchodu pro chodce z PERI UP	m3	280,00000	110,00	30 800,00		Vlastní
4	943943299RX	Pronájem - příplatek za každý den používání konstrukce z lešení PERI UP	m3	42 000,00000	4,20	176 400,00		Vlastní
		280*150		42 000,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 307,77		
5	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	2,05800	3 065,00	6 307,77	800-3	RTS 24/ I
Celkem						218 787,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-11	Koridor pro chodce - ulice Radniční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				84 287,00		
1	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
2	94-111	Montáž konstrukce krytého podchodu pro chodce z PERI UP	m3	107,00000	1,00	107,00		Vlastní
3	94-112	Demontáž konstrukce krytého podchodu pro chodce z PERI UP	m3	107,00000	110,00	11 770,00		Vlastní
4	943943299RX	Pronájem - příplatek za každý den používání konstrukce z lešení PERI UP	m3	16 050,00000	4,20	67 410,00		Vlastní
		107*150		16 050,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 410,47		
5	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,78645	3 065,00	2 410,47	800-3	RTS 24/ I
Celkem						86 697,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-13	Větrací kapky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				68 743,60		
1	764-VL2	Výroba větrací tvarovky	ks	16,00000	1 018,00	16 288,00		Vlastní
2	764-VL3	Vystřihnutí otvoru v Cu krytině pro osazení větrací tvarovky	ks	16,00000	110,00	1 760,00		Vlastní
3	764-VL4	Vykroužení otvoru v bednění	ks	16,00000	60,00	960,00		Vlastní
4	764-VL5	Osazení větrací tvarovky, zapravení do krytiny letováním, nýtováním	ks	16,00000	1 500,00	24 000,00		Vlastní
5	764-VL8	Výroba lamel proti dešti	ks	16,00000	1 090,00	17 440,00		Vlastní
6	196215291	Plech měděný střešní tl. 0,6 mm opatřen barevným nátěrem	m2	1,25453	3 610,00	4 528,85		Vlastní
7	764-VL6	Větrací mřížka Cu - AERO	m2	0,31680	2 440,00	772,99		Vlastní
8	764-VL7	Cín klepířský Sn60%Pb40%	Kg	3,16800	945,00	2 993,76		Vlastní
Celkem						68 743,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-14	Výlezové lanové háky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				36 651,00		
1	220890202R00	Revize	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 24/ I
2	764-VL1	Dodávka lanového háku PRIMO 31, RAL 6021	ks	21,00000		0,00		Vlastní
		Lanové háky dodá objednatel tuto položku neoceňovat 21		21,00000				
3	764-VL2	Montáž lanového háku, zapravení do krytiny, patinovaná Cu	ks	21,00000	1 531,00	32 151,00		Vlastní
Celkem						36 651,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-15	Repase mříží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				30 253,63		
1	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním 0,46*0,75*20	m2	6,90000	490,00	3 381,00	800-767	RTS 24/ I
2	998767205R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m 50 m vodorovně	%	227,15700	4,00	908,63	800-767	RTS 24/ I
3	728415899	Demontáž okenní mříže	kus	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
4	767-VL1	Žárové zinkování mříží	kg	88,00000	69,00	6 072,00		Vlastní
5	767-VL2	Opískování mříží, odstranění starých nátěrů Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 13,80000	m2	13,80000	1 440,00	19 872,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				11 592,00		
6	783222931RT2	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, kovářská barva na vzduchu schnoucích 13,8	m2	13,80000	840,00	11 592,00	800-783	RTS 24/ I
Celkem						41 845,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-16	Doplnění hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				4 500,00		
1	113106299	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	18,00000	250,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 21-M		Elektromontáže				174 931,00		
2	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	h	35,00000	776,00	27 160,00		RTS 24/ I
3	21051212A	Demontáž a opětovná montáž hromosvodů z CU včetně revizní zprávy, spojovacího materiálu, střešních, úchytů apod.	m	110,00000	940,00	103 400,00		Vlastní
		Dolnění soustavy hromosvodu						
		v SoD : -270			-270,00000			
		Skutečnost : 380			380,00000			
4	21-M-01	Dodávka + položení zemnicího pásu nerez 30x3,5	Kg	26,00000	500,00	13 000,00		Vlastní
5	21-M-02	Kulatina nerezová pr. 10 mm	Kg	15,50000	350,00	5 425,00		Vlastní
6	21-M-05	Skrytý svod s izolací UV stabilizovanou pr. 8 mm	Kg	9,00000	540,00	4 860,00		Vlastní
7	21-M-06	Držák nerez izolovaného vedení pro skrytý svod	ks	30,00000	85,00	2 550,00		Vlastní
8	21-M-07	Zkušební svorka nerez	ks	4,00000	144,00	576,00		Vlastní
9	21-M-08	Krabice pro zkušební svorku do fasády pod omítku 168x168x98 mm	ks	4,00000	531,00	2 124,00		Vlastní
10	21-M-09	Zaváděcí tyč pr. 16 mm nerez (V4A) se zkušební svorkou, délka 2,0 m	ks	1,00000	7 762,00	7 762,00		Vlastní
11	21-M-10	Svorkovnice hl. spojování HOP v elektroinstalační krabici	ks	1,00000	824,00	824,00		Vlastní
12	21-M-11	Kontrola hodnot uzemnění	ks	5,00000	750,00	3 750,00		Vlastní
13	21-M-12	Drobný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, barva)	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				8 100,00		
14	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	18,00000	450,00	8 100,00	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 200,00		
15	622424599	Opětovné zaomítnutí drážek ve zdivu včetně konečné povrchové úpravy	m	30,00000	440,00	13 200,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 000,00		
16	970031099	Vrtání jádrové do zdiva smíšeného	m	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				38 207,50		
17	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	35,00000	434,50	15 207,50		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-16	Doplnění hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	35,00000	307,00	10 745,00		RTS 24/ I
19	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	m	30,00000	160,00	4 800,00		RTS 24/ I
20	460680099	Vysekání drážky ve zdivu pro skryté svody	m	30,00000	248,50	7 455,00		Vlastní
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				12 340,00		
21	650111311R00	Uzemnění a hromosvod zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m	kus	7,00000	900,00	6 300,00	M65	RTS 24/ I
22	21-M-03	Svařovaný spoj	ks	12,00000	220,00	2 640,00		Vlastní
23	21-M-04	Antikorozní ochrana - izolace spojů a přechodů země-vzduch	ks	17,00000	200,00	3 400,00		Vlastní
Celkem						253 278,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-17	Stavební úpravy ITC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 346,67		
1	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), dozdění servrovy : 1,40*3,335	m2	4,66900	1 899,00	8 866,43	801-1	RTS 24/ I
2	342941112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	3,33500	144,00	480,24	801-1	RTS 24/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 399,64		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, dveře servrovna : 0,80*1,97 okno : 1,383*2,90	m2	5,58670	69,00	385,48	801-1	RTS 24/ I
4	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, strop bývalé servrovny : 2,150*1,40	m2	3,01000	894,00	2 690,94	801-1	RTS 24/ I
5	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2	kus	2,00000	1 440,00	2 880,00	801-4	RTS 24/ I
6	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové dozděná příčka : 1,40*3,335*2	m2	9,33800	690,00	6 443,22	801-1	RTS 24/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 547,23		
7	632411110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením podlaha vyrovnání : 1,25*1,20 1,40*3,50	m2	6,40000	1 020,00	6 528,00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-17	Stavební úpravy ITC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	632939121R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože, Lepidlo pro obklady a dlažby	m2	3,01000	1 440,00	4 334,40	801-1	RTS 24/ I
		vodorovná nebo ve spádu doplnění dlažby : 1,40*2,150		3,01000				
9	596240117RVL	Dlažba KLINKER 320x160x33 mm	m2	3,31100	2 321,00	7 684,83		Vlastní
		prořez 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,01000*1,1		3,31100				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					5 208,00	
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	20,83200	250,00	5 208,00	800-3	RTS 24/ I
		2,80*7,44		20,83200				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					11 399,58	
11	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	1,55085	3 500,00	5 427,98	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		odbourání příček servrovny : 2,15*3,335*0,15		1,07554				
		1,25*3,335*0,15		0,62531				
		odečet plochy skleněných tvárnice : -1,00*1,00*0,15		-0,15000				
12	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnice, tloušťky do 150 mm	m2	1,00000	366,00	366,00	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,00*1,00		1,00000				
13	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	4,90000	444,00	2 175,60	801-3	RTS 24/ I
		plocha podlahy servrovny : 1,40*3,50		4,90000				
14	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	7,00000	490,00	3 430,00	801-3	RTS 24/ I
		kapsy ve stávající přičce pro napojení nové : 7		7,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					4 675,32	
15	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	1,55844	3 000,00	4 675,32	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-17	Stavební úpravy ITC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 556,74		
16	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	4,00000	190,00	760,00	800-775	RTS 24/ I
		1,20*3		3,60000				
		0,4		0,40000				
17	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	4,90000	125,00	612,50	800-775	RTS 24/ I
		plocha podlahy : 1,40*3,50		4,90000				
18	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	1,44000	540,00	777,60	800-775	RTS 24/ I
		plocha nové servrovny : 1,20*1,20		1,44000				
19	28410171R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23. 34. 42; protiskluzné; povrchová úprava modifikovaný polyuretan	m2	1,58400	844,00	1 336,90	SPCM	RTS 24/ I
		1,20*1,20*1,1		1,58400				
20	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	34,87000	2,00	69,74	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 784		Malby				25 859,23		
21	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	108,74530	69,00	7 503,43	800-784	RTS 24/ I
		servrovna : (1,25+1,25+1,20+1,20)*3,335		16,34150				
		odečet dveří : -0,80*1,97		-1,57600				
		podesta : (1,40+1,35+1,40+6,090+2,806+7,254)*3,335		67,70050				
		odečet okenního otvoru : 1,383*2,90		4,01070				
		ostění okna : (1,383+2,90+2,90)*0,20		1,43660				
		strop : 2,80*7,44		20,83200				
22	784182211R00	Malby vápenné se zacištěním , bílé, dvojnásobné	m2	108,74530	161,00	17 507,99	800-784	RTS 24/ I
		servrovna : (1,25+1,25+1,20+1,20)*3,335		16,34150				
		odečet dveří : -0,80*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-17	Stavební úpravy ITC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podesta : $(1,40+1,35+1,40+6,090+2,806+7,254)*3,335$			67,70050			
		odečet okenního otvoru : $1,383*2,90$			4,01070			
		ostění okna : $(1,383+2,90+2,90)*0,20$			1,43660			
		strop : $2,80*7,44$			20,83200			
23	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	108,74530	3,85	418,67	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 108,74530			108,74530			
24	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	20,83200	20,60	429,14	800-784	RTS 24/ I
		$2,80*7,44$			20,83200			
Díl: M21		Elektromontáže				4 740,00		
25	M21-1	Odborná demontáž a zpětná montáž svítidla	ks	1,00000	2 440,00	2 440,00		Vlastní
26	M21-2	Odborná demontáž a zpětná montáž ventilátoru	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 873,73		
27	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,27780	817,00	2 677,96	801-3	RTS 24/ I
28	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,27780	390,00	1 278,34	801-3	RTS 24/ I
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,27780	271,50	889,92	801-3	RTS 24/ I
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	65,55595	25,00	1 638,90	801-3	RTS 24/ I
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,27780	383,50	1 257,04	801-3	RTS 24/ I
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,11119	42,70	559,85	801-3	RTS 24/ I
33	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,27780	2 310,00	7 571,72	801-3	RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
34	ON-01	Prachotěsné zakrytí servru a dveří do radnice	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						116 606,14		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-21	Odstranění rozvláknění tesařských konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				98 400,00		
1	783-85112	Odborné odstranění rozvlákněných částí trámů dle zpracované zprávy	soubor	1,00000	98 400,00	98 400,00		Vlastní

Povrch trámů bude šetrně ometen, nesoudržné části odstraněny a povrch bude napuštěn neutraizačním roztokem.

Celkem	98 400,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-22	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				1 429 690,17		
1	783-85112	Elektroinstalace ve věži - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 429 690,17	1 429 690,17		Vlastní

Povrch trámů bude šetrně ometen, nesoudržné části odstraněny a povrch bude napuštěn neutraizačním roztokem.

Celkem	1 429 690,17
---------------	---------------------

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (VÝKAZ VÝMĚR)

Akce: **RADNIČNÍ VĚŽ
SO 01 – ELEKTROINSTALACE**

Místo: **Znojmo, ul. Obroková**

Stavebník: **MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

Zpracoval :
L. Semerád

Zodp. projektant :
Ing. O. Diviš

Dne: **3.6.2024**

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)								
1.	ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 1 – 7					467 680,40	185 423,00	653 103,40
2.	SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - viz výkresy č. 1 – 4					194 277,00	66 030,00	260 307,00
3.	ROZVÁDĚČE - viz výkresy č. 5 – 7					122 029,00	22 570,00	144 599,00
4.	TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ - viz výkresy č. 1 – 4					18 108,00	23 190,00	41 298,00
5.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						276 372,30	276 372,30
6.	OSTATNÍ NÁKLADY						54 010,47	54 010,47
CELKEM								1 429 690,17
vč. DPH 21 %								1 729 925,10

POZN. pro celou stavbu :

- veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
 - součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
 - součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 - součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
 - v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
 - rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
 - dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
 - v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
 - pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
- Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):								
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:								
1.	elektroinstalační žlab drátěný 300/50mm vč. ostatního příslušenství (spojovací materiál atd.), s pož. odolností, 1ks=2m	ks	22,00	441,00	210,00	9702,00	4620,00	
2.	přepážka drátěného žlabu 50mm (délka 2m)	ks	22,00	122,00	121,00	2684,00	2662,00	
3.	spojka uzemňovací	ks	22,00	17,00	70,00	374,00	1540,00	
4.	nosník pro šířku žlabu 300mm	ks	110,00	174,00	91,00	19140,00	10010,00	
5.	Kovová třmenová příchytka kabelu ke žlabu	ks	420,00	59,00	42,00	24780,00	17640,00	
6.	kovová ohebná elektroinstalační trubka 35,2 / 29mm	m	45,00	160,00	45,00	7200,00	2025,00	
7.	dtto, 28,9 / 23mm	m	95,00	148,00	49,00	14060,00	4655,00	
8.	příchytky kovových trubek 29mm	ks	135,00	64,00	42,00	8640,00	5670,00	
9.	příchytky kovových trubek 23mm	ks	285,00	49,00	42,00	13965,00	11970,00	
10.	trubka ochranná ohebná pr. 16 mm	m	40,00	41,00	45,00	1640,00	1800,00	
11.	dtto, pr. 20 mm	m	80,00	44,00	45,00	3520,00	3600,00	
12.	dtto, pr. 25 mm	m	120,00	52,00	45,00	6240,00	5400,00	
13.	chránička pr. 40mm (do podlahy)	m	15,00	29,00	24,00	435,00	360,00	
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM:						112 380,00	71 952,00	
VNITŘNÍ ROZVODY:								
14.	kabel B2ca-s1,d1,a1-0 3x1,5, vč. ukončení a zapojení	m	60,00	36,00	49,00	2160,00	2940,00	
15.	dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 3x1,5	m	320,00	38,00	49,00	12160,00	15680,00	
16.	dtto,B2ca-s1,d1,a1-J 3x2,5	m	430,00	48,00	49,00	20640,00	21070,00	
17.	dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 5x1,5	m	280,00	51,00	49,00	14280,00	13720,00	
18.	dtto, B2ca-s1,d1,a1-O 5x1,5	m	100,00	50,00	49,00	5000,00	4900,00	
19.	dtto, B2ca-s1,d1,a1J 5x2,5	m	180,00	74,00	52,00	13320,00	9360,00	
20.	dtto, B2ca-s1,d1,a1J 5x4	m	45,00	128,00	59,00	5760,00	2655,00	
21.	dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 5x10	m	80,00	286,00	82,00	22880,00	6560,00	
22.	vodič B2ca-s1,d1,a1 6 zž., vč. ukončení a zapojení	m	120,00	72,00	42,00	8640,00	5040,00	
23.	dtto, B2ca-s1,d1,a1 16 zž.	m	190,00	169,00	42,00	32110,00	7980,00	
VNITŘNÍ ROZVODY:						136 950,00	89 905,00	
24.	prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM)	%	5,00			6 847,50		

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:								
25.	spínač jednopólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 1, IP 20, b. bílá	ks	2,00	138,00	70,00	276,00	140,00	
26.	spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6, IP 20, b. bílá	ks	3,00	148,00	70,00	444,00	210,00	
27.	spínač křížový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 7, IP 20, b. bílá	ks	1,00	164,00	70,00	164,00	70,00	
28.	spínač dvojité střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6+6, IP 20, b. bílá	ks	1,00	181,00	70,00	181,00	70,00	
29.	ovladač zapínací se svorkou N, 250V, 10A, ř. 1/0So, IP20, b. bílá	ks	3,00	159,00	70,00	477,00	210,00	
30.	zásuvka zapuštěná 230V, 16A, IP 20, b. bílá	ks	13,00	203,00	78,00	2639,00	1014,00	
31.	zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC)	ks	4,00	258,00	78,00	1032,00	312,00	
32.	zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC) s ochranou proti přepětí TYP 3	ks	5,00	1 298,00	78,00	6490,00	390,00	
33.	zásuvka zapuštěná 400V, 32A, IP 44, b. bílá	ks	1,00	684,00	140,00	684,00	140,00	
34.	rámeček jednonásobný, barva bílá	ks	12,00	34,00	29,00	408,00	348,00	
35.	rámeček dvojnásobný vodorovný, barva bílá	ks	3,00	54,00	29,00	162,00	87,00	
36.	rámeček pětínásobný, barva bílá	ks	1,00	89,00	29,00	89,00	29,00	
37.	rámeček dvojnásobný, barva hnědá	ks	2,00	53,00	29,00	106,00	58,00	
38.	rámeček pětínásobný, barva hnědá	ks	1,00	101,00	29,00	101,00	29,00	
39.	spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6 (1), IP 44, b. bílá, vč. rámečku	ks	2,00	345,00	70,00	690,00	140,00	
40.	zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, zapuštěná, vč. rámečku	ks	5,00	380,00	80,00	1900,00	400,00	
41.	spínač jednopólový, nástěnný, 250V, 10A, ř. 1, IP 44, b. bílá	ks	1,00	187,00	80,00	187,00	80,00	
42.	zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, nástěnná	ks	7,00	217,00	80,00	1519,00	560,00	
43.	zásuvka 400V, nástěnná, 32A, 5p, IP 44	ks	2,00	698,00	280,00	1396,00	560,00	
44.	přímotop 230V, 3,0kW, IP24, rozm.: 1050 x 450 x 100 mm	ks	1,00	5571,00	750,00	5571,00	750,00	
45.	přístrojová krabice	ks	39,00	7,00	21,00	273,00	819,00	
46.	krabice rozvodná KR 68 s víčkem	ks	10,00	18,00	35,00	180,00	350,00	
47.	krabice rozvodná KR 97 s víčkem	ks	5,00	54,00	48,00	270,00	240,00	
48.	instalační krabice s průchodkami IP 67	ks	25,00	201,00	210,00	5025,00	5250,00	
49.	svorkovnice hl. pospojování HOP v elektroinstalační krabici	ks	1,00	203,00	210,00	203,00	210,00	
50.	svorka pro ochr. pospojování	ks	25,00	68,00	48,00	1700,00	1200,00	
51.	Rozvaděč do 90kg-usazení	ks	3,00	0,00	3300,00	0,00	9900,00	
SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:						32 167,00	23 566,00	

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
52.	podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 – 51	%	3,00			179 335,90		
ELEKTROINSTALACE CELKEM						467 680,40	185 423,00	653 103,40

II. SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

POZN.: Přesný typ svítidla bude upřesněn architektem.

53.	"A1" - závěsný lištový 3f systém s lineárním LED svítidlem a s LED válcovými svítidly							
	Tříkruhová lišta – délka 2m	ks	2,00	4415,00	2200,00	8830,00	4400,00	
	koncové napájení pro závěsnou tříkruhovou lištu	ks	2,00	337,00	350,00	674,00	700,00	
	podélný propoj pro závěsnou lištu	ks	1,00	453,00	350,00	453,00	350,00	
	lineární svítidlo s prostorovým svícením s nastavením výkonu: 35W – 50W	ks	2,00	2595,00	210,00	5190,00	420,00	
	válcový reflektor do tříkruhové lišty LED 10W	ks	4,00	2437,00	210,00	9748,00	840,00	
	lankový závěs pro tříkruhovou lištu	ks	6,00	157,00	750,00	942,00	4500,00	
54.	„A2" - závěsný lištový 1f systém s LED válcovými svítidly							
	jednookruhová lišta – délka 2m	ks	4,00	3977,00	2200,00	15908,00	8800,00	
	koncové napájení pro závěsnou jednookruhovou lištu	ks	8,00	37,00	350,00	296,00	2800,00	
	válcový reflektor do jednookruhové lišty LED 9W	ks	20,00	2861,00	210,00	57220,00	4200,00	
	lankový závěs pro jednookruhovou lištu	ks	20,00	157,00	750,00	3140,00	15000,00	
55.	„B" – LED svítidlo nástěnné IP20 – typ bude upřesněn	ks	4,00	609,00	430,00	2436,00	1720,00	
56.	„C" - zapuštěné LED svítidlo schodišťové - typ bude upřesněn	ks	2,00	859,00	430,00	1718,00	860,00	
57.	„D" - nástěnné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn	ks	3,00	840,00	430,00	2520,00	1290,00	
58.	„E" - nástěnné LED svítidlo malých rozměrů min. IP43 - typ bude upřesněn	ks	4,00	840,00	430,00	3360,00	1720,00	
59.	„F" - nástěnné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn	ks	3,00	840,00	430,00	2520,00	1290,00	
60.	„G" - LED válcové svítidlo IP 20 – typ bude upřesněn	ks	2,00	1569,00	430,00	3138,00	860,00	
61.	„H" - LED svítidlo pro nasvětlení krovů min. IP43 – typ bude upřesněn	ks	22,00	2157,00	430,00	47454,00	9460,00	
62.	„LED" - LED pásek bude součástí nábytku, vč. napájecího zdroje – POUZE NAPOJENÍ	ks	7,00	0,00	310,00	0,00	2170,00	
63.	„Nouz" - nouzové svítidlo LED 3,5W, 19lm, sv. při výpadku, 3h, IP20 – typ bude upřesněn	ks	4,00	1490,00	310,00	5960,00	1240,00	
64.	„Nouz1" - nouzové svítidlo LED 3,5W, sv. při výpadku, 3h, min. IP43 – typ bude upřesněn	ks	11,00	2070,00	310,00	22770,00	3410,00	
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM						194 277,00	66 030,00	260 307,00

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
III.ROZVÁDĚČE:								
ROZVÁDĚČ R3P1: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma								
67.	oceloplechová, nástěnná (zapuštěná ve stáv. výklenku) rozměry: 600 x 1060 x 263 mm (š x v x h), IP 30	ks	1,00	2 940,00	2200,00	2940,00	2200,00	
68.	hlavní chránič 4x63A, 300mA, char. S/A+, na DIN lištu	ks	1,00	3 617,00	750,00	3617,00	750,00	
69.	podružný elektroměr 63A, úředně ověřený, na DIN lištu	ks	1,00	2 592,00	630,00	2592,00	630,00	
70.	přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	1,00	5 392,00	630,00	5392,00	630,00	
71.	proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A+, na DIN lištu	ks	1,00	1 543,00	490,00	1543,00	490,00	
72.	oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	7,00	5 734,00	490,00	40138,00	3430,00	
73.	oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	6,00	5 890,00	490,00	35340,00	2940,00	
74.	jistič 1Nx6A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	154,00	350,00	308,00	700,00	
75.	dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	6,00	142,00	350,00	852,00	2100,00	
76.	dtto, 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	1,00	502,00	350,00	502,00	350,00	
77.	dtto, 3Nx16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	449,00	350,00	898,00	700,00	
78.	dtto, 3x25A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	561,00	350,00	561,00	350,00	
79.	imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu	ks	3,00	782,00	450,00	2346,00	1350,00	
80.	propojky, svorky atd.	ks	80,00	7,00	8,00	560,00	640,00	
ROZVÁDĚČ R3P1:						97 589,00	17 260,00	
ROZVÁDĚČ Rhod: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma								
81.	oceloplechová, nástěnná rozměry: 400 x 460 x 263 mm (š x v x h), IP 54	ks	1,00	4 368,00	2200,00	4368,00	2200,00	
82.	hlavní vypínač 4x40A, na DIN lištu	ks	1,00	1 923,00	750,00	1923,00	750,00	
83.	přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	1,00	5 392,00	630,00	5392,00	630,00	
84.	oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	1,00	5 734,00	450,00	5734,00	450,00	
85.	oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	1,00	5 890,00	450,00	5890,00	450,00	
86.	motorový spouštěč, 3x 1-1,6A, 10kA, na DIN lištu	ks	1,00	893,00	590,00	893,00	590,00	
87.	propojky, svorky atd.	ks	30,00	8,00	8,00	240,00	240,00	
ROZVÁDĚČ Rhod:						24 440,00	5 310,00	
ROZVÁDĚČ RV: - dle výkresu č. 7 vyrobí oprávněná firma								
88.	oceloplechová, nástěnná rozměry: 600 x 760 x 263 mm (š x v x h), IP 54	ks	1,00	4 368,00	2200,00	4368,00	2200,00	
89.	hlavní vypínač 4x40A, na DIN lištu	ks	1,00	1 813,00	750,00	1813,00	750,00	
90.	přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	1,00	5 392,00	630,00	5392,00	630,00	
91.	proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A+, na DIN lištu	ks	1,00	1 542,00	450,00	1542,00	450,00	
92.	oblouková ochrana 2x6A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	1,00	5 710,00	450,00	5710,00	450,00	
93.	oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	2,00	5 534,00	450,00	11068,00	900,00	
94.	oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	6,00	5 710,00	450,00	34260,00	2700,00	
95.	jistič 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	1,00	908,00	350,00	908,00	350,00	
96.	imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu	ks	1,00	781,00	420,00	781,00	420,00	
97.	propojky, svorky atd.	ks	70,00	8,00	8,00	560,00	560,00	
ROZVÁDĚČ RV:						66 402,00	9 410,00	
ROZVÁDĚČE CELKEM						122 029,00	22 570,00	144 599,00

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
IV. TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:								
	trasy slaboproudých rozvodů							
98.	trubka ochranná ohebná pr. 16 mm	m	10,00	41,00	28,00	410,00	280,00	
99.	dtto, pr. 20 mm	m	30,00	43,00	29,00	1290,00	870,00	
100.	dtto, pr. 25 mm	m	50,00	52,00	32,00	2600,00	1600,00	
101.	trubka ochranná ohebná pr. 32 mm	m	80,00	26,00	37,00	2080,00	2960,00	
102.	trubka HDPE pr. 40mm bezhalogenová	m	180,00	58,00	91,00	10440,00	16380,00	
103.	krabice odbočná KO 97 s víkem	ks	10,00	51,00	40,00	510,00	400,00	
104.	krabice odbočná 250x180 s víkem	ks	2,00	389,00	350,00	778,00	700,00	
TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ CELKEM						18 108,00	23 190,00	41 298,00
V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
105.	šetná demontáž elektroinstalace	h	150,00	0,00	600,00		90 000,00	
106.	restaurátorský průzkum	h	80,00	0,00	400,00		32 000,00	
107.	zednické výpomoc (ruční sekání drážek, zapravení atd)	h	140,00	0,00	560,00		78 400,00	
108.	výchozí revize	h	40,00	0,00	800,00		32 000,00	
109.	zařízení staveniště (z položek I – IV)	%	4,00	0,00	0,00		43 972,30	
	(náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zař. staveniště na energie)							
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						276 372,30	276 372,30	
VI. OSTATNÍ NÁKLADY								
110.	ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I – IV)	%	0,50	0,00	0,00		4 010,47	
111.	podrobná dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	50,00	0,00	1 000,00		50 000,00	
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM						54 010,47	54 010,47	

Harmonogram na zakázku "Radniční věž - oprava krovu a střechy - dokončení"

Název/týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dokončení radniční věže - krytina, ochoz	Podpis SoD, převzetí staveniště																				
Demontáž a montáž koridorů																					
Koridor pro chodce - ulice Obrokova																					
Koridor pro chodce - Ulice Radniční																					
Oplechování říms a parapetů																					
Větrací kapky																					
Výlezové lanové háky																					
Repase mříží																					
Doplnění hromosvodu																					
Stavební úpravy ITC																					
Odstranění rozvlákněná tesařských konstrukcí																					
Elektroinstalace																					

3.6.2024

Poznámky:
 Harmonogram platí za předpokladu vhodných klimatických podmínek, plynulosti stavby bez dlouhodobějších přerušení ze strany objednatele a NPÚ a bude upřesněn dle požadavku objednatele.
 Zhotovitel bude harmonogram průběžně aktualizovat.

H & B delta, s. r. o.
 Bobrky 382, 755 01 Vsetín
 tel.: 571 499 130, fax: 571 499 131
 e-mail: info@hbdelta.cz
 http:// www.hbdelta.cz

Příloha č. 9 zadávací dokumentace

Seznam poddodavatelů
pro realizaci veřejné zakázky „Radniční věž – oprava krovu a střechy - dokončení“

Dodavatel vyplní v souladu s čl. 6.1 zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

Ve Vsetíně dne 3.6.2024

.....



Příloha č. 9 zadávací dokumentace

SEZNAM PODDODAVATELŮ, kterým má dodavatel v úmyslu zadat část veřejné zakázky „Radniční věž – oprava krovu a střechy - dokončení“				
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE			Věcně vymezené části plnění veřejné zakázky, které dodavatel hodlá zadat jiné osobě	% podíl na plnění veřejné zakázky Plnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČO: Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:	5972892	Elektroinstalace	14,68% NE
2.	Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČO: Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:			
3.	Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČO:			

Příloha č. 9 zadávací dokumentace

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
4.	Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
	Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
	IČO:				
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				

**DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A
ZMĚNOVÝ LIST**

Úvodní ustanovení

Dohoda vychází z ustanovení článku VII. odst. 5 až 8 této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.

článek I.

Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti změny, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.:

- 1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není nutné změny odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další změny již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatel bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: stavbyvedoucí

za Projektanta: autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání ZMĚNY prověřuje:

- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: rada města

za Zhotovitele: 

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran změnu zrealizovat;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. IV. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. IV.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. IV.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Příloha č. IV.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Protokol o změně díla**Změnový list číslo**

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		

Příloha č. 4 ZD – Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn a změnový list

	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Příloha č. IV.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							
Součty							

POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU ČÁST

I. VÝROBNÍ / REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DÁLE JEN „RDS“)

1. Zhotovitel dopracuje RDS pouze pokud to bude povaha díla požadovat. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor. RDS bude předána 1 x v tištěné podobě a 1x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli návrh RDS do 30 dnů od uzavření této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se Zhotovitelem, na němž Zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; Zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či její část, u které stanovil Objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS Objednatелеm odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které Objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS Objednatелеm nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se Zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

II. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN „DSPS“)

1. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky na datovém nosiči ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas.

Příloha č. 5 ZD – Požadavky na výkresovou část

Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.



ETICKÝ KODEX
města/Městského úřadu Znojmo
pro obchodní partnery

1. Účel Etického kodexu města/Městského úřadu Znojmo pro obchodní partnery

Tento Etický kodex města/Městského úřadu Znojmo pro obchodní partnery (dále jen „Etický kodex“) vypracoval pracovní tým projektu pro implementaci Společenské odpovědnosti a následně jej schválila Rada města Znojma na své schůzi konané dne 16.03.2020, usnesením č. 63/2020, Bod č. 2839.

Součástí Etického kodexu jsou zejména požadavky a principy, které se týkají dodržování etických norem, platných zákonů a integrity. Obchodními partnery se rozumí všechny zainteresované strany, zejména dodavatelské firmy. Město/Městský úřad Znojmo věří, že jeho obchodní partneři budou nejen uplatňovat principy stanovené v tomto Etickém kodexu při všech činnostech, ale budou tyto principy také dodržovat.

2. Obecné etické principy

Od svých dodavatelů očekáváme:

- morální zásadovost, čestnost,
- transparentnost a poctivost,
- dodržování příslušné platné legislativy, např. zákonů na ochranu lidských práv, zákonů proti korupci, zákonů na ochranu osobních údajů, zákon o zadávání veřejných zakázek a zákonů na ochranu životního prostředí,
- dodržování právních předpisů v oblasti zamezení korupce a efektivní vnitřní politiku řízení, včetně řádné evidence účetnictví dle příslušných předpisů a standardů,
- neposkytování darů, služeb, slev nebo jiných privilegií, zejména za účelem získání výhody či pozornosti pro ovlivnění rozhodovacího procesu.

3. Společenská odpovědnost našich obchodních partnerů

Město/Městský úřad Znojmo očekává od svých dodavatelů dodržování těchto principů:

- respektování všeobecně deklarovaných lidských práv, zejména zákazu dětské práce,
- dodržování platné legislativy, zejména zákonů o hospodářské soutěži,
- netolerování žádné z forem diskriminace v organizaci, respektování práva zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů, zejména se volně sdružovat a kolektivně vyjednávat,
- zajišťování bezpečnosti a ochrany práce svých zaměstnanců,
- dodržování platných norem ochrany životního prostředí a dodržování principů udržitelného řízení a ochrany životního prostředí jako firemní hodnoty.

4. Dodržování Etického kodexu obchodními partnery

Naši obchodní partneři, zejména management dodavatelských organizací, musí zajistit dodržování principů stanovených v tomto Etickém kodexu. Naši obchodní partneři netolerují žádnou diskriminaci vůči oznamovatelům, kteří nahlásí porušení principů uvedených v tomto Etickém kodexu.

Sankcí za nedodržování tohoto Etického kodexu může být v krajním případě i odstoupení od smlouvy ze strany města/Městského úřadu Znojmo a ukončení obchodního vztahu s dodavatelem, který Etický kodex pro něj určený nedodržuje.

Ve Znojmě dne 17.03.2020

Jan Grois, MBA
starosta

Bc. Olga Neulingerová
tajemnice Městského úřadu Znojmo