

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 401
Stavba: Tůně Dučice



KSO:
Místo: Přerubnice

CC-CZ:
Datum: 08.07.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Autodoprava Jůn

IČ: 3207498
DIČ: [redacted]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů			105 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			105 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	105 000,00	22 050,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			127 050,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 401
Stavba: Tůně Dučice
Místo: Přerubnice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Autodoprava Jůn

Datum: 08.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		105 000,00	127 050,00
401	Tůně Dučice	105 000,00	127 050,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		105 000,00	127 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Tůně Dučice

KSO:

Místo: Přerubenice

CC-CZ:

Datum: 08.07.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Autodoprava Jůn

IČ:

3207498

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				105 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				105 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	105 000,00	21,00%	22 050,00	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			127 050,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Tůně Dučice

Místo: Přerubenice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Autodoprava Jůn

Datum: 08.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	105 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	105 000,00
1 - Zemní práce	105 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 105 000,00

Stavba:

Místo: Přerubenice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Autodoprava Jün

Datum: 08.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								105 000,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV	105 000,00				
D		1	Zemní práce	105 000,00				
18	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000	38,50	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101					
19	K	R 01	Likvidace křoví	m2	40,000	21,00	840,00	
PP			Likvidace dřevní hmoty - křoví v souladu s platnou legislativou dle možností dodavatele.					
1	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	200,69	200,69	CS ÚRS 2021 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm. Pařez bude ponechán po vytržení v místě stavby (v ploše tůně)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251101					
13	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	70,000	411,00	28 770,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351102					
VV			Objem vykopávek v zátopě tůně č. 1	70,000				
VV			70	70,000				
14	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	25,000	350,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351103					
VV			Objem vykopávek v tůni č.2	25,000				
VV			25	25,000				
15	K	122151791	Příplatek za odkopávky a prokopávky v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	95,000	49,40	4 693,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151791					
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,500	235,00	1 057,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251100					
P			Poznámka k položce:					
VV			ryha pro srubový stupeň	4,500				
VV			2*0,9*0,5*5 "ryha pro subovou stěnu"	4,500				
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,500	155,00	697,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			Zасыпání kolem srubových přehradků se zhutněním	4,500				
VV			4,5	4,500				
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	461,333	15,90	7 335,19	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
VV			Úprava plochy zátopy tůní					
VV			"tůň č.1" 246	246,000				
VV			"tůň č.2" 82	82,000				
VV			rozhnutí a urovnání povrchu přebytku zeminy					
VV			40/0,3	133,333				
VV			Součet	461,333				
5	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	95,000	235,00	22 325,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102					
VV			25+70	95,000				
6	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním	m3	40,000	235,00	9 400,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171103201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Vytvoření zemního valu u tůně č.2 - max. výšky do 1,5m, průměrná výška 1m, sklony svahů cca 1:3 (8+2)/2*8		40,000			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,000	21,40	1 177,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	WV		Uložení přebyteků výkopku (sedimentu) do 50m od tůní (70+25)-40		55,000			
10	K	R 02	Srubová stěna v od 0,8 do 1 5 m, včetně materiálu a montáže	m2	9,000	235,00	2 115,00	
	PP		Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních O od 200 do 300 mm, s přilepáním ložných ploch přibitých na piloty O od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v osově vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleslinami O 120 mm do záhozu nebo záspy za stěnou v. stěny od 0,8 do 1,5 m. V ceně je započten materiál a montáž přehrážky.					
	WV		2*0,9*5		9,000			
	WV		Součet		9,000			
8	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,800	235,00	1 128,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462512270					
	WV		2*0,4*2*3		4,800			
9	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	12,000	235,00	2 820,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462513169					
	WV		2*2*3		12,000			
11	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	13,409	235,00	3 151,12	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998331011					
21	K	R 03	Převedení vody, včetně zřízení hrázek nebo jímky, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek nebo jímky a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					
	P		Poznámka k položce: V ceně jsou započteny 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí a rukávce bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtláčného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).					
12	K	R 04	Zařízení stavenišť, jeho odstranění, zřízení provizorních komunikací apod.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	