

Smlouva o dílo

č. objednatele 2024/0594/ORMI_OID / č. zhotovitele

(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

- 1.1 Objednatel: **Město Česká Lípa**
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
bankovní spojení: 1229421/0100, Komerční banka, a.s.

dále je „objednatel“
- 1.2 Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**
se sídlem: Máchova 1129, 471 01 Česká Lípa
IČ: 250 18 094 DIČ: CZ25018094
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ladislavem Štěpánkem, výrobním manažerem
bankovní spojení: 254242421/0100, Komerční banka, a.s.
189202/0800, Česká spořitelna, a.s.

Zapsaný v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972.
dále jen „zhotovitel“

2 Předmět smlouvy a rozsah díla

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla **„Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě – náhradní komunikační trasa“** (dále jen stavba nebo dílo). Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:
- SO 103 Chodník přes ul. Purkyňova
 - SO 401 Veřejné osvětlení
- 2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
- 2.3.1 projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě“ zpracované projekční kanceláří MIDAKON s.r.o., se sídlem Na Návsi

18/4, 602 00 Brno v 11/2021., s hlavním inženýrem projektu Ing. Milanem Sedlákem č. autorizace ČKAIT 1005598 (dále jen DPS);

- 2.3.2 stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS) a vyjádření správců dotčených inženýrských sítí (dále jen správci IS). Tyto doklady jsou součástí projektové dokumentace dle odst. 2.3.1.
 - 2.3.3 společným povolením stavby č.j. MUCL/52904/2022 ze dne 3.5.2022;
 - 2.3.4 oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkovým rozpočtem této smlouvy– příloha č. 1 smlouvy;
 - 2.3.5 zadávací dokumentací „Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě – náhradní komunikační trasa“ č.j. MUCL/561174/2024 včetně jejích příloh;
 - 2.3.6 nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení podanou č.j.: MUCL/76327/2024 dne 05.06.2024
- 2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem.
- 2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a technologií nezbytných pro řádné dokončení díla, uvedených v příloze č. 1 – soupisu stavebních prací, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla dle této smlouvy nezbytné. Tyto související činnosti jsou podrobně popsány níže v odstavcích 2.5.1 až 2.5.13 a oceněny v příloze č. 1 – soupisu stavebních prací, ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností zhotovitel vyhotoví, zřídí, zajistí či provede:
- 2.5.1 Geodetické práce před výstavbou a ochrana inženýrských sítí, kdy je zhotovitel povinen
 - a) před zahájením stavby zajistit geodetické vytýčení stavby úředně oprávněnou osobou a o tomto vytýčení pořídit protokol;
 - b) před zahájením stavby zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, nést odpovědnost za jejich případné porušení během výstavby a zajistit zpětné protokolární předání jejich správcům;
 - c) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí během výstavby;
 - d) přizvat správce sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jimi provozovaného zařízení.
 - 2.5.2 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění), kdy je zhotovitel povinen
 - a) zajistit povolení záborů veřejného prostranství nutného pro zařízení staveniště a provádění veškerých stavebních prací;
 - b) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon);
 - c) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržívat a zlikvidovat staveništní přípojky;

- d) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 pracovních dnů ode dne uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz dle čl. 4 odst. 4.7 smlouvy;
- e) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení týkající se předmětu díla dle této smlouvy;
- f) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- g) zajistit bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí;
- h) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky;
- i) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob;
- j) obstarat či aktualizovat veškerá nezbytná povolení či závazná stanoviska (jestliže již nebyla obstarána objednatelem).

2.5.3 Dopravně inženýrská opatření, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit povolení záborů veřejného prostranství nutného pro zařízení staveniště a provádění veškerých stavebních prací;
- b) vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření pro příjezd na staveniště, nutné zábory veřejných komunikací apod. (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání komunikací, stanovení dočasné místní úpravy provozu.

(Pozn. u staveb, u nichž je investorem objednatel, je povolení zvláštního užívání, stavebního (územního) řízení osvobozeno od úhrady správních poplatků, rovněž i zábor veřejných prostranství v majetku objednatele není zpoplatněn)

2.5.4 Archeologický dohled, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit, aby byly veškeré výkopové práce oznámeny Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči;
- b) zajistit provedení archeologického dohledu nad provádění výkopových prací u organizace oprávněné k provádění této činnosti v dané lokalitě;
- c) v případě archeologického nálezu informovat stavební úřad a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologický ústav AV ČR Praha a provést nezbytná opatření, aby nález nebyl zničen a poškozen, v případě neevidované drobné stavby (boží muka, mezník, atd.) zajistit, aby veškerá vedení inženýrských sítí byla mimo tento objekt, tak aby nebyl poškozen, v případě, že to není možné zajistit konzultaci se zástupcem památkové péče na Městském úřadu, stavebním úřadu, úseku památkové péče.

2.5.5 Koordinační činnost, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit splnění všech podmínek a požadavků vyplývajících ze společného povolení stavby a z vydaných stanovisek a vyjádření DOSS a správců IS, případně dalších účastníků stavebního řízení;
- b) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocným rozhodnutím o povolení stavby a vyjádřeními DOSS a správců IS;
- c) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;
- d) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele;
- e) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;

- f) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení díla dle této smlouvy;

2.5.6 Kompletační činnost, kdy je zhotovitel povinen

- a) v průběhu realizace díla zajišťovat a předkládat objednateli ke kontrole doklady o vlastnostech výrobků, materiálů, technologických celků a zařízení (dále jen atesty), a to minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;
- b) v průběhu realizace díla předkládat objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů, a to minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;
- c) zajistit a předložit všechny potřebné dokumenty nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu;
- d) zajistit a předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména výsledky zkoušek a revizí, doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, tj. prohlášení o shodě, atesty, certifikáty na všechny použité materiály a výrobky a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k uvedení stavby do zkušebního a trvalého provozu;

2.5.7 Revize, zkoušky a měření, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami prostřednictvím oprávněné osoby provedení všech nezbytných zkoušek a revizí všech vyhrazených technických zařízení umístěných ve stavbě. O těchto zkouškách a revizích vypracovat protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných stejnopisech. Pokud provedené zkoušky a revize odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek a revizí;
- b) zajistit u zařízení, instalací a konstrukcí, které nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle příslušného zákona (zařízení uvedená v bodě a)), provedení všech nezbytných měření, prohlídek, zkoušek a revizí (dále jen zkoušky), pokud jsou tyto zkoušky vyžadovány platnými právními předpisy, technickými normami, požadavky vydaných stanovisek DOSS a správců IS a podmínkami společného povolení stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zkoušky provedla pouze osoba oprávněná k provedení těchto zkoušek. Na základě provedených zkoušek je zhotovitel povinen vypracovat protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných stejnopisech. Pokud provedené zkoušky odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek;
- c) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle technických norem a právních předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- d) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – (prohlášení o shodě).
- e) zajistit vypracování provozní dokumentace stavby v podrobnostech dle čl. 8.1.1. smlouvy, která musí obsahovat veškeré pokyny nezbytné k řádnému užívání objektu včetně všech technologických celků a zařízení a k dodržení záručních podmínek a všech povinností objednatele k zajištění řádného a bezpečného provozu díla;

2.5.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, kdy je zhotovitel povinen

- a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v tištěné

podobě ve třech vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF a editovatelném formátu DWG;

b) vypracovat DSPS dokončeného díla podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace dle odst. 2.5.10 všech stavebních objektů a provozních souborů zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- ty části projektové dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, označit nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatřit jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
- v rámci dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovit i celkovou situaci včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí;
- vyhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby připravit k potvrzení stavebním úřadem a ve všech svých částech výrazně označit „dokumentace skutečného provedení“ a opatřit razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel bezúplatně doplnit, event. bezúplatně přepracovat, dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

2.5.9 Geodetické práce po výstavbě, kdy je zhotovitel povinen

a) vyhotovit geodetické zaměření dokončené stavby v souřadnicích JTSK a Bpv (3 x tištěné a 1 x elektronické podobě ve formátu .dwg nebo. dgn)

2.5.10 Výrobní dokumentaci, kdy je zhotovitel povinen

a) zajistit vypracování výrobní dokumentace (dále jen „VD“) autorizovanou osobou (osobami) pro daný obor činnosti. VD vydá zhotovitel v počtu vyhotovení potřebných pro svoji činnost a objednateli ji předá v jednom elektronickém vyhotovení;

b) vypracovat VD podle následujících zásad:

- ve VD rozpracuje zhotovitel DPS uvedenou v odst. 2.3.1 (dále jen DPS) do podrobností nutných pro řádné provedení stavby;
- zhotovitel rozpracuje v rámci VD minimálně ty díly, které jsou určeny v DPS, jedná se především o tuto dokumentaci:
 - ocelové zábradlí,
 - všechny další nutné výrobní a dílenské dokumentace k realizaci stavby.

2.5.11 Pojištění stavby a finanční záruky, kdy je zhotovitel povinen

a) zajistit v souladu s článkem 12 této smlouvy pojištění stavby a finanční záruky.

2.5.12 Provozní a územní vlivy, kdy je zhotovitel povinen

a) v případě, že dojde vlivem provádění stavebních prací k poškození sousedních objektů či pozemků, zajistit nápravu způsobených škod. O vypořádání škod předá zhotovitel objednateli protokol potvrzený vlastníkem sousedního pozemku či objektu;

- b) uvést pozemky a prostory, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu, včetně zajištění případné náhradní výsadby za poškozenou zeleň.

2.5.13 Fotodokumentace provádění díla, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
- b) zajistit prostřednictvím webového úložiště objednatele ukládání průběžné fotodokumentace;
- c) zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení v rámci předání dokumentace skutečného provedení stavby.

- 2.6 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy.
- 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2. 3. této smlouvy potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy, v elektronické podobě. Projektovou dokumentaci v tištěné podobě (dvě vyhotovení) předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- 2.8 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen podle ní za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. To neplatí, je-li příčinou nemožnosti realizace díla skutečnost, kterou zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné odborné péče odhalit. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění této smlouvy a prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body si před podpisem této smlouvy vyjasnil s objednatelem. Dále prohlašuje, že všechny podmínky, dodací i technické, jím byly vzaty v úvahu při podpisu této smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí, že navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu podkladů, které byly objednatelem zhotoviteli poskytnuty v rámci zadávací dokumentace.
- 2.9 Smluvní strany se dohodly, že za originální vyhotovení projektových dokumentací DPS dle čl. 2 odst. 2.3.1 a VD dle čl. 2 odst. 2.5.10, vč. všech jejich dodatků a revizí, považují digitální verzi těchto dokumentací ve formátu PDF.

3 Cena díla

- 3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná pro rozsah díla a termíny vymezené v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy).
- 3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává ve výši:
 - 3.2.1 Cena bez DPH 5 299 992,82 Kč
 - 3.2.2 DPH 1 112 998,49 Kč
 - 3.2.3 Cena celkem s DPH 6 412 991,31 Kč
- 3.3 Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti.
- 3.4 Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy), který jsou zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr. Pro obsah sjednané ceny za realizaci stavby je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 3.5 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady včetně zisku zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6 Sjednaná cena obsahuje všechny práce včetně přípravných, dodávky, služby, výkony, média, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho následnou likvidaci.

3.7 Podmínky pro změnu ceny stavebních prací

- 3.7.1 Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.7.2 V případě, že dojde k nahrazení indexu ceny novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako index ceny od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude index ceny zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný postup pro výpočet změny ceny.
- 3.7.3 Změna ceny díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 3.7.4 Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- 3.7.5 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7.6 Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.

3.8 Způsob ocenění změny rozsahu předmětu plnění

- 3.8.1 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací maximálně ve výši:
- a) hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle
 - b) aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, v cenové úrovni definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, s výjimkou poplatků za likvidaci odpadů, kde použije aktuální cenu uvedenou v ceníku poskytovatele služeb likvidace odpadu.
 - c) Pokud nelze z objektivních důvodů použít ocenění podle bodů a) nebo b), bude pro ocenění položky použita individuální kalkulace s rozčleněním ceny minimálně na dodávku a montáž. U dodávek a prací, jejichž množství lze definovat běžně užívanou měrnou jednotkou, nebudou pro ocenění používány komplety či soubory.
- 3.8.2 Zhotovitel je povinen odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, ve výši hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.

- 3.8.3 Pokud dohodnutá změna rozsahu prací povede ke změně termínu provedení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli změnu výše vedlejších rozpočtových nákladů pouze za zařízení staveniště dle čl. 2 odst. 2.5.5, koordinační činnost dle čl. 2 odst. 2.5.9 a Pojištění stavby a finanční záruky dle čl. 2. odst. 2.5.10. pouze na sjednanou dobu prodloužení termínů.

3.9 Postup při uplatnění změny rozsahu plnění

- 3.9.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném objednatelem (příloha č. 3 této smlouvy) a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny rozsahu plnění, provést výpočet změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny k odsouhlasení objednateli.
- 3.9.2 V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně.
- 3.9.3 Změnový list musí obsahovat zejména následující údaje:
- a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel),
 - b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno,
 - c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
 - d) popis příčin vzniku změny díla,
 - e) ocenění změny díla (soudpis méněprací a víceprací),
 - f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění;
 - g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zakres změny do projektové dokumentace
- 3.9.4 Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve změnovém listu je za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně osoby oprávněné provádět zápis ve stavebním deníku uvedené v čl. 7 odst. 7.1 této smlouvy.
- 3.9.5 Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas poskytovatele dotace s obsahem změnového listu.
- 3.9.6 Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace.
- 3.9.7 Objednatel se vyjádří ke změnovému listu takto:
- a) vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje nejasnosti, nedostatky nebo chyby;
 - b) v případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem.
- 3.9.8 Pro případ dle čl. 3 odst. 3.9.7, bod b) platí dále, že:
- a) Objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení.
 - b) Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká Lípa v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě, že bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu, že zhotovitel

předloží také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových listů, je možné společné projednání více změn současně

- c) Po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel do pěti pracovních dnů souhrnný rozpočet víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit jako podklad pro fakturaci, v případě dotace předloží rovněž ve formátu xml.

- 3.9.9 Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla a dodatků ke smlouvě.

4 Doba plnění

- 4.1 Termín zahájení plnění předmětu díla: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
- 4.2 Doba pro provedení činností před zahájením stavebních prací (dle čl.2, odst. 2.5.3 a 2.5.4): do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- 4.3 Předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele (nejdéle však 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy)

Objednatel zašle výzvu k předání a převzetí staveniště zhotoviteli min. 15 kalendářních dnů před požadovaným termínem předání staveniště.

- 4.4 Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
- 4.5 Doba realizace stavebních prací: max. 12 týdnů od předání staveniště
- 4.6 Termín ukončení plnění ze smlouvy: nejdříve uplynutím záruční doby díla a zároveň potvrzením protokolu o splnění záručních podmínek dle čl. 9 odst. 9.13, případně odstraněním poslední záruční vady potvrzeným oběma smluvními stranami
- 4.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s časovým a finančním harmonogramem dle přílohy č. 2 této smlouvy.
- 4.8 Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s časovým a finančním harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.
- 4.9 Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval časový a finanční harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla, a poté ho předložil objednateli ke schválení. Pokud nebude objednatel souhlasit s časovým a finančním harmonogramem připraveným zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh harmonogramu dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené objednatel.
- 4.10 Odsouhlasením aktualizovaného časového a finančního harmonogramu objednatel není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace časového a finančního harmonogramu a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního časového a finančního harmonogramu.

5 Místo plnění

- 5.1 Místem plnění předmětu díla jsou pozemky parcelní č. 5825/497, 5825/505, 5861/1, 2767/1, 2767/28, 276729 a 2767/30 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa.

6 Platební podmínky

- 6.1 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 6.3 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.
- 6.4 Objednatel je oprávněn požadovat v případě získání dotace rozdělení faktur a soupisů prací a dodávek dle požadavků poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen toto rozdělení provést bezplatně.
- 6.5 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího měsíce.
- 6.6 Pokud objednatel neuplatní odst. 6.4 této smlouvy platí, že v daném měsíci bude na stavební práce zhotovitelem vystavena vždy jedna faktura, která bude obsahovat souhrn všech zjišťovacích protokolů.
- 6.7 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím datové schránky objednatele, ID DS: bkfb3p nebo prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny objednatele podatelna@mucl.cz nebo do jednoho pracovního dne po potvrzení zjišťovacího protokolu technickým dozorem investora.
- 6.8 Konečná faktura na stavební práce bude vystavena do 14 dnů od odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 6.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.10 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.11 Objednatel má právo po celou dobu platnosti této smlouvy provést vzájemný zápočet pohledávek v případě vystavení opravného daňového dokladu zhotovitelem.
- 6.12 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi objednateli.
- 6.13 Náležitosti daňových dokladů
- 6.13.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví.
- 6.13.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH.

Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 6.13.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 6.13.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 6.13.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále:
- a) označení příslušného odboru objednatele;
 - b) číslo smlouvy, celý název akce „Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě –náhradní komunikační trasa“;
 - c) identifikační číslo VZ: IVZ P24V00000063;
 - d) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky;
 - e) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.
- 6.14 Neobsahuje-li daňový doklad některé z požadovaných náležitostí nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě.
- 6.15 V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.
- 6.16 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.17 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem.

7 Podmínky provádění díla

7.1 Vedení stavby

Osobou odpovědnou za vedení realizace stavby je hlavní stavbyvedoucí - autorizovaný technik v oboru dopravní stavby:

Ing. Ladislav Štěpánek č. autorizace ČKAIT: 0400404, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kvalifikace hlavního stavbyvedoucího bude odpovídat podmínkám objednatele stanoveným v zadávacím řízení.

- 7.2 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu odpovědnou za vedení stavby, předloží objednateli návrh na změnu osoby. Zhotovitel je povinen při změně osoby

odpovědnou za vedení stavby navrhnout takovou osobu, která splňuje objednatel v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky stanovené požadavky na kvalifikaci dané osoby.

7.3 Vedení dokumentace

- 7.3.1 Zhotovitel bude provádět dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě“ zpracované projekční kanceláří MIDAKON s.r.o., se sídlem Na Návsí 18/4, 602 00 Brno v 115/2021., s hlavním inženýrem projektu Ing. Milanem Sedlákem č. autorizace ČKAIT (dále jen DPS).
- 7.3.2 Objednatel prohlašuje, že DPS zveřejněná na profilu zadavatele v zadávacím řízení na zhotovitele stavby je platným originálem a je dostupná zhotoviteli.
- 7.3.3 Dvě písemná vyhotovení DPS, která předá objednatel zhotoviteli, jsou kopiemi elektronického originálu DPS. Všechny další tisky včetně tisků změn a dodatků DPS, které jsou nezbytné pro provedení stavby nebo pro procesy zhotovitele, si zajistí zhotovitel na své náklady.
- 7.3.4 Dokumentace uvedená v odstavci 7.3.1 odpovídá svou podrobností, rozsahem a obsahem vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 169/2016 Sb.
- 7.3.5 Všechny další detaily nezbytné k provedení stavby budou součástí výrobní dokumentace zpracované dle čl. 2 odst. 2.5.10 zhotovitelem.
- 7.3.6 V případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla dle této smlouvy zjistí jakékoli chyby, vady, nebo rozpory, jakož i jiné nedostatky v podkladech objednatele uvedených v odst. 2.3 této smlouvy, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle odst. 2.8, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části těchto podkladů.

7.4 Stavební deník

- 7.4.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla

- 7.4.2 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

za zhotovitele:

- osoba uvedená v čl. 7 odst. 7.1 této smlouvy

za objednatele:

- Ing. Hana Ezrová, vedoucí odd. investic a dotací
tel.: 487 881 172, mob. 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz
- Šárka Tomášková, investiční technik
tel.: 487 881 145, mob.: 731 435 040, e-mail: tomaskova@mucl.cz
- TDI na základě plné moci objednatele
- autorský dozor na základě plné moci objednatele
- koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.

- 7.4.3 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních informací, denních záznamů a příloh. Úvodní informace jsou název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam

dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

- 7.4.4 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál, zhotoviteli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.

7.5 Povinnosti smluvních stran

- 7.5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, technických norem, technologickými předpisy výrobců materiálů a technologických zařízení a smluvními podmínkami.
- 7.5.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 7.5.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 7.5.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Za důvod tohoto upozornění se považují takové skutečnosti, které mohou mít zásadní vliv na bezpečnost a kvalitu stavby, případně na soulad stavby s právními a technickými předpisy. Upozornění zhotovitele musí obsahovat podrobné odůvodnění, v čem zhotovitel spatřuje nevhodnost povahy věcí či pokynů objednatele a popis vlivu, který by nevhodnost měla na provádění díla. Zároveň zhotovitel v upozornění uvede termín, v němž je nezbytné nevhodnost pokynu vyřešit.
- 7.5.5 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prověřit upozornění zhotovitele dle bodu 7.5.4 a sdělit zhotoviteli svoje stanovisko.

- 7.5.6 Prodloužení doby plnění v souvislosti s nevhodným pokynem je možné pouze v případě prokázání dopadu řešení nevhodného pokynu na dílčí nebo konečný termín plnění díla
- 7.5.7 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu díla.
- 7.5.8 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 7.5.9 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování platných předpisů v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele.
- 7.5.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel zajistí ochranu prvků, které jsou určeny k ponechání ve stavbě, případně jsou určeny k opravě, restaurování či repasi.
- 7.5.11 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatel se zúčastnit koordinačních jednání.
- 7.5.12 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů (technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
- 7.5.13 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 7.5.14 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na jehož základě objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatel), a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.

7.6 Poddodavatelé

- 7.6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob (poddodavatelů). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.6.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.6.3 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
- 7.6.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.
- 7.6.5 Zhotovitel před započítáním prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, platí čl. 7.5.14. této smlouvy.
- 7.6.6 Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 7.6.5. musí být objednateli předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *.pdf.

7.7 Zařízení staveniště

- 7.7.1 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.7.2 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 7.7.3 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
- 7.7.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.
- 7.7.5 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich;
 - případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti;

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.;
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor;
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací.

7.8 Použité materiály a výrobky

- 7.8.1 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a při jejich montáži bude dodržena technologie provádění a příslušné normy.
- 7.8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 7.8.3 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály.
- 7.8.4 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, nerepasované (pokud objednatel nebude požadovat jinak) a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad.
- 7.8.6 Zhotovitel doloží certifikáty či jiné průvodní doklady k materiálům a výrobkům užitým k vybudování díla vždy nejpozději 30 dnů před zabudováním každého konkrétního materiálu či výrobku do stavby.
- 7.8.7 Zhotovitel předloží objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., které budou použity k realizaci díla, a to nejpozději do 30 dnů před jejich použitím. Objednatel nebo technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo požadavku na provedení vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla.
- 7.8.8 Pokud to vyžaduje povaha plnění, zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.5.1 této smlouvy, kterou předloží objednateli nejpozději 30 dnů před zahájením výroby. Nevylučuje-li se objednatel či jeho zástupce k předložené dílenské dokumentaci do zahájení výroby, má se zato, že k ní nemá připomínky. Ani odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem či jeho zástupcem (TDI a autorský dozor) nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za plnění díla v souladu s touto smlouvou.

- 7.8.9 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Soubor těchto dokladů předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
- 7.9 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 7.9.1 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví;
- 7.9.2 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní. Doba realizace díla dle čl. 4 se o dobu tohoto přerušení prací v tomto případě neprodlužuje.
- 7.9.3 Likvidaci odpadů je zhotovitel povinen provést a dokladovat objednateli v souladu s platnými právními předpisy. Demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů zhotovitel provede odbornou firmou s příslušným oprávněním pro tuto činnost.
- 7.9.4 Potvrzení o likvidaci odpadů, vážní listky a protokoly o nakládání s nebezpečnými odpady dle bodu 7.9.3. vydané osobou oprávněnou k recyklaci, skladování či likvidaci odpadu je zhotovitel povinen předat objednateli před dílčí fakturací provedeného plnění.
- 7.10 Kontrola provádění prací
- 7.10.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3 pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 7.10.2 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
- 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla viz čl. 7.10.1;
 - 5 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek. Pokud si však ihned při

převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 10 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

- 7.10.3 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou.
- 7.10.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického či autorského dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.10.5 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 7.10.6 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
- 7.10.7 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.10.8 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 7.10.9 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 7.10.10 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 7.10.11 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně, 1x za 2 týdny se bude kontrolního dne účastnit autorský dozor.
- 7.10.12 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění ze strany zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7.11 Další povinnosti zhotovitele

- 7.11.1 Zhotovitel je povinen pro plnění dle této smlouvy využít min. 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce, a to v rozsahu min. 40 hodin.
- 7.11.2 Uvedenou skutečnost zhotovitel objednateli prokáže nejpozději ke dni předání a převzetí díla relevantním dokladem (smlouva mezi zhotovitelem a osobou nebo jejím zástupcem, případně vzdělávacím zařízením, ověřeným výkazem činnosti této osoby na plnění dle této smlouvy apod).

8 Převzetí díla nebo jeho části

8.1 Ukončení díla

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli.

Nedílnou součástí řádného splnění této části díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti a kompletnosti dodaných zařízení a technologií, dokumentace skutečného provedení, záruční listy, provozní dokumentace apod.

Součástí provozní dokumentace předávaného díla bude především:

- seznam dodávaných zařízení, u každého zařízení bude uveden soupis povinností provozovatele zařízení k zajištění jeho řádného a bezpečného provozu, tj. popis činnosti, kterou je provozovatel povinen zajistit, předpis (právní, technický apod.) podle kterého se tato činnost zajišťuje, termín pro provedení této činnosti a určení, kdo je oprávněn takovou činnost vykonat (tzn. zda ji musí provádět odborně způsobilá osoba, výrobce zařízení, autorizovaný servis nebo proškolený uživatel);
 - schéma zapojení rozvodných skříní;
 - pro každé zařízení soupis revizí, prohlídek a zkoušek, které je provozovatel zařízení (objednatel) povinen pravidelně zajistit dle platné legislativy (jako jsou např. revize vyhrazených technických zařízení). U každé revize pak uvede četnost jejího provádění.
- 8.1.2 Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude potvrzen závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků, či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a, nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 8.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.8.
- 8.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazků zhotovitele.

8.2 Převzetí díla nebo jeho části

- 8.2.1 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, může však dílo převzít i v případě, že bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem.
- 8.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.
- 8.3.3 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- 8.3.4 Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby vykonávající TDI, případně autorský dozor.

8.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

- 8.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
- 8.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápisu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad či nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.
- 8.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 8.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
- 8.4.5 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

8.5 Vlastnická práva

- 8.5.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.5.2 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to okamžikem jejich zabudování do stavby.

- 8.5.3 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.5.2. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.
- 8.5.4 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
- 8.6 Ochrana informací
- 8.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
- 8.6.2 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než je provedení díla podle této smlouvy.
- 8.6.3 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 9.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) „běžnou vadou“, taková závada, která neomezí provoz stavby a jejímž vlivem nedochází k dalšímu poškození stavby ani k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.
 - b) „havárií“, taková závada, jejímž vlivem dochází k poškození stavby nebo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.
 - c) „provizorní opravou“, taková oprava, která v případě, že z objektivních důvodů (např. dlouhá dodací doba náhradního dílu nebo přílišná časová náročnost opravy, která by omezila provoz stavby) není možné zajistit opravu zařízení standardním způsobem, dočasně zprovozní nefunkční zařízení do doby, kdy bude možné standardní opravu provést (např. po dodání náhradního dílu nebo v době, kdy nebude omezen provoz areálu).
- 9.2 Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.4 Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá.
- 9.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

- 9.6 U „běžné vady“ je zhotovitel povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 9.7 U „běžné vady“ musí zároveň zhotovitel do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Přitom termín nástupu k odstranění běžné vady nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
- 9.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o „havárii“, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů od zahájení odstraňování této vady.
- 9.9 Objednatel připouští po vzájemné dohodě smluvních stran, pokud by z objektivních důvodů, nebylo možné opravu vady díla dokončit, provedení „provizorní opravy“. Provizorní opravu může zhotovitel provést pouze na dobu nezbytně nutnou pro řádné odstranění vady, pokud po této opravě bude zařízení splňovat požadavky na bezpečnost provozu areálu a nebude hrozit poškození zařízení. Veškerá rizika případných škod vzniklých v důsledku provedení provizorní opravy ponese zhotovitel.
- 9.10 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
- 9.11 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle odst. 9.8. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel.
- 9.12 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
- 9.13 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k výstupní vizuální prohlídce objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 9.14 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.
- 9.15 Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a povinností vyplývajících z ustanovení čl. 9 smlouvy třetí osobu, a to na základě písemné plné moci.
- 9.16 Za odstranění vady je považováno i dokončení „provizorní opravy“. V tomto případě pak bude termín zahájení a dokončení standardní opravy stanoven dohodou mezi smluvními stranami.

10 Smluvní pokuty

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4. odst. 4.5 smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 10.3 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení.
- 10.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „běžných vad“ vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 10.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „havárie“ na díle v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 10.6 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.5.14 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 12 a dle čl. 7 odst. 7.11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou nepovolenou změnu v obsazení týmu.
- 10.10 V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv další povinnosti vyplývající z této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každé jednotlivé porušení příslušné povinnosti.
- 10.11 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.12 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.13 Sjedené smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
- 10.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započíst proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem.
- 10.15 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
- 10.16 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

11 Nebezpečí škody na věci

- 11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. částech,
 - na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
- 11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.3 Nebezpečí škody na objednatelům předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

12 Pojištění, finanční záruky

- 12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. [REDAKCE] u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši [REDAKCE] Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
- 12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy.
- 13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než 30 dnů.
- 13.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy:

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody

vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).
- 13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.
- 13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
- 13.6.4 Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy
- 13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
 - zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.

13.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

14 Vyšší moc

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud z takové skutečnosti bude přímo vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy.
- 14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou uvažovány pouze tyto klimatické podmínky:
- v období od října do dubna byla z odečtů naměřených v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin průměrná teplota pod bodem mrazu nižší o více než 5 °C oproti dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem
 - odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %.
- 14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění a to, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně nebylo možné dodržet technologické postupy pro práce v exteriéru naplánované dle harmonogramu prací.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 15.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 15.3 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatel jakkoliv postihovat.
- 15.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 15.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 15.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

- 15.9 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.
- 15.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
- 15.11 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 15.12 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 28.06.2024 usnesením č.758/A/2024.
- 15.13 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 15.14 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 15.15 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 15.16 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1
 - Časový a finanční harmonogram – příloha č. 2
 - Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. 3.9.3 této smlouvy – příloha č. 3

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V České Lípě dne
elektronicky podepsáno dne 19.7.2024

V.....dne.....
elektronicky podepsáno dne 24.7.2024



Ing. Jitka Volfová
starostka



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 5 299 992,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 299 992,82	1 112 998,49
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 412 991,31
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova

Místo: Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		5 299 992,82	6 412 991,31	
SO 010	Všeobecné položky	350 000,00	423 500,00	STA
SO 103a	Chodník přes ulici Purkyňova	3 178 527,49	3 846 018,26	STA
SO 103b	Chodník přes ulici Purkyňova – SSZ přechodu pro chodce	1 135 320,45	1 373 737,74	STA
SO 103.1	Chodník na ulici Purkyňova- od počátku staničení k vjezdu do skateparku	97 888,67	118 445,29	STA
SO 401.1	Veřejné osvětlení-I.etapa	385 390,89	466 322,98	STA
SO 401.2	Osvětlení chodníku na ulici Purkyňova - od počátku staničení k vjezdu do skateparku	152 865,32	184 967,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt:
SO 010 - Všeobecné položky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			350 000,00
Cena bez DPH			350 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 000,00	21,00%	73 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		423 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt: SO 010 - Všeobecné položky

Místo: Datum: 21. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									350 000,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							350 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							234 500,00
1	K	011314000	Archeologický dohled dle SoD čl. 2 odst. 2.5.4	kpl	1,000		15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Archeologický dohled						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011314000						
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou dle SoD čl. 2 odst. 2.5.1	KPL	1,000		35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000						
VV			"ověření poloh stávajících IS, zajištění vytyčení IS, vytyčení staveniště a tras - vč. úhrady poplatků za vytyčení " 1						
VV			Součet						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě dle SoD čl. 2 odst. 2.5.9	kpl	1,000		65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000						
VV			"geodetické zaměření skutečného provedení stavby všech stavebních objektů dle SoD čl. 2 odst. 2.5.9"						
VV			"zaměření skutečného provedení stavby" 1						
VV			Součet						
4	K	013244000	Výrobní dokumentace stavby, dle SoD čl. 2 odst. 2.5.10	KPL	1,000		15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výrobní dokumentace stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000						
VV			"vypracování výrobní dokumentace stavby, 4x paré, 2x v el. podobě" 1						
VV			Součet						
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD čl. 2 odst. 2.5.8	kpl	1,000		95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000						
6	K	013294000	Fotodokumentace stavby dle SoD čl. 2 odst. 2.5.13	kpl	1,000		2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní dokumentace						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000						
7	K	013294002	Projednání a zajištění DIO dle SoD čl. 2 odst. 2.5.3	kpl	1,000		7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní dokumentace						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294002						
VV			"projednání a zajištění DIO pro všechny stavební objekty" 1						
VV			Součet						
D	VRN3	Zařízení staveniště							75 000,00
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky dle SoD čl. 2 odst. 2.5.2	kpl	1,000		75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady na stavební buňky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zařízení staveniště vč. oplocení" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
D VRN4			Inženýrská činnost					30 000,00	
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí dle SoD čl. 2 odst. 2.5.7	kpl	1,000		9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky hutnicí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000						
	VV		"položka čerpatelná pouze se souhlasem investora"						
	VV		"kompletní zkoušky, vč. modulu přetvárnosti na pláni a štěrkových vrstvách, vypracování protokolů a závěrečných zpráv, položka" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
10	K	043194000	Ostatní zkoušky dle SoD čl. 2 odst. 2.5.7	kpl	1,000		5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní zkoušky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043194000						
	VV		"zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou, položka čerpatelná pouze se souhlasem investora" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
11	K	044002000	Revize dle SoD čl. 2 odst. 2.5.7	kus	1,000		6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Při kolaudaci bude předložen protokol měření veřejného osvětlení k ověření parametrů osvětlení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000						
	VV		"kompletní revize a zkoušky všech stavebních objektů, vč. revizních a závěrečných zpráv a protokolů, vč. výchozí revize SSZ přechodu" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
12	K	045203000	Kompletační činnost dle SoD čl. 2 odst. 2.5.6	kpl	1,000		5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kompletační činnost						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000						
13	K	045303000	Koordinační činnost dle SoD čl. 2 odst. 2.5.5	kpl	1,000		5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Koordinační činnost						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000						
D VRN5			Finanční náklady					4 500,00	
14	K	051303000	Pojištění stavby dle SoD čl. 2 odst. 2.5.11	kpl	1,000		4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pojištění proti zpoždění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051303000						
D VRN7			Provozní vlivy					6 000,00	
15	K	071103000	Provozní a územní vlivy dle SoD čl. 2 odst. 2.5.12	kpl	1,000		6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provoz investora						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt: SO 103a - Chodník přes ulici Purkyňova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			262 230,26
Montáž			2 916 297,23
Cena bez DPH			3 178 527,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 178 527,49	21,00%	667 490,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 846 018,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt: SO 103a - Chodník přes ulici Purkyňova

Místo: Datum: 21. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								3 178 527,49	
D HSV Práce a dodávky HSV								3 000 170,26	
D 1 Zemní práce								448 893,27	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	10,000		100,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101						
VV			"odstranění křovin v místě stáv. chodníku s povrchem z živice" 10				10,000		
VV			Součet				10,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000		1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101						
3	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	2,000		1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101						
4	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	62,258		28,00	1 743,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144						
VV			"odstranění stávající dlažby s naložením na dopravní prostředek, suť 0,260 t/m2" 62,2575				62,258		
VV			Součet				62,258		
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,300		85,00	535,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342						
VV			"odstranění živ. povrchu chodníku v tl. 10cm, suť 0,130 t/m2" 6,3				6,300		
VV			Součet				6,300		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,600		70,00	3 192,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111						
VV			"vybourání stáv. obruby vč. betonové patky, suť 0,205 t/m" 45,6				45,600		
VV			Součet				45,600		
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	kpl	1,000		900,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421						
VV			"dočasné zajištění IS, kabely potrubí" 1				1,000		
VV			Součet				1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 115,414		15,00	16 731,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123						
	VV		"sejmutí ornice a travního drnu v tl. 10cm s uložením v místě pro zpětné využití" 1115,414		1 115,414				
	VV		Součet		1 115,414				
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	369,070		290,00	107 030,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104						
	VV		"odkopávky pro konstrukční vrstvy, část uložen na skládce pro zpětné zásypy" 369,07		369,070				
	VV		Součet		369,070				
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000		100,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201401						
11	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000		500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411						
12	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000		300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421						
13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	246,020		30,00	7 380,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102						
	VV		"staveništní přesun zeminy, dovoz z deponie" 246,02		246,020				
	VV		Součet		246,020				
14	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	10,000		200,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501						
15	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,000		20,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931						
	VV		"příplatek za zvětšený přesun odvozu na skládku VZD 10 km" 2*9		18,000				
	VV		Součet		18,000				
16	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,000		65,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951						
	VV		"příplatek za zvětšený přesun odvozu na skládku VZD 10 km" 2*9		18,000				
	VV		Součet		18,000				
17	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,000		90,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971						
	VV		"příplatek za zvětšený přesun odvozu na skládku VZD 10 km" 2*9		18,000				
	VV		Součet		18,000				
18	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	10,000		20,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981						
	VV		"příplatek za zvětšený přesun odvozu na skládku VZD 10 km" 10*1		10,000				
	VV		Součet		10,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	123,050		210,00	25 840,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku" 123,05		123,050				
	VV		Součet		123,050				
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	369,070		30,00	11 072,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111						
	VV		"naložení zeminy na deponii"						
	VV		"pro zpětné zásypy" 246,02		246,020				
	VV		"odvoz přebytku na skládku" 369,07-246,02		123,050				
	VV		Součet		369,070				
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	209,185		340,00	71 122,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221						
	VV		123,05*1,7		209,185				
	VV		Součet		209,185				
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	123,050		15,00	1 845,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	246,020		100,00	24 602,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
	VV		"zásypy původním materiálem uloženým na deponii" 246,02		246,020				
	VV		Součet		246,020				
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	786,314		35,00	27 520,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003						
	VV		"zpětné ohumusování původním materiálem v tl. přes 10cm do max. 15cm" 786,314		786,314				
	VV		Součet		786,314				
25	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	786,314		35,00	27 520,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113						
	VV		"ohumusování zelených ploch v tl. cca 15cm s využitím původního materiálu uloženého v místě stavby" 786,314		786,314				
	VV		Součet		786,314				
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	786,314		35,00	27 520,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,726	150,00		2 358,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková						
	VV		786,314*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		15,726				
	VV		Součet		15,726				
28	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	786,314		14,00	11 008,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111						
	VV		"úprava podloží před ohumusováním" 786,314		786,314				
	VV		Součet		786,314				
29	K	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu přes 1:5 do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	80,200		220,00	17 644,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184103811						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"osázení ploch rostlinami, plocha mezi opěrnými stěnami" 80,2		80,200				
	VV		Součet		80,200				
30	M	02650483R	skalník Dammerův, tavolník	kus	80,000	120,00		9 600,00	
	PP		skalník Dammerův, tavolník						
31	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	78,886		230,00	18 143,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312						
	VV		"zalití ohumusovaných ploch, spotřeba 30 l/m2, 3x po dobu výstavby" 786,314*0,030*3		70,768				
	VV		"zalití křovina, spotřeba 30 l/kus, 3x po dobu výstavby" 90,2*0,030*3		8,118				
	VV		Součet		78,886				
32	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	78,886		225,00	17 749,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
33	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	315,544		18,00	5 679,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129						
	VV		"příplatek za zvětšený přesun dovozu vody, předpoklad do 5 km" 78,886*4		315,544				
	VV		Součet		315,544				
D 2			Zakládání					383 431,70	
34	K	212752403	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	9,200		803,00	7 387,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
	Online PSC		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 200						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752403						
	VV		"drenážní trubka od liniového žlabu k vývazišti, vč. lože a obsypu" 9,2		9,200				
	VV		Součet		9,200				
35	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	52,700		75,00	3 952,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214						
	VV		"drenáž v opěrné stěně" 52,7		52,700				
	VV		Součet		52,700				
36	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	29,220		7 350,00	214 767,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321117						
	VV		"základy pro stěnu z C 25/30-XA1, XC2" 97,4*0,3		29,220				
	VV		Součet		29,220				
37	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	32,100		1 362,00	43 720,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354111						
	VV		"základ pro zed" 0,3*48,7*2+4*0,3*2,4		32,100				
	VV		Součet		32,100				
38	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění bednění	m2	32,100		44,00	1 412,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354211						
39	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	3,506		32 000,00	112 192,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361116						
	VV		"výztuž základu opěrných stěn, spotřeba 120 kg/m3" 29,22*0,120		3,506				
	VV		Součet		3,506				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					915 145,89	
40	K	317321119	Mostní římsy ze ŽB C 35/45	m3	9,740		11 500,00	112 010,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Římsy ze železového betonu C 35/45						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321119 "betonové římsy na tvarovkách z betonu C3545 XC4, XF4, XD3" 9,74 Součet		9,740 9,740				
41	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	37,499		1 913,00	71 735,59	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121 "bednění říms" (0,24+0,36)*48,7+(0,05+0,12)*48,7 Součet		37,499 37,499				
42	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	37,499		102,00	3 824,90	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221						
43	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,558		35 000,00	54 530,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361116 "výztuž říms, spotřeba 160 kg/m3" 9,740*0,160 Součet		1,558 1,558				
44	K	348262001	Plot z betonových bloků vel pl do 0,02 m2 štípaných přírodních zeď šířky do 200 mm	m2	130,029		4 600,00	598 133,40	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy do 0,02 m2 štípaných přírodních (šedých) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348262001 "prefabrikované duté štípané bednicí tvarovky tl. 20cm, vč. výplně betonem C25/30" 130,029 Součet		130,029 130,029				
45	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	2,341		32 000,00	74 912,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Výztuž opěrných zdí a valů, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361016 "výztuž bednicích tvarovek, vč. výztuže pro kotvení říms, spotřeba 120 kg/m3" 2,3405 Součet		2,341 2,341				
D 4			Vodorovné konstrukce					352 507,58	
46	K	433121121R	Prefabrikované ŽB schodišťové stupně z C30/37, výztuž B500B	m3	2,880		45 000,00	129 600,00	
			PP VV VV						
			kompletní dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových stupňů z C30/37 s výztuží B500B v množství 150 kg/m3 "kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z C30/37 s výztuží B500B v množství 150 kg/m3" 24*0,12 Součet		2,880 2,880				
47	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	23,376		5 680,00	132 775,68	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131 "podkladní beton pod opěrnou stěnou a pod drenáží z C12/15" 23,376 Součet		23,376 23,376				
48	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	7,148		6 310,00	45 103,88	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151 "podkladní beton pod schodiště a beton vývařistiště z C 20/25nXF3" 7,1475 Součet		7,148 7,148				
49	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	1,948		4 715,00	9 184,82	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Výpiňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/458311131 "drenážní beton kolem drenážní trubky" 1,948 Součet		1,948 1,948				
50	K	458501111	Výpiňové klíny za opěrou z kameniva těžného hutněného po vrstvách	m3	19,480		1 300,00	25 324,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Výpiňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách těžného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/458501111 "vyplň prostoru mezi opěrnými stěnami, obsyp těsnící folie" 97,4*0,2 Součet		19,480 19,480				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	38,960	270,00		10 519,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopisek frakce 0/22						
	VV		19,48*2 "Přepočtené koeficientem množství		38,960				
	VV		Součet		38,960				
D 5			Komunikace pozemní					417 955,84	
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	303,700		200,00	60 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111						
	VV		"šterkodrt' fr. 0/32 v tl. 15cm pod chondíky" 303,7		303,700				
	VV		Součet		303,700				
53	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	303,700		470,00	142 739,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114						
	VV		"ložní vrstva pod dlažbou z SC C8/10 tl. 15cm" 303,7		303,700				
	VV		Součet		303,700				
54	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	315,780		390,00	123 154,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211213						
	VV		"pojižděné chodníky, dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"						
	VV		"dlažba šedá hladká" 295,78		295,780				
	VV		"dlažba červená reliéfní" 20		20,000				
	VV		Součet		315,780				
55	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	298,738	280,00		83 646,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
	VV		295,78*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		298,738				
	VV		Součet		298,738				
56	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	20,200	380,00		7 676,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná						
	VV		20*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		20,200				
	VV		Součet		20,200				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					107 310,00	
57	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	2,400		2 100,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628611131						
	VV		"nátěr prvního a posledního stupně - zvýraznění" 2*4*0,3		2,400				
	VV		Součet		2,400				
58	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	48,700		2 100,00	102 270,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628611131						
	VV		"ochranný nátěr říms" 48,7		48,700				
	VV		Součet		48,700				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					302 896,34	
59	K	911334122R	Ocelové zábradlí kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	75,500		1 400,00	105 700,00	
	PP		Ocelové zábradlí kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí						
	VV		"ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 75,5		75,500				
	VV		Součet		75,500				
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		278,00	556,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"osazení nových značek na sloupky"						
	VV		"značka IP6" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
61	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	800,00		1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm						
62	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000		375,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111						
	VV		"zpětné osazení původních značek, vč. bet. patky" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
63	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000		1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112						
	VV		"montáž sloupku pro nové značky" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
64	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	700,00		1 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
65	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	550,00		1 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm						
66	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	130,00		260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm						
67	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	50,00		100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm						
68	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	27,800		400,00	11 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112						
	VV		"vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce" 27,8		27,800				
	VV		Součet		27,800				
69	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	27,800		35,00	973,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111						
	VV		"vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce" 27,8		27,800				
	VV		Součet		27,800				
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	230,540		480,00	110 659,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213						
	VV		"osazení chodníkové obruby do bet. lože s boční opěrou" 230,54		230,540				
	VV		Součet		230,540				
71	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	235,151	140,00		32 921,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm						
	VV		230,54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		235,151				
	VV		Součet		235,151				
72	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	6,000		60,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213						
	VV		"řezání v místě napojení na stáv. povrch z živice pro vytvoření komůrky" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
73	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	6,000		100,00	600,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112						
	Online PSC								
	VV		"zapravení styčné spáry" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
74	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000		65,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112						
	Online PSC								
	VV		"řezání živ. krytu v místě stáv. chodníku s povrchem z živice" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
75	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	27,900		250,00	6 975,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994142						
	Online PSC								
	VV		"těsnění dilatačních spar v římse a mezi jednotlivými částmi oddílatovaných opěrných stěn" 27,9		27,900				
	VV		Součet		27,900				
76	K	935932328	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem můstkovým z litiny	m	4,000		6 060,00	24 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem můstkovým z litiny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935932328						
	Online PSC								
	VV		"liniový žlab pro odvodnění chodníku mezi opěrnými stěnami" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
77	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000		426,00	852,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132						
	Online PSC								
	VV		"odstranění stáv. značek, uložení v místě pro zpětné osazení, vč. sloupku" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
D	997		Přesun sutě					12 744,84	
78	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,000		1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811						
	Online PSC								
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,354		35,00	922,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
	Online PSC								
	VV		"odvoz suti na skládku do 10 km"						
	VV		"odstranění stávající dlažby s naložením na dopravní prostředek, suť 0,260 t/m2" 62,2575*0,260		16,187				
	VV		"odstranění živ. povrchu chodníku v tl. 10cm, suť 0,130 t/m2" 6,3*0,130		0,819				
	VV		"vybourání stáv. obruby vč. betonové patky, suť 0,205 t/m" 45,6*0,205		9,348				
	VV		Součet		26,354				
80	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	237,186		18,00	4 269,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559						
	Online PSC								
	VV		"příplatek za zvětšený přesun suti na skládku VZD do 10 km"						
	VV		"odstranění stávající dlažby s naložením na dopravní prostředek, suť 0,260 t/m2" 62,2575*0,260*9		145,683				
	VV		"odstranění živ. povrchu chodníku v tl. 10cm, suť 0,130 t/m2" 6,3*0,130*9		7,371				
	VV		"vybourání stáv. obruby vč. betonové patky, suť 0,205 t/m" 45,6*0,205*9		84,132				
	VV		Součet		237,186				
81	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,535		150,00	3 830,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861						
	VV		"odstranění stávající dlažby s naložením na dopravní prostředek, suť 0,260 t/m2" 62,2575*0,260		16,187				
	VV		"vybourání stáv. obruby vč. betonové patky, suť 0,205 t/m" 45,6*0,205		9,348				
	VV		Součet		25,535				
82	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,819		150,00	122,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875						
			VV "odstranění živ. povrchu chodníku v tl. 10cm, suť 0,130 t/m2" 6,3*0,130		0,819				
			VV Součet		0,819				
	D	998	Přesun hmot					59 284,80	
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	494,040		120,00	59 284,80	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					178 357,23	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					178 357,23	
84	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	272,200		80,00	21 776,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559						
			VV "ochranný pás z natavovaných modifikovaných asf. pásů" 272,2		272,200				
			VV Součet		272,200				
85	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	332,356	215,00		71 456,54	CS ÚRS 2024 01
			PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem						
			VV 272,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		332,356				
			VV Součet		332,356				
86	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	112,010		285,00	31 922,85	CS ÚRS 2024 01
			PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711462103						
			VV "těsnící HDPE folie mezi opěrnými stěnami" 112,01		112,010				
			VV Součet		112,010				
87	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	136,764	185,00		25 301,34	CS ÚRS 2024 01
			PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm						
			VV 112,01*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		136,764				
			VV Součet		136,764				
88	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	272,200		50,00	13 610,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272						
			VV "ochrana izolace rubu opěr geotextilií 600 g/m2" 272,2		272,200				
			VV Součet		272,200				
89	M	69311178	geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2	m2	285,810	50,00		14 290,50	CS ÚRS 2024 01
			PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2						
			VV 272,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		285,810				
			VV Součet		285,810				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt:
SO 103b - Chodník přes ulici Purkyňova – SSZ přechodu pro chodce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			767 520,69
Montáž			367 799,76
Cena bez DPH			1 135 320,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 135 320,45	21,00%	238 417,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 373 737,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt: SO 103b - Chodník přes ulici Purkyňova – SSZ přechodu pro chodce

Místo: Datum: 21. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 135 320,45	
D HSV Práce a dodávky HSV								4 879,30	
D 1 Zemní práce								4 831,30	
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	6,000		240,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003						
VV			SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
VV			- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu						
VV			6						
VV			Součet						
					6,000				
					6,000				
2	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000		30,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111						
VV			SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
VV			- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu						
VV			6						
VV			Součet						
					6,000				
					6,000				
3	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	6,000		35,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003						
VV			SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
VV			- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu						
VV			6						
VV			Součet						
					6,000				
					6,000				
4	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,000		35,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411141						
VV			SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
VV			- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu						
VV			6						
VV			Součet						
					6,000				
					6,000				
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,120	150,00		18,00	CS ÚRS 2024 01
PP			osivo směs travní parková okrasná						
VV			SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
VV			- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu						
VV			1 kg travního semene na 50 m2 plochy						
VV			6/50						
VV			Součet						
					0,120				
					0,120				
6	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	6,000		50,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205111 SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu 6 Součet			6,000 6,000			
7	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000		50,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114 SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu 6 Součet			6,000 6,000			
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000		50,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153 SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu 6 Součet			6,000 6,000			
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000		50,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161 SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu 6 Součet			6,000 6,000			
10	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000		100,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111 SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu 6 Součet			6,000 6,000			
11	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000		100,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611 SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu 6 Součet			6,000 6,000			
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000		50,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111 SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ - ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu 6 Součet			6,000 6,000			
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,048		230,00	11,04	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV						
			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311 SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 6*0,001*8 Součet			0,048 0,048			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,048	1 000,00		48,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		voda pitná pro smluvní odběratele						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- zálivka ošetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu						
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2						
	VV		6*0,001*8		0,048				
	VV		Součet		0,048				
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,048		225,00	10,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- zálivka ošetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu						
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2						
	VV		6*0,001*8		0,048				
	VV		Součet		0,048				
16	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,192		18,00	3,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- zálivka ošetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu						
	VV		Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 km						
	VV		6*0,001*8*4		0,192				
	VV		Součet		0,192				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
	D	998	Přesun hmot					48,00	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,048		1 000,00	48,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311						
	D	M	Práce a dodávky M					1 130 441,15	
	D	21-M	Elektromontáže					90 834,25	
18	K	210030931-R	Montáž výstražné folie na stožár	kus	2,000		1 310,00	2 620,00	R-položka
	PP		Montáž výstražné folie na stožár						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		- polep stožárů SSZ:						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
19	M	73534560-R	Výstražná lepicí páska 100 mm/33 m žluto-černá (ks)	ks	1,000	2 500,00		2 500,00	R-položka
	PP		Výstražná lepicí páska 100 mm/33 m žluto-černá (ks)						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		- polep stožárů SSZ:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
20	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	8,000		46,00	368,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100014						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.9 -Napájení SSZ						
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 4x10 - počet vodičů určen přímo:						
	VV		4*2		8,000				
	VV		Součet		8,000				
21	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	2,000	4 584,00		9 168,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.9 -Napájení SSZ						
	VV		- ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet konců kabelu určen přímo:						
	VV		2*1		2,000				
	VV		Součet		2,000				
22	K	210191516-R	Montáž rozvaděče PRSSZ v pilíři bez zapojení vodičů	kus	1,000		13 096,00	13 096,00	R-položka
	PP		Montáž rozvaděče PRSSZ v pilíři bez zapojení vodičů						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.9 -Napájení SSZ						
	VV		- montáž rozvaděče PRSSZ - přímo zadané:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
23	M	404611601-R	Rozvaděč PRSSZ	kus	1,000	36 013,00		36 013,00	R-položka
	PP		Rozvaděč PRSSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.9 -Napájení SSZ						
	VV		- montáž rozvaděče PRSSZ - přímo zadané:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
24	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000		131,00	524,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.10- Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ						
	VV		2*2		4,000				
	VV		Součet		4,000				
25	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	131,00		524,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.10- Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ						
	VV		2*2		4,000				
	VV		Součet		4,000				
26	K	210220452	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování pevně	m	25,000		46,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220452						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.10- Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ						
	VV		- odměřeno v AutoCadu:						
	VV		5+7+9+4		25,000				
	VV		Součet		25,000				
27	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	10,000	65,00		650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		drát D 8mm FeZn pro hromosvod						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.10- Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ						
	VV		- odměřeno v AutoCadu:						
	VV		(5+7+9+4)/2,5		10,000				
	VV		Součet		10,000				
28	K	210813033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	5,000		46,00	230,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813033						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.9 -Napájení SSZ						
	VV		- pokládka kabelů CYKY-J 4x10:						
	VV		5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
29	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	5,250	130,00		682,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.9 -Napájení SSZ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- pokládka kabelů CYKY-J 4x10 - včetně 5% profezu:						
	VV		5*1,05		5,250				
	VV		Součet		5,250				
30	K	210813061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	55,000		46,00	2 530,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813061						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		30		30,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		25		25,000				
	VV		Součet		55,000				
31	M	341310201-R	Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	57,750	33,00		1 905,75	R-položka
	PP		Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- včetně 5% profezu:						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		30*1,05		31,500				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		25*1,05		26,250				
	VV		Součet		57,750				
32	K	210813071	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	10,000		46,00	460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813071						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		5		5,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		5		5,000				
	VV		Součet		10,000				
33	M	341310203-R	Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	10,500	46,00		483,00	R-položka
	PP		Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- včetně 5% profezu:						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		5*1,05		5,250				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		5*1,05		5,250				
	VV		Součet		10,500				
34	K	210813121	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 37x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	40,000		65,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813121						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:						
	VV		10+30		40,000				
	VV		Součet		40,000				
35	M	341310010-R	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 30x1,5mm2	m	42,000	365,00		15 330,00	R-položka
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV NYY-J 30x1,5mm2						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 30x1,5 - včetně 5% profezu:						
	VV		(10+30)*1,05		42,000				
	VV		Součet		42,000				
	D	22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení					889 866,44	
36	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	6,000		131,00	786,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220110346						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		- označení kabelů ke stožárům SSZ:						
	VV		(1+1)*2		4,000				
	VV		- označení napájecího kabelu:						
	VV		1*2		2,000				
	VV		Součet		6,000				
37	M	35442120	Štítek plastový - směr dvojstr.	kus	6,000	131,00		786,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		štítek plastový - směr dvojstr.						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		- označení kabelů ke stožárům SSZ:						
	VV		(1+1)*2		4,000				
	VV		- označení napájecího kabelu:						
	VV		1*2		2,000				
	VV		Součet		6,000				
38	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace	kus	64,000		46,00	2 944,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a						
	Online PSC		izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220111436						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán SSZ						
	VV		- měření na kabelech ke stožárům SSZ:						
	VV		2*30		60,000				
	VV		- měření na napájecím kabelu:						
	VV		1*4		4,000				
	VV		Součet		64,000				
39	K	220111741	Montáž svorka rozpojovací zkušební	kus	4,000		131,00	524,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220111741						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.10- Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
40	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	4,000	65,00		260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.10- Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
41	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů, silnoproudých šňůr v krabici	kus	98,000		26,00	2 548,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220271621						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		8*5+2*7		54,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		6*5+2*7		44,000				
	VV		Součet		98,000				
42	K	220300533	Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na svorkovnici	kus	18,000		46,00	828,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220300533						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		8+2		10,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		6+2		8,000				
	VV		Součet		18,000				
43	K	220300606	Ukončení kabelu návěštního smršťovací záklopkou do 37x1/1,5	kus	4,000		262,00	1 048,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení návěštních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo						
	Online PSC		1,5						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220300606						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán						
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:						
	VV		2*2		4,000				
	VV		Součet		4,000				
44	M	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12	m	0,400	1 310,00		524,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.8 - Schematický kabelový plán						
	VV		- ukončení kabelů NYY-J 30x1,5:						
	VV		2*2*0,1		0,400				
	VV		Součet		0,400				
45	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	2,000		1 964,00	3 928,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960003						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
46	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000		1 048,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960005						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
47	M	404611048-R	Stožár výložníkový s výložníkem délky3,0 m	kus	2,000	32 800,00		65 600,00	R-položka
	PP		Stožár výložníkový s výložníkem délky3,0 m						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
48	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	2,000		1 964,00	3 928,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárové svorkovnice s připevněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960021						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
49	M	404611031-R	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	2,000	3 274,00		6 548,00	R-položka
	PP		Stožárová svorkovnice s krytím IP54						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
50	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000		1 048,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960036 SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ stožár č. 1: 1 stožár č. 2: 1 Součet		1,000 1,000 2,000				
51	K	220960096	Smontování návěstidla dvoukomorového pro montáž na stožár	kus	2,000		1 048,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV						
			Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960096 SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ stožár č. 1: 1 stožár č. 2: 1 Součet		1,000 1,000 2,000				
52	M	404613005-R	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	2,000	13 358,00		26 716,00	R-položka
			PP VV VV VV VV VV VV						
			Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC) SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ stožár č. 1: 1 stožár č. 2: 1 Součet		1,000 1,000 2,000				
53	M	404611001-R	Symbol stojící chodec	kus	2,000	655,00		1 310,00	R-položka
			PP VV VV VV VV VV VV						
			Symbol stojící chodec SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ stožár č. 1: 1 stožár č. 2: 1 Součet		1,000 1,000 2,000				
54	M	404611002-R	Symbol kráčející chodec	kus	2,000	655,00		1 310,00	R-položka
			PP VV VV VV VV VV VV						
			Symbol kráčející chodec SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ stožár č. 1: 1 stožár č. 2: 1 Součet		1,000 1,000 2,000				
55	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	2,000		1 048,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV						
			Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960041 SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ stožár č. 1: 1 stožár č. 2: 1 Součet		1,000 1,000 2,000				
56	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000		1 048,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960042 SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ stožár č. 1: 1 stožár č. 2:		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
57	K	220960101	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na stožár	kus	2,000		1 048,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960101						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
58	K	220960102	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na výložník	kus	2,000		1 048,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960102						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
59	M	404613007-R	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	4,000	18 072,00		72 288,00	R-položka
	PP		Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1+1		2,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1+1		2,000				
	VV		Součet		4,000				
60	M	404611160-R	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,000	1 964,00		3 928,00	R-položka
	PP		Nosič návěstidla na výložník 3x200						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
61	M	404613019-R	Držák návěstidla (AL)	kus	12,000	393,00		4 716,00	R-položka
	PP		Držák návěstidla (AL)						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		(1+1+1)*2		6,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		(1+1+1)*2		6,000				
	VV		Součet		12,000				
62	M	404613021-R	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	6,000	196,00		1 176,00	R-položka
	PP		Upevnění se šroubením pro L a T kus						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		(1+1+1)		3,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		(1+1+1)		3,000				
	VV		Součet		6,000				
63	M	404452600	páska upínací 12,7x0,75mm	m	2,512	130,00		326,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		páska upínací 12,7x0,75mm						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		(1+1)*(2*3,14*0,1)		1,256				
	VV		stožár č. 2:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1+1)*(2*3,14*0,1)		1,256				
	VV		Součet		2,512				
64	M	404452610	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,040	1 310,00		52,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		spona upínací 12,7mm						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		(1+1)/100		0,020				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		(1+1)/100		0,020				
	VV		Součet		0,040				
65	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000		1 048,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960113						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
66	M	404611515-R	Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)	kus	2,000	2 095,00		4 190,00	R-položka
	PP		Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
67	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus	1,000		1 310,00	1 310,00	R-položka
	PP		Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřízení závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
68	M	404611508-R	Přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)	kus	1,000	8 054,00		8 054,00	R-položka
	PP		Přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
69	M	404452600	páska upínací 12,7x0,75mm	m	1,256	130,00		163,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		páska upínací 12,7x0,75mm						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		2*(2*3,14*0,1)		1,256				
	VV		Součet		1,256				
70	M	404452610	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,020	1 310,00		26,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		spona upínací 12,7mm						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		2/100		0,020				
	VV		Součet		0,020				
71	M	404611407-R	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus	1,000	8 512,00		8 512,00	R-položka
	PP		Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	2,000		655,00	1 310,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960126						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
73	M	404611501-R	Tlačítko pro chodce	kus	2,000	9 150,00		18 300,00	R-položka
	PP		Tlačítko pro chodce						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
74	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus	2,000		3 270,00	6 540,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960134						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
75	K	220960143	Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000		1 310,00	2 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960143						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
76	M	404613026-R	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus	2,000	4 584,00		9 168,00	R-položka
	PP		Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		stožár č. 1:						
	VV		1		1,000				
	VV		stožár č. 2:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
77	K	220960181	Montáž řadiče do šesti světelných skupin	kus	1,000		116 552,00	116 552,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960181						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
78	M	404611201-R	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000	436 000,00		436 000,00	R-položka
	PP		Mikroprocesorový řadič						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
79	M	404611506-R	Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)	kus	1,000	3 500,00		3 500,00	R-položka
	PP		Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (42V AC)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
80	M	404611202-R	Základový rám pod řadič - plastový	kus	1,000	1 000,00		1 000,00	R-položka
	PP		Základový rám pod řadič - plastový						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
81	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000		3 280,00	3 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960192						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		Skupina VA:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
82	K	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	1,000		3 280,00	3 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960198						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		Skupina VB:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
83	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	1,000		3 280,00	3 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960199						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		Skupina PA:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
84	K	220960200	Adresace řadiče do čtyř světelných skupin	kus	1,000		3 274,00	3 274,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960200						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		- převedení dopravního řešení do řadiče - přímo zadané:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
85	K	220960220	Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000		13 096,00	13 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960220						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		- programování řadiče - přímo zadané:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
86	M	404611401-R	Zpracování sady dopravního řešení	kus	1,000	12 500,00		12 500,00	R-položka
	PP		Zpracování sady dopravního řešení						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.6 - Technická zpráva						
	VV		- zpracování sady dopravního řešení jako podklad pro naprogramování řadiče SSZ přechodu pro chodce:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
87	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za první signální skupinu	kus	1,000		3 280,00	3 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960301						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		Skupina VA:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
88	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovaty s MR řadičem za každou další signální skupinu	kus	2,000		2 620,00	5 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovaty s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960302						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		Skupiny PA a VB:						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
89	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovaty s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin	kus	1,000		6 548,00	6 548,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Komplexní vyzkoušení křížovaty s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960311						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		Skupiny VA, PA a VB:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					149 740,46	
90	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru dle SoD čl. 2 odst. 2.5.1b	km	0,025		10 000,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		11*0,001		0,011				
	VV		- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		6*0,001		0,006				
	VV		- řízený protlak DN160 - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		8*0,001		0,008				
	VV		Součet		0,025				
91	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	21,000		500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460080201						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 2:						
	VV		(4*(1,0*1,7))*2		13,600				
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- bednění betonového základu řadiče SSZ:						
	VV		(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))		4,600				
	VV		- bednění betonového základu pilíře PRSSZ:						
	VV		2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0)		2,800				
	VV		Součet		21,000				
92	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	21,000		655,00	13 755,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460080301						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 2:						
	VV		(4*(1,0*1,7))*2		13,600				
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- bednění betonového základu řadiče SSZ:						
	VV		(2*(0,8*1)+2*(1,5*1))		4,600				
	VV		- bednění betonového základu pilíře PRSSZ:						
	VV		2*(0,8*1,0)+2*(0,6*1,0)		2,800				
	VV		Součet		21,000				
93	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	4,840		1 964,00	9 505,76	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113						
	Online PSC								
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- výkop pro betonový základ pro řadič SSZ: (0,8*1,5*1)		1,200				
	VV		- výkop pro betonový základ rozvaděče PRSSZ: (0,6*0,4*1)*1		0,240				
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- výkopy pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2: (1,7*1,0*1,0)*2		3,400				
	VV		Součet		4,840				
94	K	460150143	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	11,000		413,00	4 543,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460150143						
	Online PSC								
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:		11,000				
	VV		4+3+4		11,000				
	VV		Součet		11,000				
95	K	460150263	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000		786,00	4 716,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460150263						
	Online PSC								
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:		6,000				
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
96	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	8,000		50,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460260001						
	Online PSC								
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- řízený protlak DN160 pod silnici na ulici Purkoňově - odměřeno v AutoCadu:		8,000				
	VV		8		8,000				
	VV		Součet		8,000				
97	K	460421182	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	17,000		46,00	782,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421182						
	Online PSC								
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:		11,000				
	VV		4+3+4		11,000				
	VV		- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:		6,000				
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		17,000				
98	M	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	17,000	72,00		1 224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás varovný plný PE š 330mm s potiskem						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:		11,000				
	VV		4+3+4		11,000				
	VV		- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:		6,000				
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		17,000				
99	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	45,000	44,00		1 980,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.89 - Schematický kabelový plán						
	VV		- pokládka kabelů NYY-J 30x1,5:		40,000				
	VV		10+30		40,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 4x10:						
	VV		5		5,000				
	VV		Součet		45,000				
100	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	11,000		95,00	1 045,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu						
	Online PSC		šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431162						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		4+3+4		11,000				
	VV		Součet		11,000				
101	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	6,000		200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu						
	Online PSC		šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431282						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
102	K	460510076	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 15 do 20 cm	m	3,000		350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460510076						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2:						
	VV		2*1,5		3,000				
	VV		Součet		3,000				
103	M	28610007	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300	m	3,000	1 600,00		4 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2:						
	VV		2*1,5		3,000				
	VV		Součet		3,000				
104	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	8,000		4 600,00	36 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460631214						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- řízený protlak DN160 pod silnici na ulici Purkoňově - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		8		8,000				
	VV		Součet		8,000				
105	M	28613904	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm	m	8,000	655,00		5 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- řízený protlak DN160 pod silnici na ulici Purkoňově - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		8		8,000				
	VV		Součet		8,000				
106	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000		6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460632113						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- startovací jáma pro řízený protlak DN160:						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
107	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000		5 762,00	5 762,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460632213						
			VV SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
			VV - koncová jáma pro řízený protlak DN160:						
			VV 1		1,000				
			VV Součet		1,000				
108	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,440		5 600,00	8 064,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113						
			VV SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
			VV - pro betonový základ řadiče SSZ:						
			VV (0,8*1,5*1)		1,200				
			VV - pro betonový základ pilíře rozvaděče PRSSZ:						
			VV (0,6*0,4*1)		0,240				
			VV Součet		1,440				
109	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	3,400		7 350,00	24 990,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641125						
			VV SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
			VV stožár č. 1:						
			VV 1,7*1,0*1,0		1,700				
			VV stožár č. 2:						
			VV 1,7*1,0*1,0		1,700				
			VV Součet		3,400				
110	K	460641212	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505	t	0,010		32 000,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641212						
			VV SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
			VV - hmotnost ocelové výztuže betonových základů výložníkových stožárů č. 1 a 2:						
			VV 2*0,005		0,010				
			VV Součet		0,010				
111	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	10,371		155,00	1 607,51	CS ÚRS 2024 01
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111						
			VV SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
			VV - přebytečná zemina z výkopu pro betonový základ pro řadič SSZ:						
			VV (0,8*1,5*1)*1,67		2,004				
			VV - přebytečná zemina z výkopu pro betonový základ rozvaděče PRSSZ:						
			VV (0,6*0,4*1)*1,67		0,401				
			VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:						
			VV 11*0,35*0,2*1,67		1,286				
			VV - přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:						
			VV 6*0,5*0,2*1,67		1,002				
			VV SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
			VV SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
			VV - přebytečná zemina z výkopů pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2:						
			VV (1,7*1,0*1,0)*2*1,67		5,678				
			VV Součet		10,371				
112	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	93,336		18,00	1 680,05	CS ÚRS 2024 01
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121						
			VV SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
			VV - přebytečná zemina z výkopu pro betonový základ pro řadič SSZ - příplatek za dalších 9 km:						
			VV (0,8*1,5*1)*1,67*9		18,036				
			VV - přebytečná zemina z výkopu pro betonový základ rozvaděče PRSSZ - příplatek za dalších 9 km:						
			VV (0,6*0,4*1)*1,67*9		3,607				
			VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu - příplatek za dalších 9 km:						
			VV 11*0,35*0,2*1,67*9		11,573				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu - příplatek za dalších 9 km:						
	VV		6*0,5*0,2*1,67*9		9,018				
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- přebytečná zemina z výkopů pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2 - příplatek za dalších 9 km:						
	VV		(1,7*1,0*1,0)*2*1,67*9		51,102				
	VV		Součet		93,336				
113	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	10,371		340,00	3 526,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973124						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		- přebytečná zemina z výkopu pro betonový základ pro řadič SSZ:						
	VV		(0,8*1,5*1)*1,67		2,004				
	VV		- přebytečná zemina z výkopu pro betonový základ rozvaděče PRSSZ:						
	VV		(0,6*0,4*1)*1,67		0,401				
	VV		- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		11*0,35*0,2*1,67		1,286				
	VV		- přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:						
	VV		6*0,5*0,2*1,67		1,002				
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.7 - Situace SSZ						
	VV		SO103 v.č. D.1.1.3.11 - Stožáry SSZ						
	VV		- přebytečná zemina z výkopů pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a 2:						
	VV		(1,7*1,0*1,0)*2*1,67		5,678				
	VV		Součet		10,371				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt: SO 103.1 - Chodník na ulici Purkyňova- od počátku staničení k vjezdu do skateparku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2024

IC:
DIČ:

IC:
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Materiál			10 792,05
Montáž			87 096,62
Cena bez DPH			97 888,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 888,67	21,00%	20 556,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		118 445,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt: SO 103.1 - Chodník na ulici Purkyňova- od počátku staničení k vjezdu do skateparku

Místo: Datum: 21. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									97 888,67
D HSV Práce a dodávky HSV									97 888,67
D 1 Zemní práce									42 082,65
1	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,430		85,00	2 841,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342						
VV			"odstranění živ. krytu chodníku v tl. 10cm, suř 0,220 t/m2" 33,43						
VV			Součet						
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000		70,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111						
VV			"vybourání stáv. obruby vč. betonové patky, suř 0,205 t/m" 12,0						
VV			Součet						
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	61,410		15,00	921,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103						
VV			"sejmutí ornice a travního drnu tl. 10cm, rozprostření v okolním terénu" 61,41						
VV			Součet						
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	15,435		1 200,00	18 522,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101						
VV			"odkopávky zeminy, přebytek bude odvezen na skládku" 44,1*0,35						
VV			Součet						
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,735		210,00	2 674,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
VV			"odvoz přebytečné zeminy na skládku VZD 10 km" 12,735						
VV			Součet						
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,735		93,00	1 184,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101						
VV			"naložení přebytečné zeminy na dopravní prostředek" 15,435-2,7						
VV			Součet						
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,650		340,00	7 361,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,735*1,7		21,650				
	VV		Součet		21,650				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,735		15,00	191,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,700		250,00	675,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101						
	VV		"dosypávky za obrubami materiálem z výkopu uložený stranou" 6*0,45		2,700				
	VV		Součet		2,700				
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	41,540		35,00	1 453,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,831	150,00		124,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková						
	VV		41,54*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,831				
	VV		Součet		0,831				
12	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	41,540		80,00	3 323,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023						
	VV		"rozprostření ornice v přílehlých plochách záboru v tl. 10-15cm" 41,54		41,540				
	VV		Součet		41,540				
13	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,739		230,00	859,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312						
	VV		"zalití ohumusovaných ploch, spotřeba 30 l/m2, 3x po dobu výstavby" 41,54*0,030*3		3,739				
	VV		Součet		3,739				
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,739		225,00	841,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	14,956		18,00	269,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129						
	VV		"příplatek za zvětšený přesun dovozu vody, předpoklad do 5 km" 3,739*4		14,956				
	VV		Součet		14,956				
D	5		Komunikace pozemní					32 680,20	
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	24,000		200,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111						
	VV		"šterkodrt' fr. 0/32 v tl. 15cm pod chondíky" 24		24,000				
	VV		Součet		24,000				
17	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	24,000		470,00	11 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114						
	VV		"ložní vrstva pod dlažbou z SC C8/10 tl. 15cm" 24,0		24,000				
	VV		Součet		24,000				
18	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	16,000		390,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211213						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pojižděné chodníky, dlažba tl. 8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"						
	VV		"dlažba šedá hladká" 14,16		14,160				
	VV		"dlažba červená reliéfní" 1,84		1,840				
	VV		Součet		16,000				
19	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	14,302	280,00		4 004,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
	VV		14,16*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		14,302				
	VV		Součet		14,302				
20	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,858	380,00		706,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná						
	VV		1,84*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,858				
	VV		Součet		1,858				
21	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	8,000		390,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212312						
	VV		"pojižděné chodníky, dlažba tl. 10cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"						
	VV		"dlažba šedá hladká v místě budoucího vjezdu do skateparku" 8,0		8,000				
	VV		Součet		8,000				
22	M	59245220	dlažba zámková tl. 100mm přírodní 200x100mm	m2	8,160	310,00		2 529,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba zámková tl. 100mm přírodní						
	VV		8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,160				
	VV		Součet		8,160				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								16 267,20	
23	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000		480,00	11 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213						
	VV		"osazení chodnikové obruby do bet. lože s boční opěrou" 12*2		24,000				
	VV		Součet		24,000				
24	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	24,480	140,00		3 427,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm						
	VV		24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		24,480				
	VV		Součet		24,480				
25	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	6,000		55,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213						
	VV		"řezání v místě napojení na stáv. povrch z živice pro vytvoření komůrky" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
26	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	6,000		100,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112						
	VV		"zapravení styčné spáry" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000		65,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112						
	VV		"řezání živ. krytu v místě stáv. chodníku s povrchem z živice" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
D 997 Přesun sutě								3 405,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,815		35,00	343,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
	VV		"odvoz suti na skládku do 10 km"						
	VV		"odstranění živ. krytu chodníku v tl. 10cm, suť 0,220 t/m2" 33,43*0,220		7,355				
	VV		"vybourání stáv. obruby vč. betonové patky, suť 0,205 t/m" 12,0*0,205		2,460				
	VV		Součet		9,815				
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	88,331		18,00	1 589,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559						
	VV		"příplatek za zvětšený přesun suti na skládku VZD do 10 km"						
	VV		"odstranění živ. krytu chodníku v tl. 10cm, suť 0,220 t/m2" 33,43*0,220*9		66,191				
	VV		"vybourání stáv. obruby vč. betonové patky, suť 0,205 t/m" 12,0*0,205*9		22,140				
	VV		Součet		88,331				
30	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,460		150,00	369,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861						
	VV		"vybourání stáv. obruby vč. betonové patky, suť 0,205 t/m" 12,0*0,205		2,460				
	VV		Součet		2,460				
31	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,355		150,00	1 103,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875						
	VV		"odstranění živ. krytu chodníku v tl. 10cm, suť 0,220 t/m2" 33,43*0,220		7,355				
	VV		Součet		7,355				
D	998		Přesun hmot					3 452,88	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,774		120,00	3 452,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt: SO 401.1 - Veřejné osvětlení-I.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			182 509,22
Montáž			202 881,67
Cena bez DPH			385 390,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 390,89	21,00%	80 932,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		466 322,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt: SO 401.1 - Veřejné osvětlení-I.etapa

Místo: Datum: 21. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 385 390,89

D		OST		Sloupy a svítidla				121 289,00	
1	K	210202016-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	2,000		1 053,00	2 106,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202016-D						
2	K	210202016	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	5,000		15,00	75,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202016						
3	M	Sch-21W	Svítidlo venkovní LED 21W, teple bílá	kus	4,000	8 550,00		34 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Svítidlo venkovní LED 21W, teple bílá						
4	M	Sch-31W	Svítidlo venkovní LED 31W, teple bílá	kus	2,000	8 550,00		17 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Svítidlo venkovní LED 31W, teple bílá						
5	M	Sch10774	Backlight vč. nýtu	kus	6,000	105,00		630,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Backlight vč. nýtu						
6	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000		1 579,00	6 316,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002						
7	M	722-SB5	Sadový stožár bezpaticovy SB5, oboust.zinkovaný	ks	4,000	9 600,00		38 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sadový stožár bezpaticovy SB5, oboust.zinkovaný						
8	K	210204100-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	2,000		842,00	1 684,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204100-D						
9	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000		842,00	842,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204105						
10	M	722-V21500	Dvojitý výložník pro stožár typu JB V2x1500, oboust.zinkovaný	ks	1,000	4 736,00		4 736,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dvojitý výložník pro stožár typu JB V2x1500, oboust.zinkovaný						
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000		526,00	1 052,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201						
12	M	316722-EKM 2035-1	stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27	ks	4,000	737,00		2 948,00	CS ÚRS 2024 01
PP			stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27						
13	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	20,000	53,00		1 060,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*5			20,000			
	VV		Součet			20,000			
14	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	4,000		526,00	2 104,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202						
15	M	316722-EKM 2035-2	stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27	ks	4,000	737,00		2 948,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27						
16	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	96,000	53,00		5 088,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2						
	VV		8*12		96,000				
	VV		Součet		96,000				
D M			Elektromontáže						264 101,89
17	K	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	136,000		37,00	5 032,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/745904112						
18	K	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	136,000		37,00	5 032,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210010019						
19	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	136,000	45,00		6 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
	VV		"trasa" 117		117,000				
	VV		"ke sloupům" 4*3		12,000				
	VV		"do skříní" 7*1		7,000				
	VV		Součet		136,000				
20	K	210100422.1	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení do 4x16 mm2 viz schema	kus	16,000		37,00	592,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení do 4x16 mm2 viz schema						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422.1						
21	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,000		11,00	33,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž pojistkových patron nožových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210120102						
22	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	105,00		630,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG						
23	M	358252280-1	pojistka zkratová	kus	3,000	105,00		315,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pojistka zkratová						
24	K	210191510	Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2	kus	1,000		5 263,00	5 263,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191510						
25	M	357117350-2	skříň rozpojovací pro VO RF 5:5	kus	1,000	36 417,00		36 417,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skříň rozpojovací pro VO RF 5:5						
26	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	127,000		37,00	4 699,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022						
	VV		"trasa" 117		117,000				
	VV		"do sloupů" 4*2		8,000				
	VV		"do skříní" 2*1		2,000				
	VV		Součet		127,000				
27	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	78,740	53,00		4 173,22	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		drát průměr 10 mm FeZn						
	VV		127*0,62 "Přepočtené koeficientem množství		78,740				
	VV		Součet		78,740				
28	K	210220301	Montáž svorek uzemňovacích	kus	14,000		105,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svorek uzemňovacích						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301						
29	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	14,000	105,00		1 470,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm						
30	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000		5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002						
	VV		"kompletní revize a zkoušky veřejného osvětlení, vč. revizních a závěrečných zpráva" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
31	K	210280161-1	Koordinace s ostatními profesemi a správcem	kus	1,000		5 263,00	5 263,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Koordinace s ostatními profesemi a správcem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280161-1						
32	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		1 263,00	1 263,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211						
33	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000		1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280351						
34	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	151,000		42,00	6 342,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210810014						
	VV		"trasa" 117		117,000				
	VV		"do sloupů" 4*5		20,000				
	VV		"do skříní" 7*2		14,000				
	VV		Součet		151,000				
35	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	151,000	174,00		26 274,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2						
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)					108 954,67	
36	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,117		10 000,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024						
37	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,117		10 000,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025						
38	K	468031121	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,000		220,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468031121						
39	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m	4,000		520,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460891121						
40	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	4,000		1 579,00	6 316,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460050703						
41	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,296		5 300,00	6 868,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460080012						
	VV		4* 6* 6* 9		1,296				
	VV		Součet		1,296				
42	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	22,000		332,00	7 304,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161152						
43	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	86,000		442,00	38 012,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172						
44	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	9,000		947,00	8 523,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161312						
45	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	1,000		1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460230414						
46	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	108,000		37,00	3 996,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421082						
47	K	460421082-1	krytí plastovou folií, š do 50 cm	m	9,000		16,00	144,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krytí plastovou folií, š do 50 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421082-1						
48	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	9,000		42,00	378,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421101						
49	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	2,000		160,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460470001						
50	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000		160,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460470011						
51	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	27,000		263,00	7 101,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460510064						
	VV		3*9		27,000				
	VV		Součet		27,000				
52	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	22,000		65,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460560123						
53	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	86,000		95,00	8 170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460560143						
54	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	9,000		200,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460560273						
55	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	1,000		200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460561901						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	10,206		75,00	765,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600021						
	VV		"za písek v trase" (22+86)*.35*.2+9*.5*.3		8,910				
	VV		"za základy sloupů"1.296		1,296				
	VV		Součet		10,206				
57	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	153,090		28,00	4 286,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600031						
	VV		10.206*15		153,090				
	VV		Součet		153,090				
58	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,656		155,00	256,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600061						
	VV		(9*.9*.05+9*.7*.1)*1.6		1,656				
	VV		Součet		1,656				
59	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	24,840		18,00	447,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600071						
	VV		1.656*15		24,840				
	VV		Součet		24,840				
60	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	16,330		340,00	5 552,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za skládku zeminy						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600071-11						
	VV		10.206*1.6		16,330				
	VV		Součet		16,330				
61	K	460600071-12	Poplatek za skládku suti	t	1,656		150,00	248,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za skládku suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600071-12						
62	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	13,500		13,00	175,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460620013						
	VV		9*.5*3		13,500				
	VV		Součet		13,500				
D	Z-ASF		Základžba vozovka asfalt					38 259,00	
63	K	460030151	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 10 cm	m2	6,300		195,00	1 228,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 10 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030151						
64	K	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	4,500		335,00	1 507,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030152						
65	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	8,100		310,00	2 511,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030171						
66	K	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm	m	18,000		55,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030191						
	VV		2*9		18,000				
	VV		Součet		18,000				
67	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,500		200,00	900,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111						
	VV		9*.5		4,500				
	VV		Součet		4,500				
68	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	6,300		850,00	5 355,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565171111						
	VV		9*.7		6,300				
	VV		Součet		6,300				
69	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	4,500		470,00	2 115,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114						
	VV		9*.5		4,500				
	VV		Součet		4,500				
70	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,100		2 920,00	23 652,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/578142115						
	VV		9*.9		8,100				
	VV		Součet		8,100				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt:

SO 401.2 - Osvětlení chodníku na ulici Purkyňova - od počátku staničení k vjezdu do skateparku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál			46 345,24
Montáž			106 520,08
Cena bez DPH			152 865,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	152 865,32	21,00%	32 101,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		184 967,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MIDAKON - Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě - chodník Purkyňova
Objekt:

SO 401.2 - Osvětlení chodníku na ulici Purkyňova - od počátku staničení k vjezdu do skateparku

Místo: Datum: 21. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 152 865,32

D	M	Elektromontáže								152 865,32
1	K	745904112	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	34,000		37,00	1 258,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/745904112							
2	K	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	34,000		37,00	1 258,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210010019							
3	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	34,000	45,00		1 530,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE							
4	K	210100422.1	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení do 4x16 mm2 viz schema	kus	2,000		37,00	74,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení do 4x16 mm2 viz schema							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100422.1							
5	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	9,000		11,00	99,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž pojistkových patron nožových							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210120102							
6	M	358252280-1	pojistka zkratová	kus	3,000	105,00		315,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			pojistka zkratová							
7	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	105,00		630,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG							
8	K	210191510	Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2	kus	1,000		5 263,00	5 263,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191510							
9	M	357117350-2	skříň rozpojovací pro VO RF 5:5	kus	1,000	36 417,00		36 417,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			skříň rozpojovací pro VO RF 5:5							
10	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	34,000		37,00	1 258,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022							
11	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	21,080	53,00		1 117,24	CS ÚRS 2024 01	
PP			drát průměr 10 mm FeZn							
VV			34*0,62 "Přepočtené koeficientem množství				21,080			
VV			Součet				21,080			
12	K	210220301	Montáž svorek uzemňovacích	kus	4,000		105,00	420,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Montáž svorek uzemňovacích							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301						
13	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4,000	105,00		420,00	CS ÚRS 2024 01
PP			svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm						
14	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000		5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002						
VV			"kompletní revize a zkoušky veřejného osvětlení, vč. revizních a závěrečných zpráva" 1			1,000			
VV			Součet			1,000			
15	K	210280161-1	Koordinace s ostatními profesemi a správcem	kus	1,000		5 263,00	5 263,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Koordinace s ostatními profesemi a správcem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280161-1						
16	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		1 263,00	1 263,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211						
17	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000		1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280351						
18	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	34,000		42,00	1 428,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210810014						
VV			"trasa" 30			30,000			
VV			"do sloupů" 2			2,000			
VV			"do skříní" 1*2			2,000			
VV			Součet			34,000			
19	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	34,000	174,00		5 916,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2						
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)					44 177,08	
20	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,030		10 000,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024						
21	K	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,030		10 000,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025						
22	K	468031121	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,000		220,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468031121						
23	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m	4,000		520,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460891121						
24	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	4,000		1 579,00	6 316,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460050703						
25	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000		332,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161152						
26	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000		442,00	2 652,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	9,000		947,00	8 523,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161312						
28	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	2,000		1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460230414						
29	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	21,000		37,00	777,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421082						
30	K	460421082-1	krytí plastovou folií, š do 50 cm	m	9,000		16,00	144,00	CS ÚRS 2024 01
PP			krytí plastovou folií, š do 50 cm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421082-1						
31	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	9,000		42,00	378,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460421101						
32	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	3,000		160,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460470001						
33	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000		160,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460470011						
34	K	460510014	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	4,000		263,00	1 052,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460510014						
35	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	18,000		263,00	4 734,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460510064						
VV			2*9		18,000				
VV			Součet		18,000				
36	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	15,000		65,00	975,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460560123						
37	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	6,000		95,00	570,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460560143						
38	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	9,000		200,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460560273						
39	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	2,000		200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460561901						
40	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	2,820		75,00	211,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600021						
VV			"za písek v trase" 21*.35*.2+9*.5*.3		2,820				
VV			Součet		2,820				
41	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	42,300		28,00	1 184,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600031 2.82*15 Součet			42,300 42,300			
42	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,656		155,00	256,68	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600061 (9*.9*.05+9*.7*.1)*1.6 Součet			1,656 1,656			
43	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	24,840		18,00	447,12	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600071 1.656*15 Součet			24,840 24,840			
44	K	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy	t	4,512		340,00	1 534,08	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Poplatek za skládku zeminy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600071-11 2.82*1.6 Součet			4,512 4,512			
45	K	460600071-12	Poplatek za skládku suti	t	1,656		150,00	248,40	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC						
			Poplatek za skládku suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460600071-12						
46	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	30,300		13,00	393,90	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460620013 15*.35*2+6*.35*3+9*.5*3 Součet			30,300 30,300			
D	Z-ASF		Zádlážba vozovka asfalt					38 259,00	
47	K	460030151	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drčeného tloušťky do 10 cm	m2	6,300		195,00	1 228,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC						
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drčeného tloušťky do 10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030151						
48	K	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drčeného tloušťky do 20 cm	m2	4,500		335,00	1 507,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC						
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drčeného tloušťky do 20 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030152						
49	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	8,100		310,00	2 511,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC						
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030171						
50	K	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm	m	18,000		55,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC						
			Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030191						
51	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,500		200,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 9*.5 Součet			4,500 4,500			
52	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	6,300		850,00	5 355,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV						
			Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565171111 9*.7 Součet			6,300 6,300			
53	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	4,500		470,00	2 115,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114						
	VV		9* 5		4,500				
	VV		Součet		4,500				
54	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,100		2 920,00	23 652,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/578142115						
	VV		9* 9		8,100				
	VV		Součet		8,100				

Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Rekonstrukce lávky 28 října v České Lípě - náhradní komunikační trasa

MĚSÍC - ROK	červenec 2024				srpen 2024					září 2024				říjen 2024					listopad 2024			
ČINNOST / TÝDNY	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Přípravné práce, zahájení

[illegible]

SO 103 a - chodník od ulice Bardějovská do ul. Purkyňova

[illegible]

SO 103 b - SSZ přechod pro chodce ul. Purkyňova

[illegible]

SO 103.1 - chodník od ul. Purkyňova k areálu ZŠ

[illegible]

SO 401.1 veřejné osvětlení od ul. Bardějovská do ul. Purkyňova

[illegible]

SO 401.2 veřejné osvětlení od ul. Purkyňova k areálu ZŠ

[illegible]

Dokončovací práce

[illegible]

Požadavky na zpracování a omezení:

Časový harmonogram :

V harmonogramu bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle SoD.

Dopravně inženýrská opatření zhotovitel zahájí neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly stavební práce dokončeny nejpozději do 12 týdnů od předání staveniště

Finanční harmonogram:

Do harmonogramu bude doplněno předpokládané měsíční plnění včetně DPH.

Uvedená částka bude uvedena v měsíci, ve kterém proběhne úhrada faktury nikoli v měsíci, kdy budou provedeny fakturované práce.

Vyznačení barevné časové osy:



barevné označení linie vyznačující převzetí staveniště

barevné označení linie vyznačující dokončení stavebních prací

Návrh změny během výstavby

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby :

název objektu/části stavby :

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

objednatel:

Město Česká Lípa

zhotovitel:

datum vystavení ZL:

Iniciátor změny: Investor / Zhotovitel

Popis změny:

Důvod změny:

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

ANO/NE změna termínu plnění stanovené smlouvou

ANO/NE změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy

ANO/NE vícepráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00

ANO/NE méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na

Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na

snížení ceny plnění

ANO/NE

zkrácení lhůty plnění

ANO/NE

zvýšení ceny plnění

ANO/NE

prodloužení lhůty plnění

ANO/NE

- Kč

změna závazku SoD:

odst. 4 § 222

odst. 5 § 222

odst.6 § 222

odst.7 § 222

odst. 1 § 100

ZL za zhotovitele předložil dne:

.....

podpis oprávněné osoby

ZL za objednatele převzal dne:

.....

podpis oprávněné osoby

Zápis o projednání změnového listu a změny plnění smlouvy

Název stavby :			
název objektu/části stavby :		Pořadové číslo změny:	
Název a číslo objektu:		Číslo Smlouvy o dílo:	
Cenový návrh úpravy			
vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00
navrhovaná změna celkem Kč bez DPH			0,00
cena díla po předchozí změně v Kč bez DPH			0,00
cena díla po navrhované změně v Kč bez DPH			0,00
přílohy:	sopsis méněprací		ANO/NE
	sopsis víceprací		ANO/NE
	výpočet a podklady ke stanovení ceny položek s ozn. "vlastní"		ANO/NE
	fotodokumentace		ANO/NE
	vyznačení změny ve výkresové dokumentaci		ANO/NE

Vyjádření k navrhované změně:

generální projektant:

.....
datum podpis oprávněné osoby

technický dozor investora:

.....
datum podpis oprávněné osoby

objednatel:

.....
datum podpis oprávněné osoby

zhotovitel:

.....
datum podpis oprávněné osoby

ZL splňuje požadované náležitosti	ANO/NE
ZL vrácen k přepracování	ANO/NE
ZL bude předložen ke schválení RM	ANO/NE
nutné stanovisko poskytovatele dotace	ANO/NE