

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: **22. 07. 2024**

DELTA XX s.r.o.

Báňská 1635

434 01 Most

IČO: 28738519

DIČ: CZ28738519

e-mail:

Ve smyslu rámcové dohody č. E635-S-2698/2024 u Vás objednááme výměnu kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy v objektu Hladké Životice – strážní domek č. 136, (IC5000244398), za kotel splňující podmínky zákona o ochraně ovzduší, které nabývají platnosti od 01.09.2024, dle nabídkového listu č. 001/2024.

Zakázka:

V740H5500V46

Termín do:

31. 08. 2024

Dohodnutá cena:

Fakturace:

BEZ DPH

Činnost:

MIMO ŘEŽIM OUA

Příloha:

- Nabídkový list 001/2024
- Soupis prací 001/2024
- Harmonogram prací 001/2024

NABÍDKOVÝ LIST						
Číslo zakázky	001/2024					
Název majetku	HLADKÉ ŽIVOTICE - strážní domek č. 136		Inventární číslo	IC5000244398		
Zahájení prací	26.07.2024		Ukončení prací	31.08.2024		
Popis prací						
VÝMĚNA KOTLE NA TUHÁ PALIVA 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY						
Objednáváme u Vás výměnu kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy v objektu HLADKÉ ŽIVOTICE - strážní domek č. 136, za kotel splňující podmínky zákona o ochrně ovzduší, které nabývají platnosti od 1.9.2024						
1) DEMONTÁŽ - provést demontáž stávajícího elektrokotle a kotle na tuhá paliva, které jsou umístěny ve sklepení a otevřené expanzní nádoby umístěné v podkroví strážního domku - viz. fotodokumentace						
2) MONTÁŽ KOTLE - provést montáž nového kotle na tuhá paliva splňující podmínky zákona o ochraně ovzduší, které nabývají platnosti od 1.9.2024 a jeho napojení na stávající rozvody						
3) PARAMETRY NOVÉHO KOTLE - kombinovaný kotel na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5 - výkon: 20 kW, palivo: hnědé uhlí/hnědouhelné brikety/dřevo, typ: Atmos C18S						
4) MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY - provést montáž uzavřené expanzní nádoby a její napojení na stávající rozvody						
5) MONTÁŽ OBĚHOVÉHO ČERPADLA - provést montáž oběhového čerpadla a jeho napojení na stávající rozvody						
6) KOMÍN - prověřit stav komínu, v případě potřeby provést jeho vyvložkování. Po připojení nového kotle dodat revizi komínu.						
7) MONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC - provést výměnu a montáž 6 ks nových termostatických hlavíc na všech topných tělesech v objektu						
8) DOKONČOVACÍ PRÁCE - navrácení prostorů strážního domku do původního stavu						
9) TERMÍN DOKONČENÍ - výměna musí být provedena do 31.8.2024!!						
10) Zpracování nabídkového rozpočtu						
SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ						
Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.						
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Součet VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	Součet HSV					
	Pomocná stavební výroba					
	Součet PSV					
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Součet HZS					
	Mezisoučet					
	Přirážka/Sleva	0,8				
Cena za zakázku celkem						
za zhotovitele vyhotovil						
za objednatele převzal						
dne						
dne						
16.07.2024						
podpis						
podpis						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001/2024
Stavba: V740H5500V46 - VÝMĚNA KOTLE NA TUHÁ PALIVA 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY

KSO:
Místo: HLADKÉ ŽIVOTICE - strážní domek č. 136

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2024

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH		
	Sazba daně	
DPH	zákl. přenesení	21,00%
	snížení přenesení	12,00%
Cena s DPH	v	CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	001/2024		
Stavba:	V740H5500V46 - VÝMĚNA KOTLE NA TUHÁ PALIVA 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY		
Místo:	HLADKÉ ŽIVOTICE - strážní domek č. 136	Datum:	14. 7. 2024
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OR Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001/2024	V740H5500V46 - VYMENA KOTLE NA TUHA PALIVA 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY
----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V740H5500V46 - VÝMĚNA KOTLE NA TUHÁ PALIVA 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY

KSO:
Místo: HLADKÉ ŽIVOTICE - strážní domek č. 136

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2024

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPl zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V740H5500V46 - VÝMĚNA KOTLE NA TUHÁ PALIVA 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY

Místo: HLADKÉ ŽIVOTICE - strážní domek č. 136
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Datum: 14. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
731 - Ústřední vytápění - kotelny
732 - Ústřední vytápění - strojovny
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
741 - Elektroinstalace - silnoprúd
795 - Lokální vytápění

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy
VRN8 - Přesun stavebních kapacit
VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

V740H5500V46 - VÝMĚNA KOTLE NA TUHÁ PALIVA 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY

Místo:	HLADKÉ ŽIVOTICE - strážní domek č. 136	Datum:	14. 7. 2024
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2		3,000	
PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135002				
VV			3			3,000	
VV			Součet			3,000	
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus		2,000	
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325225				
VV			2			2,000	
VV			Součet			2,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod		8,000	
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945421110				
VV			frézování ,vložkování				
VV			8			8,000	
VV			Součet			8,000	
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		45,000	
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
VV			45			45,000	
VV			Součet			45,000	
5	K	953845214	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m	soubor		1,000	
PP			Vylvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953845214				
VV			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
6	K	953845224	Příplatek k vylvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky	m		9,000	
PP			Vylvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953845224				
VV			9			9,000	
VV			Součet			9,000	
7	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m		12,000	
PP			Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977331115				
VV			12			12,000	
VV			Součet			12,000	
D		997	Přesun sutě				
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		1,081	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,081		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,916		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
	VV		1,081*36 'Přepočtené koeficientem množství		38,916		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,081		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,081		
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612				
	D	998	Přesun hmot				
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,655		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
14	K	72217491R	Připojení vody pro chladicí smyčku a zhotovení chladicí smyčky	soub	1,000		
	PP		Připojení vody pro chladicí smyčku a zhotovení chladicí smyčky				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	M	506188R	Termostatický ventil bezpečnostní pro chladicí smyčku	kus	1,000		
	PP		Termostatický ventil bezpečnostní pro chladicí smyčku				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000		
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234265				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	59,940		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722312				
18	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	59,940		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722319				
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				
19	K	731191944	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 20 do 50 m2	soubor	1,000		
	PP		Opravy kotlů litinových napuštění kotle po opravě o v. pl. kotle přes 20 do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731191944				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
	PP		Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731200813				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnosti do 500 kg	kus	1,000		
	PP		Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových, o hmotnosti do 500 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731202810 1 Součet		1,000 1,000		
22	K	731219614	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalín do komína o výkonu do 25 kW	soubor	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Kotle ocelové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtahem spalín do komína pro vytápění montáž kotlů ocelových na tuhá paliva ostatních typů o výkonu do 25 kW https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731219614 1 Součet		1,000 1,000		
23	M	48410310	kotel litinový na tuhá paliva 3.emisní třída 4 články 18-22 kW	kus	1,000		
			PP VV VV				
			kotel litinový na tuhá paliva 3.emisní třída 4 články 18-22 kW 1 Součet		1,000 1,000		
24	K	73125961R	Demontáž kotle teplovodního elektrického	soubor	1,000		
			PP VV VV				
			Demontáž kotle teplovodního elektrického 1 Součet		1,000 1,000		
25	K	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2	kus	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 20 do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731391814 1 Součet		1,000 1,000		
26	K	998731312	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	591,900		
			PP Online PSC				
			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731312				
27	K	998731319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kotelny za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	591,900		
			PP Online PSC				
			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731319				
		D 732	Ústřední vytápění - strojovny				
28	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732320812 1 Součet		1,000 1,000		
29	K	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l	kus	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732324812 1 Součet		1,000 1,000		
30	K	732331106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu do 50 l	soubor	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu do 50 l https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331106 1 Součet		1,000 1,000		
31	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331771 1 Součet		1,000 1,000		
32	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331772 1 Součet		1,000 1,000		
33	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		
			PP				
			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331777 1 Součet			1,000 1,000	
34	M	732541R	Ostatní drobný spojovací a izolační materiál - kolena, trubky, objímky, flowjet	soub	1,000		
			PP VV VV				
			Ostatní drobný spojovací a izolační materiál - kolena, trubky, objímky, flowjet 1 Součet			1,000 1,000	
35	M	IVR.MR63006BB	Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M, D63, 0-6bar	kus	1,000		
			PP VV VV				
			Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M, D63, 0-6bar 1 Součet			1,000 1,000	
36	K	732390851	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l	kus	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu, o obsahu nádrže do 50 l https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732390851 1 Součet			1,000 1,000	
37	K	732393815	Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 l	kus	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží rozřezání demontovaných nádrží o obsahu do 1 000 l https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732393815 1 Součet			1,000 1,000	
38	K	732421414	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 4,0 m3/h https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421414 1 Součet			1,000 1,000	
39	K	998732312	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	252,452		
			PP Online PSC				
			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732312				
40	K	998732319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro strojovny za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	252,452		
			PP Online PSC				
			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732319				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
41	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	2,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733113116 2 Součet			2,000 2,000	
42	K	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191926 2 Součet			2,000 2,000	
43	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	4,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304 4 Součet			4,000 4,000	
44	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	4,000		
			PP Online PSC VV VV				
			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224205 4 Součet			4,000 4,000	
45	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	2,000		
			PP				
			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 28/1,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224225				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
46	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	68,580		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733312				
47	K	998733319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	68,580		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733319				
		D 734	Ústřední vytápění - armatury				
48	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	6,000		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200822				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
49	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	1,000		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211127				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
50	K	734109223	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 32	soubor	2,000		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734109223				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
51	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	8,000		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209113				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
52	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	14,000		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209115				
			14		14,000		
			Součet		14,000		
53	M	55128864	ventil směšovací třicestný Cu28, PN10, 110 °C, Kvs=6,3m3/h	kus	1,000		
			PP VV VV				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
54	M	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	4,000		
			PP VV VV				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
55	M	19761103	kus přechodový mosazný lisovací spoj pro rozvod vody a topení d 32-1"	kus	6,000		
			PP VV VV				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
56	M	31942642	T-kus mosaz 1"x1"x1"	kus	3,000		
			PP VV VV				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
57	K	734221546	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	6,000		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221546				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
58	K	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	6,000		
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221681				
			6		6,000		
			Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	734251133	Ventil pojistný čepový rohový G 1/2 PN 16 do 200°C	kus	1,000		
	PP		Ventily pojistné závítové a čepové rohové PN 16 do 200°C (P 10 287 616) G 1/2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734251133				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,000		
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261234				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
61	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	228,640		
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734312				
62	K	998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	228,640		
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734319				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
63	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	6,000		
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000912				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
64	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	6,480		
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910				
	VV		6,48		6,480		
	VV		Součet		6,480		
65	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,480		
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811				
	VV		6,48		6,480		
	VV		Součet		6,480		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
66	K	74131253R	Úprava elektroinstalace- přívod pro čerpadlo TOČ včetně zapojení čerpadla	soub	1,000		
	PP		Úprava elektroinstalace- přívod pro čerpadlo TOČ včetně zapojení čerpadla				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
67	K	74131254R	Úprava elektroinstalace	soub	1,000		
	PP		Úprava elektroinstalace				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
68	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
69	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	202,000		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741312				
70	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	202,000		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741319				
	D	795	Lokální vytápění				
71	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 133 do 159	m	2,000		
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 133 do 159				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120836 2 Součet		2,000 2,000		
72	K	795942014	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 160 mm	m	2,000		
			PP Napojení ohniště na komínový průduch (materiál ve specifikaci) kouřovodem ocelovým nebo nerezovým lomené D 160 mm Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/795942014 2 Součet		2,000 2,000		
73	M	54171018	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 160mm	m	2,000		
			PP roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 160mm VV VV				
			2 Součet		2,000 2,000		
74	M	54171583	oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 160mm	kus	1,000		
			PP oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 160mm VV VV				
			1 Součet		1,000 1,000		
75	M	54171191	růžice kouřová D 160mm	kus	1,000		
			PP růžice kouřová D 160mm VV VV				
			1 Součet		1,000 1,000		
76	M	54171231	zděř kouřová D 160mm	kus	1,000		
			PP zděř kouřová D 160mm VV VV				
			1 Součet		1,000 1,000		
77	K	998795312	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	36,519		
			PP Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998795312				
78	K	998795319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro lokální vytápění za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	36,519		
			PP Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998795319				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
79	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	14,000		
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2221 VV odřezání potrubí pro otevřenou expanzi - komora na jídlo, půda VV 6 VV ztížená manipulace rozřezaného a nového materiálu VV 8 VV Součet		6,000 8,000 14,000		
80	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	24,000		
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2222 VV úprava potrubí pro termostatické ventily VV 6 VV napuštění systému, proplach potrubí, odvzdušnění VV 6 VV topná zkouška, zkušební provoz VV 12 VV Součet		6,000 6,000 12,000 24,000		
81	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492 VV vybrání sazí před frézováním VV 3 VV Součet		3,000 3,000		
82	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000		
			PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212 VV výchozí revize spalínové cesty VV 10 VV Součet		10,000 10,000		
83	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	5,000		
			PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4231				

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			zpracování nabídkového rozpočtu				
VW			5			5,000	
VV			Součet			5,000	
84	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod		2,000	
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232				
VV			prohlídka a zaměření				
VW			2			2,000	
VV			Součet			2,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
85	K	034703000	Ochranné konstrukce	soub		1,000	
PP			Ochranné konstrukce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034703000				
VV			zabezpečení prostoru proti vznícení včetně odvětrání prostoru				
VW			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
D	VRN6		Územní vlivy				
86	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soub		1,000	
PP			Práce ve výškách, v hloubkách				
VV			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
87	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km		1 324,000	
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště				
VV			1324			1 324,000	
VV			Součet			1 324,000	
D	VRN9		Ostatní náklady				
88	K	091003000	Ostatní náklady - Výchozí revize tlakových nádob včetně průkazu UTZ	soub		1,000	
PP			Ostatní náklady - Výchozí revize tlakových nádob včetně průkazu UTZ				

Harmonogram prací

[illegible]