

## OPRAVA ZJEVNÉ NESPRÁVNOSTI

**k vyloučení jakýchkoliv pochybností v Dílčí Smlouvě č. 8,**  
číslo Dílčí Smlouvy Objednatele: **08PU-003727,**  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009  
název veřejné zakázky: „**Výspravy výtluků okr. LT – DS 8**“  
uzavřené dne 24. 6. 2024  
z Rámcové dohody č. 08PU-002798 s názvem „Výspravy výtluků okr. UL, DC,  
LT“

Účastníci Dílčí Smlouvy, tj. Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, 140 00, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 dále jako „Objednatel“, na straně jedné, a společnost „Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT“ zastoupená Správcem, společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným., se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308, DIČ: CZ40233308, společník 2 – HERKUL a.s., se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638, společník 3 – PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560, dále jako „Dodavatel“ na straně druhé, shodně prohlašují, že chybně uvedený Položkový rozpočet plnění v Dílčí Smlouvě č. 8, se nahrazuje kompletní verzí se všemi listy v Rozpočtu.

Nedílnou součástí této opravy zjevné nesprávnosti je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OPRAVY ZJEVNÉ NESPRÁVNOSTI K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

Podepsal Ing. [redacted] c=CZ,  
o=Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným,  
ou=302017, email=[redacted]  
Datum: 2024.07.23 08:42:39 +02'00'



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

## Rekapitulace ceny

### Stavba: 2021\_142 - Výspravy výtluků okr. LT - DS 8

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 812 138,75

Celková cena s DPH: 982 687,89

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	0,00	0,00	0,00
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	788 490,75	165 583,06	954 073,81
03	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	23 648,00	4 966,08	28 614,08



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

**Soupis prací objektu**

Stavba: 2021\_142 Výspravy výtluků okr. LT - DS 8

01 0,00

Rozpočet: 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00	
1	014102	1	SKLÁDKOVNÉ Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). <i>Množství položky 11372C: 5729/6/3*2=636,556 [A]</i> Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T3.				
2	014102	2	SKLÁDKOVNÉ Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). <i>Množství položky 11372C: 5729/6/3=318,278 [A]</i> Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.				
5 Komunikace						0,00	
3	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka				
4	57790B		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)				

		<p>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.</p>	
		<p>odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka</p>	
5	57790C	VÝSPRAVA VYTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA)	
		<p>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.</p>	
		<p>odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka</p>	
6	57790D	VÝSPRAVA VYTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA)	
		<p>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.</p>	
		<p>odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka</p>	
7	57790L	VÝSPRAVA VYTLUKŮ SMĚSÍ MA (KUBATURA)	
		<p>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.</p>	

		odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	
8	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	
		Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	
		odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

**Soupis prací objektu**

Stavba:

2021\_142 Výspravy výtlučků okr. LT - DS 8

02

Rozpočet:

02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1 Zemní práce</b>							
1	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	■	■	■	■
			frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	■	■	■	■
<b>5 Komunikace</b>							
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	■	■	■	■
			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				
4	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	■	■	■	■
			dotčení geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř				
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	■	■	■	■
			zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
6	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK	■	■	■	■
			spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2				
7	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	■	■	■	■

		<p>pokládká v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.</p>	
8	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	
		<p>pokládká v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.</p>	
9	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	
		<p>pokládká v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.</p>	
10	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK	
		<p>pokládká v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.</p>	
11	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	

pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60  
 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.

9		Ostatní konstrukce a práce	
12	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	
		jedná se o řez v obrusné vrstvě	
13	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	
		jedná se o řez v ložné vrstvě	
14	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	





Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

## Soupis prací objektu

Stavba:

2021\_142 Výspravy výtluků okr. LT - DS 8

03

Rozpočet:

03 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				23 648,00
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
3	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
4	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
5	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 25.07.2024 10:47:14 +02:00