

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P050
Datum: 31.05.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P050	Oprava kabelizace na trati Hvězdovice – Chocerady	972 530,46	0,00	204 231,40	1 176 761,86	0,00	281 926,46	690604,00	0,00	0,00
01	technologická část	796 691,50	0,00	167 305,22	963 996,72	0,00	257 360,94	539330,56	0,00	0,00
02	stavební část	33 494,96	0,00	7 033,94	40 528,90	0,00	24 565,52	8929,44	0,00	0,00
03	VRN	142 344,00	0,00	29 892,24	172 236,24	0,00	0,00	142344,00	0,00	0,00
Celkem		972530,46	0,00	204231,40	1176761,86	0,00	281926,46	690604,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelizace na trati Hvězdovice – Chocerady

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P050

Zpracoval:

Datum: 31. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							1 566,84	252 333,60	253 900,44	0,000	
5Komunikace pozemní							1 566,84	252 333,60	253 900,44	0,000	
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	102,340	2 116,80	0,00	216 633,31	216 633,31	0,000	0,000
			výkop 35x30								
			0,35*0,30*485		50,925						
			výkop 35x50								
			0,35*0,50*265		46,375						
			překop 35x120								
			0,35*1,20*12		5,040						
			Součet		102,340						
2	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	102,340	348,84	0,00	35 700,29	35 700,29	0,000	0,000
			zához 35x30								
			0,35*0,30*485		50,925						
			zához 35x50								
			0,35*0,50*265		46,375						
			zához 35x120								
			0,35*1,20*12		5,040						
			Součet		102,340						
5	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	6,000	79,70	478,20	0,00	478,20	0,000	0,000
6	759	7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	6,000	181,44	1 088,64	0,00	1 088,64	0,000	0,000
OSTOstatní							215 061,48	327 729,58	542 791,06	0,000	
14	SEE	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	750,000	344,52	0,00	258 390,00	258 390,00	0,000	0,000
15	749	7491401100	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m	kus	330,000	506,52	167 151,60	0,00	167 151,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelizace na trati Hvězdovice – Chocerady
Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P050
Zpracoval:
Datum: 31. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	SEE	7491471010	Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin	m	90,000	38,45	0,00	3 460,50	3 460,50	0,000	0,000
7	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	910,000	26,78	0,00	24 369,80	24 369,80	0,000	0,000
8	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	670,000	64,26	43 054,20	0,00	43 054,20	0,000	0,000
12	SZT	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	5 605,20	0,00	11 210,40	11 210,40	0,000	0,000
10	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	400,000	72,68	0,00	29 072,00	29 072,00	0,000	0,000
11	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	2,000	2 214,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,000	0,000
3	SZT	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	kus	1,000	447,12	0,00	447,12	447,12	0,000	0,000
4	759	7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací	kus	1,000	427,68	427,68	0,00	427,68	0,000	0,000
9	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000	389,88	0,00	779,76	779,76	0,000	0,000
Celkem							216 628,32	580 063,18	796 691,50	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelizace na trati Hvězdovice – Chocerady

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P050

Zpracoval:

Datum: 31. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							2 016,40	22 549,12	24 565,52		0,014
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 016,40	22 549,12	24 565,52		0,014
5	946	460581131	dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	710,000	33,37	2 016,40	21 676,30	23 692,70	0,000	0,014
1	946	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	6,000	62,42	0,00	374,52	374,52	0,000	0,000
2	946	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	6,000	83,05	0,00	498,30	498,30	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	8 929,44	8 929,44		0,000
3	HZS	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	6,000	678,24	0,00	4 069,44	4 069,44	0,000	0,000
4	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	6,000	810,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,000	0,000
Celkem							2 016,40	31 478,56	33 494,96		0,014

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelizace na trati Hvězdovice – Chocerady
Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P050

Zpracoval:
Datum: 31. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	142 344,00	142 344,00	0,000		
2	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	10,000	495,72	0,00	4 957,20	4 957,20	0,000	0,000
3	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	270,000	456,84	0,00	123 346,80	123 346,80	0,000	0,000
1	XDp	9903100300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km	kus	1,000	14 040,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,000	0,000
		Celkem				0,00	142 344,00	142 344,00	0,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4797788

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66c56894-d501-4c76-82b6-ec5905a852a7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2024 13:15:01



b38356bb-7608-4ebc-b3ab-0bc45d0e6553