



SILBA - Elstav s.r.o.

stavební společnost

Plzeňská 155

326 00 LETKOV

CENOVÁ NABÍDKA N3990

**LESY ČR, VÝMĚNA DVEŘÍ, SLOVANSKÁ
ALEJ, PLZEŇ**

Varianta A1 2 kř- dveře

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: Lesy ČR, výměna dveří Slovanská Alej

SILBA - Elstav s.r.o.
stavební společnost
Letkov 155
326 00 PLZEŇ

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SILBA - Elstav s.r.o.

IČ: 64358844
DIČ: CZ64358844

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 810,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	76 810,15	16 130,13
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 92 940,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Lesy ČR, výměna dveří Slovanská Alej

Místo: Datum: 4. 7. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

SILBA - Elstav s.r.o.

stavební společnost

Letkov 155

326 00 PLZEŇ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 810,15	92 940,28
001	stavební část - varianta AI	76 810,15	92 940,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SILBA - Elstav s.r.o.

stavební společnost

Letkov 155

326 00 PLZEŇ

Stavba:

Lesy ČR, výměna dveří Slovanská Alej

Objekt:

001 - stavební část - varianta AI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 810,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 810,15	21,00%	16 130,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 940,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SILBA - Elstav s.r.o.
stavební společnost
Letkov 155
326 00 PLZEŇ

Stavba: Lesy ČR, výměna dveří Slovanská Alej

Objekt: **001 - stavební část - varianta AI**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: SILBA - Elstav s.r.o.

Datum: 4. 7. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 810,15

HSV - Práce a dodávky HSV	9 271,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 603,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 281,33
997 - Přesun sutě	372,49
998 - Přesun hmot	14,64
PSV - Práce a dodávky PSV	61 882,21
767 - Konstrukce zámečnické	59 805,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 559,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	517,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 656,06
VRN3 - Zařízení staveniště	5 656,06

SOUPIS PRACÍ

SILBA - Elstav s.r.o.
stavební společnost
 Letkov 155
 326 00 PLZEŇ

Stavba:

Lesy ČR, výměna dveří Slovanská Alej

Objekt:

001 - stavební část - varianta AI

Místo:

Datum: 4. 7. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 810,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 271,88
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 603,42
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,570	1 006,00	5 603,42
		P	Poznámka k položce: Oboustranné.				
		VV	2,02+1,53+2,02		5,570		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 281,33
13	K	968R001	Zakrývání povrchů a předmětů před znečištěním při opravách	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
2	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,091	641,00	1 981,33
		VV	1,53*2,02		3,091		
D		997	Přesun sutě				372,49
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,195	352,00	68,64
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,730	21,30	58,15
		VV	0,195*14 'Přepočtené koeficientem množství		2,730		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,195	1 260,00	245,70
D		998	Přesun hmot				14,64
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,008	1 830,00	14,64
D		PSV	Práce a dodávky PSV				61 882,21
D		767	Konstrukce zámečnické				59 805,40
1	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	2,000	73,20	146,40
15	K	767R001	D+M hliníkových 2kř. dveří 1530x2020 mm	kpl	1,000	59 289,00	59 289,00
		P	Poznámka k položce: Popis: viz příloha				
16	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,125	2 960,00	370,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 559,67
12	K	7841710010	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	5,570	21,60	120,31
11	M	581248380	páska maskovací krepeová pro malířské potřeby š 50mm	m	5,849	2,45	14,33
		VV	5,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,849		
10	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	4,250	76,30	324,28
9	K	783827225	Krycí jednonásobný silikonový hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	4,250	259,00	1 100,75
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				517,14
4	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	5,570	21,60	120,31
5	M	58124838	páska maskovací krepeová pro malířské potřeby š 50mm	m	5,849	2,45	14,33
		VV	5,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,849		
6	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,250	33,20	141,10
		P	Poznámka k položce: Pouze dotčený pruh okolo dveří.				
		VV	(3+2,5+3)*0,5		4,250		
7	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4,250	56,80	241,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 656,06
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 656,06
20	K	030001000	Zařízení staveniště	...	707,008	8,00	5 656,06

OBSAH : hliníkové profily a príslušenství belgického systému ALIPLAST

POPIS KONŠTRUKCII:

Konštrukcie hliníkové v systémoch: ALIPLAST Sp. z o.o. (GENESIS I+)

Počet pozícií: 1. Počet konštrukcií: 1

Celková plocha: 3,1 m².

Celkový obvod: 7,1 m.

Farba profilov: Farba štandardná 9006.

Skla: FA15 S9006 + XPS 42mm + FA15 S9006

Statika: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Oblasť: II. Terén: III. Stavba: Z=10 m. Pk: 802,8 N/m²

!POHLED NA VŠECHNY KONSTRUKCE JE Z EXTERIÉRU!

1

Konstrukce:

**Poz. 1 GENESIS - Dvere von
otváracé (B=1 530, H=2 020)**

Popis:

TYP VÝROBKU: dvere Pavé otváracé

von GENESIS - Dvere von otváracé

PRAH: GN490/AN

KOVANIE: 3-bodový zámok G-U

Secury Automatic znížený (min. výška

krídla 1827 mm)+Bez+Bez +Kľučka

K01+F1 strieborna+Kľučka K01 +F1

strieborna+Cylindrická vložka 35/65

(SP 800, GENESIS)

TYP ZÁVESOV: 3 závesy+2

krídelkové závesy

DOPLNKY:

CELKOVÁ PRECHOD. SVETLOŠŤ:

1391 mm x 1936 mm

AKT. KRÍDLOM PRECHODOVÁ

SVETLOŠŤ: 800 mm x 1936 mm

Váha: 65,5 kg

Obvod prvku: 7,100 m

Počet:

1 ks

Systém profilů:

GENESIS I+

Barva profilů:

Farba štandardná 9006

Zasklení: FA15 S9006 + XPS 42mm +

FA15 S9006

Šírka konstrukce:1 530,0 mm

Výška konstrukce:2 020,0 mm

