

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0112-2024-30

Kód: 6440-0112-2024-30
Zakázka: Oprava větrání kotelen LZ Čáslav

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IC: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
K+T stavební s.r.o. , Jungmannovo nám.437, Kutná Hora

IC: 28517229
DIČ: CZ28517229

Projektant:
[Redacted]

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
[Redacted]

Cena bez DPH			155 481,08
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	155 481,08	32 651,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	188 132,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

6440-0112-2024-30

Zakázka:

Oprava větrání kotelen LZ Čáslav

Místo:

Datum:

26.06.2024

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

Projektant:

Uchazeč:

K+T stavební s.r.o. , Jungmannovo nám.437, Kutná Hora

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

- 01

Budova SO č. 460 LPH
- 02

Budova SO č. 440 POSY
- 03

Budova SO č. 4 LVO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava větrání kotelen LZ Čáslav
Objekt:
01 - Budova SO č. 460 LPH

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

Uchazeč:
K+T stavební s.r.o. , Jungmannovo nám.437, Kutná Hora

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 28517229
DIČ: CZ28517229

IČ: [Redacted]
DIČ: [Redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava větrání kotelen LZ Čáslav
Objekt: 01 - Budova SO č. 460 LPH

Místo: Datum: 26.06.2024
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha Projektant: XXXXXXXXXX
Uchazeč: K+T stavební s.r.o. , Jungmannovo nám.437, Kutná Hora Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	310236251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236251 P Poznámka k položce: Dozdění otvoru okolo vzduchotechnického potrubí.							
2	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236241							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3	K	611325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325222							
4	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001							
5	K	622215122	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622215122							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	K	941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111 VV 3*2,5"lešení na fasádě"							
7	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211 VV 7,5*5"5 dní"							
8	K	941311811	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811							
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111							
10	K	978071611	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy do 1 m2	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978071611 P Poznámka k položce: Nový otvor na fasádě; vstup studeného vzduchu do interiéru. 0,3*0,15"KZS na fasádě budovy"							
11	K	971038351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038351							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Nový otvor na fasádě; vstup studeného vzduchu do interiéru.				
12	K	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček dutých tvárníc nebo příček, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038331				
P			Poznámka k položce: Úprava stávajícího otvoru ve vnitřní zděné přičce. Přívod studeného vzduchu do kotelny.				
13	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131				
P			Poznámka k položce: Zajištění pravidelného úklidu všech řešených prostor včetně navazujících komunikačních a transp. prostor a závěrečného úklidu stavby.				
VV			2*2+1,5*2				
D 997			Přesun sutě				
14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212				
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
P			Poznámka k položce: Řízená skládka odpadu do 10 km (koef.x10)				
17	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631				
D 998			Přesun hmot				
18	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002				
D M21			Elektromontáže				
19	K	HZS3212R00	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	soubor			
P			Poznámka k položce: Revize provoz. souboru a st. obj., propojení nové technologie. Úprava stávajícího rozvaděče RD004, nebo RD004.2.				
20	K	HZS3231R00	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení	soubor			
P			Poznámka k položce: Programátor. Zaintegrovaní do stávajícího systému MaR systému AMIT.				
21	K	741130022R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, ventilátorů, 1f, exter. ovládání, poruch, do 1 kW	kus			
P			Poznámka k položce: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu; Ventilátor - rozvaděč.				
22	K	M21-001R00	Dostrojení stávajícího rozvaděče pro připojení napájení a ovládání ventilátoru. Montáž včetně materiálu.	soub			
P			Poznámka k položce: Návrh provede zhotovitel: - vyřezání otvoru pro jistič, včetně dodávky a osazení jističe, - zhotovení otvoru pro vývodku včetně dodávky a osazení vývodek - přívod el. energie k novému ventilátoru (kabeláž + lišty) - osazení čidla teploty, včetně dodávky čidla - zaintegrovaní do stávajícího systému MaR AMIT				
D 784			Malby				
23	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001				
VV			0,5*0,5*3				
24	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101				
25	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101				
26	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221131				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 751			Vzduchotechnika				
27	K	751322811	Demontáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 200 mm	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322811				
28	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122091				
29	M	42914515	ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 60-100W D 100mm	kus			
P			Poznámka k položce: Podobné parametry: Radiální ventilátor pro kruhová potrubí, průměr 100 mm, kovový, průtok max 290 m3/h, výkon 61 W 230 V, max t=60°C, včetně příslušenství				
30	K	751525032	Montáž potrubí plastového čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2	m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751525032				
31	M	42982413	trouba čtyřhranná pevné PVC do 45°C 220x90mm	m			
VV			6,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
32	K	751526132	Montáž oblouku do plastového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751526132				
33	M	42982508	oblouk čtyřhranný horizontální PVC 90° 220x90mm	kus			
34	M	42982503	oblouk čtyřhranný vertikální PVC 90° 220x90mm	kus			
35	K	751571032	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2	m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751571032				
36	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398051				
37	M	42972916	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm	kus			
38	K	751311091	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311091				
P			Poznámka k položce: Výústění přívodu vzduchu v kotelně.				
39	M	42972664	výustka komfortní jednořadá Al 300x100mm	kus			
40	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751121				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN7			Provozní vlivy				
41	K	044002000	Revize	soubor			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000				
P			Poznámka k položce: Revize elektro včetně vypracování zprávy. Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí dodaných zařízení.				
42	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000				
P			Poznámka k položce: Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu před převzetím díla objednatel, a to včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. Doba zkušebního provozu je sedm pracovních dní.				
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>				
44	K	070001000	Provozní vlivy	soubor			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Na prostoje a součinnost zhotovitele s uživatelem budovy, organizací AS-PO a Správou budou AHNM, zajištění vstupů přes střežený vchod. Vojenský areál.</i>				
	P						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava větrání kotelen LZ Čáslav
Objekt:
02 - Budova SO č. 440 POSY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

Uchazeč:
K+T stavební s.r.o. , Jungmannovo nám.437, Kutná Hora

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 28517229
DIČ: CZ28517229

IČ: [Redacted]
DIČ: [Redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava větrání kotelen LZ Čáslav
Objekt: 02 - Budova SO č. 440 POSY

Místo: Datum: 26.06.2024
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha Projektant: XXXXXXXXXX
Uchazeč: K+T stavební s.r.o. , Jungmannovo nám.437, Kutná Hora Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236241							
2	K	310236251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236251 P Poznámka k položce: Dozdění otvoru okolo vzduchotechnického potrubí.							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3	K	966084018	Demontáž opláštění předvěšené odvětrávané fasády stěn	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966084018							
4	K	611325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325222							
5	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001							
6	K	622225122	Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622225122							
7	K	622271009	Oprava opláštění předvěšené odvětrávané fasády připevněním fasádní desky (fasádní deska ve specifikaci) mechanickým viditelným spojem, na stávající nosnou konstrukci dřevěnou stěn	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622271009 P Poznámka k položce: Fasádní desky stávající z demontáže.							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 P Poznámka k položce: Položka určena pro provedení všech demontážních a montážních prací. VV 1,2*(2,5+2,8+2+2)							
9	K	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038331 P Poznámka k položce: Úprava stávajícího otvoru ve vnitřní zděné přičce. Přívod studeného vzduchu do kotleny.							
10	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125 P Poznámka k položce: Obvodová železobetonová monolitická stěna.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	978071611	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy do 1 m2	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978071611				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Nový otvor na fasádě; vstup studeného vzduchu do interiéru. 0,25*0,25*3				
12	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Zajištění pravidelného úklidu všech řešených prostor včetně navazujících komunikačních a transp. prostor a závěrečného úklidu stavby. 5*2+2*2				
	D	997	Přesun sutě				
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211				
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Řízená skládka odpadů je do vzdálenosti 10 km. 0,066*10 'Přepočtené koeficientem množství				
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631				
	D	998	Přesun hmot				
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001				
	D	M21	Elektromontáže				
18	K	HZS3212R00	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	soubor			
	P		Poznámka k položce:				
			Revize provoz. souboru a st. obj., propojení nové technologie. Uprava stávajícího rozvaděče.				
19	K	HZS3231R00	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení	soubor			
	P		Poznámka k položce:				
			Programátor. Zaintegrovaní do stávajícího systému MaR v systému AMIT.				
20	K	741130022R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, ventilátorů, 1f, exter. ovládání, poruch, do 1 kW	kus			
	P		Poznámka k položce:				
			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu; Ventilátor - rozvaděč.				
21	K	M21-001R00	Dostrojení stávajícího rozvaděče pro připojení napájení a ovládání ventilátoru. Montáž včetně materiálu.	soub			
	P		Poznámka k položce:				
			Návrh provede zhotovitel:				
			- vyřezání otvoru pro jistič, včetně dodávky a osazení jističe,				
			- zhotovení otvoru pro vývodku včetně dodávky a osazení vývodek				
			- přívod el. energie k novému ventilátoru (kabeláž + lišty)				
			- osazení čidla teploty, včetně dodávky čidla				
			- zaintegrovaní do stávajícího systému MaR				
	D	784	Malby				
22	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001				
23	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101				
25	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221131				
		D PSV	Práce a dodávky PSV				
		D 751	Vzduchotechnika				
26	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122092				
27	M	42914542	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-110W D 150mm	kus			
		P	Poznámka k položce: Radiální ventilátor pro kruhová potrubí, průměr 150 mm, kovový, průtok max 750 m3/h, výkon 95 W 230 V, max t=60°C, včetně příslušenství				
28	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398051				
29	M	42972916	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm	kus			
30	K	751398102	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398102				
31	M	42971499	klapka kruhová protipožární uzavírací pro přívod nebo odvod včetně plastového bílého talířového ventilu, dvoulistá klapka, tepelná pojistka 72°C, lakovaný plech D 150mm	kus			
32	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511182				
33	M	42981098	trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm	m			
		VV	8,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
34	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178				
35	M	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm	kus			
36	K	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572102				
37	K	751581352	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751581352				
38	K	762103911R00	Výřezání otvorů stěn s deskami, 1stranně do 1 m2	m2			
39	K	767312739R00	Úprava pro prostup potrubí	kus			
40	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751121				
		D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
41	K	044002000	Revize	soubor			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000				
		P	Poznámka k položce: Revize elektro včetně vypracování zprávy. Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí dodaných zařízení.				
42	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000				
		P	Poznámka k položce: Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu před převzetím díla objednatelem, a to včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. Doba zkušebního provozu je sedm pracovních dní.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
44	K	070001000	Provozní vlivy	soubor			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
P		Poznámka k položce: Náklady na prostoje a součinnost zhotovitele s uživatelem budovy, organizací AS-PO a Správou budou AHNM, zajištění vstupů přes střežený vchod. Vojenský areál.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava větrání kotelen LZ Čáslav
Objekt:
03 - Budova SO č. 4 LVO

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

Uchazeč:
K+T stavební s.r.o. , Jungmannovo nám.437, Kutná Hora

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2024

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 28517229
DIČ: CZ28517229

IČ: [Redacted]
DIČ: [Redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava větrání kotelen LZ Čáslav
Objekt: 03 - Budova SO č. 4 LVO

Místo: Datum: 26.06.2024
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha Projektant: [REDACTED]
Uchazeč: K+T stavební s.r.o. , Jungmannovo nám.437, Kutná Hora Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	310236251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310236251 P Poznámka k položce: Dozdění otvoru okolo vzduchotechnického potrubí.							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325222							
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001							
4	K	622326259	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326259							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 P Poznámka k položce: Položka určena pro provedení všech demontážních a montážních prací. VV 5*1,2+2*1,2							
6	K	971038351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek dutých tvárnic nebo příčekovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038351							
7	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131 P Poznámka k položce: Zajištění pravidelného úklidu všech řešených prostor včetně navazujících komunikačních a transp. prostor a závěrečného úklidu stavby. VV 5*2							
D 997 Přesun sutě							
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211							
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 VV 0,047*10 'Přepočtené koeficientem množství							
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998		Přesun hmot					
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D M21		Elektromontáže					
13	K	HZS3212R00	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	soubor			
P		Poznámka k položce: Revize provoz. souboru a st. obj., propojení nové technologie. Uprava stávajícího rozvaděče RD004, nebo RD004.2					
14	K	HZS3231R00	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení	soubor			
P		Poznámka k položce: Programátor. Zaintegrovaní do stávajícího systému MaR v systému AMIT.					
15	K	741130022R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, ventilátorů, 1f, exter. ovládání, poruch, do 1 kW	kus			
P		Poznámka k položce: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu; Ventilátor - rozvaděč.					
16	K	M21-001R00	Dostrojení stávajícího rozvaděče pro připojení napájení a ovládání ventilátoru. Montáž včetně materiálu.	soub			
P		Poznámka k položce: Návrh provede zhotovitel: - vyřezání otvoru pro jistič, včetně dodávky a osazení jističe, - zhotovení otvoru pro vývodku včetně dodávky a osazení vývodek - přívod el. energie k novému ventilátoru (kabeláž + lišty) - osazení čidla teploty, včetně dodávky čidla - zaintegrovaní do stávajícího systému MaR					
D 784		Malby					
17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
18	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
19	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
20	K	784221131	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221131					
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 751		Vzduchotechnika					
21	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122092					
22	M	42914542	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-110W D 150mm	kus			
P		Poznámka k položce: Radiální ventilátor pro kruhová potrubí, průměr 150 mm, kovový, průtok max 750 m3/h, výkon 95 W 230 V, max t=60°C, včetně příslušenství					
23	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398051					
24	M	42972916	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm	kus			
25	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511182					
26	M	42981098	trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	6,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství; Místní podmínky umožňují stanovit nižší koeficient ztratnosti materiálu z důvodu jednoduššího vedení potrubí v prostoru kotelny				
27	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178				
28	M	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm	kus			
29	K	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572102				
30	K	767312739R00	Úprava pro prostup potrubí	kus			
31	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751121				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
32	K	044002000	Revize	soubor			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000				
	P		Poznámka k položce: Revize elektro včetně vypracování zprávy. Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí dodaných zařízení.				
33	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000				
	P		Poznámka k položce: Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu před převzetím díla objednatelem, a to včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. Doba zkušebního provozu je sedm pracovních dní.				
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000				
	P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná kopie + elektronická forma PDF).				
35	K	070001000	Provozní vlivy	soubor			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000				
	P		Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Na prostoje a součinnost zhotovitele s uživatelem budovy, organizací AS-PO a Správou budou AHNM, zajištění vstupů přes střežený vchod. Vojenský areál.				