

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Mateřské školy Kutná Hora

Benešova 149

28401 Kutná Hora


Realizace: MŠ Benešova 149/I - Sluníčko

Herní plocha s povrchem EPDM - Mlhoviště s mlžítkem kytka

Dodavatel: 4Soft sro			datum:			24.06.2024
pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	vytyčení stavby - rozměření ploch		kpl	1	570,00 Kč	570,00 Kč
2	RUČNÍ sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m		m2	13	135,00 Kč	1 755,00 Kč
3	RUČNÍ odkopávky a prokopávky 150mm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně - koef.1,3 s přemístěním do 50 m		m3	2,54	1 120,00 Kč	2 839,20 Kč
4	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz do 10km vč.skládkovného - koef.1,3		m3	4,23	1 440,00 Kč	6 084,00 Kč
5	Přistavení kontejneru		kpl	1	2 920,00 Kč	2 920,00 Kč
6	NÁKUP A DOVOZ - šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm) koef. 1,15		m3	3,14	1 410,00 Kč	4 426,70 Kč
7	ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ - šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)		m2	13	320,00 Kč	4 160,00 Kč
8	MANIPULACE - rozvážení šterků po ploše z lokální deponie		m3	3,14	350,00 Kč	1 098,83 Kč
9	Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu	případné přesetí stávající zeminy	m3	1,5	2 480,00 Kč	3 720,00 Kč
10	Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu		m2	4	196,00 Kč	784,00 Kč
11	Osetí travním semenem - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu		m2	4	58,00 Kč	232,00 Kč
12	bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	13	2 080,00 Kč	27 040,00 Kč
13	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč
14	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč
15	Kolečko 18 cm - capri blue	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	5	268,00 Kč	1 340,00 Kč
16	Kolečko 11 cm - UV	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	255,00 Kč	1 020,00 Kč

17	Mořská hvězda	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	3 055,00 Kč	3 055,00 Kč
18	Krab - BABY	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	3 037,00 Kč	3 037,00 Kč
19	Mořský koník	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	2 840,00 Kč	2 840,00 Kč
20	MLžítka - kytka - 3 květy	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	27 445,00 Kč	27 445,00 Kč
21	3D Krytka na mlžítka - capri	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	4 472,00 Kč	4 472,00 Kč
22	Osazení mlžítka "Kytka" do betonové patky 0,5x0,5x0,5m vč. výkopu, betonu C12/15, přímé betonáže, sestavení mlžítka a likvidace výkopku	Proplach a odzkoušení správné funkčnosti prvotním spuštěním mlhoviště před pokládkou EPDM nutností	kpl.	1	3 082,00 Kč	3 082,00 Kč
23	Dodání revizní šachty 300x300mm s vypouštěcím ventilem		ks	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
24	Osazení revizní šachty 300x300mm s vypouštěcím ventilem do terénu vč. výkopu, propojení PE trubicou 1/2" a chráničkou 60mm s mlžítkem/tryskou, spojovacího materiálu a likvidace výkopku	Tato položka nezahrnuje propojení šachty s vodovodní přípojkou	kpl.	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						7 100,00 Kč
doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu)						8 900,00 Kč
Cena celkem bez DPH						128 790,72 Kč
DPH 21%						27 046,05 Kč
Cena celkem vč. DPH						155 836,77 Kč

Navržená Barevnost:



Grafický návrh:

