



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

SMLOUVA O DÍLO č. 170/OVZ/PV/2024

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

DIČ:

CZ 619 89 592

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Rektor:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

E.PROXIMA, s.r.o.

Se sídlem:

Holická 1099/31, 779 00 Olomouc

IČO:

25395602

DIČ:

CZ25395602

Statutární orgán:

Jan Bukovjan, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C,
vložka 18014

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

I. Úvodní ujednání

Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace stavby „**FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín**“ (dále jen „Stavba“).

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v nadlimitním režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), pod názvem „**FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín**“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

II. Definice

1. Podle této Smlouvy:

„**Bankovní záruka**“ znamená bankovní záruku jakožto formu zajištění dluhu Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, zajišťující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, spočívajících v odstranění veškerých Vad provádění díla a Vad, které Dílo mělo při předání, či Vad vzniklých do konce běhu poslední ze záručních dob vztahujících se k Dílu.

„**Cena za dílo**“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

„**Den zahájení**“ znamená 01.07.2024. V případě, že tato Smlouva nabyde účinnosti později než 28.06.2024, bude za Den zahájení považován nejbližší pracovní den následující po dni nabytí účinnosti této Smlouvy.

„**Dílo**“ znamená provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení, k dokončení Díla, k předání Stavby Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování Výrobní dokumentace a Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo znamená podle kontextu též Předmět Díla podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy. Dílem se taktéž rozumí každá z jednotlivých částí Díla dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy.

„**Dozor projektanta**“ ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, znamená společnost Hexaplan International spol. s r.o., se sídlem Jílkova 1537/124, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 60745665.

„**Harmonogram výstavby**“ znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek a zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy.

„**Hlavní projektant**“ znamená společnost Hexaplan International spol. s r.o., se sídlem Jílkova 1537/124, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 60745665.

„**Kontrolní a zkušební plán**“ znamená program řízení jakosti Díla, tj. zejména kvality použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení a provedených stavebních prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle článku XVI. této Smlouvy.

„**Koordinátor BOZP**“ znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby.

„**Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla**“ znamená prozatímní odstranění Vady Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se plynulý provoz Stavby.

„**Norma**“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN.

„**Poddodavatel**“ znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení části Díla.

„**Podstatné porušení Smlouvy**“ nebo „**Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy**“ znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu ust. § 2001 občanského zákoníku.

„**Projektová dokumentace pro provádění Stavby**“ (**DPS**) znamená veškerou dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby. DPS je propracováním dokumentace pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita technická řešení a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby a instalovaných zařízení, tvoří oddělitelnou přílohu č. 1 této Smlouvy vypracovanou společností Hexaplan International spol. s r.o., se sídlem Jílkova 1537/124, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 60745665.

„**Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby**“ (**DSPS**) znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby a výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny Stavby.

„**Protokol o předání a převzetí Díla**“ znamená datovaný písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude podepsán po dosažení stavu Úplného dokončení celého Díla i po dosažení stavu Úplného dokončení každé z částí Díla dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy. Součástí protokolu bude rovněž samostatný Seznam Vad Díla.

„**Průvodní dokumentace**“ znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou Objednatelem, nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení Zhotovitele, dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj.

zejména návody k obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace), záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o zkouškách, revize apod.

„Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatel od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídající předání Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla.

„Realizační harmonogram“ znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla, ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro příslušné období a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby.

„Seznam Vad Díla“ znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TDS. Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, požadované Objednatel.

„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy.

„Stavba“ znamená stavební úpravy dle podmínek Dokumentace pro provádění stavby, jejíž provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. III. této Smlouvy. Detailní specifikace Stavby a jejího požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy.

„Stavební deník“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy.

„Stavební povolení“ znamená jedno nebo více správních rozhodnutí podmiňujících realizaci Stavby, uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy.

„Staveniště“ znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem obsažené v DPS, jak jsou popsány v čl. III. odst. 5 této Smlouvy.

„Technické vybavení“ znamená ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.

„Technický dozor stavebníka“ (TDS) znamená osobu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním Díla. TDS sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Stavby, působí k odstranění vad při provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše v rámci práv a povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS v jednotlivých ujednáních této Smlouvy.

„Účastníci“ znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy.

„Úplné dokončení Díla“ znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a zkompletování rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně funkční, co se provozu týká, dokončením úklidu a současně je předána bankovní záruka podle čl. VII. této Smlouvy. Úplného dokončení Díla je dosaženo i v případě, že Dílo obsahuje Vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem neomezuji.

„**Vada Díla**“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů.

„**Výrobek**“ znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla.

„**Záruční doba**“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.

„**Zástupce Objednatele**“ znamená samostatně nebo společně podle kontextu TDS, Koordinátora BOZP, Hlavního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou Objednatelům a oznámenou Zhotoviteli.

„**Zástupce Zhotovitele**“ znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude trvale přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za koordinaci realizačního týmu Zhotovitele.

„**Zhotovitel**“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku nebo označují instituty a úkony.

III. Předmět Závazku

1. Předmět Závazku

Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli Předmět díla bez vad, s výjimkou Vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem neomezují v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dílo

Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo“).

3. Předmět díla

Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla“) je Stavba „**FTK/UPOL – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín**“ specifikovaná Projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy.

Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle příslušných platných a účinných právních předpisů.

Předmět díla je rozdělen do tří částí Díla:

3.1 I. část Díla

Prvním stavebním objektem je „Úprava vstupu a haly pro OTP“, kdy se jedná o rekonstrukci části stávajícího objektu na parcele č. st.764 v kat. území Neředín. Záměrem je vytvořit vyhovující prostor vstupu pro tělesně postižené osoby včetně úpravy vrátnice. Součástí je nová střecha, vzduchotechnika pro odvětrání haly, nové silno a slaboproudé rozvody. Vstup bude doplněn o venkovní membránové zastřešení.

3.2 II. část Díla

Druhým stavebním objektem je „Rekonstrukce tělocvičny“, kdy se jedná o rekonstrukci stávajících prostor v přízemí budovy na parcele č. st.764 v kat. území Neředín. Dojde k demolicí stávajících příček a demontáži stávajícího zastřešení. V uvolněném prostoru bude vybudována gymnastická tělocvična. Součástí rekonstrukce je nový fasádní plášť a nová skladba střechy. Bude provedena nová vzduchotechnika, nové silno a slaboproudé rozvody.

3.3 III. část Díla

Třetím stavebním objektem je „Studijní prostor s rampou“, kdy se jedná o přístavbu studijního prostoru s rampou pro přístup ZTP při objektu na parcele č. st.767 a na parcele číslo 282/3 v kat. území Neředín. Součástí stavby je vybudování nových prostor včetně vzduchotechniky, nových rozvodů silno a slaboproudů.

4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem Stavby po celou dobu provádění Díla.

5. Místo plnění

Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění, kterým je Univerzita Palackého v Olomouci, areál Fakulty tělesné kultury: tř. Míru 676/111, Olomouc, parc.č.st. 764, kat. území Neředín; tř. Míru 671/117, Olomouc, parc.č.st. 767, kat. území Neředín; parc.č. 282/3, kat. území Neředín.

6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Dozoru projektanta ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny plnění.
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Zhotovitel je povinen zahájit všechny přípravné kroky nejbližší pracovní den po nabytí účinnosti této Smlouvy. Účastníci této Smlouvy se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni

zahájení. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 12 měsíců ode Dne zahájení stavby.

3. Za okamžik předání celého Díla/příslušné části Díla se považuje okamžik podpisu Protokolu o předání a převzetí celého Díla/příslušné části Díla, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla pro Vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem omezují.

V. Cena za dílo

1. Cena za dílo činí **39.898.585,90 Kč bez DPH**. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty.
2. Cena za dílo je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této Smlouvy a je stanovena jako cena úplná a nemůže být překročena, s výjimkou případů uvedených v čl. IX. této Smlouvy.
3. Cena za dílo a každá jednotková cena za položku dle přílohy č. 2 této Smlouvy je cena pevná, neměnná a nepřekročitelná. Veškeré náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smlouvou, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně za dílo a Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby nebo dodatečná plnění. Zálohy na Cenu za Dílo nebudou poskytovány.
4. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatелеm placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část Ceny za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Platby a pozastávky

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 4 této Smlouvy (dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatелеm Zhotoviteli placeny na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být přílohou faktury, a to pro každou část Díla dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy samostatně. V této souvislosti si Objednatel vyhrazuje právo určit prostřednictvím TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska různých dotačních titulů a z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na investiční a neinvestiční části.
- 1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují následovně:

- a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací TDS.
 - b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 1.3. Fakturace dle čl. V. odst. 4 této Smlouvy bude probíhat samostatně pro každou část Díla dle čl. III. odst. 3.1, 3.2 a 3.3 Smlouvy dle přílohy č. 2 této Smlouvy. Posledních 10 % z celkové ceny příslušné části Díla bez DPH bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po protokolárním předání příslušné části Díla ve stavu Úplného dokončení Díla a po prokazatelném odstranění všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného dokončení Díla a předání Bankovní záruky dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy. Konečná faktura (daňový doklad) za Dílo bude vystavena Zhotovitelem v zákonem stanovené lhůtě od převzetí Díla a bude řádně doložena nezbytnými podklady, které umožní provést její kontrolu.
 - 1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré faktury budou vystavovány k rukám TDS za Objednatele.
 - 1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad (faktura) musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
 - 1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.
2. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.

3. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za Podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
4. Mezi stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“

VII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen po dobu od protokolárního Předání a převzetí příslušné části Díla dle čl. III. odst. 3.1, 3.2 a 3.3 Smlouvy do uplynutí záruční doby dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy udržovat Bankovní záruku pro každou z částí Díla samostatně, kterou si nechá vystavit od bankovního ústavu podle § 2029 občanského zákoníku, za jakost Díla ve výši 5 % z Ceny Díla bez DPH připadající na příslušnou část Díla dle přílohy č. 2 Smlouvy. V této Bankovní záruce banka prohlásí, že uspokojí Objednatele až do výše 5 % z Ceny díla připadající na příslušnou část Díla dle přílohy č. 2 Smlouvy, nesplní-li Zhotovitel jakékoliv své závazky podle této Smlouvy, zejména dle čl. XXI. této Smlouvy a v souvislosti s plněním povinností dle čl. XI. této Smlouvy, které mu plynou z vadného plnění či povinností spočívajících v odstranění veškerých vad vzniklých do konce běhu záruky dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“).
2. Záruční listinu Bankovní záruky dle čl. VII. odst. 1 za splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat TDS Objednatele nejpozději ke dni protokolárního předání příslušné části Díla Objednateli ve stavu Úplného dokončení. V případě, že Zhotovitel nepředá záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy TDS nejpozději ve stanoveném termínu nebo předá TDS za Objednatele záruční listinu odporující ujednáním této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruka musí umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, tj. zejména musí být bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 2, věty druhé občanského zákoníku.

4. Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů po skončení platnosti příslušné Bankovní záruky.
5. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

VIII.

Předání, převzetí a vrácení Staveniště

1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS předávacím protokolem v Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v příslušném termínu dle tohoto odstavce převzít; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování Vad Díla v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování Vad Díla.
2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíše datovaný protokol o předání Staveniště, který bude obsahovat alespoň následující údaje:
 - (a) vymezení Staveniště,
 - (b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a měřidel jejich odběru na Staveništi,
 - (c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a jednoho vyhotovení v elektronické podobě, vyjádření dotčených orgánů a podmínek provádění Stavby,
 - (d) dokumentaci pasportizace objektu,
 - (e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli.

Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených v koordinační situaci.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen informovat TDS Objednatele.
5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí příslušné části Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení nejpozději v den Předání a převzetí příslušné části Díla. O vyklizení Staveniště a o jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude Zhotovitelem a TDS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS, které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném

dokončení příslušné části Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po ukončení své činnosti na Staveništi.

IX.

Změny a vyhrazené změny závazku

1. V případě změn je Zhotovitel povinen předložit TDS za Objednatele posouzení změny ve formátu určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně s návrhem ocenění změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu navrhované změny (dále jen „Změny“). V případě, že TDS za Objednatele shledá předložené dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do pěti pracovních dnů od písemné výzvy TDS za Objednatele, a to v požadovaném rozsahu.
2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele.
3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy.
4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:
 - formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni období, kdy změna nastala. Pokud by v důsledku sjednání víceprací výše uvedeným postupem mělo dojít k výraznému navýšení nabídkové ceny u konkrétní položky rozpočtu, a to o více než 15 %, pak se Objednatel a Zhotovitel zavazují jednat o odpovídající úpravě jednotkových cen s ohledem na ceny v místě a čase obvyklé, nebo
 - v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, které budou s odbornou péčí posouzeny TDS za Objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za Podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle tohoto článku vede TDS.
7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu výstavby.

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo nebo termínu Úplného dokončení Díla či jeho části stanoveného touto Smlouvou či dílčích termínů plnění Díla stanovených touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se Zákonem.
9. Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
10. Objednatel si dle § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje změnu závazku. Taková změna se týká:
 - a) Prodloužení termínu dokončení Díla či jeho části z důvodu nezbytné realizace dodatečných stavebních prací ve smyslu ust. § 222 odst. 5 Zákona nebo prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu.
 - b) Prodloužení termínu dokončení Díla či jeho části o počet kalendářních dnů, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné postupovat dle stavebně technických postupů a platných norem a nebylo tak možné provádět stavební práce, které jsou předmětem Díla a na které měly tyto klimatické podmínky vliv. V takovém případě není potřeba sjednávat dodatek ke Smlouvě.

X.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi

1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy a v souladu s DPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v DPS. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak.
3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána.
4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm, včetně záboru veřejného prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TDS.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn používat jakoukoliv část Staveniště k umístování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
6. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.

7. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrožícím vznikem škody.
8. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci na výzvu neprodleně předloží TDS.
9. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií Objednatele a bude Objednatelem přeučtována a Zhotovitelem placena podle množství skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měřením s tím, že instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.
10. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií Objednatele a bude Objednatelem přeučtována a Zhotovitelem placena podle množství skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví Objednatele.
11. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do Stavebního deníku. Vyúčtování spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předání díla náleží přeplatek za spotřebované energie Zhotoviteli.
12. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými předpisy BOZP.
13. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru.
14. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo jiný mimořádný náklad.
15. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance, vč. zaměstnanců Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy.
16. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS, jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele.
17. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit veškeré náklady na jejich provoz a údržbu.
18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup na Staveniště.

19. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Stavenišť jiným smluvním partnerům Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo na sousedících nemovitostech, přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TDS za Objednatele. Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností.

XI.

Další povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TDS Objednatele, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.
2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS a další dokumentace na základě této Smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla.
4. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli ke Dni zahájení jeden komplet v elektronické podobě.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hod. po jejich vzniku na své náklady odstranit.
6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště zaměstnancům Objednatele a jiným smluvním partnerům Objednatele.
7. **Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení**
 - 7.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním Normám podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.
 - 7.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
 - 7.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci tvořící Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze 1. Porušení povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

8. Materiály, Výrobky, Technické vybavení

- 8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, Výrobky a Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny Objednatelům a podle postupu práce. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, Výrobek nebo Technické vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.
- 8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatel.
- 8.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické vybavení a zařízení dodané na Stavenišť tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
- 8.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí Díla.
- 8.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v každém případě:
- (a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě nebo jak ze Smlouvy vyplývá a
 - (b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými v době provádění Díla.

9. Vzorky

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS vzorky materiálů, Výrobků a Technického vybavení (dále jen „Vzorky“), které budou uvedeny v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatel Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, zejm. Standardy. Objednatel může požadovat předložení i Vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou dokumentaci.
- 9.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TDS ke schválení Vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a Vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení, aby TDS měl dostatek času na přezkoumání a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatel oprávněn odsouhlasit TDS.
- 9.4 Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek, či

zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním předpisům ke schválení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a zařízení, dokud Objednatel neschválí výše popsáním způsobem jejich příslušný Vzorek.

- 9.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, výrobce, datum předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat TDS. Zkontrolované Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich uložení po celou dobu provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.
- 9.6 TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv Vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Výsledky testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS Objednatele. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. TDS Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby.
- 9.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, dokud TDS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 9.8 TDS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený Vzorek použít i bez souhlasu TDS Objednatele.

10. Dočasné konstrukce a vybavení

- 10.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.
- 10.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).
- 10.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou obsaženy v DPS).

11. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků

- 11.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby nedocházelo k omezování

výkonu vlastnického práva Objednatele k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem.

- 11.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě.

12. Odstranění materiálu

- 12.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem Objednatele.

13. Dopravní předpisy

- 13.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a dopravními trasami.
- 13.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.
- 13.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění Díla.
- 13.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou.

14. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla

- 14.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid Staveniště.
- 14.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na místech určených DPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TDS. Odvoz kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel, včetně nákladky, dopravy a poplatků za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu.
- 14.3 Objednatel, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 14.1 po dobu delší než 5 kalendářních dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- 14.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS Objednatele relevantní doklady.
- 14.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.
- 14.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl Zhotovitel TDS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za podstatné

porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným porušením dle předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto článku Smlouvy alespoň 3x.

15. Hlučnost

15.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoliv za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku:

- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L
- od 22 do 6 hod. 45 dB/A/L

V případě požadavku TDS objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi.

16. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných smluvních partnerů Objednatele

16.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných staveb v okolí Staveniště.

16.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a Technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla.

16.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

16.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TDS Objednatele nevydá v této souvislosti jiný pokyn.

16.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem doplnit.

16.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než odstraní jakýkoli ochranný prostředek.

- 16.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištění Díla.
- 16.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících nemovitostech.
17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před Zhotovitelem oznámeným Předáním a převzetím Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a zaškolení obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. V dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel zajistit své provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci.
18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídicích zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi.
19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů, pokud bude TDS Objednatele vyžadována.
20. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla.
21. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný právní předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel neobdrželi rozhodnutí přímo.
22. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto Odstavce specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.
23. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly všechny účinné předpisy, zejména:
- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí předpisy,
 - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- 24.** Všechny doklady předávané Objednateli, TDS Objednatele a Hlavnímu projektantovi je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické formě, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel, příp. Zástupci Objednatele, mohou v případě předání dokumentů v elektronické podobě požadovat předání v editovatelné i needitovatelné verzi.
- 25.** Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla.
- 26.** Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za Podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
- 27.** Zhotovitel je dále povinen:
- zajistit a provádět veškerá obvyklá opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se Stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na Stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;
 - zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
- 28.** Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení Díla, a to:
- Dokumentací pro provádění stavby,
 - všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
 - příslušnými platnými normami na území České republiky,
 - příslušnými platnými normami Evropské unie,
 - dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
 - pokyny dotčených orgánů státní správy,

- v průběhu provádění Díla udělenými pokyny Objednatele.

29. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Objednateli kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původní.

Osoba, která bude skutečně vykonávat funkci stavbyvedoucího při provádění Díla dle této Smlouvy:

[REDACTED]

XII. Povinnosti Objednatele

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvou povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním orgánům, oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod.

XIII. Zástupci Objednatele

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit.
2. TDS Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.
3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.
4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízení a koordinaci provádění Díla a bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel jinak.
5. Hlavní projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Hlavní projektant není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny.

6. TDS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny.

XIV. Poddodavatelé

1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

XV. Harmonogram výstavby a realizační program

1. Harmonogram výstavby

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode Dne zahájení Stavby předložit TDS Objednateli v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po dnech (pro obě etapy), obsahující zejména všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy.

Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak.

2. Realizační harmonogram

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1x) za měsíc předávat Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné období Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy (dále jen „aktuální Realizační harmonogram“). Aktuální Realizační harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu jako Harmonogram výstavby a předávat jej TDS v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. TDS může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho pokynu a poté mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TDS souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek TDS a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené TDS. Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační harmonogram způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto článku Smlouvy bude považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav plnění Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve vztahu k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. Aktuální Realizační harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených

Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí.

3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na příslušné období. Opakované nedodržení jednotlivých postupových termínů, stanovených v aktuálním Realizačním harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů, stanovených v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě TDS, která může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy či do datové schránky Zhotovitele.

XVI.

Kontrola provádění Díla a řízení jakosti

1. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle, nebo použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto zkoušky hradí Zhotovitel.
2. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za podmínek stanovených touto Smlouvou nové zkoušky.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrývaných konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.

4. Předání a převzetí Díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení každé části Díla zjišťovacími protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických a za Objednatele TDS a současně i protokoly o provedení zkoušek a kontrol tam, kde jsou vyžadovány.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem zamýšleného předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat:

- průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVII. odst. 2 této Smlouvy,
- nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně:
 - DSPS, a to v počtu 2 tištěných paré a 2krát v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu),
 - seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od komplexní záruky za jakost dle čl. XX. odst. 1 této Smlouvy a
 - originál Stavebního deníku včetně případných příloh.
- 4.3. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předání a převzetí Díla nepředá TDS za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 4.2 tohoto článku Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do Protokolu o předání Díla specifikuje a zaznamená.
- 4.4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla nepoužije.

XVII. Dokumentace Stavby

1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TDS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána rovněž v elektronické podobě v editovatelném i needitovatelném formátu. TDS Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k termínu Předání a převzetí každé části Díla.
- 1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena v menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální stránce v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškeré DSPS.

2. Průvodní dokumentace

- 2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích v listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, zejména Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 kalendářních dní před Předáním a převzetím každé části Díla Objednatelem.
- 2.2. **Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, následující položky:**
 - (a) obsah;
 - (b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby;
 - (c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení;

- (d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů provozu jednotlivých částí a vybavení;
 - (e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část;
 - (f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení;
 - (g) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, Výrobků a Technického vybavení;
 - (h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní klasifikace produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se seznamem katalogových čísel pro účely náhrady;
 - (i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické vybavení včetně automatického ovládacího systému;
 - (j) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.;
 - (k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a instalace/Technického vybavení, jednotlivě nebo celku;
 - (l) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení;
 - (m) seznam doporučených náhradních dílů a
 - (n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování prací.
- 2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu zařízení/Technického a technologického vybavení.

3. Licence

- 3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu duševního vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a upravovat.
- 3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou podlicenční Smlouvy třetím osobám.
- 3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít.

XVIII.

Zprávy a záznamy Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací při provádění Díla.
2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění.
 - 2.1. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně závaznými účinnými právními předpisy.
 - 2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
 - 2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.
 - 2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla spolu s kopiemi všech instrukcí TDS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, a to tak, aby k nim měl TDS Objednatele přístup.

XIX.

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

XX. Záruka za jakost

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. III. této Smlouvy komplexní záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců pro každou z částí Díla dle čl. III. odst. 3.1, 3.2 a 3.3 Smlouvy samostatně. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za předpokladu splnění povinností dle čl. XVI. této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 3 této Smlouvy o Úplném dokončení příslušné části Díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 3 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla.

XXI. Vady Díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele nebo doručením do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě:
 - a) 5 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,

- b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
- c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla.

XXII.

Utvrzení závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.
2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - a) za prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem plnění Díla/části Díla uvedeným v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy, včetně termínu pro zahájení provádění Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 70.000,00 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, a za každý případ samostatně;
 - b) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XXI. odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť;
 - c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení;
 - d) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. VII. odst. 5, čl. VIII. odst. 1 a 6, čl. X. odst. 1, čl. XV. odst. 1 a čl. XVIII. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotovitel Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika ustanovení této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč;
 - e) v případě Podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele vyjma případů uvedených výše v tomto odstavci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika ustanovení této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu smluvní pokutu ve výši 7.000,00 Kč.
3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo.

XXIII.

Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi, a to ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, tj. do dne podpisu Protokolu o předání Díla.
2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je povinen na základě pokynů TDS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.
3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

XXIV.

Pojištění

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši minimálně 50.000.000,00 Kč, pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla.
2. Zhotovitel je rovněž povinen před zahájením prací sjednat stavební a montážní pojištění pro celé Dílo (pojištění „all risk“) pokrývající zejména škody na Díle způsobené živelními riziky, staveništními nehodami, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, nešikovností, nedbalostí, pádem věcí, odcizením a vandalismem, s pojistným plněním ve výši sjednané Ceny za dílo, a předat Objednateli bezodkladně doklady, které mu umožní uplatňovat právo na pojistné plnění.
3. Zhotovitel je povinen uzavřít takové smlouvy, aby v rozsahu dle předchozích odstavců byly pojištěny i škody způsobené jeho Poddodavateli.
4. Zhotovitel je povinen Objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 10 dnů platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění povinností dle tohoto článku Smlouvy.

XXV. Předčasný zánik závazku

1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou smluvních stran. Dále pak tento závazek může zaniknout i na základě ujednání v této Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících skutečností:
 - a) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu dle této Smlouvy;
 - b) Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) poruší jakoukoli svou smluvní povinnost přesto, že byl na toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo Zástupce Objednatele písemně upozorněn;
 - c) Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na Staveništi nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, nebo nerespektují pokyny koordinátora BOZP.
3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících skutečností:
 - 3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo
 - 3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.
 - 3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že:
 - a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo
 - b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření Smlouvy, nebo
 - c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření Smlouvy.

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení druhé smluvní straně.
5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o Bankovních zárukách, na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení této Smlouvy o licenci, resp. podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním, k nimž se Zhotovitel touto Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na ustanovení upravující důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli Stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením, zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Účastníci této Smlouvy jinak.
6. Objednatel si v zadávací dokumentaci ve smyslu ust. § 100 odst. 2 Zákona vyhradil právo změnit Zhotovitele v průběhu provádění Díla. Zadavatel si vyhradil právo v průběhu provádění Díla nahradit Zhotovitele tím účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení vyhodnocena jako v pořadí druhá ekonomicky nejvýhodnější, a to jen za předpokladu, že tento (bývalý) účastník zadávacího řízení prokáže, že splňuje veškerá kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci (prokázání proběhne prostřednictvím předložení dokladů o kvalifikaci obdobně jako podle ust. § 122 odst. 3 písm. a) Zákona), dojde k předložení dokladů dle § 122 odst. 3 písm. b) Zákona a dojde ke zjištění skutečného majitele ve smyslu ust. § 122 odst. 5 Zákona). Zadavatel si vyhradil právo provést takovou změnu Zhotovitele v návaznosti na své odstoupení od Smlouvy, případně v návaznosti na zánik Zhotovitele bez právního nástupce. V souvislosti se změnou Zhotovitele si Objednatel dále vyhradil též právo provést náležité a objektivně potřebné změny doprovázející změnu Zhotovitele. Mezi tyto změny bude patřit zejména úprava rozsahu plnění korespondující s potřebou dokončit již započaté Dílo, úprava časového a finančního harmonogramu tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu rozpracovanosti Díla a úprava související s předáním rozpracovaného Díla a převzetí odpovědnosti za rozpracované Dílo ze strany nově vybraného zhotovitele. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje i po zániku této Smlouvy poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při předání rozpracovaného Díla novému zhotoviteli, a to zejména osobní účastní stavbyvedoucího či jiné kompetentní osoby při předání Staveniště. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč.

XXVI.

Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než splněním

1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy, jinak než splněním, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu. Část Ceny za dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních čl. XXV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj., dotčené nemovitosti, ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy.
3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti je Podstatným porušením této Smlouvy.
 - 3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj; Objednatel je oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj bezplatně.
 - 3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své nebezpečí a náklady.
 - 3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy, jinak než splněním, TDS za Objednatele určí a potvrdí:
 - a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy a
 - b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a dokumentace (event. její části), které do ukončení této Smlouvy, jinak než splněním, nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.
4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, Zhotovitel neprodleně:
 - 4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal TDS za Objednatele pokyn,
 - 4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části Ceny za dílo a
 - 4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště, Technického vybavení, Výrobků a materiálů, patřících jemu nebo Poddodavatelům, kromě toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany, a opustí Staveniště.
5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy.
6. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného Díla, je Objednatel oprávněn počínaje čtvrtým pracovním dnem po odstoupení od Smlouvy na náklady a nebezpečí Zhotovitele vstoupit na Staveniště,

provést dokumentaci stavu nedokončeného Díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a Stavenišťě vyklidit tak, aby mohl v pracích na Díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel.

XXVII.

Všeobecná ujednání

1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.
2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.
3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje doporučený dopis, datová zpráva doručená do datové schránky a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Komunikace učiněná osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou (včetně zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je ústní formou komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace prostřednictvím písemné formy komunikace.
4. Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií poslanou elektronickou poštou. Objednatel bude přijímat i elektronické faktury.
5. Doporučeně či do datové schránky budou dále zasílány oběma Účastníky této Smlouvy dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na Podstatné porušení Smlouvy.
6. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TDS za Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel nebo TDS za Objednatele nevyhradí jinak.

XXVIII.

Důvěrné informace

1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:
 - 1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné;
 - 1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla;
 - 1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 1.4. informace o částech dokumentace tvořící přílohu č. 1 Smlouvy a jakékoli dokumentace na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za důvěrné a
 - 1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla; (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo

zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele, Zástupců Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi příslušným Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:
 - 2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy a
 - 2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a Poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy.
3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost písemně Objednateli.
4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku.
5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XXIX.

Okolnosti vylučující odpovědnost

1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámení Zhotovitel uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti.
2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady takto přijatých opatření nese Zhotovitel.
3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik okolnosti vylučující odpovědnost.

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Stavenišťě, který lze nahradit dodávkami z jiných zdrojů.
5. Zhotovitel se okolností vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle oznámení podle odst. 1 tohoto článku.
6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských poměrů.
7. Zhotovitel se okolností vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy nemůže dovolávat v případě vzniku okolností vylučující odpovědnost u některého z jeho Poddodavatelů.

XXX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.
4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání v dokončení Díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení

Díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

XXXI. Závěrečná ujednání

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen zajistit u všech Poddodavatelů.
6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění).
7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
10. Zhotovitel nesmí postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby s výjimkou případů dle § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatелеm dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
12. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v případě, že zjistí, že se na něho či jeho poddodavatele či na plnění, které je předmětem této Smlouvy, vztahují mezinárodní sankce.

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Projektová dokumentace pro provádění stavby (samostatná příloha), |
| Příloha č. 2 | Cenová nabídka Zhotovitele – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. |

V Olomouci dne 25.07.2024

V Olomouci dne 23.07.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Jan Bukovjan
jednatel E.PROXIMA, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/HEX/04
Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

KSO: 801 35
Místo: CC-CZ: 27.06.2024

Zadavatel: IČ:
UPOL FTK DIČ:

Uchazeč: IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o. DIČ: CZ25395602

Projektant: IČ:
Hexaplan International DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			39 898 585,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	39 898 585,90	8 378 703,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			48 277 288,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/HEX/04			
Stavba:	UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín			
Místo:			Datum:	27.06.2024
Zadavatel:	UPOL FTK		Projektant:	Hexaplan International
Uchazeč:	E.PROXIMA, s.r.o.		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		39 898 585,90	48 277 288,94	
2024/HEX/04-01	UPOL FTK–Studijní prostor s rampou	11 617 515,58	14 057 193,85	STA
2024/HEX/04-01-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení	9 008 027,97	10 899 713,84	Soupis
2024/HEX/04-01-11-1	D.1.1.1-Přístavba a stavební úpravy (vč.statiky a PBŘ)	8 548 975,86	10 344 260,79	Soupis
2024/HEX/04-01-11-2	D.1.1.2-DEMOLICE stáv.objektu	166 244,64	201 156,01	Soupis
2024/HEX/04-01-11-3	D.1.1.3-Zpevněné plochy	136 119,47	164 704,56	Soupis
2024/HEX/04-01-11-4	D.1.1.4-Zelená střecha	156 688,00	189 592,48	Soupis
2024/HEX/04-01-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	2 253 896,61	2 727 214,90	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2024/HEX/0 4-01-14-1	D.1.4.1-Zařízení zdravotnických instalací	355 464,82	430 112,43	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-11	D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických instalací VNITŘNÍ	9 175,72	11 102,62	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-12	D.1.4.1.2-Zařízení zdravotnických instalací VNĚJŠÍ	346 289,10	419 009,81	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-2	D.1.4.2-Zařízení vzduchotechniky	1 332 200,00	1 611 962,00	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-3	D.1.4.3-Ústřední vytápění	120 250,79	145 503,46	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-4	D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky	246 271,00	297 987,91	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-5	D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky	199 710,00	241 649,10	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-51	D.1.4.5.1-Strukturovaná kabeláž (SK)	82 707,00	100 075,47	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-52	D.1.4.5.2-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	64 600,00	78 166,00	Soupis
2024/HEX/0 4-01-14-53	D.1.4.5.3-Místní rozhlas (MR)	52 403,00	63 407,63	Soupis
2024/HEX/0 4-01-15	D.1.5-Přeložka NN areálová	66 591,00	80 575,11	Soupis
2024/HEX/0 4-01-16	D.1.6-Přeložka CETIN	0,00	0,00	Soupis
2024/HEX/0 4-01-VON	Vedlejší a ostatní náklady	289 000,00	349 690,00	Soupis
2024/HEX/ 04-02	UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny	20 053 246,19	24 264 427,89	STA
2024/HEX/0 4-02-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBŘ)	14 491 134,13	17 534 272,30	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2024/HEX/0 4-02-11-1	D.1.1.1-DEMOLICE stávajícího objektu	1 315 238,06	1 591 438,05	Soupis
2024/HEX/0 4-02-11-2	D.1.1.1-Přístavba tělocvičny	13 175 896,07	15 942 834,24	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	3 187 645,47	3 857 051,02	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-1	D.1.4.1-Zařízení zdravotnických instalací	569 159,14	688 682,56	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-11	D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických instalací	496 823,59	601 156,54	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-12	D.1.4.1.2-Plynoinstalace	72 335,55	87 526,02	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-2	D.1.4.2-Ústřední vytápění	357 057,33	432 039,37	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-3	D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky	654 626,00	792 097,46	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-4	D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky	315 358,00	381 583,18	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-41	D.1.4.4.1-Strukturovaná kabeláž (SK)	94 980,00	114 925,80	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-42	D.1.4.4.2-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	76 736,00	92 850,56	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-43	D.1.4.4.3-Místní rozhlas	88 144,00	106 654,24	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-44	D.1.4.4.4-Jednotný čas (JČ)	55 498,00	67 152,58	Soupis
2024/HEX/0 4-02-14-5	D.1.4.5-Zařízení vzduchotechniky	1 291 445,00	1 562 648,45	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2024/HEX/0 4-02-5	D.1.5-Zelená střecha	512 495,00	620 118,95	Soupis
2024/HEX/0 4-02-6	D.1.6-Zpevněné plochy	952 704,09	1 152 771,95	Soupis
2024/HEX/0 4-02-7	D.1.7-Vybavení tělocvičny	515 267,50	623 473,68	Soupis
2024/HEX/0 4-02-VON	Vedlejší a ostatní náklady	394 000,00	476 740,00	Soupis
2024/HEX/ 04-03	UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP	8 227 824,13	9 955 667,20	STA
2024/HEX/0 4-03-11	D.1.1-Architektonicko stavební část vč. SKŘ,PBŘ a BP	6 861 771,68	8 302 743,73	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	1 194 052,45	1 444 803,46	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14-1	D.1.4.1-Zařízení zdravotnických instalací	157 224,75	190 241,95	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14-2	D.1.4.2-Ústřední vytápění	140 873,70	170 457,18	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14-3	D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky	399 040,00	482 838,40	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14-4	D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky	333 458,00	403 484,18	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14-4a	D.1.4.4a-Strukturovaná kabeláž	133 720,00	161 801,20	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2024/HEX/0 4-03-14-4b	D.1.4.4b-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	91 116,00	110 250,36	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14-4c	D.1.4.4c-Místní rozhlas	63 630,00	76 992,30	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14-4d	D.1.4.4d-Jednotný čas	44 992,00	54 440,32	Soupis
2024/HEX/0 4-03-14-5	D.1.4.5-Zařízení vzduchotechniky	163 456,00	197 781,76	Soupis
2024/HEX/0 4-03-VON	Vedlejší a ostatní náklady	172 000,00	208 120,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:
2024/HEX/04-01-11-1 - D.1.1.1-Přístavba a stavební úpravy (vč.statiky a PBR)

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v lednu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zařazena v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 548 975,86	21,00%	1 795 284,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 344 260,79
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-11-1 - D.1.1.1-Přístavba a stavební úpravy (vč.statiky a PBR)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 548 975,86
HSV - Práce a dodávky HSV	2 469 878,95
1 - Zemní práce	393 625,65
2 - Zakládání	355 532,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	310 890,13
4 - Vodorovné konstrukce	581 333,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	475 642,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	174 757,92
997 - Přesun sutě	49 997,62
998 - Přesun hmot	128 099,03
PSV - Práce a dodávky PSV	6 079 096,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	307 209,36
712 - Povlakové krytiny	234 005,90
713 - Izolace tepelné	457 055,97
714 - Akustická a protiotřesová opatření	153 340,00
762 - Konstrukce tesařské	35 606,73
763 - Konstrukce suché výstavby	2 669,92

764 - Konstrukce klempířské	20 927,22
766 - Konstrukce truhlářské	586,39
767 - Konstrukce zámečnické	4 295 700,86
771 - Podlahy z dlaždic	292 850,54
776 - Podlahy povlakové	7 028,93
781 - Dokončovací práce - obklady	213 120,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 732,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	43 261,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-11-1 - D.1.1.1-Přístavba a stavební úpravy (vč.statiky a PBR)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 548 975,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 469 878,95	
D 1 Zemní práce							393 625,65	
1	K	1112111-01	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 vč.odvozu a likvidace	m2	110,000	85,00	9 350,00	vlastní
VV "stáv.křoviny (v místě nové přístavby)"110					110,000			
VV Mezisoučet					110,000			
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	311,239	219,00	68 161,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104					
VV "přístavby"								
VV "přístavba rampy na kotu -0,75m"1,9*9,65*13,7					251,190			
VV "rozšíření po obvodu pro drenáž (mimo části u stáv.objektu)"1,5*0,6*(8,85+14,9+5)					25,875			
VV "přístavba vstupu na kotu +0,78m"0,55*3,35*4,8					8,844			
VV "rozšíření pro pasy a drenáž"1,0*1,8*(3,5+3,3)+1,0*1,2*3,3+0,5*1,8*2,1+0,5*1,2*(3,3+2,1)					21,330			
VV "sjezd do jámy"10					10,000			
VV "odpočet zasahujících bouraných základů stáv.objektu"-6					-6,000			
VV Mezisoučet					311,239			
VV "výkopy pro základy mebránového zastřešení budou upřesněny a provedeny dodavatelem zastřešení"0					0,000			
VV Součet					311,239			
3	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	6,000	3 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139951121					
VV "předpoklad stáv.základů z původního vstupu"6					6,000			
VV Mezisoučet					6,000			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	92,908	47,10	4 375,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "pro zásypy na meziskládku"46,454				46,454	
			W "zpět"46,454				46,454	
			W Mezisoučet				92,908	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	264,785	280,00	74 139,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
			W "přebytečná zemina na odvoz"					
			W "výkopy"311,239				311,239	
			W "odpočet zásypů"-(39,174+7,28)				-46,454	
			W Mezisoučet				264,785	
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 323,925	23,10	30 582,67	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
			P <i>Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost pro uložení suti a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce</i>					
			W "přebytečná zemina na odvoz"					
			W "výkopy"311,239				311,239	
			W "odpočet zásypů"-(39,174+7,28)				-46,454	
			W Mezisoučet				264,785	
			W 264,785*5 'Přepočtené koeficientem množství				1 323,925	
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,454	135,00	6 271,29	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
			W "pro zpětný zásyp"39,174+7,28				46,454	
			W Mezisoučet				46,454	
8	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruzných a nesoudruzných	m2	150,000	7,84	1 176,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152501					
			W "přístavby"150				150,000	
			W Mezisoučet				150,000	
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	476,613	345,00	164 431,49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
			W "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"264,785*1,8				476,613	
			W Mezisoučet				476,613	
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	46,454	21,40	994,12	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
			W "pro zpětný zásyp"39,174+7,28				46,454	
			W Mezisoučet				46,454	
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,174	155,00	6 071,97	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
			W "po obvodu přístavby rampy"1,5*0,6*(8,85+14,9+5)+1,5*0,8*10				37,875	
			W "přístavba vstupu"					
			W 1,5*0,6*(4+2,7)				6,030	
			W 1,0*0,6*(3+2,1*2+2,1)+0,5*0,6*(1,3*2+3)				7,260	
			W "sjezd do jámy"10				10,000	
			W "odpočet zásypu s omezením"-7,28				-7,280	
			W "odpočet obsypu drenáže"-(11,051+3,66)				-14,711	
			W Mezisoučet				39,174	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	7,280	450,00	3 276,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151102					
		W	"za přístavbou rampy (viz.řez D-D)"1,0*0,8*9,1		7,280			
		W	Mezisoučet		7,280			
13	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	150,000	25,30	3 795,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
		W	"přístavby"150		150,000			
		W	Mezisoučet		150,000			
D	2	Zakládání					355 532,36	
14	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	11,051	1 250,00	13 813,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211571111					
		W	"obsyp drenáže"0,3*0,6*61		10,980			
		W	Mezisoučet		10,980			
		W	"pro vstupní čistící zonu VZ/201"					
		W	(PI*0,15*0,15*1)		0,071			
		W	Mezisoučet		0,071			
		W	Součet		11,051			
15	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,660	1 160,00	4 245,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212572111					
		W	"lože drenáže"0,1*0,6*61		3,660			
		W	Mezisoučet		3,660			
16	K	212755-02	Kontrolní šachta pro drenáž prům.300 mm vč.obsypu a poklopu-D+M	ks	6,000	4 650,00	27 900,00	
		P	Poznámka k položce: □ vč.dopravy a staveništního přesunu hmot □					
		W	"viz.základy"6		6,000			
		W	Mezisoučet		6,000			
17	K	212755211	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm	m	1,000	35,80	35,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755211					
		W	"pro vstupní čistící zonu VZ/201"1		1,000			
		W	Mezisoučet		1,000			
18	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	61,000	74,60	4 550,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214					
		W	"viz.základy"9,1+9,6+14,5+4,8+3		41,000			
		W	"dopojení do kanalizace"20		20,000			
		W	Mezisoučet		61,000			
19	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m	m2	123,600	38,60	4 770,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141121					
		W	"obalení drenáže"(0,4*2+0,6*2)*61		122,000			
		W	Mezisoučet		122,000			
		W	"drenáž čistící rohože"(0,4*4)*1,0		1,600			
		W	Mezisoučet		1,600			
		W	Součet		123,600			
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	146,404	34,10	4 992,38	CS ÚRS 2023 01
		W	123,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		146,404			
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	28,953	1 350,00	39 086,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"pod zákl.deskou"					
	W		"přístavba studijní prostor"0,2*125		25,000			
	W		"přístavba vstup"0,25*3,96*2,6		2,574			
	W		Mezisoučet		27,574			
	W		27,574*0,05		1,379			
	W		Součet		28,953			
22	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	27,223	3 400,00	92 558,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411						
	W		"zákl.deska"					
	W		"přístavba rampy tl.200mm"0,2*125		25,000			
	W		Mezisoučet		25,000			
	W		"přístavba vstupu tl.150mm"0,15*3,25*4,56		2,223			
	W		Mezisoučet		2,223			
	W		Součet		27,223			
23	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	13,743	450,00	6 184,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121						
	W		"zákl.deska"					
	W		"přístavba rampy tl.200mm"0,2*47		9,400			
	W		Mezisoučet		9,400			
	W		"přístavba vstupu tl.150mm"0,15*(3,25*2+4,56*2)		2,343			
	W		Mezisoučet		2,343			
	W		"prostupy"2		2,000			
	W		Součet		13,743			
24	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	13,743	150,00	2 061,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122						
	W		"dtto zřízení"13,743		13,743			
	W		Mezisoučet		13,743			
25	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,046	32 000,00	97 472,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361821						
	W		"viz.statika výztuž základů (zákl.deska tl.200mm, bednici tvárnice S1,rampa)"2769/1000		2,769			
	W		Mezisoučet		2,769			
	W		"dist.prvky"2,769*0,1		0,277			
	W		Součet		3,046			
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,082	32 000,00	2 624,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021						
	P		Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz. VON)					
	W		"zákl.deska"					
	W		"Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"					
	W		"přístavba vstupu tl.150mm"(((3,25*4,56)*4,44)*1,25)/1000		0,082			
	W		Mezisoučet		0,082			
27	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,026	3 400,00	13 688,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411						
	W		"viz.základy přístavba vstupu-pod krčky pasů"					
	W		0,5*0,6*(3,2*2+3,51*2)		4,026			
	W		Mezisoučet		4,026			
28	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	13,420	450,00	6 039,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121						
	W		"viz.základy přístavba vstupu-krčky pasů"					
	W		0,5*2*(3,2*2+3,51*2)		13,420			
	W		Mezisoučet		13,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,420	150,00	2 013,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
		W	"dtto zřízení"13,42		13,420			
		W	Mezisoučet		13,420			
30	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,403	32 000,00	12 896,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821					
		P	Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
		W	"výztuž pasů 100kg/m3"4,026*0,1		0,403			
		W	Mezisoučet		0,403			
31	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,045	32 000,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021					
		W	"výztuž pasů Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"					
		W	((0,6*(3,2*2+3,51*2))*4,44*1,25)/1000		0,045			
		W	Mezisoučet		0,045			
32	K	279113144	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	7,396	1 920,00	14 200,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113144					
		W	"viz základy přístavba vstupu-krčky pasů (bednicí tvárnice)"					
		W	0,75*(3,2+2,215*2)		5,723			
		W	0,25*(1,0*2+0,745*2+3,2)		1,673			
		W	Mezisoučet		7,396			
33	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,155	32 000,00	4 960,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
		P	Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
		W	"výztuž pasů z bednicích tvárnic 70kg/m3"(7,396*0,3)*0,07		0,155			
		W	Mezisoučet		0,155			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				310 890,13	
34	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	70,137	1 550,00	108 712,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113142					
		W	"bednicí tvárnice tl.200mm (pod rampou)"					
		W	"nápojový automat (řez C-C)"2,18*(1,8*2+0,85*2)		11,554			
		W	"rampa (ve sklonu prům.výška)"1,45*(5,75*2)+1,3*(12,6+9,6)+0,6*(7,75+4,95)+0,4*(7,46+6,11)		58,583			
		W	Mezisoučet		70,137			
35	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	66,793	1 960,00	130 914,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113144					
		W	"bednicí tvárnice tl.300mm (obvodové-viz.statika S1)"					
		W	1,5*(1,35+9,1+8,35+13,2+4,51)		54,765			
		W	3,02*4,615-(1,38*2,17)		10,943			
		W	0,62*1,75		1,085			
		W	Mezisoučet		66,793			
36	K	311272121	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	22,769	1 340,00	30 510,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272121					
		W	"atika z porobetonu"					
		W	"atikové"					
		W	"střecha přístavby rampy"0,375*(3,8+0,95+9,35+8,35+13,2+4,56)		15,079			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"střecha přístavby vstupu"0,5*(4,49*2+3,2*2)		7,690			
	W		Mezisoučet		22,769			
37	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,982	32 000,00	31 424,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821						
	P	Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)						
	W		"výztuž bednicích tvárnic tl.200mm (70kg/m3)"(70,137*0,2)*0,07		0,982			
	W		"výztuž benicích tvárnic tl.300mm S1 (započítáno ve výztuži základů viz.statika)"0		0,000			
	W		Mezisoučet		0,982			
38	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,175	32 000,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323						
	W		"pro nové otvory:I č. 140 (104)"					
	W		((3*2,45+2*2,45)*14,3)/1000		0,175			
	W		Mezisoučet		0,175			
39	K	340231015	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 80 mm	m2	1,600	839,00	1 342,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340231015						
	W		"145*0,8*2,0		1,600			
	W		Mezisoučet		1,600			
40	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	0,800	79,00	63,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291111						
	W		"145*0,8		0,800			
	W		Mezisoučet		0,800			
41	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	4,000	133,00	532,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121						
	W		"145*2,0*2		4,000			
	W		Mezisoučet		4,000			
42	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,960	914,00	1 791,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381						
	W		"pro nové otvory:I č. 140 (104)"					
	W		(0,2*2,45)*2*2		1,960			
	W		Mezisoučet		1,960			
D 4 Vodorovné konstrukce							581 333,93	
43	K	411324545	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	19,722	3 540,00	69 815,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411324545						
	W		"viz.statika"					
	W		"D1 (přístavba rampy)"0,15*114,5		17,175			
	W		"D2 (přístavba vstupu)"0,15*3,7*4,59		2,547			
	W		Mezisoučet		19,722			
44	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	121,162	500,00	60 581,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011						
	W		"spodní líc"					
	W		"D1 (mimo průvlaky)"2,775*7,75+2,8*7,75+2,75*7,75+3,525*9,1		96,596			
	W		"D1 (mimo průvlaky)"3,1*4,29		13,299			
	W		Mezisoučet		109,895			
	W		"boky"					
	W		"D1 (přístavba rampy)"0,15*45,2		6,780			
	W		"D2 (přístavba vstupu)"0,15*(3,7*2+4,59*2)		2,487			
	W		"prostupy"2		2,000			

PČ		Pr	Pr	M	Množství	Pr	Pr	Pr
		V	Mezisoučet					
		V	Součet					
5	K	3	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	2h	3	0	3	CS ÚRS 2023 01
		D						
		V	"dtto zřízení"121,162		3			
		V	Mezisoučet		3			
6	K	3	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	2h	3	0	3	CS ÚRS 2023 01
		D						
		V						
		V	"D1 (mimo průvlak)"2,775*7,75+2,8*7,75+2,75*7,75+3,525*9,1		9			
		V	"D1 (mimo průvlak)"3,1*4,29		3			
		V	Mezisoučet		3			
7	K	3	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	2h	3	0	3	CS ÚRS 2023 01
		D						
		V	"dtto zřízení"109,895		3			
		V	Mezisoučet		3			
8	K	3	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	2h	3	0	3	CS ÚRS 2023 01
		D						
		V						
		V	"D1 (mimo průvlak)"2,775*7,75+2,8*7,75+2,75*7,75+3,525*9,1		9			
		V	"D1 (mimo průvlak)"3,1*4,29		3			
		V	Mezisoučet		3			
9	K	3	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3	0	3	CS ÚRS 2023 01
		D						
		V	"viz.statika tabulka výztuže strop.desek D1 a D2"2107/1000		0			
		V	Mezisoučet		0			
		V	"dist.prvky"2,107*0,1		0			
		V	Součet		3			
10	K	3	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 1h	h	0	0	0	CS ÚRS 2023 01
		D						
		V	"pro nové otvory:I č.140 (104)"					
		V	(3+2)*2		0			
		V	Mezisoučet		0			
11	K	3	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 20/25	1h	3	30	3	CS ÚRS 2023 01
		D						
		V	"viz.statika (výška průvlaků mimo tl.stropu)"					
		V	"T1-2ks"(0,3*0,25*8,35)*2		3			
		V	"T2-1ks"0,3*0,25*8,35		0			
		V	"T3-1ks"0,3*0,3*8,35		0			
		V	"T4-1ks"0,3*0,3*8,35		0			
		V	"T5-1ks"0,3*0,3*13,25		9			
		V	"T6-1ks"0,3*0,3*9,45		0			
		V	"T7-1ks"0,3*0,3*4,1		0			
		V	"T8-1ks"0,25*0,3*3,6		0			
		V	"T9-2ks"(0,25*0,3*4,59)*2		0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet	6,755				
52	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	70,667	550,00	38 866,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351121					
VV			"viz.statika (výška průvlaků mimo tl.stropu)"					
VV			"spodní líc"					
VV			"T1-2ks"(0,25*8,35)*2					
VV			"T2-1ks"0,25*8,35					
VV			"T3-1ks"0,3*8,35					
VV			"T4-1ks"0,3*8,35					
VV			"T5-1ks"0,3*13,25					
VV			"T6-1ks"0,3*9,45					
VV			"T7-1ks"0,3*4,1					
VV			"T8-1ks"0,3*3,6					
VV			"T9-2ks"(0,3*4,59)*2					
VV			Mezisoučet					
VV			"boky"					
VV			"T1-2ks"(0,3*2*8,35)*2					
VV			"T2-1ks"0,3*2*8,35					
VV			"T3-1ks"0,3*2*8,35					
VV			"T4-1ks"0,3*2*8,35					
VV			"T5-1ks"0,3*2*13,25					
VV			"T6-1ks"0,3*2*9,45					
VV			"T7-1ks"0,3*2*4,1					
VV			"T8-1ks"0,25*2*3,6					
VV			"T9-2ks"(0,25*2*4,59)*2					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
53	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	70,667	220,00	15 546,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351122					
VV			"dtto zřízení"70,667					
VV			Mezisoučet					
54	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	70,667	320,00	22 613,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351191					
VV			"dtto zřízení"70,667					
VV			Mezisoučet					
55	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	23,147	80,00	1 851,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352115					
VV			"viz.statika (výška průvlaků mimo tl.stropu)"					
VV			"spodní líc"					
VV			"T1-2ks"(0,25*8,35)*2					
VV			"T2-1ks"0,25*8,35					
VV			"T3-1ks"0,3*8,35					
VV			"T4-1ks"0,3*8,35					
VV			"T5-1ks"0,3*13,25					
VV			"T6-1ks"0,3*9,45					
VV			"T7-1ks"0,3*4,1					
VV			"T8-1ks"0,3*3,6					
VV			"T9-2ks"(0,3*4,59)*2					
VV			Mezisoučet					
56	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	23,147	80,00	1 851,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dtto zřízení"23,147				23,147	
	W		Mezisoučet				23,147	
57	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,664	32 000,00	21 248,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413361821						
	W		"viz.statika tabulka výztuže trámů T1-T9"604/1000				0,604	
	W		Mezisoučet				0,604	
	W		"dist.prvky"0,604*0,1				0,060	
	W		Součet				0,664	
58	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	7,337	3 850,00	28 247,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414						
	W		"ŽB věnce (viz.řezy)"					
	W		"atikové"					
	W		"střecha přístavby rampy"0,125*0,25*(3,8+0,95+9,35+8,35+13,2+4,56)				1,257	
	W		"střecha přístavby vstupu"0,15*0,25*(4,49*2+3,2*2)				0,577	
	W		Mezisoučet				1,834	
	W		"na zdivu z bednicích tvárníc"					
	W		"obvodové š-300mm (1.np)"0,1*0,3*(1,35+9,1+8,35+12,6+6,25)				1,130	
	W		"vnitřní (pod rampou š-200mm)"0,35*0,2*(7,46+6,11+7,65+4,95+12,55+9,6+5,75*2+1,8+0,85)				4,373	
	W		Mezisoučet				5,503	
	W		Součet				7,337	
59	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	65,926	550,00	36 259,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115						
	W		"ŽB věnce (viz.řezy)"					
	W		"atikové"					
	W		"střecha přístavby rampy"0,125*2*(3,8+0,95+9,35+8,35+13,2+4,56)				10,053	
	W		"střecha přístavby vstupu"0,15*2*(4,49*2+3,2*2)				4,614	
	W		Mezisoučet				14,667	
	W		"na zdivu z bednicích tvárníc"					
	W		"obvodové š-300mm (1.np)"0,1*2*(1,35+9,1+8,35+12,6+6,25)				7,530	
	W		"vnitřní (pod rampou š-200mm)"0,35*2*(7,46+6,11+7,65+4,95+12,55+9,6+5,75*2+1,8+0,85)				43,729	
	W		Mezisoučet				51,259	
	W		Součet				65,926	
60	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	65,926	220,00	14 503,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116						
	W		"dtto zřízení"65,926				65,926	
	W		Mezisoučet				65,926	
61	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,514	32 000,00	16 448,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821						
	P		Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
	W		"výztuž věnců 70kg/m3"7,337*0,07				0,514	
	W		Mezisoučet				0,514	
62	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	5,310	5 060,00	26 868,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321515						
	W		"rampa:viz.statika"0,1*1,8*29,5				5,310	
	W		Mezisoučet				5,310	
63	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430361821						
	W		"započítáno ve výztuži zákl.desky"0				0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,000			
64	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	59,000	550,00	32 450,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121						
	VV	"rampa:viz.statika"						
	VV	"spodní líc"1,8*29,5			53,100			
	VV	"boky"0,1*2*29,5			5,900			
	VV	Mezisoučet			59,000			
65	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	59,000	220,00	12 980,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122						
	VV	"dtto zřízení"59			59,000			
	VV	Mezisoučet			59,000			
66	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	9,300	351,00	3 264,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311115						
	VV	"vstup"3,1*3			9,300			
	VV	Mezisoučet			9,300			
67	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,860	573,00	1 065,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141						
	VV	"vstup"0,2*3,1*3			1,860			
	VV	Mezisoučet			1,860			
68	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,860	110,00	204,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142						
	VV	"dtto zřízení"1,86			1,860			
	VV	Mezisoučet			1,860			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					475 642,31	
69	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	130,000	33,30	4 329,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611111001						
	VV	"pohledový beton (strop)"						
	VV	"přístavby (spodní líc vč.nadpraží)"130			130,000			
	VV	Mezisoučet			130,000			
70	K	611111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů	m2	130,000	181,00	23 530,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611111121						
	VV	"dtto pohledový ŽB strop"130			130,000			
	VV	Mezisoučet			130,000			
71	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	19,341	119,00	2 301,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131101						
	VV	"dtto om.stropů"19,341			19,341			
	VV	Mezisoučet			19,341			
72	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	6,900	126,00	869,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131105						
	VV	"dtto om.schod."6,9			6,900			
	VV	Mezisoučet			6,900			
73	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	19,341	90,20	1 744,56	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
74	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	6,900	96,70	667,23	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
75	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	2,126	290,00	616,54	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
76	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	19,341	410,00	7 929,81	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
77	K	611321145	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	6,900	435,00	3 001,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
78	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	28,485	26,70	760,55	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
79	K	612111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	28,485	149,00	4 244,27	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
80	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	191,505	25,00	4 787,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
81	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	191,505	25,00	4 787,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
82	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	6,320	230,00	1 453,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001					
	VV		"čelo niky pro nápoj.automat"0,1*(1,05+1,8)		0,285			
	VV		"boční špalety (201)"0,45*(2,4*2)		2,160			
	VV		"boční špalety (202)"0,3*2,17		0,651			
	VV		"plentování"1,96		1,960			
	VV		Mezisoučet		5,056			
	VV		"přetažení"5,056*0,25		1,264			
	VV		Součet		6,320			
83	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	24,825	258,00	6 404,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111					
	VV		"podklad pro ker.obklad"KO		24,825			
	VV		Mezisoučet		24,825			
84	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	166,680	359,00	59 838,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141					
	VV		"stěny (pohledová část mimo ker.obkladu)"					
	VV		"101,102: nad rampou (mimo podkladních stěn rampy-ker.obklad)"					
	VV		4,05*(3,5+2,95)-(2,05*2,83)		20,321			
	VV		1,6*(1,35+1,59)+1,3*7,51+1,2*1,8+1,0*4,15+0,85*1,8+0,6*9,0+0,3*1,8+0,3*4,15		29,492			
	VV		"čela rampy"0,1*(5,75+4,25+9,1+4,2)		2,330			
	VV		"čelo niky pro nápoj.automat"0,1*(1,05+1,8)		0,285			
	VV		"103"1,5*(1,2*2+5,75*2)-(0,7*1,15)		20,045			
	VV		"104"3,4*(5,59*2+3*2)-(2,25*2,83+2*2,05)		47,945			
	VV		"boční špalety (104)"0,45*(2,83*2)		2,547			
	VV		"201,202"3,02*4,53+2,53*3,415-(2,86*2,4+1,3*2,17)		12,636			
	VV		"boční špalety (201)"0,45*(2,4*2)		2,160			
	VV		"boční špalety (202)"0,3*2,17		0,651			
	VV		"horní placha parapetu"0,3*(1,35+9,1+12,6+4,51)		8,268			
	VV		Mezisoučet		146,680			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		166,680			
85	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	165,900	22,40	3 716,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
	VV		"1.np"30,9+56,05+6,14+16,28		109,370			
	VV		"2.np"16,03+20,5		36,530			
	VV		"ostatní"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		165,900			
86	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	147,967	34,80	5 149,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		"obvodové výplně"2,15*(0,9+8,23+8,65+13,5+4,86)+2,17*(1,6+4+4,74)		100,139			
	VV		"vnitřní"2*2,05+2,86*2,4*2		17,828			
	VV		"ostatní"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		147,967			
87	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	91,960	200,00	18 392,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
	VV		"dtto ker.soklík"KS+KSS		78,200			
	VV		Mezisoučet		78,200			
	VV		"vnitřní vstupní dveře (přístavba vstupu-do schodiště)"2,86+2,4*2		7,660			
	VV		"vnitřní stěny (ze strany schodiště)"2,0+2,05*2		6,100			
	VV		Mezisoučet		13,760			
	VV		Součet		91,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	15,000	643,00	9 645,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
		W	"exponované plochy"15		15,000			
		W	Mezisoučet		15,000			
89	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	15,000	69,80	1 047,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996145					
		W	"exponované plochy"15		15,000			
		W	Mezisoučet		15,000			
90	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	11,100	89,80	996,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101					
		W	"podklad KZS zateplení soklu"11,1		11,100			
		W	Mezisoučet		11,100			
91	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	11,100	57,20	634,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121					
		W	"podklad KZS zateplení soklu"11,1		11,100			
		W	Mezisoučet		11,100			
92	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	20,000	94,50	1 890,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143002					
		W	"viz.výpis zámečnick VZ/103"11+9		20,000			
		W	Mezisoučet		20,000			
93	M	28342204	profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace do 10-25mm	m	22,000	323,00	7 106,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce:☐ DILATAČNÍ LIŠTA OBJEKTOVÁ STĚNOVÁ + STROPNÍ - KOMPLETNÍ D+M☐ - jedná se o dilatační lištu omítkového souvrství, dilatace konstrukcí je součástí stavby☐ (dilatace stropů v linii podlahové dilatace)☐ - systémový dilatační profil v tl. omítky, překlenutí dilatační spáry tl. cca 25mm☐ - PVC omítkový profil dvojítlý, kotvený do podkladní vrstvy☐ - dilatační PVC pás, barva černá☐					
		W	20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
94	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	93,150	52,00	4 843,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003					
		W	"roh"2,05*2+2,83*4+1,6+2,86*2+2,4*4+1,38*2+2,17*2		39,440			
		W	"čela rampy"(5,75+4,25+9,1+4,2)		23,300			
		W	"čelo niky pro nápoj.automat"(1,05+1,8)		2,850			
		W	"hrana parapetu"1,35+9,1+12,6+4,51		27,560			
		W	Mezisoučet		93,150			
95	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	97,808	29,60	2 895,12	CS ÚRS 2023 01
		W	93,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,808			
96	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	95,753	18,90	1 809,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143005					
		W	"dtto omítky stěn"(KO+166,68)/2		95,753			
		W	Mezisoučet		95,753			
97	M	56284233	omítník PVC tl omítky tl 10mm	m	100,541	24,20	2 433,09	CS ÚRS 2023 01
		W	95,753*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,541			
98	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	11,100	55,60	617,16	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
99	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	15,000	52,60	789,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
100	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	11,100	929,00	10 311,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
101	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 140mm	m2	11,655	533,00	6 212,12	CS ÚRS 2023 01
			VV					
102	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	15,000	920,00	13 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
103	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	15,750	565,00	8 898,75	CS ÚRS 2023 01
			VV					
104	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	11,100	54,10	600,51	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
105	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	15,000	67,60	1 014,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
106	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	37,000	150,00	5 550,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
107	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	38,850	120,00	4 662,00	CS ÚRS 2023 01
			VV					
108	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1,200	66,10	79,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
109	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	0,945	29,60	27,97	CS ÚRS 2023 01
			VV					
			VV					
110	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	0,315	252,00	79,38	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dilatace"0,3		0,300			
	VV		0,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,315			
111	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	11,100	302,00	3 352,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321111						
	VV		"podklad KZS zateplení soklu"11,1		11,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
112	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	11,100	695,00	7 714,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112						
	VV		"KZS XPS tl.140mm"11,1		11,100			
	VV		Mezisoučet		11,100			
113	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	15,000	418,00	6 270,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012						
	VV		"KZS MW tl.100mm"15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
114	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	30,000	13,20	396,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991001						
	VV		"venkovní plochy"30		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
115	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	202,926	41,00	8 319,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011						
	VV		"obvodové výplně"					
	VV		3,15*(0,9+9,1+8,65+13,5+4,86)+3,72*(3,37+4,74)+1,15*(4,74+0,63)		152,926			
	VV		"ostatní"50		50,000			
	VV		Mezisoučet		202,926			
116	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	12,500	2 910,00	36 375,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311124						
	VV		"podkladní mazanina tl.100mm pod zákl.deskou přístavby rampy"					
	VV		0,1*125		12,500			
	VV		Mezisoučet		12,500			
117	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,128	3 400,00	435,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311214						
	VV		"podklad pro čistící zonu VZ/201"0,08*1,6*1,0		0,128			
	VV		Mezisoučet		0,128			
118	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,128	1 280,00	163,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011						
	VV		"podklad pro čistící zonu VZ/201"0,08*1,6*1,0		0,128			
	VV		Mezisoučet		0,128			
119	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	12,500	638,00	7 975,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012						
	VV		"podkladní mazanina tl.100mm pod zákl.deskou přístavby rampy"					
	VV		0,1*125		12,500			
	VV		Mezisoučet		12,500			
120	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,128	264,00	33,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319195						
	VV		"podklad pro čistící zonu VZ/201"0,08*1,6*1,0		0,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,128			
121	K	631342332	Cementová litá pěna – pěnobeton s polystyrénem objemové hmotnosti 400 kg/m3, tl. přes 120 do 240 mm	m3	2,242	4 100,00	9 192,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631342332						
	VV	"výplň pod schodištěm (přístavba vstupu)"						
	VV	0,315*3,1*1,75			1,709			
	VV	0,155*3,1*1,11			0,533			
	VV	Mezisoučet			2,242			
122	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	19,581	500,00	9 790,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101						
	VV	"výplň pod schodištěm (přístavba vstupu)"						
	VV	0,315*(3,1*2+1,75*2)			3,056			
	VV	0,155*(3,1*2+1,11*2)			1,305			
	VV	Mezisoučet			4,361			
	VV	"podklad pro čistící zonu VZ/201"0,1*(1,6*2+1,0*2)			0,520			
	VV	Mezisoučet			0,520			
	VV	"podkladní mazanina tl.100mm pod zákl.deskou přístavby rampy"						
	VV	0,1*47			4,700			
	VV	Mezisoučet			4,700			
	VV	"ostatní pomocné bednění"10			10,000			
	VV	Mezisoučet			10,000			
	VV	Součet			19,581			
123	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	19,581	150,00	2 937,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102						
	VV	"dtto zřízení"19,581			19,581			
	VV	Mezisoučet			19,581			
124	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,870	32 000,00	27 840,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021						
	VV	"výztuž v podlahách Kari síť prům.4mm oka 150/150mm vč.25% přesahy"						
	VV	"v celé ploše přístavby 1.np (101-103)"(((28+56,05+6,14)*1,35)*1,25)/1000			0,152			
	VV	"201 (mimo schodiště)"P4*1,35*1,25/1000			0,024			
	VV	Mezisoučet			0,176			
	VV	"výztuž Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% přesahy"						
	VV	"podkladní mazanina tl.100mm"((125*4,44)*1,25)/1000			0,694			
	VV	Mezisoučet			0,694			
	VV	Součet			0,870			
125	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	38,530	186,00	7 166,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451031						
	VV	"vyrovnání ramp pro dlažbu (mimo mezipodesty)"						
	VV	"rampy (101,202) (podklad pro dlažbu)"30,9+20,5			51,400			
	VV	"odpočet mezipodestí"						
	VV	"rampa:mezipodesty"-((1,8*1,8)*3+1,8*1,75)			-12,870			
	VV	Mezisoučet			38,530			
126	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	104,236	460,00	47 948,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451254						
	VV	"viz.podlahy tl.65mm"						
	VV	"v celé ploše přístavby 1.np (101-103)"28+56,05+6,14			90,190			
	VV	"201 (mimo schodiště)"P4			14,046			
	VV	Mezisoučet			104,236			
127	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	312,708	46,00	14 384,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451293						
	VV	"viz.podlahy tl.65mm (dopočet do celk.tl.)"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v celé ploše přístavby 1.np (101-103)"(28+56,05+6,14)*3		270,570			
	VV		"201 (mimo schodiště)"P4*3		42,138			
	VV		Mezisoučet		312,708			
128	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	104,236	11,00	1 146,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213						
	VV		"pro podlahy s tep.izolací"					
	VV		P4		14,046			
	VV		"v celé ploše přístavby 1.np (101-103)"28+56,05+6,14		90,190			
	VV		Mezisoučet		104,236			
129	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm	m	10,000	779,00	7 790,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632683112						
	VV		"104 (upřesnit dle skutečnosti)"10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
130	K	633991111	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	652,635	21,00	13 705,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633991111						
	VV		"ŽB povrchy"					
	VV		"zákl.deska"					
	VV		"přístavba rampy tl.200mm"125		125,000			
	VV		"přístavba vstupu tl.150mm"3,25*4,56		14,820			
	VV		Mezisoučet		139,820			
	VV		"stropy"					
	VV		"D1 (přístavba rampy)"114,5		114,500			
	VV		"D2 (přístavba vstupu)"3,7*4,59		16,983			
	VV		Mezisoučet		131,483			
	VV		"rampa:viz.statika"1,8*29,5		53,100			
	VV		Mezisoučet		53,100			
	VV		"podkladní mazanina tl.100mm pod zákl.deskou přístavby rampy"					
	VV		125		125,000			
	VV		Mezisoučet		125,000			
	VV		"podklad pro čistící zonu VZ/201"1,6*1,0		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		"výplň pod schodištěm (přístavba vstupu)-litá pěna"					
	VV		3,1*1,75		5,425			
	VV		3,1*1,11		3,441			
	VV		Mezisoučet		8,866			
	VV		"viz.podlahy tl.65mm"					
	VV		"v celé ploše přístavby 1.np (101-103)"28+56,05+6,14		90,190			
	VV		"201 (mimo schodiště)"P4		14,046			
	VV		Mezisoučet		104,236			
	VV		"vyrovnání ramp pro dlažbu (mimo mezipodesty)"					
	VV		"rampy (101,202) (podklad pro dlažbu)"30,9+20,5		51,400			
	VV		"odpočet mezipodest"					
	VV		"rampa:mezipodesty"-((1,8*1,8)*3+1,8*1,75)		-12,870			
	VV		Mezisoučet		38,530			
	VV		"ostatní potřebné plochy"50		50,000			
	VV		Součet		652,635			
131	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	115,000	39,20	4 508,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112123						
	VV		"pro podlahy s tep.izolací"					
	VV		"1.np (102,103 vč.pod rampou)"48,5+39+1,2*5,75		94,400			
	VV		"2.np:201"3,4*2+2,69*2+3,1*2+1,11*2		20,600			
	VV		Mezisoučet		115,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	30,400	109,00	3 313,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634661111					
		W	"dilatace"8,9*2+12,6		30,400			
		W	Mezisoučet		30,400			
133	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	30,400	130,00	3 952,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911114					
		W	"dilatace"8,9*2+12,6		30,400			
		W	Mezisoučet		30,400			
134	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	20,280	516,00	10 464,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121112					
		W	"okapový chodník"0,8*9,1+0,5*(10+11,5+4,5)		20,280			
		W	Mezisoučet		20,280			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							174 757,92	
135	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,950	291,00	7 842,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
		W	"okapový chodník"0,45+10+12+4,5		26,950			
		W	Mezisoučet		26,950			
136	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	28,298	126,00	3 565,55	CS ÚRS 2023 01
		W	26,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,298			
137	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	41,340	70,50	2 914,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122					
		W	"okapový chodník"(0,3+0,8+0,3)*9,1+(0,3+0,5+0,3)*(10+11,5+4,5)		41,340			
		W	Mezisoučet		41,340			
138	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	91,935	77,90	7 161,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111					
		W	1,8*(9,125+8,65+13,5+4,8+3,3+4,5+0,9*8)		91,935			
		W	Mezisoučet		91,935			
139	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	2 758,050	0,88	2 427,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211					
		P	Poznámka k položce: □ dodavatel vyhodnotí dobu použití a cenu zpracuje do nabídky					
		W	"dtto lešení"91,935*30		2 758,050			
		W	Mezisoučet		2 758,050			
140	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	91,935	47,00	4 320,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811					
		W	"dtto lešení"91,935		91,935			
		W	Mezisoučet		91,935			
141	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	51,075	25,20	1 287,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111122					
		W	1*(9,125+8,65+13,5+4,8+3,3+4,5+0,9*8)		51,075			
		W	Mezisoučet		51,075			
142	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	1 532,250	0,32	490,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111222					
		P	Poznámka k položce: □ dodavatel vyhodnotí dobu použití a cenu zpracuje do nabídky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "dtto zábradlí"51,075*30		1 532,250			
			W Mezisoučet		1 532,250			
143	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	51,075	15,20	776,34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111822					
			W "dtto zábradlí"51,075		51,075			
			W Mezisoučet		51,075			
144	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	91,935	23,10	2 123,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111					
			W "dtto lešení"91,935		91,935			
			W Mezisoučet		91,935			
145	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	2 758,050	0,37	1 020,48	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211					
			P <i>Poznámka k položce: □ dodavatel vyhodnotí dobu použití a cenu zpracuje do nabídky</i>					
			W "dtto lešení"91,935*30		2 758,050			
			W Mezisoučet		2 758,050			
146	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	91,935	15,60	1 434,19	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811					
			W "dtto lešení"91,935		91,935			
			W Mezisoučet		91,935			
147	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy □ a dopravy	Sh	10,000	2 100,00	21 000,00	vlastní
			P <i>Poznámka k položce: □ pro MTZ objemných prvků na střeše, doprava materiálů. □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce</i>					
148	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	30,000	850,00	25 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945231111					
			P <i>Poznámka k položce: □ dodavatel vyhodnotí dobu použití a cenu zpracuje do nabídky</i>					
149	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	132,810	64,80	8 606,09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
			W "přístavba"					
			W "studijní prostor (101-103)"100,5		100,500			
			W "vstup 201"16,03		16,030			
			W "stáv. objekt"					
			W "104"16,28		16,280			
			W Mezisoučet		132,810			
150	K	95-01	Zednická výpomoc pro profese (ZTI,ÚT,VZT a elektro) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	30,000	400,00	12 000,00	vlastní
151	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků investora)	hod	10,000	400,00	4 000,00	vlastní
			P <i>Poznámka k položce: □ rozsah prací upřesnění investor ve smlouvě o dílo</i>					
152	K	95-03	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž	m2	10,050	1 350,00	13 567,50	vlastní
			W 3,35*3		10,050			
			W Mezisoučet		10,050			
153	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	198,947	76,00	15 119,97	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
			W "přístavba vč.vstupu"137		137,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "104"16,28				16,280	
			W "střecha"137/3				45,667	
			W Mezisoučet				198,947	
154	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	26,289	188,00	4 942,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122					
		W	"dilatace přístavby od stáv. objektu"					
		W	5,05*(0,45*2)+1,0*4,6+1,0*4,6				13,745	
		W	1,25*3,55+0,875*3,55				7,544	
		W	Mezisoučet				21,289	
		W	5				5,000	
		W	Součet				26,289	
155	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211					
		P	Poznámka k položce: □ Hasicí přístroje se v požárním úseku umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasicího přístroje (rukojet' max. 1,5 m nad podlahou).					
		W	"viz.PBŘ"1				1,000	
		W	Mezisoučet				1,000	
156	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: □ viz.PBŘ: hasicí schopnost 34A					
157	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000	596,00	596,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943212					
		W	"viz.PBŘ"1				1,000	
		W	Mezisoučet				1,000	
158	M	44983131	skříňka na RHP	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2023 01
159	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,100	151,00	619,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133					
		W	"viz.bourání (145)"2*2,05				4,100	
		W	Mezisoučet				4,100	
160	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,827	1 670,00	3 051,09	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230					
		W	"viz.bourání (145)-parapet+zdivo pro nový otvor"0,3*(1,3*0,9+2,83*1,15)				1,327	
		W	Mezisoučet				1,327	
		W	0,5				0,500	
		W	Součet				1,827	
161	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	16,280	181,00	2 946,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046111					
		W	"viz.podlahy (na stáv.podkladu)"P3				16,280	
		W	Mezisoučet				16,280	
162	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	81,400	82,60	6 723,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046119					
		W	"viz.podlahy (na stáv.podkladu)"P3*5				81,400	
		W	Mezisoučet				81,400	
163	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966080113					
		W	"stáv.zateplení (předpoklad poškození při přístavbě)"15				15,000	
		W	Mezisoučet				15,000	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K		968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	397,00	1 251,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
		VV		"145"0,8*1,97*2		3,152			
		VV		Mezisoučet		3,152			
165	K		968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	6,360	140,00	890,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072641					
		VV		"viz.bourání"2,65*2,4		6,360			
		VV		Mezisoučet		6,360			
166	K		968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,350	385,00	519,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016					
		VV		"viz.bourání"0,9*1,5		1,350			
		VV		Mezisoučet		1,350			
167	K		974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	7,500	302,00	2 265,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664					
		VV		"v obv.stěně 104"3*2,5		7,500			
		VV		Mezisoučet		7,500			
168	K		974032664	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	5,000	175,00	875,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032664					
		VV		"v příčce 104"2*2,5		5,000			
		VV		Mezisoučet		5,000			
169	K		976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	10,000	233,00	2 330,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976071111					
		VV		"stáv.venkovní zábradlí"10		10,000			
		VV		Mezisoučet		10,000			
170	K		978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	16,280	140,00	2 279,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011191					
		VV		"viz.bourání (145)"P3		16,280			
		VV		Mezisoučet		16,280			
171	K		978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	55,977	110,00	6 157,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191					
		VV		"viz.bourání (145)"3,35*(3*2+5,59*2)-(0,8*1,97)		55,977			
		VV		Mezisoučet		55,977			
D		997	Přesun sutě					49 997,62	
172	K		997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	23,847	172,00	4 101,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006002					
		VV		"sut' stavba"10,047		10,047			
		VV		"sut' stáv.bet.základy ve výkopu"6*2,3		13,800			
		VV		Mezisoučet		23,847			
173	K		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	23,847	998,00	23 799,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211					
		VV		"sut' stavba"10,047		10,047			
		VV		"sut' stáv.bet.základy ve výkopu"6*2,3		13,800			
		VV		Mezisoučet		23,847			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,847	296,00	7 058,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
		W	"suť stavba"10,047		10,047			
		W	"suť stáv.bet.základy ve výkopu"6*2,3		13,800			
		W	Mezisoučet		23,847			
175	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	333,858	12,90	4 306,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		P	Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost pro uložení sutí a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce					
		W	"suť stavba"10,047		10,047			
		W	"suť stáv.bet.základy ve výkopu"6*2,3		13,800			
		W	Mezisoučet		23,847			
		W	23,847*14 'Přepočtené koeficientem množství		333,858			
176	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	23,847	450,00	10 731,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
		W	"suť stavba"10,047		10,047			
		W	"suť stáv.bet.základy ve výkopu"6*2,3		13,800			
		W	Mezisoučet		23,847			
	D	998	Přesun hmot				128 099,03	
177	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	434,234	295,00	128 099,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 079 096,91	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				307 209,36	
178	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	108,919	240,00	26 140,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212					
		W	"ochrana izolace pod terénem"					
		W	"XPS od úrovní terénu"					
		W	"XPS tl.140mm"1,9*(1,05+9,1+8,65+13,5+9,4)		79,230			
		W	"XPS tl.120mm"1,4*(3,5+4,74)		11,536			
		W	Mezisoučet		90,766			
		W	90,766*0,2		18,153			
		W	Součet		108,919			
179	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	49,940	190,00	9 488,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383					
		W	"ochrana izolace pod terénem"					
		W	"XPS od úrovní terénu"					
		W	"XPS tl.140mm"(1,05+9,1+8,65+13,5+9,4)		41,700			
		W	"XPS tl.120mm"(3,5+4,74)		8,240			
		W	Mezisoučet		49,940			
		W	Součet		49,940			
180	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	140,000	50,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711411001					
		W	"dtto asf.pás vodor."140		140,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		140,000			
181	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,046	80 000,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		140*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,046			
182	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	88,370	80,00	7 069,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711412001					
	VV		"dtto asf.pás svislý"88,37		88,370			
	VV		Mezisoučet		88,370			
183	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,030	80 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		88,37*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
184	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	280,000	190,00	53 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711441559					
	VV		"souvrství hydroizolace vodorovné"					
	VV		"SBS vložk.polyest."140		140,000			
	VV		Mezisoučet		140,000			
	VV		"SBS vložk.AL folie"140		140,000			
	VV		Mezisoučet		140,000			
	VV		Součet		280,000			
185	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	163,170	200,00	32 634,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"SBS vložk.polyest."140		140,000			
	VV		140*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		163,170			
186	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	163,170	200,00	32 634,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"SBS vložk.AL folie"140		140,000			
	VV		140*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		163,170			
187	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	222,120	225,00	49 977,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711442559					
	VV		"souvrství hydroizolace svislé"					
	VV		"SBS vložk.polyest."1,8*(4,1+0,95+9,1+8,35+13,2+9,4)+1,4*(3,45*2+4,8)+1,5*9		111,060			
	VV		Mezisoučet		111,060			
	VV		"SBS vložk.AL folie"1,8*(4,1+0,95+9,1+8,35+13,2+9,4)+1,4*(3,45*2+4,8)+1,5*9		111,060			
	VV		Mezisoučet		111,060			
	VV		Součet		222,120			
188	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	135,604	200,00	27 120,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"SBS vložk.polyest."1,8*(4,1+0,95+9,1+8,35+13,2+9,4)+1,4*(3,45*2+4,8)+1,5*9		111,060			
	VV		111,06*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		135,604			
189	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	135,604	200,00	27 120,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"SBS vložk.AL folie"1,8*(4,1+0,95+9,1+8,35+13,2+9,4)+1,4*(3,45*2+4,8)+1,5*9		111,060			
	VV		111,06*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		135,604			
190	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711747067					
	VV		"dle ZTI"1*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
191	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	0,735	200,00	147,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	1*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		0,735			
192	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	0,735	200,00	147,00	CS ÚRS 2023 01
		W	1		1,000			
		W	Mezisoučet		1,000			
		W	1*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		0,735			
193	K	711748088	Provedení detailů pásy přitavením opracování kotevních prostupů	kus	60,000	180,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711748088					
		W	"upřesnit dle statiky"30*2		60,000			
		W	Mezisoučet		60,000			
194	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	3,780	200,00	756,00	CS ÚRS 2023 01
		W	30		30,000			
		W	Mezisoučet		30,000			
		W	30*0,126 'Přepočtené koeficientem množství		3,780			
195	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	3,780	200,00	756,00	CS ÚRS 2023 01
		W	30		30,000			
		W	Mezisoučet		30,000			
		W	30*0,126 'Přepočtené koeficientem množství		3,780			
196	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,364	4 500,00	15 138,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
D	712	Povlakové krytiny					234 005,90	
197	K	712-01	Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč.vrstev tepelné izolace)	m2	19,726	260,00	5 128,76	vlastní
		P	Poznámka k položce: □ počet kotev upřesnit výsledku výtažné zkoušky v souladu s ETAG 006 (viz VON)					
		W	"vytažení na atiky"19,726		19,726			
		W	Mezisoučet		19,726			
198	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	111,500	160,00	17 840,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363001					
		W	"viz.střechy (plocha bez atik)"99+12,5		111,500			
		W	Mezisoučet		111,500			
199	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	129,953	269,00	34 957,36	CS ÚRS 2023 01
		W	111,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		129,953			
200	K	712363004	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóiový plech) nalepením lepidlem v plné ploše	m2	26,370	340,00	8 965,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363004					
		W	"folie na atikách"26,37		26,370			
		W	Mezisoučet		26,370			
201	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	30,734	269,00	8 267,45	CS ÚRS 2023 01
		W	26,37*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		30,734			
202	K	7123633-01	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 150 mm-D+M	m	4,000	282,00	1 128,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ NOVÉ ATIKY PŘÍSTAVBY KE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ JDE O DILATAČNĚ FUNKČNÍ PRVEK - KOMPLETNÍ D+M SESTAVY OPLECHOVÁNÍ - SVISLÁ LIŠTA STĚNOVÁ TMELENÁ K FASÁDĚ, S PROPOJENÍM K ATICE V MÍSTĚ OKENNÍCH OTVORŮ S PROPOJENÍM POD STÁVAJÍCÍ PARAPET - KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ KOTEVNÍCH PRVKŮ					
	P							
	W		"viz.výpis VK/S06-stěnová"4		4,000			
	W		Mezisoučet		4,000			
203	K	7123633-02	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC lemovací L profil rš 400 mm-D+M	m	4,000	548,00	2 192,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ NOVÉ ATIKY PŘÍSTAVBY KE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ JDE O DILATAČNĚ FUNKČNÍ PRVEK - KOMPLETNÍ D+M SESTAVY OPLECHOVÁNÍ - SVISLÁ LIŠTA STĚNOVÁ TMELENÁ K FASÁDĚ, S PROPOJENÍM K ATICE V MÍSTĚ OKENNÍCH OTVORŮ S PROPOJENÍM POD STÁVAJÍCÍ PARAPET - KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ KOTEVNÍCH PRVKŮ					
	P							
	W		"viz.výpis VK/S06-lemování"4		4,000			
	W		Mezisoučet		4,000			
204	K	7123633-03	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 100 mm-D+M	m	10,000	185,00	1 850,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ PROSTUPU VZT NA STŘEŠE - KOMPLETNÍ D+M SESTAVY OPLECHOVÁNÍ - SYS. PŘÍTLAČNÁ LIŠTA, TMELENÁ - KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ KOTEVNÍCH PRVKŮ					
	P							
	W		"viz.výpis klempíř VK/S07"5,0*2		10,000			
	W		Mezisoučet		10,000			
205	K	7123633-04	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů-D+M	m2	8,000	1 490,00	11 920,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> VK/SX: OPLECHOVÁNÍ ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ - OPLECHOVÁNÍ PRVKŮ NEPOSTIŽENÝCH V PROJEKTU - POPLASTOVANÝ PLECH S KVALITNÍ VRSTVOU, ODSTÍN RAL - KOTVENÍ PŘÍPONKAMI - S NAPOJENÍM NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - VČ. KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A DILATACÍ VK/SY: SYSTÉMOVÉ UKONČOVACÍ A SPOJOVACÍ PROFILY - NAPOJENÍ A ZALIŠTOVÁNÍ PRVKŮ A KONSTRUKCÍ NEPOSTIŽENÉ V PROJEKTU - POPLASTOVANÝ PLECH S KVALITNÍ VRSTVOU, ODSTÍN RAL - KOTVENÍ PŘÍPONKAMI - S NAPOJENÍM NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - VČ. KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A DILATACÍ					
	P							
	W		"viz.výpis klempíř"					
	W		"VK/SX-rš 400"0,4*10		4,000			
	W		"VK/SY-rš 200"0,2*20		4,000			
	W		Mezisoučet		8,000			
206	K	712363356	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	38,000	394,00	14 972,00	CS ÚRS 2023 01
			<i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363356					
	Online PSC							
	W		"viz.výpis klempíř VK/S01:1"38		38,000			
	W		Mezisoučet		38,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207		K	712363364	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	15,000	440,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363364					
	VV			"viz.výpis klempíř VK/S01:2"15		15,000			
	VV			Mezisoučet		15,000			
208		K	712363373	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm	m	46,000	166,00	7 636,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363373					
	VV			"viz.výpis klempíř VK/F01"46		46,000			
	VV			Mezisoučet		46,000			
209		K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	111,500	15,50	1 728,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171					
	VV			"viz.střechy (plocha bez atik)"99+12,5		111,500			
	VV			Mezisoučet		111,500			
210		M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	128,783	32,00	4 121,06	CS ÚRS 2023 01
	VV			111,5*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		128,783			
211		K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	111,500	15,50	1 728,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172					
	VV			"viz.střechy (plocha bez atik)"99+12,5		111,500			
	VV			Mezisoučet		111,500			
212		M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	128,783	32,00	4 121,06	CS ÚRS 2023 01
	VV			111,5*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		128,783			
213		K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	111,500	25,50	2 843,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771221					
	VV			"viz.střechy (plocha bez atik)"99+12,5		111,500			
	VV			Mezisoučet		111,500			
214		M	69334321	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 25mm	m2	122,929	185,00	22 741,87	CS ÚRS 2023 01
	VV			111,5*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		122,929			
215		K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	111,500	15,50	1 728,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771271					
	VV			"viz.střechy (plocha bez atik)"99+12,5		111,500			
	VV			Mezisoučet		111,500			
216		M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	122,650	32,00	3 924,80	CS ÚRS 2023 01
	VV			111,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		122,650			
217		K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	42,000	65,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771613					
	VV			"viz.střecha"					
	VV			"viz.výpis klempíř VK/S02"32+10		42,000			
	VV			Mezisoučet		42,000			
218		M	69334023	lišta kačírková výška 120mm Al	m	44,100	352,00	15 523,20	CS ÚRS 2023 01
	VV			42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,100			
219		K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	78,904	31,00	2 446,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101					
	VV			"vytažení na atiky"					
	VV			"geotextilie 200g/m2"19,726		19,726			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"geotextilie 300g/m2 - 2x"19,726*2			39,452		
	W		"nop.folie"19,726			19,726		
	W		Mezisoučet			78,904		
220	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	23,671	32,00	757,47	CS ÚRS 2023 01
	W		"geotextilie 200g/m2"19,726			19,726		
	W		19,726*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			23,671		
221	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	47,342	32,00	1 514,94	CS ÚRS 2023 01
	W		"geotextilie 300g/m2 - 2x"19,726*2			39,452		
	W		39,452*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			47,342		
222	M	69334321	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 25mm	m2	23,671	185,00	4 379,14	CS ÚRS 2023 01
	W		"nop.folie"19,726			19,726		
	W		19,726*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			23,671		
223	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	19,726	199,00	3 925,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861702					
	W		"vytažení na atiky"0,35*(12,5*2+8,55*2+2,97*2+4,16*2)			19,726		
	W		Mezisoučet			19,726		
224	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	23,671	269,00	6 367,50	CS ÚRS 2023 01
	W		19,726*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			23,671		
225	K	712998201	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998201					
	W		"viz.výpis klempíř VK/S04"1+1			2,000		
	W		Mezisoučet			2,000		
226	M	28342475	přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	2,000	2 460,00	4 920,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ POJISTNÝ PŘELIV □ - SYS. VÝROBEK POJISTNÉHO PŘELIVU HRANATÉHO PRŮŘEZU □ - SOUČÁSTÍ MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÉ STŘECHY □ - DÉLKA S PŘESAHEM MIN 100mm PŘED ČELNÍ LÍČ FASÁDY (VÝTOKOVÁ HRANA) □					
227	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998202					
	W		"viz.výpis klempíř VK/S03"2+1			3,000		
	W		Mezisoučet			3,000		
228	M	56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ STŘEŠNÍ VTOK BOČNÍ - POJISTNÝ PŘELIV □ - systémový pojistný přeliv boční odtok DN100 □ - manžeta pro napojení na hydroizolaci □ - vč. lapače střešních splavenin □ - vodotěsné sys. napojení na střešní plášť □					
229	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,929	12 000,00	11 148,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101					
D	713		Izolace tepelné				457 055,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	104,236	76,30	7 953,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121					
		VV	"viz.podlahy"					
		VV	"EPS 150S tl.2x80mm=160mm"					
		VV	"v celé ploše přístavby 1.np (101-103)"28+56,05+6,14		90,190			
		VV	Mezisoučet		90,190			
		VV	"EPS 150S tl.2x30mm=60mm"P4		14,046			
		VV	Mezisoučet		14,046			
		VV	Součet		104,236			
231	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	189,399	233,00	44 129,97	CS ÚRS 2023 01
		VV	"EPS 150S tl.2x80mm=160mm"					
		VV	"v celé ploše přístavby 1.np (101-103)"28+56,05+6,14		90,190			
		VV	Mezisoučet		90,190			
		VV	90,19*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		189,399			
232	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	29,497	87,40	2 578,04	CS ÚRS 2023 01
		VV	"EPS 150S tl.2x30mm=60mm"P4		14,046			
		VV	Mezisoučet		14,046			
		VV	14,046*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,497			
233	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	31,856	232,00	7 390,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141					
		VV	"XPS tl.100mm (izolace z boku atik-viz.řez střechou)"					
		VV	0,55*(12,7*2+8,75*2+3,17*2+4,34*2)		31,856			
		VV	Mezisoučet		31,856			
234	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	33,449	381,00	12 744,07	CS ÚRS 2023 01
		VV	31,856*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,449			
235	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	75,784	155,00	11 746,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131145					
		VV	"XPS od úrovní terénu"					
		VV	"XPS tl.140mm"1,6*(1,05+9,1+8,65+13,5+9,4)		66,720			
		VV	Mezisoučet		66,720			
		VV	"XPS tl.120mm"1,1*(3,5+4,74)		9,064			
		VV	Mezisoučet		9,064			
		VV	Součet		75,784			
236	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	70,056	533,00	37 339,85	CS ÚRS 2023 01
		VV	"XPS tl.140mm"1,6*(1,05+9,1+8,65+13,5+9,4)		66,720			
		VV	66,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,056			
237	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm	m2	9,517	458,00	4 358,79	CS ÚRS 2023 01
		VV	"XPS tl.120mm"1,1*(3,5+4,74)		9,064			
		VV	9,064*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,517			
238	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	52,325	175,00	9 156,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713132311					
		VV	"MW tl.140mm z vnější strany atikové části (za skleněnou fasádou)"					
		VV	1,0*(1,05+9,125+8,65+13,5+5,05)		37,375			
		VV	1,15*(3,4+4,8*2)		14,950			
		VV	Mezisoučet		52,325			
239	M	63148163	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm	m2	54,941	430,00	23 624,63	CS ÚRS 2023 01
		VV	52,325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,941			
240	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	111,500	144,00	16 056,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
241	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	39,248	2 790,00	109 501,92	CS ÚRS 2023 01
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
242	K	713141351	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna	m	52,740	160,00	8 438,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
243	M	28372070	deska spádová konstrukční z XPS 40-20	m2	29,007	290,00	8 412,03	CS ÚRS 2023 01
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
244	K	713291122	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	167,856	120,00	20 142,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
245	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	195,636	200,00	39 127,20	CS ÚRS 2023 01
			VV					
			Mezisoučet					
246	K	713291142	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem	m2	167,856	342,00	57 406,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
247	M	11161346	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,369	43 600,00	16 088,40	CS ÚRS 2023 01
			VV					
			Mezisoučet					
248	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,172	5 000,00	20 860,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			D					
			714					
			Akustická a protiotřesová opatření				153 340,00	
249	K	714122001	Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 1200x1200 mm	kus	48,000	800,00	38 400,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
250	M	631264-01	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatížená rovná Aeq=0,5m2 A2-s1,d0 volně vertikálně zavěšený s hákem 1200x300mm tl 40mm	kus	48,000	1 750,00	84 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Akustický stropní prvek zavěšený samostatně nebo v řadách pomocí systémové vodící spojky. Panely jsou nehořlavé a mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Vhodné pro shromaždiště dle ČSN 73 0865. □</i> <i>Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 pro 1200x300 αw=0,55, αp 125Hz =0,30. □</i> <i>Akustické panely mají rovné, natřené boční hrany, nemají rám, (dají se jednoduše upravit řezem). Tloušťka panelu je 40 mm a rozměry panelu 1200x200mm, 1200x300mm, 1200x600mm. Systém zavěšení možný pomocí ocelových lanek, drátových závěsů, baffle profilu, nebo nosného rastru. Hmotnost samotného panelu je 4,5 kg/m2. □</i> <i>Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, popřípadě v barvě dle NCS vzorníku. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující.</i> <i>Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. □</i> <i>Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 8,07 kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1. Údržba systému je možná pomocí denního vysávání nebo týdenního utírání vlhkým hadříkem. □</i>								
251	K	714122002	Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714122002					
W			"akust.panely 2400/1200mm (zavěšeny vodorovně pod stropem)-viz.2.np"5		5,000			
WV			Mezisoučet		5,000			
252	M	631263-01	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná Aeq=5,7m2 A2-s1,d0 volně zavěšený obdélník 2400x1200mm tl 40mm	kus	5,000	4 600,00	23 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Panel v modulu 2400x1200x40 mm o hmotnosti 6 kg. Panely mají jádro vyrobené ze skelné vlny o vysoké hustotě na bázi 3RD Technology. Přední i zadní strana panelu disponuje povrchovou úpravou. Hrany jsou rovné a natřené</i>								
253	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,194	10 000,00	1 940,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998714101					
D 762			Konstrukce tesařské				35 606,73	
254	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	26,370	150,00	3 955,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341270					
W			"na atice "0,5*(4,255+0,9+9,125+8,65+13,5+4,36)		20,395			
W			0,5*(2,97+4,49*2)		5,975			
WV			Mezisoučet		26,370			
255	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	29,007	890,00	25 816,23	CS ÚRS 2023 01
W			26,37*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		29,007			
256	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,554	2 500,00	1 385,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000					
W			"dtto překližka tl.21mm"26,37*0,021		0,554			
WV			Mezisoučet		0,554			
257	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,445	10 000,00	4 450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101					
D 763			Konstrukce suché výstavby				2 669,92	
258	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	16,280	164,00	2 669,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431801					
W			"viz.bourání (145)"P3		16,280			
WV			Mezisoučet		16,280			
D 764			Konstrukce klempířské				20 927,22	
259	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	0,900	104,00	93,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851					
W			"viz.bourání"0,9		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	1,000	731,00	731,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518622					
	P		Poznámka k položce: □ STŘEŠNÍ SVOD KULATÝ KOMPLETNÍ D+M □ - SYS. VÝROBEK □ - OCELOVÝ POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH RAL □ - SVOD DN100mm □ - SOUČÁSTÍ KOTEVNÍ OBJÍMKY RAL SHODNÁ SE SVODEM □ - SYSTÉMOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY □ - SOUČÁSTÍ KOLENO NAPOJENÍ NA BOČNÍ VPUSŤ, SVOD, SPODNÍ KOLENO VYVEDENO NA KAČÍREK □ - DIMENZE BUDE OVĚŘENA KONKRÉTNÍM DODAVATELEM S OHLEDEM NA JEJICH TABULKOVÉ KAPACITY □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
	W		"viz.výpis klempíř VK/S05"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
261	K	764-VK-F02	VK/F02-Syst.okapní lišta-zakládací lišta prosklené fasády-D+M(plný popis viz.výpis klempíř)	m	46,000	325,00	14 950,00	vlastní
			Poznámka k položce: □ SYS. OKAPNÍ LIŠTA - ZAKLÁDACÍ LIŠTA PROSKLENÉ FASÁDY □ Okapní fasádní profil AL RAL 7022 □ Systém založení ETICS (kontaktního zateplovacího systému) společně se zakončovacím profilem s okapničkou. □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
262	K	764-VK-F03	VK/F03-Dilatační fasádní lišta lakovaný AL plech tl.2mm RAL, rš 350mm-D+M (plný popis viz výpis klempíř)	m	12,000	418,00	5 016,00	vlastní
			Poznámka k položce: □ DILATAČNÍ FASÁDNÍ LIŠTA - ROZHRANÍ FASÁD STÁVAJÍCÍ NOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA KOMÉHO NAPOJENÍ FASÁD □ LAKOVANÝ OHÝBANÝ AL PLECH TL. 2mm RAL, KOTVENÁ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM □ DILATOVANÁ PO DÉLCE cca 4m □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
	P							
	W		"2.np"5*2		10,000			
	W		"střecha"2		2,000			
	W		Mezisoučet		12,000			
263	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	2 530,00	136,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				586,39	
264	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441811					
	W		"pro bour.stáv.plast.okna"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
265	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	434,00	434,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766812840					
	W		"stáv.linka"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
266	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,840	0,41	2,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201					
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 295 700,86	
267	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	11,630	500,00	5 815,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111					
	W		"viz.výpis zámečník"					
	W		"venkovní gumov.vlnovka:VZ/201"1,6*1,0		1,600			
	W		"vnitřní textilní (na dlažbě):VZ/202"3,4*2,95		10,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		11,630			
268	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	1,760	5 950,00	10 472,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ VYJÍMATELNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA - KOMPLETNÍ D+M □ - gumová vyjímatelná čistící rohož, S pryžové lamely s Al pruty scertifikací NIPI (zabránění zaklínění zdravotních holí) □ - vsazená do nerez "L" rámu, kotvené do betonové desky □					
	W		"venkovní gumov.vlnovka"1,6*1,0		1,600			
	W		1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,760			
269	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	11,033	1 350,00	14 894,55	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: □ ČISTÍCÍ ZÓNA - KOMPLETNÍ D+M □ - vyjímatelná čistící zóna z 1 kusu, volně položená na dlažbě □ - Al rámeček lemující koberec, s náběhem - klíněm □ - kvalitní koberec s netřepící úpravou, hrubá čistící zrna, spodní líc gumový, impregnovaný □					
	W		"vnitřní textilní (na dlažbě)"3,4*2,95		10,030			
	W		10,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,033			
270	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	5,200	107,00	556,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121					
	W		"venkovní gumov.vlnovka"1,6*2+1,0*2		5,200			
	W		Mezisoučet		5,200			
271	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	5,720	379,00	2 167,88	CS ÚRS 2023 01
	W		5,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,720			
272	K	767641112	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm	kus	2,000	9 390,00	18 780,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767641112					
	W		"viz.výpis dveří DV/201"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		"viz.výpis dveří DV/203"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		2,000			
273	M	553291-01	dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídle 1380x2170mm	kus	1,000	86 610,00	86 610,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE □ NEPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE, DVEŘE BUDOU V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRU VYŘAZENY Z PROVOZU, NEBUDOU OTEVÍRÁNY Z DŮVODU PROPOJENÍ S CHŮC, PRO ÚNIK Z PROSTORU RAMPY SLOUŽÍ ÚNIKOVÁ DVEŘE NA FASÁDĚ Z MEZIPODESTY □ ROZMĚR OTVORU 1380x2170mm □ NOSNÁ KONSTRUKCE Z CELOHLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ S PRÁŠKOVOU BARVOU RAL □ HORNÍ MECHANIZMUS, ELEKTROMOTORICKÝ POHON TICHÝ, PRO VYSOKÉ PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ, OVLÁDÁNÍ ČIDLEM OBOUSMĚRNĚ, RYCHLOST OTEVÍRÁNÍ NASTAVITELNÁ, VHODNÁ PRO POHYB ZTP □ SOUČÁSTI UZAMYKATELNÉ OVLÁDÁNÍ (PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA MIMO PŘÍMÍ DOSAH UŽIVATELŮ) □ KOMPLETNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEVRSTVÉ SKLO KALENÉ □ POLEP DVOURÁDOU SIGNÁLNÍ PÁSKOU (ČTVERCE 50/50) VE VÝŠCE 0,90 A 1,50M □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
	W		"viz.výpis dveří DV/201"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
274	M	553291-03	dveře automatické vnější posuvné, rám Al profily, zasklení izolační, 2křídle 1400x2170mm	kus	1,000	109 010,00	109 010,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: □ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OBOUSTRANNĚ, BUDOU OSAZENY VE FASÁDNÍ SLOUPKOPŘÍČKOVÉ FASÁDĚ. TECHNICKÉ DETAILY A NAPOJENÍ KOORDINOVAT S DODAVATELEM FASÁDY □ NEPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE, DVEŘE MAJÍ ALE ZARUČENOU FUNKCI PŘI POŽÁRU, NAPÁJENY ZÁLOŽNÍM ZDROJEM □ JDE O DVEŘE NA CHŮC, I V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRU MUSÍ UMOŽNIT EVAKUACI □ ROZMĚR OTVORU 1400x2170mm □ ROZMĚR DVEŘÍ 700+700/2170mm □ NOSNÁ KONSTRUKCE Z CELOHLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ S PRÁŠKOVOU BARVOU RAL □ HORNÍ MECHANIZMUS, ELEKTROMOTORICKÝ POHON TICHÝ, PRO VYSOKÉ PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ, OVLÁDÁNÍ ČIDLEM OBOUSMĚRNĚ, RYCHLOST OTEVÍRÁNÍ NASTAVITELNÁ, VHODNÁ PRO POHYB ZTP □ SOUČÁSTÍ UZAMYKATELNÉ OVLÁDÁNÍ (PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA MIMO PŘÍMÍ DOSAH UŽIVATELŮ) □ KOMPLETNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEVRSTVÉ SKLO KALENÉ □ POLEP DVOURÁDOU SIGNÁLNÍ PÁSKOU (ČTVERCE 50/50) VE VÝŠCE 0,90 A 1,50M □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) □								
	W		"viz.výpis dveří DV/203"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
275	K	767641114	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767641114					
	W		"viz.výpis dveří DV/202"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
276	M	553291-02	dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al profil, zasklení jednoduché bezpečnostní, 4 křídle 2800x2400mm	kus	1,000	128 110,00	128 110,00	vlastní
Poznámka k položce: □ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OBOUSTRANNĚ, V ZASKLENÉ STĚNĚ □ NEPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE, DVEŘE MAJÍ ALE ZARUČENOU FUNKCI PŘI POŽÁRU, NAPÁJENY ZÁLOŽNÍM ZDROJEM □ JDE O DVEŘE NA CHŮC, I V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRU MUSÍ UMOŽNIT EVAKUACI □ ROZMĚR OTVORU 2860x2400mm □ ROZMĚR DVEŘÍ 700+700/2400mm □ NOSNÁ KONSTRUKCE Z CELOHLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ S PRÁŠKOVOU BARVOU RAL □ HORNÍ MECHANIZMUS, ELEKTROMOTORICKÝ POHON TICHÝ, PRO VYSOKÉ PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ, OVLÁDÁNÍ ČIDLEM OBOUSMĚRNĚ, RYCHLOST OTEVÍRÁNÍ NASTAVITELNÁ □ SOUČÁSTÍ UZAMYKATELNÉ OVLÁDÁNÍ (PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA MIMO PŘÍMÍ DOSAH UŽIVATELŮ) □ KOMPLETNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEVRSTVÉ SKLO KALENÉ □ POLEP DVOURÁDOU SIGNÁLNÍ PÁSKOU (ČTVERCE 50/50) VE VÝŠCE 0,90 A 1,50M □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)								
277	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	187,200	79,00	14 788,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112					
	W		"oc.plotny 300/300mm tl.10mm pro kotvení oc.sloupů (viz.statika)"					
	W		((0,3*0,3)*80)*13*2		187,200			
	W		Mezisoučet		187,200			
278	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,206	10 000,00	2 060,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"oc.plotny 300/300mm tl.10mm pro kotvení oc.sloupů (viz.statika)"					
	W		((0,3*0,3)*80)*13*2/1000		0,187			
	W		Mezisoučet		0,187			
	W		0,187*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,206			
279	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 091,168	65,00	70 925,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115					
	W		"viz.statika"					
	W		"oc.sloupy prům.168,3x10mm,13ks dl.2,15m"(2,15*39,04)*13		1 091,168			
	W		Mezisoučet		1 091,168			
	W		Součet		1 091,168			
280	M	55283926	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x10,0mm	m	30,745	980,00	30 130,10	CS ÚRS 2023 01
	W		"oc.sloupy prům.168,3x10mm,13ks dl.2,15m"2,15*13		27,950			
	W		Mezisoučet		27,950			
	W		Součet		27,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			27,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,745			
281	K	767-AL-201	AL/201-Prosklená AL fasáda (lokálně pož.odolná):900+9100+8650+13500+4860/3150mm vč.8 otev.a sklopných dílů 650/2150mm,1x dveře 900/2100mm,bezp.isklo,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis Al stěn)	kpl	1,000	1 480 005,00	1 480 005,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA SLOUPEK PAŽDÍK, LOKÁLNĚ POŽÁRNĚ ODOLNÁ☐ - NOSNÁ KONSTRUKCE Z CELOHLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ S PRÁŠKOVOU BARVOU RAL, NA VÝŠKU 3,15M (STABILITA, KOTVENÍ).☐ - PŮDORYSNÉ ČLENĚNÍ SLOUPKY, VODOROVNÉ POUTCE☐ - ROHY TVOŘENY SYS. ROHOVOU KAZETOU PLECHOVU VE SHODNĚ BARVĚ, PLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU☐ - ZASKLENÍ ČIRÉ, 3 SKLO BEZPEČNOSTNÍ☐ V PLOCHÁCH PŘED KONSTRUKCEMI NEPRŮHLEDNÉ (TEPELNĚ IZOLAČNÍ KAZETA MV + PLECH), SKLO SMALTOVANÉ RAL NA 3. POZICI☐ - POLEP DVOUŘADOU SIGNÁLNÍ PÁSKOU (ČTVERCE 50/50) VE VÝŠCE 0,90 A 1,50M☐ - ČÁST STĚNY SMĚREM KE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ PROTIPOŽÁRNÍ, ODOLNOST DLE PBŘ EI-15☐ ↳SOUČÁSTÍ DODÁVKY STĚNY KOMPLETNÍ PRVKY KOTVENÁÍ, TĚSNĚNÍ A NAPOJENÍ NA STĚVBNÍ OKOLÍ (LIŠTY K PODLAŽE, KE STROPNÍMU PRŮVLAKU APOD.), SOUČÁSTÍ PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU PŘI SPODNÍM KOTEVNÍM LÍCÍ NAPŘ. DESKY PURENIT☐ - SOUČÁSTÍ STĚNY 1KS ÚNIKOVÉ DVEŘE PRO ZTP, DVEŘE min. sv. š. 900mm, v. 2100mm☐ ZÁVĚSY SYS. MIN. 4ks, PO SMĚRU ÚNIKU PANIKOVÁ HRAZDA, VNĚ KOULE, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÝ V SYS. GENERÁLNÍHO KLÍČE☐ SKLO ODOLNÉ PROTI PROKOPNUTÍ, DVEŘE OPATŘENÉ SAMOZAVÍRAČEM PRO POHYB ZTP☐ - SOUČÁSTÍ 8KS DÍLY OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, ROZMĚR cca 650x2150mm, KOVÁNÍ KLIKA ☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)							
282	K	767-AL-202	AL/202-Prosklená AL fasáda:(3370+4740/3720mm) +(4740+630/1150mm) vč.1x otev.a sklop.dílu 650/2150mm,bezp.isklo,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis AL dveří)	kpl	1,000	325 710,00	325 710,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA SLOUPEK PAŽDÍK, DVĚ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ - V ČÁSTI OD PODLAHY PO ATIKU, V ČÁSTI OD VEDLEJŠÍ STŘECHY PO ATIKU☐ - NOSNÁ KONSTRUKCE Z CELOHLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ S PRÁŠKOVOU BARVOU RAL, NA VÝŠKU 3,72M (STABILITA, KOTVENÍ).☐ - PŮDORYSNÉ ČLENĚNÍ SLOUPKY, VODOROVNÉ POUTCE☐ - ROHY TVOŘENY SYS. ROHOVOU KAZETOU PLECHOVU VE SHODNĚ BARVĚ, PLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU☐ - ZASKLENÍ ČIRÉ, 3 SKLO BEZPEČNOSTNÍ☐ V PLOCHÁCH PŘED KONSTRUKCEMI NEPRŮHLEDNÉ (TEPELNĚ IZOLAČNÍ KAZETA MV + PLECH), SKLO SMALTOVANÉ RAL NA 3. POZICI☐ - POLEP DVOUŘADOU SIGNÁLNÍ PÁSKOU (ČTVERCE 50/50) VE VÝŠCE 0,90 A 1,50M☐ ↳SOUČÁSTÍ DODÁVKY STĚNY KOMPLETNÍ PRVKY KOTVENÁÍ, TĚSNĚNÍ A NAPOJENÍ NA STĚVBNÍ OKOLÍ (LIŠTY K PODLAŽE, KE STROPNÍMU PRŮVLAKU APOD.), SOUČÁSTÍ PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU PŘI SPODNÍM KOTEVNÍM LÍCÍ NAPŘ. DESKY PURENIT☐ - VE STĚNĚ BUDOU OSAZENY POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE, DETAILS NUTNO KOORDINOVAT S JEJICH VÝROBCEM☐ - SOUČÁSTÍ 1KS DÍLY OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, ROZMĚR cca 650x2150mm, KOVÁNÍ KLIKA ☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)☐							
283	K	767-DV-101	DV/101-Vnitř.proskl Al protipož.stěna 2000/2050mm s jednokř.dveřmi š-950mm,bezp.kalené sklo,kování,bezp.zámek,syst.osazení,stěna EI45DP1,dveře EI30DP1 C-Sm,panik-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	96 980,00	96 980,00	vlastní
P	Poznámka k položce:☐ PROSKLENÁ DĚLÍČÍ STĚNA S JENDOKŘÍDLÍMI DVEŘMI☐ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA EI-45 DP1, POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE EI 30 DP1 C/Sm, PANIK☐ ROZMĚR STĚNY 2,0m x 2,05m☐ NOSNÁ KONSTRUKCE Z CELOHLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ S PRÁŠKOVOU BARVOU RAL☐ KOMPLETNÍ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEVRSTVÉ SKLO KALENÉ☐ ZASKLENÍ OD v. 400mm NAD PODLAHOU, SPODNÍ PÁS ODOLNÝ PROTI PRORAŽENÍ☐ POLEP DVOUŘADOU SIGNÁLNÍ PÁSKOU (ČTVERCE 50/50) VE VÝŠCE 0,90 A 1,50M☐ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ, KOVÁNÍ PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, PRÁH DVEŘÍ S NULOVOU VÝŠKOU, min. SVĚTLOST 900mm, v. 2000mm☐ KŘÍDLO NEBUDE VYBAVENO MADLEM, JELIKOŽ JE AUTOMATICKY ZAVÍRÁNO SAMOZAVÍRAČEM☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	767-DV-102	DV/102-Vnitř.jednokř.hl.pl.dveře 700/1150mm HPL RAL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,bezp.zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	33 101,00	33 101,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE☐ NEPOŽÁRNÍ☐ ROZMĚR OTVORU 800x1200mm☐ ROZMĚR DVEŘÍ 700x1150mm☐ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SKLÁDANÁ, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRÁŠKOVÁ BARVA RAL☐ KŘÍDLO TUHÉ, PLNÉ, POVRCH HPL RAL☐ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA,☐ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, BEZ PRAHU☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
285	K	767-VZ-101	VZ/101-Trojřadé madlo (zábradlí kolem vnitřního a vnějšího líce rampy) kolem rampy,nerez vč.kotvení-D+M (plný popis viz.výpis zámečník)	kpl	1,000	238 500,00	238 500,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ TROJŘADÉ MADLO KOLEM RAMPY - KOMPLETNÍ D+M☐ ZÁBRADLÍ KOLEM VNITŘNÍHO I VNĚJŠÍHO LÍCE RAMPY☐ - součástí dílenská dokumentace a statické posouzení výrobce (viz.VON)☐ - sloupek ocelový Ja 80 / 30 - 2mm, povrchová úprava prášková vypalovací barva RAL, ukočeno plast černým i zátkami vlepenými☐ - sloupek kotvený do hrubé podlahy přes patní plech, chemickými kotvami do železobetonu (dodržet min. kotevní vzdálenosti), šrouby zapuštěné, celý patní plech bude finálně překryt dlažbou☐ - max vzdálenost sloupků a1,25m☐ - vnitřní vodící tyč nerez ve v. 300mm nad podlahou☐ - ocelová nerez TR50-4mm Kotvení zespod ke konzole samořeznými šrouby se zapuštěnou hlavou☐ - uhlování provedeno sys. nerez koleny☐ - konzola ocelová tyč 10mm RAL 7022, kotvení do sloupky šrouby se zapuštěnou hlavou torx, ve sloupku nýtovací závit☐ - vnitřní madlo nerez TR50-4mm ve v. 750 a 900mm nad podlahou☐ - Kotvení madla zespod poutce samořeznými šrouby se zapuštěnou hlavou☐ - uhlování provedeno sys. nerez koleny☐ - konzola ocelová tyč 10mm RAL 7022, kotvení do sloupky šrouby se zapuštěnou hlavou torx, ve sloupku nýtovací závit☐ ☐ CELKOVÁ DL. PŘI VNĚJŠÍM OBVODU RAMPY:34 mb☐ CELKOVÁ DÉLKA PŘI VNITŘNÍM OBVODU RAMPY:27 mb☐ MATERIÁL CELKEM cca11020 KG☐					
286	K	767-VZ-102	VZ/102-Dilatační lišta objektová podlahová-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	m	6,500	590,00	3 835,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ DILATAČNÍ LIŠTA OBJEKTOVÁ PODLAHOVÁ - KOMPLETNÍ D+M☐ - jedná se o dilatační lištu nášlapné vrstvy podlah, dilatace konstrukcí je součástí stavby☐ - systémový dilatační profil v tl. nášlapné vrstvy a lepidla, překlenutí dilatační spáry tl. cca 25mm☐ - kovový AL podkladní profil dvojitý, kotvený do podkladní vrstvy☐ - dilatační PVC pás, barva černá☐ Požadováno použití lišty v jenom kuse, pro daný otvor tedy lišta dl. 2,5m☐					
	W		"VZ/102"3,5+3		6,500			
	W		Mezisoučet		6,500			
287	K	767-VZ-104	VZ/104-Zábradlí vyrovnávacího schodiště dl.1690mm,vč.kotvení a povrch.úpravy-D+M(plný popis viz.Výpis zámečník)	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace a statického posouzení (viz.VON)☐ -sloupek a madlo oc.Ja 80/30-2mm,povrch.úprava prášková vypalovací barva RAL, ukončeno plast. černým i zátkami vlepenými☐ -sloupek kotvený do hrubé podlahy přes patní plech, chem.kotvami do ŽB (dodržet minimální kotevní vzdálenosti), šrouby zapuštěné, celý patní plech bude finálně překryt dlažbou☐					
288	K	767-VZ-105	VZ/105-Madlo vyrovnávacího schodiště dl.940mm,vč.kotvení a povrch.úpravy-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	vlastní
P			Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace a statického posouzení (viz.VON)☐ -madlo oc.Ja 80/30-2mm,povrch.úprava prášková vypalovací barva RAL, ukončeno plast. černým i zátkami vlepenými☐ -konzola oc.tyč prům. 10mm RAL, kotvení do stěny s rozetou a zapuštěné šrouby do hmoždin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	767-VZ-203	VZ/203-Membránové zastřešení, kompletní dodávka vč. základů, zemních prací, kotvení, statického posouzení-D+M(plný popis viz. TZ)	kpl	1,000	805 000,00	805 000,00	vlastní

Poznámka k položce: □
MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ - KOMPLETNÍ D+M □
Hlavní vstup do budovy ude architektonicky zvýrazněn nadstřešením přístupového chodníku a vlastního vstupu membránovou střešou. Na ocelové konstrukci (šikmé stožáry s lany) bude vepnuta membrána cca 35 m2 půdorysné plochy. □
Membránové zastřešení je umístěno na únikovou cestou, materiál musí splňovat veškeré požadavky na požární bezpečnost, zejména nehořlavost a neodkapávat. □
Nosná ocelová konstrukce : □
Zatížení: □
- Stálé od předpětí membrány □
- Klimatické zatížení sněhem pro danou sněhovou oblast □
- Klimatické zatížení větrem pro danou větrovou oblast □
Povrchová úprava - pozinkovaná, respektive nátěrová, na korozivní agresivitu C4, s životností min. 15 roků podrobně viz. TZ □
Dotykové plochy pro upnutí membrány zajištěny proti ořetrovému poškození od kovových upínacích a napínacích částí membrány. □
Montáž - dle technologického postupu , který vypracuje montážní organizace. □
Prostorová montážní nepřesnost upínacích bodů pro membránu, max. plus-minus 20 mm. □
Membránové zastřešení : □
Zastřešením je membránovina, kterou tvoří polyesterová tkanina, oboustranně nanesená měkčeným PVC, ohnivzdorná DIN 4102-B1, opatřená barevnými pigmenty a ošetřena vrstvou PVDF - Fluopolymer , proti znečištění , UV záření a zvýšení životnosti. Součástí membrány jsou nerezové lana a prvky, které jsou mechanicky spojeny přímo s membránovinou a slouží k jejímu napnutí - předepnutí a upnutí na nosnou ocelovou konstrukci. □
Použitá membránovina by měla splňovat následující vlastnosti : □
VlastnostNormaHodnota □
1002 FI-T2 1002 FI-T2 □
Nosníková tkaninaDIN 60 001Polyester □
Jemnost příze osnova/útek(O/U)DIN 53 830100/1100 □
Plošná hmotnostDIN EN 22 2831050 g/m2160 g/m2 □
TloušťkaDIN 53 3530,78 mm0,56 mm □
Nejvyšší tažná síla O/U DIN 853 354120/400 daN/5cm100/280 daN/5cm □
Pevnost v nástrihu O/U Din 53 36365/50 daN10/28 daN □
Přilnavost - pevnost spoje12 daN/5cm10 daN/5cm □
Pozn.: □
Součástí dodávky střešního systému membránové konstrukce, musí být výrobní dokumentace, vč. statického výpočtu membrány a OK, nadimenzování jednotlivých komponentů střechy a případných požadavků na úpravu stavební připravenosti, vč. podrobné specifikace materiálu a detailů, vč. provozního řádu (obsluha, údržba, kontrolní a zkušební plán), která před realizací musí být předložena k odsouhlasení investorovi. □
Předpokládá se celoroční instalace membránové střechy, Barva textilie okrová. Tvar membrány bude vytvořen pomocí speciálního softwaru tak, aby odolával tlaku větru a sněhu. □
Kotvení prvky přímo spojené s membránou budou nerezové, stejně jako okrajová lana. □
Podpůrná konstrukce membrány je tvořena ocelovými sloupy. Konstrukce je sestavena z trubkových profilů s kloubovými spoji a opatřena styčnickovými prvky pro kotvení body membrány. Tato konstrukce musí být nadimenzována na předpínací síly od textilie, které určí statik membrány. Povrchová úprava žárový zinek + PU barva. □
Zachycení vnějších sil bude zajištěno pomocí kotveních pozinkovaných lan s rektifikovatelnými prvky. Konstrukce zastřešení nebude kotvena k okolním budovám. Základové konstrukce budou železobetonové a budou nadimenzovány na základě výpočtu statiky membrány □
□
vč. zpracování dílenské dokumentace a statického návrhu (viz. VON)

290	K	767-VZ-204	VZ/204-Polep nápis na fasádě:FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	vlastní
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce: □
POLEP NÁPIS NA FASÁDĚ - KOMPLETNÍ D+M □
- nápis vytvořen polepem písma na skleněnou fasádu □
- fólie UV stabilní, barva RAL dle archteka □
- rozměr nápisu viz. schema (v-250mm, celková délka 4700mm) □

291	K	767-VZ-S01	VZ/S01-Záchytný systém údržby ploché střechy-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	kpl	1,000	35 650,00	35 650,00	vlastní
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: □ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM ÚDRŽBY PLOCHÉ STŘECHY - KOMPLETNÍ D+M □ - součástí dodávky je kompletní návrh kotevního systému □ dle ČSN EN795 od akreditovaného specialisty □ Navržené řešení obsahuje kotevní certifikovaná nerezová oka kotvená do nosné železobetonové stropní konstrukce v daných vzdálenostech, kotevní desky s tepelně izolačním podložením (přerušení tepelného mostu) prochází tepelně izolační vrstvou a hydroizolací. □ Kryto hydroizolační manžetou, zakončeno v souvrství zelené střechy. □ Podrobné počty kotev a jejich rozmístění dle ČSN EN795. □ CELKOVÁ PLOCHA PRO MONTÁŽ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU cca 120m2 (pro 2 střechy) □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)								
292	K	767-VZ-S02	VZ/S02-Ocelová podpůrná k-ce pod VZT,žár.pozink,kotvení (celková hmotnost cca 1000kg)-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	vlastní
Poznámka k položce: □ OCELOVÁ PODPŮRNÁ KONSTRUKCE POD VZT - KOMPLETNÍ D+M □ - ocelová konstrukce pod VZT a chladicí jednotky □ - ocelové profily válcované za studena, navařené kotevní desky, zároveň pozinkovaná □ - kotvení chem kotvami s přerušeným tepelným mostem do střešní ŽB konstrukce □ - sloupky kruhová s hydroizolačními manžetami □ - podélné a příčné profily U š. 140mm, montážní spojování □ - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod. □ - Žárové pozinkování viz. TZ - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosféraštupěť korozní agresivity C3 □ podpůrná kce pod VZT jednotku 1kpl,podpůrná kce pod chladic jednotku 2kpl,podpěrné kozy pod koncové tlumiče 2kpl-celková hmotnost cca 1000kč								
293	K	767-VZ-S03	VZ/S03-Syst.akustická zástěna kolem VZT, rozměr cca 7,8x4m, výška 1,5m nad atiku,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	kpl	1,000	324 000,00	324 000,00	vlastní
Poznámka k položce: □ SYS. AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA KOLEM VZT - KOMPLETNÍ D+M AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA KOLEM VZT - KOMPLETNÍ D+M - akusticky pohltivá zástěna tlumící hluk VZT a CHL jednotek, zástěna musí splnit hygienický limit max 40dB, akustický návrh a posouzení součástí dodávky prvku dle konkrétně dodaného zařízení - půdorysný rozměr cca 7,8 x 4,00 m, výška konstrukce 1,5m nad atiku - kompletní dodávka a montáž sys. akustické zástěny lehké - kotvení gravitační, vč. přitížení bet. prefabrikáty - nosné a pomocné konstrukce, svislé nosné prvky, horizontální a diagonální zavětrování ocelové, zároveň pozinkované, montované - vnější výplň lamely - žaluzie hliníkové tuhé - vnitřní líc zástěny akusticky pohltivé panely s výplní minerální vaty - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod. - Žárové pozinkování viz. TZ - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosféra □ stupěť stupěň korozní agresivity C3 □ CELKOVÁ DL. ZÁSTĚNY 24 mb, CELKOVÁ PLOCHA ZÁSTĚNY 36 m2 □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) □								
294	K	767-VZ-x01	VZ/x01-Oc.k-ce pro zakrytí rozvodů,žár.pozink vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	kg	1 000,000	90,00	90 000,00	vlastní
Poznámka k položce: □ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAKRYTÍ ROZVODŮ - KOMPLETNÍ D+M □ - karosáž konstrukcí a prvků nepostížených v projektu □ - ocelová prostorová konstrukce ja, zároveň pozinkovaná □ - opláštění tahokov cca 30/15-5 pozink do ocelových pozinkovaných rámců, profily I20/20-3 □ - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod. □ - Žárové pozinkování viz. TZ - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosféraštupěť korozní agresivity C3 □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)								
295	K	767-VZ-x02	VZ/x02-Oc.k-ce pomocné a podpůrné k-ce,žár.pozink vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	kg	2 000,000	110,00	220 000,00	vlastní
Poznámka k položce: □ OCELOVÉ POMOCNÉ A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE - KOMPLETNÍ D+M □ - pomocné konstrukce, kotvení, konzoly a pod. nepostížené v projektu □ - ocelové profily válcované za studena, navařené kotevní desky, zároveň pozinkovaná □ - kotvení chem kotvami s přerušeným tepelným mostem □ - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod. □ - Žárové pozinkování viz. TZ - Povrchové úpravy : Místo zabudování prvku - vnější atmosféraštupěť korozní agresivity C3 □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)								
296	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	43 280,010	0,64	27 699,21	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic				292 850,54	
297	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	147,574	16,10	2 375,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
	VV		"ker.dlažba"P1+P2+P3+P4		143,916			
	VV		"KD :stupnice"3,1*2*0,35		2,170			
	VV		"KD :podstupnice"3,1*3*0,16		1,488			
	VV		Mezisoučet		147,574			
298	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	153,439	62,80	9 635,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
	VV		"ker.dlažba"P1+P2+P3+P4		143,916			
	VV		"KD :stupnice"3,1*2*0,35		2,170			
	VV		"KD :podstupnice"3,1*3*0,16		1,488			
	VV		Mezisoučet		147,574			
	VV		"ker.soklíky"(KS+KSS)*0,075		5,865			
	VV		Mezisoučet		5,865			
	VV		Součet		153,439			
299	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	26,916	279,00	7 509,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151021					
	VV		"vyrovnání pro P3 (nové souvrství)"					
	VV		"2.np:201 (mimo schodiště)"P4		14,046			
	VV		"rampa:mezipodesty"(1,8*1,8)*3+1,8*1,75		12,870			
	VV		Mezisoučet		26,916			
300	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	16,280	604,00	9 833,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151023					
	VV		"vyrovnání pro P3 (ve stáv.objektu):104"P3		16,280			
	VV		Mezisoučet		16,280			
301	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	30,370	33,10	1 005,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161011					
	VV		"dilatace"2,3*2+7,7+12,35+2,86*2		30,370			
	VV		Mezisoučet		30,370			
302	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	33,407	192,00	6 414,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		30,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,407			
303	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	34,050	117,00	3 983,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161022					
	VV		"hrany schodů"3,1*3		9,300			
	VV		"hrany rampy"1,75*2+2,4+9+4,15+5,7		24,750			
	VV		Mezisoučet		34,050			
304	M	59054144	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm	m	37,455	532,00	19 926,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		34,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,455			
305	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	6,200	499,00	3 093,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274124					
	VV		"KD :stupnice"3,1*2		6,200			
	VV		Mezisoučet		6,200			
306	M	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	2,604	400,00	1 041,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Je navržen rozměr keramické dlažby 750 x 750 mm, Dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. □</i> <i>Kolísání odstínů, barev V3. □</i> <i>Dlažby budou rozměru 750 x 750 mm slinuté, rektifikované, kalibrované, mrazuvzdorné, neglazované tl. 10 mm. □</i> <i>Nasákavost UGL : GL : E < 0,1%, pevnost v ohybu min. 45 N/mm2, odolné proti vzniku vlasových trhlin, protiskluznost R10, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti kyselinám a louhům o nízké koncentraci tř. ULA, odolnost proti tvorbě skvm min. tř. 5. □</i> <i>Budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta. □</i>								
	P							
	W		"KD :stupnice"3,1*2*0,35			2,170		
	W		Mezisoučet			2,170		
	W		2,17*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			2,604		
307	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	9,300	225,00	2 092,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274242					
	W		"KD :podstupnice"3,1*3			9,300		
	W		Mezisoučet			9,300		
308	M	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	1,786	400,00	714,40	CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Je navržen rozměr keramické dlažby 750 x 750 mm, Dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. □</i> <i>Kolísání odstínů, barev V3. □</i> <i>Dlažby budou rozměru 750 x 750 mm slinuté, rektifikované, kalibrované, mrazuvzdorné, neglazované tl. 10 mm. □</i> <i>Nasákavost UGL : GL : E < 0,1%, pevnost v ohybu min. 45 N/mm2, odolné proti vzniku vlasových trhlin, protiskluznost R10, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti kyselinám a louhům o nízké koncentraci tř. ULA, odolnost proti tvorbě skvm min. tř. 5. □</i> <i>Budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta. □</i>								
	P							
	W		"KD :podstupnice"3,1*3*0,16			1,488		
	W		Mezisoučet			1,488		
	W		1,488*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			1,786		
309	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	74,900	134,00	10 036,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
	W		"ker.soklík"					
	W		"rampy vč.2.np"7,51+7,75+12,6+5,95+0,3*4-(1,38+0,9)			32,730		
	W		"102"1,35+1,59+2,95+3,5+0,3*2-(2,05+0,7)			7,240		
	W		"103"1,2*2+5,75*2-0,7			13,200		
	W		"104"3,15*2+5,6*2-2,05			15,450		
	W		"201"1,38+1,1*2+0,45*2+3,1+0,3-1,6			6,280		
	W	KS	Mezisoučet			74,900		
310	M	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	6,742	400,00	2 696,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ Je navržen rozměr keramické dlažby 750 x 750 mm, Dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. ☐ Kolísání odstínů, barev V3.☐ Dlažby budou rozměru 750 x 750 mm slinuté, rektifikované, kalibrované, mrazuvzdorné, neglazované tl. 10 mm. ☐ Nasákavost UGL : GL : E < 0,1%, pevnost v ohybu min. 45 N/mm2, odolné proti vzniku vlasových trhlin, protiskluznost R10, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti kyselinám a louhům o nízké koncentraci tř. ULA, odolnost proti tvorbě skvm min. tř. 5.☐ Budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta. ☐ ☐								
	W		"ker.soklík v-75mm"KS*0,075		5,618			
	W		Mezisoučet		5,618			
	W		5,618*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,742			
311	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	3,300	184,00	607,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474132					
	W		"ker.soklík schodišťový"(0,35+0,2)*2*3		3,300			
	W	KSS	Mezisoučet		3,300			
312	M	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	0,298	400,00	119,20	CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce:☐ Je navržen rozměr keramické dlažby 750 x 750 mm, Dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. ☐ Kolísání odstínů, barev V3.☐ Dlažby budou rozměru 750 x 750 mm slinuté, rektifikované, kalibrované, mrazuvzdorné, neglazované tl. 10 mm. ☐ Nasákavost UGL : GL : E < 0,1%, pevnost v ohybu min. 45 N/mm2, odolné proti vzniku vlasových trhlin, protiskluznost R10, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti kyselinám a louhům o nízké koncentraci tř. ULA, odolnost proti tvorbě skvm min. tř. 5.☐ Budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.								
	W		"ker.soklík schodišťový"KSS*0,075		0,248			
	W		Mezisoučet		0,248			
	W		0,248*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,298			
313	K	771574172	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	143,916	700,00	100 741,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574172					
	W		"viz.podlahy"					
	W		"P1-na terénu (s tep.izol)"					
	W		"1.np:102,103"56,05+6,14		62,190			
	W	P1	Mezisoučet		62,190			
	W		"P2-rampy"					
	W		"1.np:101"30,9		30,900			
	W		"2.np:202"20,5		20,500			
	W	P2	Mezisoučet		51,400			
	W		"P3-na terénu (bez tep.izol:stáv.objekt)"					
	W		"1.np:104"16,28		16,280			
	W	P3	Mezisoučet		16,280			
	W		"P4-na terénu (s tep.izol.:vstup)"					
	W		"2.np:201 (mimo schodiště)"16,03-(3,1*0,64)		14,046			
	W	P4	Mezisoučet		14,046			
	W		Součet		143,916			
314	M	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	172,699	400,00	69 079,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Je navržen rozměr keramické dlažby 750 x 750 mm, Dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. □</i> <i>Kolisání odstínů, barev V3. □</i> <i>Dlažby budou rozměru 750 x 750 mm slinuté, rektifikované, kalibrované, mrazuvzdorné, neglazované tl. 10 mm. □</i> <i>Nasákavost UGL : GL : E < 0,1%, pevnost v ohybu min. 45 N/mm2, odolné proti vzniku vlasových trhlin, protiskluznost R10, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti kyselinám a louhům o nízké koncentraci tř. ULA, odolnost proti tvorbě skvrn min. tř. 5. □</i> <i>Budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta. □</i> □								
		W	143,916*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		172,699			
315	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	153,439	60,00	9 206,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577114					
		W	"ker.dlažba"P1+P2+P3+P4		143,916			
		W	"KD :stupnice"3,1*2*0,35		2,170			
		W	"KD :podstupnice"3,1*3*0,16		1,488			
		W	Mezisoučet		147,574			
		W	"ker.soklíky"(KS+KSS)*0,075		5,865			
		W	Mezisoučet		5,865			
		W	Součet		153,439			
316	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	153,439	40,00	6 137,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577115					
		W	"ker.dlažba"P1+P2+P3+P4		143,916			
		W	"KD :stupnice"3,1*2*0,35		2,170			
		W	"KD :podstupnice"3,1*3*0,16		1,488			
		W	Mezisoučet		147,574			
		W	"ker.soklíky"(KS+KSS)*0,075		5,865			
		W	Mezisoučet		5,865			
		W	Součet		153,439			
317	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	106,310	45,90	4 879,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115					
		W	"styk dlažba-soklík"KS+KSS		78,200			
		W	Mezisoučet		78,200			
		W	"styk dlažba-obklad"					
		W	"102"					
		W	"nápojový automat (řez C-C)"(1,6+0,85+0,2+1,05+0,2)		3,900			
		W	"rampa (ve sklonu prům.výška)"1,75+2,6+9,4+4,55+5,91		24,210			
		W	Mezisoučet		28,110			
		W	Součet		106,310			
318	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	106,310	37,10	3 944,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591123					
		W	"styk dlažba-soklík"KS+KSS		78,200			
		W	Mezisoučet		78,200			
		W	"styk dlažba-obklad"					
		W	"102"					
		W	"nápojový automat (řez C-C)"(1,6+0,85+0,2+1,05+0,2)		3,900			
		W	"rampa (ve sklonu prům.výška)"1,75+2,6+9,4+4,55+5,91		24,210			
		W	Mezisoučet		28,110			
		W	Součet		106,310			
319	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	78,200	118,00	9 227,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591184					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dtto soklíky"KS+KSS		78,200			
	VV		Mezisoučet		78,200			
320	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	153,439	27,70	4 250,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771592011						
	VV		"ker.dlažba"P1+P2+P3+P4		143,916			
	VV		"KD :stupnice"3,1*2*0,35		2,170			
	VV		"KD :podstupnice"3,1*3*0,16		1,488			
	VV		Mezisoučet		147,574			
	VV		"ker.soklíky"(KS+KSS)*0,075		5,865			
	VV		Mezisoučet		5,865			
	VV		Součet		153,439			
321	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,626	764,00	4 298,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101						
	D	776	Podlahy povlakové				7 028,93	
322	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	51,400	49,10	2 523,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112						
	VV		"rampy (101,202) (podklad pro dlažbu)"30,9+20,5		51,400			
	VV		Mezisoučet		51,400			
323	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	3,426	24,20	82,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111323						
	VV		"přípravu pro dlažbu :stupnice"(3,1*0,32)*2		1,984			
	VV		"přípravu pro dlažbu :podstupnice"(3,1*0,155)*3		1,442			
	VV		Mezisoučet		3,426			
324	K	776141221	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1,984	445,00	882,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141221						
	VV		"přípravu pro dlažbu :stupnice"(3,1*0,32)*2		1,984			
	VV		Mezisoučet		1,984			
325	K	776143131	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky do 3 mm	m2	1,442	437,00	630,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776143131						
	VV		"přípravu pro dlažbu :podstupnice"(3,1*0,155)*3		1,442			
	VV		Mezisoučet		1,442			
326	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	16,280	162,00	2 637,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812						
	VV		"viz.bourání (145)"P3		16,280			
	VV		Mezisoučet		16,280			
327	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	16,380	16,00	262,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811						
	VV		"viz.bourání (145)"3*2+5,59*2-0,8		16,380			
	VV		Mezisoučet		16,380			
328	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	613,00	9,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776101						
	D	781	Dokončovací práce - obklady				213 120,57	
329	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	24,825	7,65	189,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011						
	VV		KO		24,825			
	VV		Mezisoučet		24,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	24,825	62,80	1 559,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
		W	KO		24,825			
		W	Mezisoučet		24,825			
331	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	6,540	49,60	324,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781161021					
		W	"roh"2,18*3		6,540			
		W	Mezisoučet		6,540			
332	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	7,194	392,00	2 820,05	CS ÚRS 2023 01
		W	6,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,194			
333	K	781474151	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2	m2	24,825	1 700,00	42 202,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474151					
		W	"1.np (ker.obklad po krakorec rampy)"					
		W	"102"					
		W	"nápojový automat (řez C-C)"2,18*(1,6+0,85+0,2+1,05+0,2)		8,502			
		W	"rampa (ve sklonu prům.výška)"1,2*1,75+1,15*2,6+0,85*9,4+0,5*4,55+0,3*5,91-(0,7*1,15)		16,323			
		W KO	Mezisoučet		24,825			
334	M	59761633	obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2	m2	31,031	5 000,00	155 155,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce:☐ Rozměr 1000x3000,tl.5 mm☐ - kalibrované, rektifikované☐ -mrazuvzdorné☐ -neglazované☐ -slinutý střep☐ - nasákavost UGL: GL: E ≤ 0,05% - pevnost v ohybu min. 50 N/mm2☐ - lomové zatížení min. 6080 N (tl. ≥ 7,5 m m) - odolné proti vzniku vlasových trhlin☐ - protiskluznost R9☐ - odolnost proti chemikáliím☐ - odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci tř. ULA☐ - odolnost proti tvorbě skvm min. tř. 3☐					
		W	24,825*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		31,031			
335	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	24,825	95,00	2 358,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
		W	KO		24,825			
		W	Mezisoučet		24,825			
336	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	24,825	150,00	3 723,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477112					
		W	KO		24,825			
		W	Mezisoučet		24,825			
337	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	24,825	60,00	1 489,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477114					
		W	KO		24,825			
		W	Mezisoučet		24,825			
338	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	24,825	40,00	993,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477115					
		W	KO		24,825			
		W	Mezisoučet		24,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
339	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	10,460	52,20	546,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115					
		VV	"kouty"2,18*2+1,2+1,1+0,5+0,3		7,460			
		VV	"okolo dveří"0,7+1,15*2		3,000			
		VV	Mezisoučet		10,460			
340	K	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	10,460	39,90	417,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495124					
		VV	"dtto silikonování"10,46		10,460			
		VV	Mezisoučet		10,460			
341	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	24,825	27,70	687,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495211					
		VV	KO		24,825			
		VV	Mezisoučet		24,825			
342	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,855	765,00	654,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 732,64	
343	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	25,557	69,60	1 778,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311					
		VV	"dtto antikor. nátěr"25,557		25,557			
		VV	Mezisoučet		25,557			
344	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	25,557	5,61	143,37	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401					
		VV	"dtto antikor. nátěr"25,557		25,557			
		VV	Mezisoučet		25,557			
345	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,557	145,00	3 705,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201					
		VV	"pro nové otvory:I č.140 (104)"					
		VV	((3*2,45+2*2,45)*0,5)		6,125			
		VV	Mezisoučet		6,125			
		VV	"oc.plotny 300/300mm tl.10mm pro kotvení oc.sloupů (viz.statika)"					
		VV	(0,3*0,3)*2*13*2		4,680			
		VV	Mezisoučet		4,680			
		VV	"oc.sloupy prům.168,3x10mm,13ks dl.2,15m"					
		VV	(2*PI*0,084*2,15)*13		14,752			
		VV	Mezisoučet		14,752			
		VV	Součet		25,557			
346	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,432	129,00	2 506,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
		VV	"oc.plotny 300/300mm tl.10mm pro kotvení oc.sloupů (viz.statika)"					
		VV	(0,3*0,3)*2*13*2		4,680			
		VV	Mezisoučet		4,680			
		VV	"oc.sloupy prům.168,3x10mm,13ks dl.2,15m"					
		VV	(2*PI*0,084*2,15)*13		14,752			
		VV	Mezisoučet		14,752			
		VV	Součet		19,432			
347	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,432	132,00	2 565,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
		VV	"oc.plotny 300/300mm tl.10mm pro kotvení oc.sloupů (viz.statika)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,3*0,3)*2*13*2		4,680			
	VV		Mezisoučet		4,680			
	VV		"oc.sloupy prům.168,3x10mm,13ks dl.2,15m"					
	VV		(2*PI*0,084*2,15)*13		14,752			
	VV		Mezisoučet		14,752			
	VV		Součet		19,432			
348	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	48,222	15,00	723,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783901453					
	VV		"penetrace vyrov.stěrky"					
	VV		"přípravu pro dlažbu :stupnice"(3,1*0,32)*2		1,984			
	VV		"přípravu pro dlažbu :podstupnice"(3,1*0,155)*3		1,442			
	VV		Mezisoučet		3,426			
	VV		"vyrovnání pro P3 (nové souvrství)"					
	VV		"2.np:201 (mimo schodiště)"P4		14,046			
	VV		"rampa:mezipodesty"(1,8*1,8)*3+1,8*1,75		12,870			
	VV		Mezisoučet		26,916			
	VV		"vyrovnání pro P3 (ve stáv.objektu):104"P3		16,280			
	VV		Mezisoučet		16,280			
	VV		"podklad pro čistící zonu VZ/201"1,6*1,0		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		Součet		48,222			
349	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	48,222	83,10	4 007,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783913161					
	VV		"penetrace vyrov.stěrky"					
	VV		"přípravu pro dlažbu :stupnice"(3,1*0,32)*2		1,984			
	VV		"přípravu pro dlažbu :podstupnice"(3,1*0,155)*3		1,442			
	VV		Mezisoučet		3,426			
	VV		"vyrovnání pro P3 (nové souvrství)"					
	VV		"2.np:201 (mimo schodiště)"P4		14,046			
	VV		"rampa:mezipodesty"(1,8*1,8)*3+1,8*1,75		12,870			
	VV		Mezisoučet		26,916			
	VV		"vyrovnání pro P3 (ve stáv.objektu):104"P3		16,280			
	VV		Mezisoučet		16,280			
	VV		"podklad pro čistící zonu VZ/201"1,6*1,0		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		Součet		48,222			
350	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	1,600	189,00	302,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783917161					
	VV		"podklad pro čistící zonu VZ/201"1,6*1,0		1,600			
	VV		Mezisoučet		1,600			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				43 261,88	
351	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	398,409	6,12	2 438,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001					
	VV		"dtto malby"243,869+154,54		398,409			
	VV		Mezisoučet		398,409			
352	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	398,409	24,70	9 840,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121					
	VV		"dtto malby"243,869+154,54		398,409			
	VV		Mezisoučet		398,409			
353	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	243,869	65,00	15 851,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny (pohledová část mimo ker.obkladu)"					
	VV		"101,102: nad rampou (mimo podkladních stěn rampy-ker.obklad)"					
	VV		4,05*(3,5+2,95)-(2,05*2,83)		20,321			
	VV		1,6*(1,35+1,59)+1,3*7,51+1,2*1,8+1,0*4,15+0,85*1,8+0,6*9,0+0,3*1,8+0,3*4,15		29,492			
	VV		"čela rampy"0,1*(5,75+4,25+9,1+4,2)		2,330			
	VV		"čelo niky pro nápoj.automat"0,1*(1,05+1,8)		0,285			
	VV		"103"1,5*(1,2*2+5,75*2)-(0,7*1,15)		20,045			
	VV		"104"3,4*(5,59*2+3*2)-(2,25*2,83+2*2,05)		47,945			
	VV		"boční špalety (104)"0,45*(2,83*2)		2,547			
	VV		"201,202"3,02*4,53+2,53*3,415-(2,86*2,4+1,3*2,17)		12,636			
	VV		"horní plocha parapetu"0,3*(1,35+9,1+12,6+4,51)		8,268			
	VV		Mezisoučet		143,869			
	VV		"stáv.objekt (vyspravení)"100		100,000			
	VV		Součet		243,869			
354	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	243,869	22,50	5 487,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211161					
	VV		"dtto malby stěn"243,869		243,869			
	VV		Mezisoučet		243,869			
355	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	154,540	43,30	6 691,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
	VV		"stropy"					
	VV		"104"16,28		16,280			
	VV		"podhled niky pro automat na kávu"0,85*1,6		1,360			
	VV		Mezisoučet		17,640			
	VV		"podhled ŽB"					
	VV		"pohledový beton (strop)"					
	VV		"přístavby (spodní líc vč.nadpraží)"130		130,000			
	VV		Mezisoučet		130,000			
	VV		"podhled rampy (v č.m.103)"1,2*5,75		6,900			
	VV		Mezisoučet		6,900			
	VV		Součet		154,540			
356	K	784221157	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném	m2	147,640	20,00	2 952,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221157					
	VV		"stropy"					
	VV		"104"16,28		16,280			
	VV		"podhled niky pro automat na kávu"0,85*1,6		1,360			
	VV		Mezisoučet		17,640			
	VV		"podhled ŽB"					
	VV		"pohledový beton (strop)"					
	VV		"přístavby (spodní líc vč.nadpraží)"130		130,000			
	VV		Mezisoučet		130,000			
	VV		Součet		147,640			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou
Soupis:
2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení
Úroveň 3:
2024/HEX/04-01-11-2 - D.1.1.2-DEMOLICE stáv.objektu

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v lednu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zařazena v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 244,64	21,00%	34 911,37
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			201 156,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-11-2 - D.1.1.2-DEMOLICE stáv.objektu

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	166 244,64
HSV - Práce a dodávky HSV	166 244,64
1 - Zemní práce	5 235,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 750,90
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	39 000,00
997 - Přesun sutě	69 234,38
998 - Přesun hmot	24,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-11-2 - D.1.1.2-DEMOLICE stáv.objektu

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							166 244,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 244,64	
D	1		Zemní práce				5 235,00	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	15,000	36,80	552,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003131					
		W	5*3		15,000			
		W	Mezisoučet		15,000			
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	15,000	15,20	228,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003132					
		W	5*3		15,000			
		W	Mezisoučet		15,000			
3	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	30,000	91,30	2 739,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003223					
		W	10*3		30,000			
		W	Mezisoučet		30,000			
4	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	30,000	57,20	1 716,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003224					
		W	10*3		30,000			
		W	Mezisoučet		30,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 750,90	
5	K	94522-01	Použití autojeřábu pro naložení objemného materiálu (suti) vč.obsluhy a dopravy	Sh	10,000	2 500,00	25 000,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	27,020	64,80	1 750,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111								
			WV 3,7*4,6		17,020			
			W "ostatní"10		10,000			
			W Mezisoučet		27,020			
7	K	981011312	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	125,000	208,00	26 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981011312								
			WV "stáv.stavební objekty:vstupní objekt vč.základů, předloženého schodiště, okapových chodníků,bet.odvodňovací koryta"125		125,000			
			W Mezisoučet		125,000			
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					39 000,00	
8	K	95-01	Odpojení objektu od stávajících inženýrských sítí (elektro)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
9	K	95-02	Náklady související s ochranou a zabezpečením sousedních objektů při demolici (upřesněny zhotovitelem)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní
10	K	95-03	Náklady na vyklizení objektu a stěhování zařízení (upřesněno investorem)	hod	10,000	400,00	4 000,00	vlastní
D	997	Přesun sutě					69 234,38	
11	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t	31,250	172,00	5 375,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006002								
12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	31,250	12,90	403,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006551								
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	31,250	998,00	31 187,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211								
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,250	296,00	9 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	437,500	12,90	5 643,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509								
	P	Poznámka k položce: □						
	WV	uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost pro uložení suti a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce						
			31,25*14 'Přepočtené koeficientem množství		437,500			
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	31,250	556,00	17 375,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871								
D	998	Přesun hmot					24,36	
17	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,021	1 160,00	24,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998001123								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:
2024/HEX/04-01-11-3 - D.1.1.3-Zpevněné plochy

KSO: 801 35

Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25395602

DIČ: CZ25395602

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v lednu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zařazena v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 119,47	21,00%	28 585,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			164 704,56
	v	CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-11-3 - D.1.1.3-Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexapiap

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	136 119,47
HSV - Práce a dodávky HSV	136 119,47
1 - Zemní práce	28 998,68
5 - Komunikace pozemní	83 333,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 060,61
997 - Přesun sutě	11 987,35
998 - Přesun hmot	4 739,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-11-3 - D.1.1.3-Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 119,47	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					136 119,47	
D	1	Zemní práce					28 998,68	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	34,600	25,90	896,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106132					
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	40,800	33,00	1 346,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106134					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	24,500	71,80	1 759,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,650	220,00	3 663,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101					
VV			0,5*14,15+1,10*2,5+1,5*4,55		16,650			
VV			Součet		16,650			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,650	280,00	4 662,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			odvoz výkopku na skladku					
VV			16,65		16,650			
VV			Součet		16,650			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,250	23,10	1 923,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			Odvoz přes 10km do 15km					
VV			16,65*5		83,250			
VV			Součet		83,250			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,970	345,00	10 339,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,65*1,8				29,970	
	VV		Součet				29,970	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,650	21,40	356,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201						
9	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	77,200	52,50	4 053,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112						
D	5		Komunikace pozemní				83 333,54	
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	77,200	302,00	23 314,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011						
11	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,200	350,00	27 020,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211111						
12	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	79,516	415,00	32 999,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		77,2 * 1,03				79,516	
	VV		Součet				79,516	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 060,61	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,200	291,00	4 714,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213						
14	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	16,524	142,00	2 346,41	CS ÚRS 2023 01
	VV		16,2 * 1,02				16,524	
	VV		Součet				16,524	
D	997		Přesun sutě				11 987,35	
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,454	57,20	1 398,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561						
	VV		Odvoz vybouraných betonových dlažeb a obrubníků					
	VV		40,8*0,260+34,6*0,255+24,5*0,205				24,454	
	VV		Součet				24,454	
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	342,356	14,50	4 964,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569						
	VV		Odvoz přes 1km do 15km					
	VV		24,454*14				342,356	
	VV		Součet				342,356	
17	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	24,454	230,00	5 624,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861						
D	998		Přesun hmot				4 739,29	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	19,997	237,00	4 739,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3:
2024/HEX/04-01-11-4 - D.1.1.4-Zelená střecha

KSO: 801 35

Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25395602

DIČ: CZ25395602

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.

Cena bez DPH			156 688,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	156 688,00	21,00%	32 904,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			189 592,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-11-4 - D.1.1.4-Zelená střecha

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexapiap

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	156 688,00
D1 - Montážní práce	61 278,00
D2 - Rostlinný materiál	58 850,00
D3 - Ostatní materiál	36 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-11-4 - D.1.1.4-Zelená střecha

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexarian

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 688,00

D		D1	Montážní práce	61 278,00				
1	K	1	Rozprostření substrátu	m3	5,400	1 520,00	8 208,00	vlastní
2	K	2	Rozprostření oblázků	m3	4,300	3 250,00	13 975,00	vlastní
3	K	3	Rozprostření štěrku (mulč)	m3	1,000	3 250,00	3 250,00	vlastní
4	K	4	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	1 070,000	33,50	35 845,00	vlastní

D		D2	Rostlinný materiál	58 850,00				
5	M	5	Trvalky na střechu (specifikace v TZ)	ks	1 070,000	55,00	58 850,00	vlastní

D		D3	Ostatní materiál	36 560,00				
6	M	6	Střešní substrát extenzivní	m3	5,400	2 650,00	14 310,00	vlastní
7	M	7	Oblázky fr. 16/32 mm	t	8,600	1 250,00	10 750,00	vlastní
8	M	8	Štěrka fr. 4/8 mm	t	2,000	1 250,00	2 500,00	vlastní
9	K	9	Doprava materiálů (180 km /1 jízda)	km	360,000	25,00	9 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-01-14-11 - D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických instalací VNITŘNÍ

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			9 175,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 175,72	21,00%	1 926,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			11 102,62
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-11 - D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických instalací VNITŘNÍ

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	9 175,72
722 - Vnitřní vodovod	8 945,29
725 - Zařizovací předměty	230,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-11 - D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických instalací VNITŘNÍ

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 175,72

D	722	Vnitřní vodovod					8 945,29	
1	K	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	1,000	473,00	473,00	vlastní
2	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,000	255,50	255,50	vlastní
3	K	722220111R00	Nástěnky K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,000	278,50	278,50	vlastní
4	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	18,000	53,90	970,20	vlastní
5	K	722298992T00	Izolace návleková polyuretan. tl.20mm, d20	m	18,000	80,00	1 440,00	vlastní
6	K	722299001T00	Potrubí PP-RCT PN 20 d20x3,4 +tv.	m	18,000	256,00	4 608,00	vlastní
7	K	722299019T00	Podpůrný žlab pozink. pro d20	m	10,000	70,00	700,00	vlastní
8	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,000	96,60	96,60	vlastní
9	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	88,210	1,40	123,49	vlastní

D	725	Zařizovací předměty					230,43	
10	K	725811204U00	Ventil pračkový G 1/2"	kus	1,000	75,65	75,65	vlastní
11	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,000	152,50	152,50	vlastní
12	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	2,280	1,00	2,28	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-01-14-12 - D.1.4.1.2-Zařízení zdravotnických instalací VNĚJŠÍ

KSO: 801 35
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

Zadavatel:
UPOL FTK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

Projektant:
Hexaplan International

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		346 289,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	346 289,10	21,00%	72 720,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	419 009,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-12 - D.1.4.1.2-Zařízení zdravotnických instalací VNĚJŠÍ

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	346 289,10
1 - Zemní práce	155 674,79
45 - Podkladní a vedlejší konstrukc	7 146,62
85 - Potrubí z trub litinových	60 024,92
87 - Potrubí z trub z plast.hmot	41 760,90
89 - Ostatní konstrukce na trub.ved	17 493,22
91 - Doplňující práce na komunikaci	24 388,65
99 - Přesun hmot	39 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-12 - D.1.4.1.2-Zařízení zdravotnických instalací VNĚJŠÍ

Místo:

Zadavatel:UPOL FTKUchazeč:E.PROXIMA, s.r.o.

Datum:27.06.2024Projektant:hexaplan InternationalZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							346 289,10	
D 1 Zemní práce							155 674,79	
1	K	132201201R00	Hloubení jam,rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	71,400	485,00	34 629,00	vlastní
	VV		"přeložka vodovodu"30*1,6*1		48,000			
	VV		"dešťová kanalizace"18*1,3*1		23,400			
	VV		Součet		71,400			
2	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	35,700	65,00	2 320,50	vlastní
	VV		"příplatek 50%"71,4*0,5		35,700			
	VV		Součet		35,700			
3	K	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	15,000	1 070,00	16 050,00	vlastní
	VV		"výkop pro retenční nádrž"3*2*2,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
4	K	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	7,500	65,00	487,50	vlastní
	VV		"příplatek 50%"15*0,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
5	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	157,800	142,00	22 407,60	vlastní
	VV		"pažení výkopu pro potrubí:"71,4*2		142,800			
	VV		"pažení výkopu pro nádrž"3*2,5*2		15,000			
	VV		Součet		157,800			
6	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	157,000	83,30	13 078,10	vlastní
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	86,400	137,00	11 836,80	vlastní
	VV		71,4+15		86,400			
	VV		Součet		86,400			
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,268	304,00	8 289,47	vlastní
	VV		"obsyp potrubí"14,40		14,400			
	VV		"lože potrubí"4,8		4,800			
	VV		"podkladní vrstvy nádrže"0,416+0,932		1,348			
	VV		"retenční nádrž"1,4*2,4*2		6,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			27,268			
9	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,268	164,00	4 471,95	vlastní
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,268	21,40	583,54	vlastní
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,132	155,00	9 165,46	vlastní
VV		86,4-27,268			59,132			
VV		Součet			59,132			
12	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,400	230,00	3 312,00	vlastní
VV		"přeložka vody"30*1*0,3			9,000			
VV		"kanalizace"18*1*0,3			5,400			
VV		Součet			14,400			
13	K	PC6	Poplatek za uložení na skládku	m3	27,268	621,00	16 933,43	vlastní
14	M	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	15,232	795,00	12 109,44	vlastní
D 45		Podkladní a vedlejší konstrukc					7 146,62	
15	K	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého B 30 do 10 cm	m2	0,416	804,00	334,46	vlastní
VV		1,6*2,6*0,1			0,416			
VV		Součet			0,416			
16	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,800	1 180,00	5 664,00	vlastní
VV		"přeložka vody"30*1*0,1			3,000			
VV		"kanalizace"18*1*0,1			1,800			
VV		Součet			4,800			
17	K	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku	m3	0,832	1 380,00	1 148,16	vlastní
VV		1,6*2,6*0,2			0,832			
VV		Součet			0,832			
D 85		Potrubí z trub litinových					60 024,92	
18	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,000	492,00	492,00	vlastní
19	K	857601101RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	1,000	630,00	630,00	vlastní
20	K	857601102RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	4,000	658,00	2 632,00	vlastní
21	M	PC1	Spojka S PŘÍRUBOU č.7994	ks	4,000	7 282,32	29 129,28	vlastní
22	M	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	1,000	19 851,84	19 851,84	vlastní
23	M	42291452	Poklop litinový - hydrantový	kus	1,000	3 860,88	3 860,88	vlastní
24	M	55255720.A	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	1,000	3 428,92	3 428,92	vlastní
D 87		Potrubí z trub z plast.hmot					41 760,90	
25	K	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí PE DN 100	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	vlastní
26	K	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	30,000	200,00	6 000,00	vlastní
27	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek,do DN150	m	18,000	250,00	4 500,00	vlastní
28	M	PC4	Koleno 45° PE100 d110	ks	6,000	1 034,83	6 208,98	vlastní
29	M	PC5	T kus 110/90 PE100	ks	1,000	3 686,30	3 686,30	vlastní
30	M	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 160x3,6	m	18,000	337,50	6 075,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	28613857	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 110 x 10,0 x 6000 mm	m	30,450	272,27	8 290,62	vlastní

D		89	Ostatní konstrukce na trub.ved	17 493,22				
32	K	877353121RT4	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 150 včetně dodávky odbočky 150/150 mm	kus	1,000	350,00	350,00	vlastní
33	K	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
34	K	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	30,000	50,00	1 500,00	vlastní
35	K	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	30,000	20,00	600,00	vlastní
36	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	18,000	100,00	1 800,00	vlastní
37	K	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	500,00	500,00	vlastní
38	M	PC2	Šachta kanalizační plastová DN400 hl. do 2,50 m	kpl	2,000	4 521,61	9 043,22	vlastní
39	K	PC4.1	Propojení stávajícího potrubí PVC DN150	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
40	K	PC7	Výstražná folie+2xsignalizační vodič+mon	m	30,000	40,00	1 200,00	vlastní

D		91	Doplňující práce na komunikaci	24 388,65				
41	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,521	650,00	24 388,65	vlastní

D		99	Přesun hmot	39 800,00				
42	K	PC3	Prefabrikovaná ŽB nádrž 1000x2000 mm + mont.	kpl	1,000	39 800,00	39 800,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-01-14-2 - D.1.4.2-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvicí materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České

Cena bez DPH			1 332 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 332 200,00	21,00%	279 762,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 611 962,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-14-2 - D.1.4.2-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 332 200,00
D1 - Dodávka a montáž	1 123 166,00
1 - Studovna	1 123 166,00
M - Montážní a těsnící materiál	173 434,00
D - Doprava	35 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-14-2 - D.1.4.2-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 332 200,00

D D1 Dodávka a montáž

1 123 166,00

D 1 Studovna

1 123 166,00

1	K	001	Větrací jednotka v nástřešením venkovním provedení, umístění hrdel viz výkres střechy. P-5400m3/h (300Pa), O-5000m3/h (300Pa) deskový rekuperátor s min. účinností 89% ventilátor s EC motorem, cirkulační klapky, klapky na sání vč. pohonu, dvouokruhový chladivový výměník 8+8kW v létě chladí, v zimě přenáší teplo. Napájení U=400V. Tp=22C (zima) Tp=18(léto). Rozměry jednotky (DxŠxV) max. 2560x1605x1230mm, dodávka vč. podstavných nožek. Hmotnost max.598kg, dodávka vč. příslušenství (klapky, servopohony, filtrační kapsy, vyhřívaný vývod kondenzátu - nerezový ...) Jednotka vč. digitálního systému MaR s nástěnným ovladačem s dotykovým displejem výstupem ModBus TCP a připojením do internetu.	ks	1,000	523 574,00	523 574,00	vlastní
2	K	002	Venkovní kondenzační jednotka, invertorový systém, chladivo R32 Qch=8kW, Qt=8kW, chlazení -15°C až -48°C, vytápění -18°C až 18°C. Jmenovitý příkon Pel=3,3kW. Dodávka vč. omezovače výkonu.	ks	2,000	38 194,00	76 388,00	vlastní
3	K	003	Řídicí box, komunikační karta, ovladač	ks	2,000	19 773,00	39 546,00	vlastní
4	K	051	Tlumič hluku 1000x1000, délky 1000mm, kulisy tl.200mm 4ks, útlum (250Hz)=min 29dB, tlaková ztráta max 38Pa	ks	4,000	20 257,00	81 028,00	vlastní
5	K	101	Regulační klapka D200, ruční ovládání	ks	1,000	474,00	474,00	vlastní
6	K	102	Regulační klapka D280, ruční ovládání	ks	4,000	660,00	2 640,00	vlastní
7	K	201	Vyustka 825x225, přívodní, dvouřadá, vč. regulace R1 a nástavkce k osazení na kruhové potrubí D280	ks	8,000	2 699,00	21 592,00	vlastní
8	K	202	Vyustka 825x75, přívodní, dvouřadá, vč. regulace R3 k osazení na kruhové potrubí D200	ks	2,000	1 414,00	2 828,00	vlastní
9	K	253	Vyustka 1025x225, odvodní, jednořadá, vč. regulace R1 k osazení na čtyřhranné potrubí	ks	3,000	2 303,00	6 909,00	vlastní
10	K	301	Zákryt 15st 1000x1000 vč. pletiva proti ptactvu	ks	2,000	1 718,00	3 436,00	vlastní
11	K	701	Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek (třída těsnosti C)	bm	10,000	541,00	5 410,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	702	Potrubí SPIRO do průměru D280, vč tvarovek (třída těsnosti C)	bm	36,000	770,00	27 720,00	vlastní
13	K	801	Potrubí čtyřhranné - rovné (třída těsnosti C)	m2	69,000	749,00	51 681,00	vlastní
14	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky (třída těsnosti C)	m2	39,000	780,00	30 420,00	vlastní
15	K	902	Tepelná izolace tl.80mm s oplechováním	m2	64,000	2 695,00	172 480,00	vlastní
16	K	903	Tepelná parotěsná izolace tl.25mm	m2	72,000	1 070,00	77 040,00	vlastní

D		M	Montážní a těsnící materiál	173 434,00				
17	M	001	Montážní materiál	kg	98,000	85,00	8 330,00	vlastní
18	M	002	Tešnicí materiál	m2	30,000	85,00	2 550,00	vlastní
19	M	003	Spojovací materiál	kg	72,000	85,00	6 120,00	vlastní
20	K	004	Autorizované měření hluku venkovních jednotek vč TČ	ks	1,000	19 444,00	19 444,00	vlastní
21	K	005	Zaškolení obsluhy, zaškolení uživatelů vč. provozního řádu	hod	30,000	500,00	15 000,00	vlastní
22	M	006	Vynášecí profily, pozinkovaný materiál	kg	48,000	130,00	6 240,00	vlastní
23	M	007	kovový žlab (typ mars) do venkovního prostředí, 125x100, vč. zakrytu, spojovacího materiálu, materiál pozink. plech	bm	16,000	585,00	9 360,00	vlastní
24	M	008	Konzole pro kondenzační jednotku do nosnosti 250kg, osazení na terén	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	vlastní
25	M	009	ŽB dlaždice 300x300x20	ks	8,000	60,00	480,00	vlastní
26	M	010	Rýhovaná guma tl.3,5mm - podkladní	m2	3,000	446,00	1 338,00	vlastní
27	M	011	Zaregulování systému	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
28	M	012	Technický dusík, tlaková láhev 20l (200 bar)	ks	2,000	780,00	1 560,00	vlastní
29	M	013	Doplnění chladiva (výměníky VZT jednotky) - R410a	kg	38,000	1 508,00	57 304,00	vlastní
30	M	014	Cu potrubí vč. náplně a komunikační kabeláže	bm	16,000	650,00	10 400,00	vlastní
31	M	015	Samoregulační topný kabel délka 2m, U=230V	ks	2,000	294,00	588,00	vlastní
32	M	016	Kondenzátní vana pod tepelné čerpadlo, materiál pozink plech tl. min 0,8mm, rozměr dle jednotek s rozměrem min. 1100x490 a hrdlem D40. K vaně bude připojen topný kabel (položka 016)	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	vlastní
33	K	017	Stavební přípomoce vč.materiálu a přesunu hmot	hod	66,000	350,00	23 100,00	vlastní

D		D	Doprava	35 600,00				
34	K	001.1	Doprava (Olomouc)	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	vlastní
35	K	002.1	Montážní plošina (lešení do výšky 5m)	hod	48,000	125,00	6 000,00	vlastní
36	K	003.1	Jeřáb pro osazení venkovní VZT jednotky do hmotnosti m=600kg	hod	4,000	2 000,00	8 000,00	vlastní
37	K	004.1	Štítky a značení (pro řešený rozsah)	ks	1,000	600,00	600,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou
Soupis:
 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
 2024/HEX/04-01-14-3 - D.1.4.3-Ústřední vytápění

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
 UPOL FTK

Uchazeč:
 E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
 Hexaplan International

Zpracovatel:
 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			120 250,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 250,79	21,00%	25 252,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			145 503,46
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-01-14-3 - D.1.4.3-Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

UPOL FTK
E.PROXIMA, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.06.2024
hexapiap

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	120 250,79
713 - Izolace tepelné	4 790,10
733 - Rozvod potrubí	28 718,70
734 - Armatury	939,01
735 - Otopná tělesa	15 615,43
736 - Podlahove vytapeni	70 187,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-14-3 - D.1.4.3-Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexarian

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 250,79

D	713	Izolace tepelné					4 790,10	
1	K	283773013R	Izolace potrubí 18 x 13 mm šedá	m	55,000	18,66	1 026,30	vlastní
2	K	283773019R	Izolace potrubí 20 x 13 mm šedá	m	20,000	19,44	388,80	vlastní
3	K	713468888R00	Montáž izolačních pouzder PE	m	75,000	45,00	3 375,00	vlastní

D	733	Rozvod potrubí					28 718,70	
4	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	20,000	35,00	700,00	vlastní
5	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	25,000	525,00	13 125,00	vlastní
6	K	733167002R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1	kus	4,000	200,00	800,00	vlastní
7	K	7331781RER00	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, včetně tvarovek mosaz	m	30,000	240,00	7 200,00	vlastní
8	K	7331782RER00	Potrubí PE-Xa 20x2 mm, včetně tvarovek mosaz	m	20,000	290,00	5 800,00	vlastní
9	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	75,000	12,40	930,00	vlastní
10	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,100	1 637,00	163,70	vlastní

D	734	Armatury					939,01	
11	K	55137306.AR	Hlavice termostatická standard	kus	1,000	327,72	327,72	vlastní
12	K	734266422R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé, DN15	kus	1,000	342,75	342,75	vlastní
13	K	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	2,000	104,27	208,54	vlastní
14	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,100	600,00	60,00	vlastní

D 735

Otopná tělesa

15 615,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	735142839RT1	Otopné těleso, typ 32, šířka 133mm, výška 210mm, délka 1300mm	kus	1,000	11 483,53	11 483,53	vlastní
16	K	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm	kus	1,000	215,50	215,50	vlastní
17	K	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	3,000	16,30	48,90	vlastní
18	K	735419126R00	Montáž konvektorů na konzoly, délky do 2040 mm	soubor	1,000	1 018,00	1 018,00	vlastní
19	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	95,000	26,90	2 555,50	vlastní
20	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,200	1 470,00	294,00	vlastní

D		736	Podlahove vytapeni	70 187,55				
21	K	736110003RT3	Podlahové vytápění, na systémovou desku	m2	59,000	771,79	45 535,61	vlastní
22	K	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm	m	25,000	16,85	421,25	vlastní
23	K	736326305R00	Sestava rozd./sběrač HKV-D, 6cest.bez skříně	kus	1,000	5 184,00	5 184,00	vlastní
24	K	736326864R00	Skříň rozdělovače nástěnná š 1005	kus	1,000	2 782,08	2 782,08	vlastní
25	K	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa S 17x2,0 mm	kus	12,000	110,94	1 331,28	vlastní
26	K	736326925R00	Mísicí sada DN 25	kus	1,000	14 192,93	14 192,93	vlastní
27	K	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,400	1 851,00	740,40	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-01-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechiky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			246 271,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	246 271,00	21,00%	51 716,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			297 987,91
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	246 271,00
D143.01 - Demontáže	3 880,00
D143.02 - Rozváděč RH - doplnění	3 472,00
D143.03 - Rozváděč RPO - doplnění	2 696,00
D143.04 - Kabely a vodiče	64 388,00
D143.05 - Elektroinstalační materiál	59 994,00
D143.06 - Svítidla	93 511,00
D143.07 - Požární zabezpečení stavby	2 500,00
D143.08 - Zednické výpomoci	5 230,00
D143.09 - Hodinové zúčtovací sazby	10 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-01-14-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 271,00

D		D143.01	Demontáže				3 880,00	
1	K	D143.0101	Spínač univerzální s možností podsvětlení, řazení 6(1)	ks	2,000	100,00	200,00	vlastní
2	K	D143.0102	Svítilno 230V, zapuštěné	ks	4,000	220,00	880,00	vlastní
3	K	D143.0103	kabel do 4x16	m	50,000	20,00	1 000,00	vlastní
4	K	D143.0104	zásuvka 230V	ks	5,000	60,00	300,00	vlastní
5	K	D143.0105	ekologická likvidace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
D		D143.02	Rozváděč RH - doplnění				3 472,00	
6	K	D143.0201	viz výkres č. D143-30 Jistič 3 pól. do 16A, char.B, 6 kA	ks	1,000	315,00	315,00	vlastní
7	K	D143.0202	viz výkres č. D143-30 Jistič 1 pól. do 20A, char.C, 6 kA	ks	7,000	127,00	889,00	vlastní
8	K	D143.0203	viz výkres č. D143-30 CY 4 mm2-prodrátování	m	12,000	14,00	168,00	vlastní
9	K	D143.0204	viz výkres č. D143-30 Uprava stavajiciho rozvaděče	hod	3,000	700,00	2 100,00	vlastní
D		D143.03	Rozváděč RPO - doplnění				2 696,00	
10	K	D143.0301	viz výkres č. D143-31 Jistič 1 pól. do 16A, char.C, 6 kA	ks	4,000	121,00	484,00	vlastní
11	K	D143.0302	viz výkres č. D143-31 CY 4 mm2-prodrátování	m	8,000	14,00	112,00	vlastní
12	K	D143.0303	viz výkres č. D143-31 Uprava stavajiciho rozvaděče	hod	3,000	700,00	2 100,00	vlastní
D		D143.04	Kabely a vodiče				64 388,00	
13	K	D143.0401	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2,	m	25,000	14,00	350,00	vlastní
14	K	D143.0402	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2	m	210,000	43,00	9 030,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	D143.0403	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2,	m	320,000	60,00	19 200,00	vlastní
16	K	D143.0404	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x4 mm2,	m	140,000	76,00	10 640,00	vlastní
17	K	D143.0405	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2	m	70,000	64,00	4 480,00	vlastní
18	K	D143.0406	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1, cena vč.požár.uchycení CHKE-V 2x2,5 (nouzové osvětlení)	m	80,000	75,00	6 000,00	vlastní
19	K	D143.0407	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1, cena vč.požár.uchycení CHKE-V-J 3x1.5 (dveře)	m	180,000	72,00	12 960,00	vlastní
20	K	D143.0408	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH, SPOTŘEBIČÍCH (NE SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) 5x4 mm2	ks	18,000	16,00	288,00	vlastní
21	K	D143.0409	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČÍCH, KABELOVÁ OKA Do 4 mm2	ks	90,000	16,00	1 440,00	vlastní

D D143.05 Elektroinstalační materiál 59 994,00

22	K	D143.0501	viz výkres č. D143-03 KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m perforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn 62/50	m	30,000	752,00	22 560,00	vlastní
23	K	D143.0502	KABELOVÝ ŽLAB-P60-R vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 25kg/m perforovaný plný, bez víka, pro zařízení požární 62/50	m	30,000	792,00	23 760,00	vlastní
24	K	D143.0503	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16	m	50,000	69,00	3 450,00	vlastní
25	K	D143.0504	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínač sériový; řazení 5,	ks	1,000	356,00	356,00	vlastní
26	K	D143.0505	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 360°, 10A, 230V, IP20, stropní	ks	3,000	910,00	2 730,00	vlastní
27	K	D143.0506	PODLAHOVÁ KRABICE 2x ZÁSUVKA 230V/16A	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	vlastní
28	K	D143.0507	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP20, 16A, 230V, BÍLÁ dvojnásobná, s ochranným kolíkem,	ks	2,000	288,00	576,00	vlastní
29	K	D143.0508	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KU68	ks	2,000	30,00	60,00	vlastní
30	K	D143.0509	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2	ks	8,000	144,00	1 152,00	vlastní
31	K	D143.0510	SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ Svorka pro pospojování, 10x6mm2	ks	1,000	350,00	350,00	vlastní

D D143.06 Svítidla 93 511,00

32	K	D143.0601	Svítidlo R sv. závěsné LED 36W/3000K, 4446lm, těleso sv. Al, barva černá RAL 9005, satine mikropyramidový kryt, l=1170mm, 230V	ks	9,000	4 057,00	36 513,00	vlastní
33	K	D143.0602	Svítidlo R1 sv. závěsné LED 71W/3000K, těleso sv. Al, barva černá RAL 9005, satine mikropyramidový kryt, l=2310mm, 230V	ks	4,000	7 468,00	29 872,00	vlastní
34	K	D143.0603	Svítidlo R2 sv. závěsné LED 142W/3000K, těleso sv. Al, barva černá RAL 9005, satine mikropyramidový kryt, l=4620mm, 230V	ks	2,000	7 558,00	15 116,00	vlastní
35	K	D143.0604	Svítidlo N1sv. LED nouzové, značící směr úniku, adresné, včetně piktogramu, připojeno na CBS, včetně rámečku pro vestavění	ks	2,000	1 886,00	3 772,00	vlastní
36	K	D143.0605	Svítidlo N4□ sv. LED přisazené nouzové protipanické, adresné, optika area, připojeno na CBS□	ks	6,000	1 373,00	8 238,00	vlastní

D D143.07 Požární zabezpečení stavby 2 500,00

37	K	D143.0701	Protipožární přepážky - odolnost 60min Protip.průchod stěnou t 30cm	m2	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	---------

D D143.08 Zednické výpomoci 5 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	D143.0801	VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm Stena do 800mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
39	K	D143.0802	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	4,000	65,00	260,00	vlastní
40	K	D143.0803	VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	20,000	75,00	1 500,00	vlastní
41	K	D143.0804	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire	m2	0,600	450,00	270,00	vlastní
42	K	D143.0805	Odvoz suti ekologická likvidace sut	m3	0,100	5 000,00	500,00	vlastní
43	K	D143.0806	Úprava podhledu Rozebrání a složení podhledu	hod	2,000	600,00	1 200,00	vlastní

D		D143.09	Hodinové zúčtovací sazby	10 600,00				
44	K	D143.0901	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
45	K	D143.0902	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik	hod	8,000	600,00	4 800,00	vlastní
46	K	D143.0903	Podružný materiál	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-01-14-51 - D.1.4.5.1-Strukturovaná kabeláž (SK)

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechiky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			82 707,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 707,00	21,00%	17 368,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			100 075,47
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-51 - D.1.4.5.1-Strukturovaná kabeláž (SK)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	82 707,00
D1 - Instalační materiál	15 591,00
D2 - Kabely	16 826,00
11 - Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw	8 830,00
D3 - Demolice, demontáže	6 100,00
D4 - Ostatní	35 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-51 - D.1.4.5.1-Strukturovaná kabeláž (SK)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 707,00

D		D1	Instalační materiál						15 591,00
1	K	1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	10,000	34,00	340,00	vlastní	
2	K	2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	70,000	60,00	4 200,00	vlastní	
3	K	3	Lišta hranatá 20x20	m	10,000	80,00	800,00	vlastní	
4	K	4	Lišta hranatá 40x40	m	10,000	110,00	1 100,00	vlastní	
5	K	5	Krabice instalační univerzální, pod omítku	ks	1,000	31,00	31,00	vlastní	
6	K	6	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 100/50	ks	2,000	2 560,00	5 120,00	vlastní	
7	K	7	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní	

D		D2	Kabely						16 826,00
8	K	8	Kabel UTP cat.6, drát AWG23, LSOH	m	350,000	37,00	12 950,00	vlastní	
9	K	9	Patch kabel UTP CAT6, 1,5m	ks	4,000	712,00	2 848,00	vlastní	
10	K	10	Patch kabel UTP CAT6, 3m	ks	4,000	257,00	1 028,00	vlastní	

D		11	Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw						8 830,00
11	K	12	Zásuvka datová neosázená, kryt s popisovým polem , pro dvě komunikační zásuvky keystone, bílá (stejný design jako zásuvky 230V)	ks	1,000	240,00	240,00	vlastní	
12	K	13.	Modul zařezávací keystone CAT6 UTP	ks	2,000	95,00	190,00	vlastní	
13	K	14.	Konektor RJ45 CAT6 UTP	ks	2,000	10,00	20,00	vlastní	
14	K	15.	Patch panel 24 RJ45 modulární (neosazený)	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	vlastní	
15	K	16.	Modul zařezávací keystone CAT6 UTP	ks	4,000	95,00	380,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	17.	Vyvazovací panel 19" 2U	ks	1,000	610,00	610,00	vlastní
17	K	18.	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
D D3 Demolice, demontáže							6 100,00	
18	K	19.	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
19	K	20.	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
D D4 Ostatní							35 360,00	
20	K	21.	Stavební příprava	hod	6,000	450,00	2 700,00	vlastní
21	K	22.	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
22	K	23.	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
23	K	24.	Průrazy zdívem 150/150 do tl. Zdiva 400, vč. zapravení	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní
24	K	25.	Montážní práce ve stávajících kabelových trasách	hod	8,000	600,00	4 800,00	vlastní
25	K	26.	Montážní práce ve stávajících rozvaděčích	hod	4,000	600,00	2 400,00	vlastní
26	K	27.	Měření metalické kabeláže, vč. měřícího protokolu	ks	4,000	250,00	1 000,00	vlastní
27	K	28.	Součinnost se správcem sítě	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
28	K	29.	Ostatní koordinace, úklid, zakrývání ploch	hod	8,000	420,00	3 360,00	vlastní
29	K	30.	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-01-14-52 - D.1.4.5.2-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			64 600,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 600,00	21,00%	13 566,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			78 166,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-52 - D.1.4.5.2-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	64 600,00
D1 - Instalační materiál	4 566,00
6 - Kabely	4 040,00
D2 - Detektory, moduly	12 814,00
D3 - Demolice, demontáže	6 900,00
D4 - Ostatní	36 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-52 - D.1.4.5.2-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 600,00

D	D1	Instalační materiál			4 566,00			
1	K	1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	14,000	34,00	476,00	vlastní
2	K	2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	30,000	60,00	1 800,00	vlastní
3	K	3	Lišta hranatá 20x20	m	6,000	80,00	480,00	vlastní
4	K	4	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 8 + 2, ochranný kontakt NC	ks	1,000	310,00	310,00	vlastní
5	K	5	Pomocný stavební a instalační materiál	set	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní

D	6	Kabely			4 040,00			
6	K	7	FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG (doplnění dle potřeby systému)	m	20,000	39,00	780,00	vlastní
7	K	8	Kabel 2x1 (doplnění dle potřeby systému)	m	20,000	33,00	660,00	vlastní
8	K	9	Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	100,000	26,00	2 600,00	vlastní

D	D2	Detektory, moduly			12 814,00			
9	K	10	Linkový koncentrátor 8 smyček (doplnění dle potřeby systému)	ks	1,000	5 350,00	5 350,00	vlastní
10	K	11	PIR st. 2 s antimaskingem	ks	3,000	1 988,00	5 964,00	vlastní
11	K	12	Drobný montážní materiál	set	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní

D	D3	Demolice, demontáže			6 900,00			
12	K	13.	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
13	K	14.	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		D4	Ostatní						36 280,00
14	K	15.	Stavební příprava	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní	
15	K	16.	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní	
16	K	17.	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní	
17	K	18.	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	550,00	2 200,00	vlastní	
18	K	19.	Součinnost se správcem systému	hod	12,000	550,00	6 600,00	vlastní	
19	K	20.	Práce technika v nastavení systému	hod	8,000	700,00	5 600,00	vlastní	
20	K	21.	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní	
21	K	22.	Ostatní koordinace, úklid a zakrývání	hod	4,000	420,00	1 680,00	vlastní	
22	K	23.	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis:
2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-01-14-53 - D.1.4.5.3-Místní rozhlas (MR)

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			52 403,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 403,00	21,00%	11 004,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			63 407,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-53 - D.1.4.5.3-Místní rozhlas (MR)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexapiap

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	52 403,00
D1 - Kabelové trasy, instalační materiál	3 754,00
D2 - Kabeľy	2 640,00
6 - Reproduktory a příslušenství	9 229,00
D3 - Demolice, demontáže	4 200,00
D4 - Ostatní	32 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-01-14-53 - D.1.4.5.3-Místní rozhlas (MR)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK
Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024
Projektant: hexarian
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem52 403,00

D	D1	Kabelové trasy, instalační materiál					3 754,00	
1	K	1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	25,000	34,00	850,00	vlastní
2	K	2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	20,000	60,00	1 200,00	vlastní
3	K	3	Instalační krabice propojovací s víčkem, pod om.	ks	2,000	102,00	204,00	vlastní
4	K	4	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní

D	D2	Kabely					2 640,00	
5	K	5	Kabel 2x1,5	m	60,000	44,00	2 640,00	vlastní

D	6	Reproduktory a příslušenství					9 229,00	
6	K	7	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54	ks	3,000	2 543,00	7 629,00	vlastní
7	K	8	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	vlastní

D	D3	Demolice, demontáže					4 200,00	
8	K	9	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	4,000	550,00	2 200,00	vlastní
9	K	10	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní

D	D4	Ostatní					32 580,00	
10	K	11	Stavební příprava	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
11	K	12	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
12	K	13.	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	14.	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	550,00	2 200,00	vlastní
14	K	15.	Součinnost se správcem systému	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
15	K	16.	Práce technika v nastavení systému	hod	8,000	700,00	5 600,00	vlastní
16	K	17.	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
17	K	18.	Ostatní koordinace, úklid a zakrývání	hod	4,000	420,00	1 680,00	vlastní
18	K	19.	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou
Soupis:
2024/HEX/04-01-15 - D.1.5-Přeložka NN areálová

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			66 591,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 591,00	21,00%	13 984,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			80 575,11
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-15 - D.1.5-Přeložka NN areálová

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	66 591,00
D15-01 - Demontáže	4 300,00
D15-02 - Kabely a vodiče	17 756,00
D15-03 - Hodinové zúčtovací sazby	6 600,00
D15-04 - Zemní práce	37 935,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-15 - D.1.5-Přeložka NN areálová

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 591,00

D		D15-01	Demontáže	4 300,00				
1	K	D15-0101	kabel do 4x240	m	30,000	60,00	1 800,00	vlastní
2	K	D15-0102	ekologická likvidace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

D		D15-02	Kabely a vodiče	17 756,00				
3	K	D15-0201	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 3x240+120 ,	m	35,000	354,00	12 390,00	vlastní
4	K	D15-0202	SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ SMOE81515, 150-240mm2	ks	2,000	1 673,00	3 346,00	vlastní
5	K	D15-0203	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x240 mm2	ks	2,000	750,00	1 500,00	vlastní
6	K	D15-0204	UKONČENÍ VODIČŮ Do 240 mm2	ks	8,000	65,00	520,00	vlastní

D		D15-03	Hodinové zúčtovací sazby	6 600,00				
7	K	D15-0301	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
8	K	D15-0302	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik	hod	8,000	600,00	4 800,00	vlastní

D		D15-04	Zemní práce	37 935,00				
9	K	D15-0401	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,050	15 000,00	750,00	vlastní
10	K	D15-0402	VYTRHÁNÍ DLAŽBY Kostky velké,spáry nezalité	m2	5,000	500,00	2 500,00	vlastní
11	K	D15-0403	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	3,000	750,00	2 250,00	vlastní
12	K	D15-0404	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	30,000	272,00	8 160,00	vlastní
13	K	D15-0405	RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV V zemine třídy 3	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
14	K	D15-0406	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu	m	30,000	325,00	9 750,00	vlastní
15	K	D15-0407	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	1,000	650,00	650,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	D15-0408	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	30,000	5,00	150,00	vlastní
17	K	D15-0409	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE Pro kabel do 6 kV	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní
18	K	D15-0410	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	35,000	185,00	6 475,00	vlastní
19	K	D15-0411	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	15,000	150,00	2 250,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou
Soupis:
2024/HEX/04-01-16 - D.1.6-Přeložka CETIN

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechiky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-16 - D.1.6-Přeložka CETIN

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
88 - Vedení elektro	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-16 - D.1.6-Přeložka CETIN

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	88		Vedení elektro				0,00	
1	K	D.1.6	D.1.6-Celkové náklady na přeložku CETIN v dl.62m vč.zemních prací, obsypu, chrániček-NEJSOU součástí výkazu výměr -DODÁVÁ investor	kpl	0,000		0,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou
Soupis:
2024/HEX/04-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 35
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

Zadavatel:
UPOL FTK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

Projektant:
Hexaplan International

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v lednu 2023. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH		289 000,00	
Základ daně		Sazba daně	Výše daně

DPH základní	289 000,00	21,00%	60 690,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		349 690,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	289 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	289 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	90 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	110 000,00
VRN5 - Finanční náklady	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-01 - UPOL FTK–Studijní prostor s rampou

Soupis: 2024/HEX/04-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan international

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							289 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					289 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					43 000,00	
1	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011434000								
2	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011503000								
3	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000								
P	<i>Poznámka k položce:☐ Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)</i>							
4	K	0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská dokumentace)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
P	<i>Poznámka k položce:☐ Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiéru, ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.</i>							
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce: □
 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: □
 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. □
 Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"". □
 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. □
 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. □
 Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
 Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). □
 □
 DLE SMLOUVY O DÍLO (vč. profese)

D	VRN3	Zařízení staveniště					90 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce: □

Zařízení staveniště obsahuje náklady na: □

-předání a převzetí staveniště □

-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např. náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.) □

-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.) □

-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř. jeřábových drah, zřízení provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.) □

-mechanizace staveniště □

-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením) □

-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.) □

-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahnuje i náklady na odebírané energie.) □

-oplocení staveniště □

-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.) □

-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.) □

-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč. rozvodných skříní.) □

-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.) □

-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např. technické opatření, strážní služba, zabezpečení přístupů ke skladům, apod.) □

-pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč. poplatku za pronájem ploch, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady) □

-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště, vč. přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu) □

-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu -komunikace, chodníky, zeleň, ...). □

Rozsah je dán požadavky investora (viz smlouva o dílo). □

D	VRN4	Inženýrská činnost					110 000,00	
7	K	0425030-01	BOZP na staveništi vč. koordinátora	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.☐ Účelem BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. ☐ Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby.☐ Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.☐ Bude stanoveno vymezení činností, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.☐ ☐ Zajištění a zabezpečení BOZP - dodržení podmínek plánu BOZP na staveništi, technické a ochranné konstrukce a zařízení dle požadavků koordinátora BOZP (práce ve výškách), tak aby byla zajištěna bezpečná zdraví neohrožující práce po celou dobu rekonstrukce.(ochranné konstrukce, záchytné systémy, dočasná lešení, zábradlí ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, technické vybavení, ochranné vybavení, dočasná ochranné konstrukce ve výškách).☐ Dodržení podmínek BOZP při práci ve výškách (dočasná lešení, zábradlí, ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, ochranné vybavení, dočasná ochranné konstrukce ve výškách, zajištění nebezpečných prostorů, stálý dozor při bouracích pracích, OOPP proti pádu z výšky, práce ve výtahové šachtě), atd.☐ plný popis viz.SoD								
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000					
Poznámka k položce:☐ Jedná se o zajišťování:☐ * činností souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.☐ * poradenství (technická pomoc,aj.)☐ * zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.☐ * účastí zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.☐ * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.☐ *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)☐ *zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)☐ *předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS☐ Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.☐ Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).☐ Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL, VZT, ÚT,ZTI, MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).☐ Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.☐ Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.☐ ☐ ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.☐								
D	VRN5	Finanční náklady					20 000,00	
9	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce:☐ Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.								
10	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/056002000								
P Poznámka k položce:☐ Bankovní záruka za řádné plnění záručních, smluvních a zákonných podmínek. Finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu části záruční doby, které zhotovitel nesplní ani po předchozí písemné výzvě objednatele.☐ K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.☐ Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.								
D VRN7 Provozní vlivy							6 000,00	
11	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000								
P Poznámka k položce:☐ Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu. Náklady na několikanásobný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby.								
D VRN9 Ostatní náklady							20 000,00	
12	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
P Poznámka k položce:☐ Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.								
13	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091504000								
P Poznámka k položce:☐ Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3.☐ Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

Úroveň 3:
2024/HEX/04-02-11-1 - D.1.1.1-DEMOLICE stávajícího objektu

KSO: 801 51

Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25395602

DIČ: CZ25395602

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v únoru 2024. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zařazena v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH

1 315 238,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 315 238,06	21,00%	276 199,99
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 591 438,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

Úroveň 3: 2024/HEX/04-02-11-1 - D.1.1.1-DEMOLICE stávajícího objektu

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 315 238,06
HSV - Práce a dodávky HSV	1 315 238,06
1 - Zemní práce	18 372,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	611 992,76
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	86 000,00
997 - Přesun sutě	598 744,54
998 - Přesun hmot	128,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

Úroveň 3: 2024/HEX/04-02-11-1 - D.1.1.1-DEMOLICE stávajícího objektu

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 315 238,06	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 315 238,06	
D	1	Zemní práce					18 372,00	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	120,000	36,80	4 416,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
		VV	120			120,000		
		VV	Mezisoučet			120,000		
		VV	Součet			120,000		
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	120,000	15,20	1 824,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
		VV	120			120,000		
		VV	Mezisoučet			120,000		
		VV	Součet			120,000		
3	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	60,000	145,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223					
		VV	20+15+15+10			60,000		
		VV	Mezisoučet			60,000		
		VV	Součet			60,000		
4	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	60,000	57,20	3 432,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224					
		VV	20+15+15+10			60,000		
		VV	Mezisoučet			60,000		
		VV	Součet			60,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					611 992,76	
5	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	210,060	77,90	16 363,67	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
	W		"pro demolici stáv. objektu"3,6*(3,6+3,5+8,25+9,3+10,5+11+5+0,9*8)		210,060			
	W		Mezisoučet		210,060			
	W		Součet		210,060			
6	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	12 603,600	0,88	11 091,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí celkovou dobu použití a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce					
7	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	210,060	47,00	9 872,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811					
	W		"dtto lešení"210,06		210,060			
	W		Mezisoučet		210,060			
	W		Součet		210,060			
8	K	944111122	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové montáž	m	116,700	25,20	2 940,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111122					
	W		"pro demolici stáv. objektu"2*(3,6+3,5+8,25+9,3+10,5+11+5+0,9*8)		116,700			
	W		Mezisoučet		116,700			
	W		Součet		116,700			
9	K	944111222	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové příplatek k ceně za každý den použití	m	7 002,000	0,32	2 240,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111222					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí celkovou dobu použití a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce					
10	K	944111822	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové demontáž	m	116,700	15,20	1 773,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111822					
	W		"dtto zábradlí"116,7		116,700			
	W		Mezisoučet		116,700			
	W		Součet		116,700			
11	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	210,060	28,80	6 049,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111					
	W		"dtto lešení"210,06		210,060			
	W		Mezisoučet		210,060			
	W		Součet		210,060			
12	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	12 603,600	1,08	13 611,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí celkovou dobu použití a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce					
13	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	210,060	19,40	4 075,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811					
	W		"dtto lešení"210,06		210,060			
	W		Mezisoučet		210,060			
	W		Součet		210,060			
14	K	94522-01	Použití autojeřábu pro naložení objemného materiálu (suti) vč. obsluhy a dopravy	Sh	50,000	2 800,00	140 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce					
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	200,000	64,80	12 960,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	W		200		200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet				200,000	
	W		Součet				200,000	
16	K	981011413	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	942,200	415,00	391 013,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011413					
	W		"stáv.stavební objekty:tělocvična mimo základů"942,2		942,200			
	W		Mezisoučet		942,200			
	W		Součet		942,200			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				86 000,00	
17	K	95-01	Odpojení objektu od stávajících inženýrských sítí (elektro)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
18	K	95-02	Náklady související s ochranou a zabezpečením sousedních objektů při demolici (upřesněny zhotovitelem)	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	vlastní
19	K	95-03	Náklady na vyklizení objektu a stěhování zařízení (upřesněno investorem)	hod	140,000	350,00	49 000,00	vlastní
D	997		Přesun sutě				598 744,54	
20	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	348,614	172,00	59 961,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002					
21	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	348,614	12,90	4 497,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551					
22	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	348,614	500,00	174 307,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	348,614	296,00	103 189,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 880,596	12,90	62 959,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: □					
			Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce					
	W		348,614*14 "Přepočtené koeficientem množství		4 880,596			
	W		Součet		4 880,596			
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	348,614	556,00	193 829,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D	998		Přesun hmot				128,76	
26	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,111	1 160,00	128,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001123					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

Úroveň 3:
2024/HEX/04-02-11-2 - D.1.1.1-Přístavba tělocvičny

KSO:	801 51	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27.06.2024
Zadavatel:		IČ:	
UPOL FTK		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25395602
E.PROXIMA, s.r.o.		DIČ:	CZ25395602
Projektant:		IČ:	
Hexaplan International		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v únoru 2024. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zařazena v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH	13 175 896,07
--------------	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 175 896,07	21,00%	2 766 938,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			15 942 834,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

Úroveň 3: 2024/HEX/04-02-11-2 - D.1.1.1-Přístavba tělocvičny

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexarian

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	13 175 896,07
HSV - Práce a dodávky HSV	4 775 636,86
1 - Zemní práce	213 898,19
2 - Zakládání	623 179,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	804 473,29
4 - Vodorovné konstrukce	773 424,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 544 300,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	594 829,22
997 - Přesun sutě	7 379,51
998 - Přesun hmot	214 152,30
PSV - Práce a dodávky PSV	8 400 259,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	435 991,74
712 - Povlakové krytiny	594 058,65
713 - Izolace tepelné	836 779,23
714 - Akustická a protiotřesová opatření	74 368,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 450,57
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	52 609,31

762 - Konstrukce tesařské	141 744,88
763 - Konstrukce suché výstavby	629 002,43
766 - Konstrukce truhlářské	268 153,97
767 - Konstrukce zámečnické	4 533 041,84
771 - Podlahy z dlaždic	151 856,81
776 - Podlahy povlakové	404 711,22
781 - Dokončovací práce - obklady	137 851,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 929,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	82 708,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.statiky a PBR)

Úroveň 3:
2024/HEX/04-02-11-2 - D.1.1.1-Přístavba tělocvičny

Místo:

Datum:27.06.2024

Zadavatel:UPOL FTK

Projektant:нехариан

Uchazeč:E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 175 896,07

DHSVPráce a dodávky HSV

4 775 636,86

D1Zemní práce

213 898,19

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	39,403	1 100,00	43 343,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701					
VV			"pro podsyp cca 60% objemu (v místě stáv.základů)"65,672*0,6		39,403			
VV			Mezisoučet		39,403			
2	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	39,613	724,00	28 679,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251202					
VV			"pro podsyp cca 40% objemu (v nové)"65,672*0,4		26,269			
VV			"přípočet v místě nových základů"0,3*0,8*55,6		13,344			
VV			Mezisoučet		39,613			
3	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	19,243	1 100,00	21 167,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212331					
VV			"od spodní úrovně podsypu"					
VV			"ŽB pasy ve stáv.části"					
VV			"ŽB ve stáv.části (ruční výkop)"(1,1-0,3)*(0,8+0,55*2)*(1,925+6,6+0,66)		13,961			
VV			"ruční dočištění spodní části výkopu (dtto podkladní mazanina tl.50mm)"					
VV			0,05*1,9*55,6		5,282			
VV			Mezisoučet		19,243			
4	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	70,551	485,00	34 217,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253					
VV			"od spodní úrovně podsypu"					
VV			"pro ŽB pasy (vč.rozšíření pro bednění)"					
VV			(1,1-0,3)*(0,8+0,55*2)*55,6		84,512			
VV			"odpočet ŽB pasu ve stáv.části (ruční výkop)"-(1,1-0,3)*(0,8+0,55*2)*(1,925+6,6+0,66)		-13,961			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		70,551			
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,486	139,00	6 600,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311						
	W		"zemina z ručního výkopu na meziskládku"39,403		39,403			
	W		"zpět z meziskládky pro ruční zásyp"8,083		8,083			
	W		Mezisoučet		47,486			
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	142,458	128,00	18 234,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319						
	W		"zemina z ručního výkopu na meziskládku"39,403		39,403			
	W		"zpět z meziskládky pro ruční zásyp"8,083		8,083			
	W		Mezisoučet		47,486			
	W		47,486*3 'Přepočtené koeficientem množství		142,458			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	80,458	47,10	3 789,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102						
	W		"zemina ze strojního výkopu na meziskládku"39,613		39,613			
	W		"z meziskládky pro zpětný zásyp"40,845		40,845			
	W		Mezisoučet		80,458			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,088	280,00	8 424,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
	W		"výkopy celkem"39,403+39,613		79,016			
	W		"odpočet zásypů"-(8,083+40,845)		-48,928			
	W		Mezisoučet		30,088			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	150,440	23,10	3 475,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						
	P		Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	W		"výkopy celkem"39,403+39,613		79,016			
	W		"odpočet zásypů"-(8,083+40,845)		-48,928			
	W		Mezisoučet		30,088			
	W		30,088*5 'Přepočtené koeficientem množství		150,440			
10	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,083	383,00	3 095,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101						
	W		"z meziskládky pro ruční zásyp"8,083		8,083			
	W		Mezisoučet		8,083			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	70,933	164,00	11 633,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101						
	W		"pro zpětný zásyp strojní"40,845		40,845			
	W		"na dopravní prostředek (přebytečná na odvoz)"30,088		30,088			
	W		Mezisoučet		70,933			
12	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	315,000	7,84	2 469,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,158	345,00	18 684,51	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	79,016	21,40	1 690,94	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
15	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,083	255,00	2 061,17	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,845	155,00	6 330,98	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
	D	2	Zakládání				623 179,52	
17	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	65,672	1 560,00	102 448,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Součet					
18	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	47,250	3 400,00	160 650,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
19	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	13,250	450,00	5 962,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	13,250	150,00	1 987,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			Mezisoučet					
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,905	32 000,00	60 960,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)</i>					
	W		"výztuž desky (podkl.mazaniny) Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.25% překrytí"((312*4,44)*1,25)/1000		1,732			
	W		Mezisoučet		1,732			
	W		"dist.prvky"1,732*0,1		0,173			
	W		Součet		1,905			
22	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	48,928	3 400,00	166 355,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321511					
	W		"viz.statika základy"					
	W		1,1*0,8*55,6		48,928			
	W		Mezisoučet		48,928			
23	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	122,320	450,00	55 044,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
	W		"viz.statika základy"					
	W		1,1*2*55,6		122,320			
	W		Mezisoučet		122,320			
24	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	122,320	150,00	18 348,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
	W		"dtto zřízení"122,32		122,320			
	W		Mezisoučet		122,320			
25	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,607	32 000,00	51 424,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
	P		<i>Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)</i>					
	W		"viz.tabulka výztuže statika"1461/1000		1,461			
	W		Mezisoučet		1,461			
	W		"dist.prvky"1,461*0,1		0,146			
	W		Součet		1,607			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				804 473,29	
26	K	310201111	Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m3	2,400	1 390,00	3 336,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310201111					
	W		"zdivo tl.300mm"1,0*(4,0*2)*0,3		2,400			
	W		Mezisoučet		2,400			
27	K	311113152	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	45,855	1 400,00	64 197,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113152					
	W		"bednicí tvárnice tl.200mm (atika)"					
	W		"nižší střecha"0,5*(3,85+13,295+0,755+2,81)		10,355			
	W		"vyšší střecha"0,5*71		35,500			
	W		Mezisoučet		45,855			
28	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	239,670	1 780,00	426 612,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235151					
	W		"zdivo tl.300mm"					
	W		"1.np"					
	W		"po věnec (pod stropem 1.np)"3,0*(3,55+3,1+13,295+1,055+2,75+0,75)		73,500			
	W		"zazdívká"0,6*2,22		1,332			
	W		"obvod-101"					
	W		"řez B-B (po věnec)"2,5*(8,7+3,55)		30,625			
	W		"řez A-A, alt.D-D"1,0*(11,75+4,0+6,0+4,0+0,6)		26,350			
	W		"2.np"					
	W		2,75*(13,65+3,35+2,3+9,15+3,05+0,45)		87,863			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet				219,670	
	W		20				20,000	
	W		Součet				239,670	
29	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	45,786	2 150,00	98 439,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236321						
	W		"zdivo tl.250mm AKU"					
	W		"1.np (po věnec)"3,0*(2,81+6,53)-(0,8*2,0)				26,420	
	W		"2.np"2,2*6,53				14,366	
	W		Mezisoučet				40,786	
	W		5				5,000	
	W		Součet				45,786	
30	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm	m2	43,734	2 970,00	129 889,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311237141						
	W		"zdivo tl.450mm"					
	W		"1.np (po věnec)"3,0*(13,2+3,33+2,0)-(1,1*2,1+5,195*2,8)				38,734	
	W		Mezisoučet				38,734	
	W		5				5,000	
	W		Součet				43,734	
31	K	315361821	Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,642	32 000,00	20 544,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315361821						
	P		Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
	W		"výztuž atiky z bednicích tvármic 70kg/m3"					
	W		"bednicí tvárnice tl.200mm (atika)"45,855*0,2*0,07				0,642	
	W		Mezisoučet				0,642	
32	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	713,00	713,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422						
	W		"nad dveřmi v příčkách z porobetonu tl.100mm"1				1,000	
	W		Mezisoučet				1,000	
33	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	952,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442						
	W		"nad dveřmi v příčkách z porobetonu tl.150mm"3				3,000	
	W		Mezisoučet				3,000	
34	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	3,000	565,00	1 695,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052						
	W		"viz.výpis překladů"					
	W		"PŘ3"3				3,000	
	W		Mezisoučet				3,000	
35	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	4,000	652,00	2 608,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053						
	W		"viz.výpis překladů"					
	W		"PŘ2"4				4,000	
	W		Mezisoučet				4,000	
36	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	3,000	1 190,00	3 570,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056						
	W		"viz.výpis překladů"					
	W		"PŘ1"3				3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		3,000			
37	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	2,250	83,50	187,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998114						
	VV		"pro PŘ1"2,25		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
38	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	15,704	741,00	11 636,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225						
	VV		"příčky porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"3,2*(2,5+2,0+0,9)-(0,8*1,97)		15,704			
	VV		Mezisoučet		15,704			
39	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	28,682	1 020,00	29 255,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245						
	VV		"příčky porobeton tl.150mm"					
	VV		"1.np"3,2*(3,1*2+2,5)+2,3*1,1-(0,8*1,97*3)		25,642			
	VV		"2.np"2,9*(0,65+2,2)-(1,9*2,75)		3,040			
	VV		Mezisoučet		28,682			
40	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	5,400	79,00	426,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111						
	VV		"pod stropem"					
	VV		"příčky porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"(2,5+2,0+0,9)		5,400			
	VV		Mezisoučet		5,400			
41	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	12,650	118,00	1 492,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112						
	VV		"pod stropem"					
	VV		"příčky porobeton tl.150mm"					
	VV		"1.np"(3,1*2+2,5)+1,1		9,800			
	VV		"2.np"(0,65+2,2)		2,850			
	VV		Mezisoučet		12,650			
42	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	42,400	133,00	5 639,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
	VV		"příčky ke stěnám"					
	VV		"porobet.tl.100mm"3,2*4		12,800			
	VV		"porobet.tl.150mm"3,2*6+2,3*2+2,9*2		29,600			
	VV		Mezisoučet		42,400			
43	K	346971121	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. do 100 mm	m	5,400	56,10	302,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346971121						
	VV		"příčky porobeton tl.100mm"					
	VV		"1.np"(2,5+2,0+0,9)		5,400			
	VV		Mezisoučet		5,400			
44	K	346971122	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm	m	12,650	84,60	1 070,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346971122						
	VV		"příčky porobeton tl.150mm"					
	VV		"1.np"(3,1*2+2,5)+1,1		9,800			
	VV		"2.np"(0,65+2,2)		2,850			
	VV		Mezisoučet		12,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				773 424,49	
45	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	44,114	3 540,00	156 163,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414					
		W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"					
		W	"strop nad 1.np (na kotě +3,0m)"0,15*95-(0,15*0,7*1,3)		14,114			
		W	"strop dobet.na trapéz.plechu (nad vlnou 50mm, prům.celk.tl.120mm vč.vln)"0,12*250		30,000			
		W	Mezisoučet		44,114			
46	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	95,265	500,00	47 632,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
		W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"					
		W	"boky"					
		W	"strop nad 1.np (na kotě +3,0m)"0,15*65+0,15*(0,7*2+1,2*2)		10,320			
		W	"strop dobet.na trapéz.plechu (nad vlnou 50mm, prům.celk.tl.100mm vč.vln)"0,12*72,5		8,700			
		W	"prostupy"2		2,000			
		W	Mezisoučet		21,020			
		W	"spodní líc"					
		W	"strop nad 1.np (na kotě +3,0m)"3,95*3,1+62		74,245			
		W	Mezisoučet		74,245			
		W	Součet		95,265			
47	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	95,265	200,00	19 053,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
		W	"dtto zřízení"95,265		95,265			
		W	Mezisoučet		95,265			
48	K	4113542-01	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, TR 106/250 tl. plechu 1,00 mm-D+M (plný popis viz.statika)	m2	312,500	930,00	290 625,00	vlastní
		P	Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
		W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"					
		W	"trapéz strop "250		250,000			
		W	Mezisoučet		250,000			
		W	"přesahy"250*0,25		62,500			
		W	Součet		312,500			
49	K	411354271	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	250,000	25,60	6 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354271					
		W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"					
		W	"trapéz strop (v ceně započítáno překrytí 25%)"250		250,000			
		W	Mezisoučet		250,000			
		W	Součet		250,000			
50	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,673	32 000,00	85 536,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
		P	Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
		W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a věnců)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"výztuž stropů (vč.věnců a průvlaků a výztuže v dolní vlně trapézu, mimo Kari sítě trapézu)"(3393-846,63)/1000		2,546			
	W		Mezisoučet		2,546			
	W		"dist.prvky"2,546*0,05		0,127			
	W		Součet		2,673			
51	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,889	32 000,00	28 448,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021						
	P	Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)						
	W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a věnců)"						
	W	"výztuž Kari sítí prům.6mm oka 150/150mm vč.přesahů 15% (pol.46 a tabulka výztuže plechů)"846,63/1000						
	W	Mezisoučet						
	W	"dist.prvky"0,847*0,05						
	W	Součet						
52	K	413232231	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 300 mm	kus	22,000	607,00	13 354,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232231						
	W	"zazdívká HEA nosníků:T1-T7 (počet viz statika)"(5+1*6)*2						
	W	Mezisoučet						
53	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	1,115	3 850,00	4 292,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321414						
	W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"						
	W	"P1"0,4*0,45*6,195						
	W	Mezisoučet						
54	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	7,294	550,00	4 011,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351121						
	W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"						
	W	"spodní líc"						
	W	"P1"0,45*5,195						
	W	Mezisoučet						
	W	"boky"						
	W	"P1"0,4*2*6,195						
	W	Mezisoučet						
	W	Součet						
55	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	7,294	220,00	1 604,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351122						
	W	"dtto zřízení"7,294						
	W	Mezisoučet						
56	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	2,338	80,00	187,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352115						
	W	"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"						
	W	"spodní líc"						
	W	"P1"0,45*5,195						
	W	Mezisoučet						
57	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	2,338	80,00	187,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352116						
	W	"dtto zřízení"2,338						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet		2,338			
58	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821					
	WV		"započítáno ve výztuži stropu (viz.výkaz výztuže)"0		0,000			
	WV		Mezisoučet		0,000			
59	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	10,858	3 850,00	41 803,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515					
	WV		"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"					
	WV		"V1"0,2*0,2*(3,85+13,295+0,755+2,81)		0,828			
	WV		"V21"0,25*0,3*17,2		1,290			
	WV		"V22"0,25*0,3*14		1,050			
	WV		"V23"0,25*0,25*5,8		0,363			
	WV		"V31"0,25*0,2*71		3,550			
	WV		Mezisoučet		7,081			
	WV		"k-ční věnce (rozsah viz.stavební část půdorysy+řezy)"					
	WV		"viz řez B-B horní kota +2,5m (parapetní)"0,2*0,3*(8,4+3,25)		0,699			
	WV		"pod stropem 1.np"					
	WV		0,2*0,3*(3,1*2+12,995+1,055+2,75)		1,380			
	WV		0,2*0,25*(2,51+6,53)		0,452			
	WV		"mimo průvlak P1"0,2*0,45*(2,0+3,55+3,74+4,55)		1,246			
	WV		Mezisoučet		3,777			
	WV		Součet		10,858			
60	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	85,296	550,00	46 912,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	WV		"viz.statika (výkres tvaru a výztuže ŽB desek a ŽB věnců)"					
	WV		"V1"0,2*2*(3,85+13,295+0,755+2,81)		8,284			
	WV		"V21"0,25*2*17,2		8,600			
	WV		"V22"0,25*2*14		7,000			
	WV		"V23"0,25*2*5,8		2,900			
	WV		"V31"0,25*2*71		35,500			
	WV		Mezisoučet		62,284			
	WV		"k-ční věnce (rozsah viz.stavební část půdorysy+řezy)"					
	WV		"viz řez B-B horní kota +2,5m (parapetní)"0,2*2*(8,4+3,25)		4,660			
	WV		"pod stropem 1.np"					
	WV		0,2*2*(3,1*2+12,995+1,055+2,75)		9,200			
	WV		0,2*2*(2,51+6,53)		3,616			
	WV		"mimo průvlak P1"0,2*2*(2,0+3,55+3,74+4,55)		5,536			
	WV		Mezisoučet		23,012			
	WV		Součet		85,296			
61	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	85,296	220,00	18 765,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
	WV		"dtto zřízení"85,296		85,296			
	WV		Mezisoučet		85,296			
62	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,264	32 000,00	8 448,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
	P		Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)					
	WV		"započítáno ve výztuži stropu (viz.výkaz výztuže)"0		0,000			
	WV		Mezisoučet		0,000			
	WV		"pro k-ční věnce výztuž 70kg/m3"3,777*0,07		0,264			
	WV		Mezisoučet		0,264			
	WV		Součet		0,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 544 300,34	
63	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	38,858	119,00	4 624,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131101					
		W	"dtto om.stropů"38,858		38,858			
		W	Mezisoučet		38,858			
64	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	335,403	90,20	30 253,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121					
		W	"dtto om.stropů"38,858		38,858			
		W	"pro bezesparý pohled (systémová povrchová úprava)"SOD1		296,545			
		W	Mezisoučet		335,403			
65	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	3,973	280,00	1 112,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001					
		W	"omítka stropů (mimo podhledy)"					
		W	"1.np"					
		W	"horní špalety"0,3*(1,7+1,1)+0,45*5,195		3,178			
		W	Mezisoučet		3,178			
		W	"přetažení"3,178*0,25		0,795			
		W	Součet		3,973			
66	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	38,858	424,00	16 475,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321141					
		W	"omítka stropů (mimo podhledy)"					
		W	"1.np"					
		W	"101-pod mezistropem"2,0*2,02		4,040			
		W	"108"11,78		11,780			
		W	"horní špalety"0,3*(1,7+1,1)+0,45*5,195		3,178			
		W	"2.np"					
		W	"201"19,86		19,860			
		W	Mezisoučet		38,858			
67	K	6113411-01	Akustická omítka stříkaná vč.ručního přehlazení a přebroušení po vytvrdnutí (pro bezesparý akust.pohled)-D+M	m2	296,545	615,00	182 375,18	vlastní
		P	Poznámka k položce: □ Akustická omítka nanášená strojně, následně ručním hladítkem srovnána. Po vytvrdnutí omítky bude zbrušena pro finální srovnání nerovností.					
		W	"pro bezesparý pohled (systémová povrchová úprava)"SOD1		296,545			
		W	Mezisoučet		296,545			
68	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	434,467	103,00	44 750,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101					
		W	"dtto om.hrubá zatř."30,124		30,124			
		W	"dtto om.štuková"404,343		404,343			
		W	Mezisoučet		434,467			
69	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	491,735	70,40	34 618,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
		W	"dtto om.hrubá zatř."30,124		30,124			
		W	"dtto om.štuková"404,343		404,343			
		W	"dtto štuk"57,268		57,268			
		W	Mezisoučet		491,735			
70	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	175,578	230,00	40 382,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příčky z porobetonu"					
	VV		"příčky porobeton tl.100mm"15,704*2		31,408			
	VV		"příčky porobeton tl.150mm"28,682*2		57,364			
	VV		Mezisoučet		88,772			
	VV		"boční špalety"0,3*(2,55*2+2,1*2+3,5+5,2)+0,45*2,8*2		7,920			
	VV		"styky materiálů"0,3*(3,2*36+6,65*2+2,9*6)		43,770			
	VV		Mezisoučet		51,690			
	VV		"přetažení"140,462*0,25		35,116			
	VV		Součet		175,578			
71	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	30,124	258,00	7 771,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321111					
	VV		"na ker.zdivu pod obkladem"					
	VV		"1.np"					
	VV		"102"2,8*(0,9+1,425)-(0,8*2,0)		4,910			
	VV		"104"2,8*(1,955+1,5+0,25)		10,374			
	VV		"106"2,8*(2,65*2)		14,840			
	VV		Mezisoučet		30,124			
72	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	57,268	171,00	9 792,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
	VV		"na porobet.příčkách (mimo ker.obklad, po podhled)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101"3,2*2,75-(0,8*1,97)+2,3*1,1-(0,8*1,97)		8,178			
	VV		"102-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"103"2,8*(2,5*2)-(0,8*1,97*2)		10,848			
	VV		"104-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"105"2,8*3,1-(0,8*1,97)+2,3*1,1-(0,8*1,97)		8,058			
	VV		"106-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"107"3,0*3,1		9,300			
	VV		"108-na vnitřním KZS"3,2*3,1		9,920			
	VV		"2.np"					
	VV		"201"2,9*(2,17+0,65)-(1,8*2,75)		3,228			
	VV		"z vnější strany (z tělocvičny)"3,05*(2,02+0,5)-(1,8*2,75)		2,736			
	VV		Mezisoučet		52,268			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		57,268			
73	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	404,343	369,00	149 202,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141					
	VV		"om.štuková stěn na ker,stěnách (po podhledy, mimo ker.obkladů a porobet.příček)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101"					
	VV		"řez B-B"2,7*(8,4+3,25)		31,455			
	VV		"řez A-A"1,0*(11,72+3,8+6,6+3,87+0,35)+6,25*(13,185+3,33+2,43+6,53)-(0,8*2,0+2,02*3,0+5,195*2,8)		163,353			
	VV		"pod mezistropem"3,0*(2,02+2)-(1,1*2,1)		9,750			
	VV		"102-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"103"2,8*(2,8*2)		15,680			
	VV		"104-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"105"2,8*(2,51+0,805+3,54+1,35)+0,3*2,1*2-(1,1*2,1)		21,924			
	VV		"106-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"107"3,0*(5,795*2+3,1)+0,45*(3,0*2)-(5,195*2,8)		32,224			
	VV		"108"3,2*(3,8*2+3,1)+0,3*(2,55*2)-(1,7*2,55)		31,435			
	VV		"boční špalety"0,3*(3,5+5,2)		2,610			
	VV		"2.np"					
	VV		"201"2,9*(8,55*2+2,5*2)-2,9*(2,17+0,65)		55,912			
	VV		Mezisoučet		364,343			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		40				40,000	
	W		Součet				404,343	
74	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	280,870	22,40	6 291,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						
	W		"1.np:101-108"261,01				261,010	
	W		"2.np:201"19,86				19,860	
	W		Mezisoučet				280,870	
75	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	76,168	33,90	2 582,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005						
	W		"obvodové výplně"0,9*5,4*5+1,7*2,55				28,635	
	W		"vnitřní"0,8*1,97*2*5+0,9*1,97				17,533	
	W		"ostatní potřebné plochy"30				30,000	
	W		Mezisoučet				76,168	
76	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	33,000	200,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001						
	W		"pro ker.soklíky"KS				33,000	
	W		Mezisoučet				33,000	
77	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	48,250	643,00	31 024,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117						
	W		"exponované plochy"20				20,000	
	W		"na střeše (podklad pro lešení)"1,0*(13,5+3,5+1,8)				18,800	
	W		"na stáv.střeše pro lešení fasády"1,0*9,45				9,450	
	W		Mezisoučet				48,250	
78	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	68,250	69,80	4 763,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145						
	W		"dtto OSB"48,25				48,250	
	W		"ostatní"20				20,000	
	W		Mezisoučet				68,250	
79	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	0,340	57,80	19,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031						
	W		"ostění výplní otvorů"					
	W		"horní"1,7*0,2				0,340	
	W		Mezisoučet				0,340	
80	K	6215310-01	Souvrství omítek tenkovrstvých silikonových vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (točená), tl.1,5mm+1mm podhledů vč.tenkovrstvé lazury-D+M(plný popis viz.skladba S1 a S2)	m2	0,340	775,00	263,50	vlastní
	P	Poznámka k položce: □ plný popis viz.souvrství S1 a S1: □ -1x tenkovrstvá lazura 0,1l/m2 □ -1x silikonová roztíraná omítka tl.1mm □ (Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka, tloušťka vrstvy 1 mm, Vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalně fázi W3, Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně), Fotokatalytický efekt - obsah TiO2, ZNO, Regulovaná rychlost vyžrávání za okrajových podmínek, Spotřeba 1,80 kg/m2) □ -1x silikonová roztíraná omítka tl.1,5mm □ (Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka, tloušťka vrstvy 1,5 mm, Vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalně fázi W3, Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně), Fotokatalytický efekt - obsah TiO2, ZNO, Regulovaná rychlost vyžrávání za okrajových podmínek, Spotřeba 2,10 kg/m2)						
	W		"ostění výplní otvorů"					
	W		"horní"1,7*0,2				0,340	
	W		Mezisoučet				0,340	
81	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	61,110	52,00	3 177,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"rohy (vnitřní omítky)"2,02+3,2+6,2*2+2,9*2+3,2*3		33,020			
		VV	"výplně otvorů"1,7+2,55*2+1,1+2,1*2+5,195*2+2,8*2		28,090			
		VV	Mezisoučet		61,110			
82	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	64,166	29,60	1 899,31	CS ÚRS 2024 01
		VV	61,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,166			
83	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	217,234	18,90	4 105,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143005					
		VV	"pro vnitřní omítky"					
		VV	"dtto om.hrubá zatř."30,124/2		15,062			
		VV	"dtto om.štuková"404,343/2		202,172			
		VV	Mezisoučet		217,234			
84	M	56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	228,096	24,20	5 519,92	CS ÚRS 2024 01
		VV	217,234*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		228,096			
85	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	297,339	52,60	15 640,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
		VV	"dtto KZS tl.150mm (EPS+XPS) s omítkou"S1+S2		271,319			
		VV	"ostění výplní otvorů"					
		VV	"boční"(2,55*2)*0,2		1,020			
		VV	Mezisoučet		272,339			
		VV	25		25,000			
		VV	Součet		297,339			
86	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	356,629	929,00	331 308,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
		VV	"viz.fasáda a souvrství stěn S1 a S2"					
		VV	"S1:XPS tl.150mm (sokl)"					
		VV	0,3*(2,96+0,905+13,135+12,995+15,505+4,155+6,6+4,22+3,485)-0,3*1,7		18,678			
		VV	"nad střechou stáv.objektu (řez D-D)"0,3*9,45		2,835			
		VV	Mezisoučet		21,513			
	S1	VV	"S2:EPS tl.150mm"					
		VV	"zadní fasáda (přilehlá ke stáv.objektu)"					
		VV	"po nižší atiku řez A-A (+4,05m)"4,4*(16,105+0,905)		74,844			
		VV	"po vyšší atiku (nad nižší střechou) řez A-A"3,5*(13,45+3,55+1,91)		66,185			
		VV	"nad střechou stáv.objektu (řez D-D)"3,1*9,45		29,295			
		VV	"severovýchod"					
		VV	"po nižší atiku řez C-C (+4,05m)"4,1*3,55-(1,7*2,55)		10,220			
		VV	"řez B-B"2,7*9,35		25,245			
		VV	"severozápad"					
		VV	"výška dtto řez B-B"2,7*3,3		8,910			
		VV	"řez A-A,D-D,C-C"1,1*(12,2+4,2+6,6+4,2+2,4)		32,560			
		VV	"jihozápad (mimo světloprop.fasádu)-po atiku +7,49m"7,55*1,2		9,060			
		VV	"odpočet soklové části"-S1		-21,513			
		VV	15		15,000			
	S2	VV	Mezisoučet		249,806			
		VV	"EPS tl.150mm"					
		VV	"dopočet KZS v atikové části za světlopropust.fas.sytémem (bez omítky)"					
		VV	"severovýchod-řez B-B"1,3*9,35		12,155			
		VV	"severozápad-řez A-A,D-D,C-C"1,3*(17,65+11,1+4,6)		43,355			
		VV	"dopočet KZS za světlopropust.fas.sytémem (bez omítky)-řez C-C,výška mimo atiky"					
		VV	"jihozápad"(6,55-1,3)*2,0		10,500			
		VV	10		10,000			
		VV	Mezisoučet		76,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vnitřní KZS"					
	VV		"108"3,0*3,1		9,300			
	VV		Mezisoučet		9,300			
	VV		Součet		356,629			
87	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	351,872	288,00	101 339,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		"KZS EPS tl.150mm"					
	VV		"s omítkou silikon"S2		249,806			
	VV		"vnitřní"9,3		9,300			
	VV		"KZS za světlopropust.fasádou (bez silik.omítky)"76,01		76,010			
	VV		Mezisoučet		335,116			
	VV		335,116*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		351,872			
88	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm	m2	22,589	572,00	12 920,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		"KZS XPS tl.150mm"S1		21,513			
	VV		Mezisoučet		21,513			
	VV		21,513*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,589			
89	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	6,800	227,00	1 543,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001					
	VV		"ostění výplní otvorů"					
	VV		"EPS tl.30mm"					
	VV		"horní"1,7		1,700			
	VV		"boční"2,55*2-0,3*2		4,500			
	VV		Mezisoučet		6,200			
	VV		"XPS tl.30mm (v soklu)"					
	VV		"boční"2*0,3		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		Součet		6,800			
90	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	1,364	57,60	78,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		"ostění výplní otvorů"					
	VV		"EPS tl.30mm"6,2*0,2		1,240			
	VV		Mezisoučet		1,240			
	VV		1,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,364			
91	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm	m2	0,132	114,00	15,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		"ostění výplní otvorů"					
	VV		"XPS tl.30mm (v soklu)"0,6*0,2		0,120			
	VV		Mezisoučet		0,120			
	VV		0,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,132			
92	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	356,629	54,10	19 293,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101					
	VV		"dtto KZS tl.150mm (EPS+XPS)"356,629		356,629			
	VV		Mezisoučet		356,629			
93	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	71,710	150,00	10 756,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
	VV		"S1:XPS tl.150mm (sokl)"					
	VV		(2,96+0,905+13,135+12,995+15,505+4,155+6,6+4,22+3,485)-1,7		62,260			
	VV		"nad střechou stáv.objektu (řez D-D)"9,45		9,450			
	VV		Mezisoučet		71,710			
94	M	59051668	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	75,296	126,00	9 487,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		71,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,296			
95	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	36,300	66,10	2 399,43	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"rohový profil (mimo ostění-započítáno v ostění)"					
	W		4,4*2+3,5*2+2,7+7,6		26,100			
	W		Mezisoučet		26,100			
	W		"dilatační (v návaznosti na vstup)"5,5+4,7		10,200			
	W		Mezisoučet		10,200			
	W		Součet		36,300			
96	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	27,405	29,60	811,19	CS ÚRS 2024 01
	W		"rohový profil (mimo ostění-započítáno v ostění)"					
	W		4,4*2+3,5*2+2,7+7,6		26,100			
	W		Mezisoučet		26,100			
	W		26,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,405			
97	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	10,710	252,00	2 698,92	CS ÚRS 2024 01
	W		"dilatační (v návaznosti na vstup)"5,5+4,7		10,200			
	W		Mezisoučet		10,200			
	W		10,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,710			
98	K	6225310-01	Souvrství omítek tenkovrstvých silikonových vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (točená), tl.1,5mm+1mm stěn vč.tenkovrstvé lazury-D+M(plný popis viz.skladba S1 a S2)	m2	297,339	755,00	224 490,95	vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ plný popis viz.souvrství S1 a S1:☐ -1x tenkovrstvá lazura 0,1l/m2☐ -1x silikonová roztíraná omítka tl.1mm☐ (Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka, tloušťka vrstvy 1 mm, Vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalně fázi W3, Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísňe), Fotokatalytický efekt - obsah TiO2, ZNO, Regulovaná rychlost vyzrání za okrajových podmínek, Spotřeba 1,80 kg/m2)☐ -1x silikonová roztíraná omítka tl.1,5mm☐ (Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka, tloušťka vrstvy 1,5 mm, Vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalně fázi W3, Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísňe), Fotokatalytický efekt - obsah TiO2, ZNO, Regulovaná rychlost vyzrání za okrajových podmínek, Spotřeba 2,10 kg/m2)☐					
	W		"dtto KZS tl.150mm (EPS+XPS) s omítkou"S1+S2		271,319			
	W		"ostění výplní otvorů"					
	W		"boční"(2,55*2)*0,2		1,020			
	W		Mezisoučet		272,339			
	W		25		25,000			
	W		Součet		297,339			
99	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	161,503	13,20	2 131,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991001					
	W		"okolo objektu"					
	W		1,5*(2,96+0,755+12,995+17,815+11,14+5,775+0,9*11)		111,503			
	W		"ostatní potřebné plochy"50		50,000			
	W		Mezisoučet		161,503			
100	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,635	41,00	2 404,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	W		"obvodové výplně"0,9*5,4*5+1,7*2,55		28,635			
	W		"ostatní potřebné plochy"30		30,000			
	W		Mezisoučet		58,635			
101	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	5,546	3 400,00	18 856,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113					
	W		"podklad pro ŽB zákl.pasy (v případě mokrého podkladu-upřesnit dle skutečnosti)"					
	W		0,05*1,9*55,6		5,282			
	W		Mezisoučet		5,282			
	W		"přípočet pro betonáž do výkopu"5,282*0,05		0,264			
	W		Součet		5,546			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K		631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,546	1 280,00	7 098,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011					
		VV		"dtto mazanina"5,546		5,546			
		VV		Mezisoučet		5,546			
103	K		631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,546	264,00	1 464,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319195					
		VV		"dtto mazanina"5,546		5,546			
		VV		Mezisoučet		5,546			
104	K		631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,466	32 000,00	14 912,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
		VV		"Kari síť prům.prům.4mm oka 150/150mm vč.25% překrytí"					
		VV		"viz.podlahy A1"(((A1+A3+A5)*1,35)*1,25)/1000		0,424			
		VV		Mezisoučet		0,424			
		VV		"dist.prvky"0,424*0,1		0,042			
		VV		Součet		0,466			
105	K		632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	29,480	498,00	14 681,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441114					
		VV		"viz.podlahy anhydrit"A2+A4		29,480			
		VV		Mezisoučet		29,480			
106	K		632451253	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 40 do 45 mm	m2	19,860	460,00	9 135,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451253					
		VV		"viz.podlahy"					
		VV		"tl.do 45mm"A5		19,860			
		VV		Mezisoučet		19,860			
107	K		632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	231,525	460,00	106 501,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
		VV		"viz.podlahy"					
		VV		"tl.do 50mm"A1		219,745			
		VV		"tl.do 55mm"A3		11,780			
		VV		Mezisoučet		231,525			
108	K		632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	11,780	46,00	541,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293					
		VV		"viz.podlahy-dopočet do požadované tl.přes 50mm"					
		VV		"tl.do 55mm"A3		11,780			
		VV		Mezisoučet		11,780			
109	K		632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	251,385	11,00	2 765,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
		VV		"viz.podlahy"A1+A3+A5		251,385			
		VV		Mezisoučet		251,385			
110	K		633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	940,865	21,00	19 758,17	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633991111					
		VV		"viz.podlahy"A1+A2+A3+A4+A5		280,865			
		VV		"zákl.deska (podkladní mazanina) tl.150mm"315		315,000			
		VV		"strop nad 1.np (na kotě +3,0m)"95		95,000			
		VV		"strop dobet.na trapéz.plechu (nad vlnou 50mm, prům.celk.tl.100mm vč.vln)"250		250,000			
		VV		Mezisoučet		940,865			
111	K		634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	164,205	15,00	2 463,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"pro podlahy"					
	W		"1.np"					
	W		"101,107"77		77,000			
	W		"102"1,425*2+0,9*2		4,650			
	W		"103"2,8*2+2,5*2		10,600			
	W		"104"12,6		12,600			
	W		"105"2,51+3,905+3,54+1,4+0,3*2		11,955			
	W		"106"2,65*2+3,1*2		11,500			
	W		"108"3,8*2+3,1*2		13,800			
	W		"2.np"					
	W		"201"8,55*2+2,5*2		22,100			
	W		Mezisoučet		164,205			
112	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	82,795	109,00	9 024,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634661111						
	W		"dilatace (upřesnit dle dodavatele potěrů)"					
	W		"1.np"8,4*3+13,5+9,1*2+8+2,0+2,8+5,195+3,55		78,445			
	W		"2.np"2,5+1,85		4,350			
	W		Mezisoučet		82,795			
113	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	82,795	147,00	12 170,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634911114						
	W		"dtto dilatace"82,795		82,795			
	W		Mezisoučet		82,795			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					594 829,22	
114	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	535,212	77,90	41 693,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111						
	W		"pro fasádu"					
	W		7,2*(2,96+0,755+12,995+12,995+17,815+11,14+5,775+0,9*11)		535,212			
	W		Mezisoučet		535,212			
115	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	48 169,080	0,88	42 388,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211						
	P		Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí celkovou dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
	W		"dtto lešení"535,212		535,212			
	W		Mezisoučet		535,212			
	W		535,212*90 'Přepočtené koeficientem množství		48 169,080			
116	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	535,212	47,00	25 154,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811						
	W		"dtto lešení"535,212		535,212			
	W		Mezisoučet		535,212			
117	K	944111122	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové montáž	m	297,340	25,20	7 492,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111122						
	W		"pro fasádu"					
	W		4*(2,96+0,755+12,995+12,995+17,815+11,14+5,775+0,9*11)		297,340			
	W		Mezisoučet		297,340			
118	K	944111222	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutyčové příplatek k ceně za každý den použití	m	26 760,600	0,32	8 563,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111222						
	P		Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí celkovou dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dtto zábradlí"297,34		297,340			
	W		Mezisoučet		297,340			
	W		297,34*90 'Přepočtené koeficientem množství		26 760,600			
119	K	944111822	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové demontáž	m	297,340	15,20	4 519,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111822						
	W		"dtto zábradlí"297,34		297,340			
	W		Mezisoučet		297,340			
120	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	535,212	28,80	15 414,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111						
	W		"dtto lešení"535,212		535,212			
	W		Mezisoučet		535,212			
121	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	48 169,080	1,08	52 022,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211						
	P	Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí celkovou dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce						
	W		"dtto lešení"535,212		535,212			
	W		Mezisoučet		535,212			
	W		535,212*90 'Přepočtené koeficientem množství		48 169,080			
122	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	535,212	19,40	10 383,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811						
	W		"dtto lešení"535,212		535,212			
	W		Mezisoučet		535,212			
123	K	94522-01	Použití autojeřábu pro naložení objemného materiálu (suti) vč.obsluhy □ a dopravy	Sh	30,000	2 000,00	60 000,00	vlastní
	P	Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce						
124	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	90,000	800,00	72 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945231111						
	P	Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití pro veškeré práce a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce						
125	K	946111114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	2,000	2 690,00	5 380,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111114						
	W		"pro tělocvičnu"2		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
126	K	946111214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	90,000	320,00	28 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111214						
	P	Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí celkovou dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce						
	W		"pro tělocvičnu"2		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		2*45 'Přepočtené koeficientem množství		90,000			
127	K	946111814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	2,000	1 730,00	3 460,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111814						
	W		"pro tělocvičnu"2		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
128	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	94,910	64,80	6 150,17	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC W W W W W W W					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 "1.np" "101 (pod mezistropem)"2*2,02 "102-108"1,15+7+6,53+6,98+7,82+20,3+11,78 "2.np" "201"19,86 "na stáv.střeše (pro fasádu"1,0*9,45 Mezisoučet					
129	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	195,410	86,30	16 863,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC W W					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112 "1.np: 101 (mimo plochy mezistropem)"199,45-(2,0*2,02) Mezisoučet					
130	K	95-01	Zednická výpomoc vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	120,000	400,00	48 000,00	vlastní
131	K	95-02	Náklady na úpravu stáv.střechy nad vstupem v místě napojení s novou fasádou vč.oplechování (dl.9,45m)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
132	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	240,257	76,00	18 259,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC W W W W W					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 "1.np"305 "odpočet 101"-195,41 "2.np"29 "střechy"305/3 Mezisoučet					
133	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	195,410	76,00	14 851,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC W W					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114 "1.np: 101 (mimo plochy mezistropem)"199,45-(2,0*2,02) Mezisoučet					
134	K	9539432-01	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro OOPP	kus	1,000	400,00	400,00	vlastní
			W W					
			"pro zachytný systém"1 Mezisoučet					
135	M	314522-02	skříňka pro uložení OOPP vč.setu pro údržbu	kus	1,000	5 661,45	5 661,45	vlastní
			Poznámka k položce:☐ set pro údržbu obsahuje:☐ -zachycovací postroj, spojovací lano 5m a vak					
136	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	2,000	203,00	406,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC P W W W					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211 Poznámka k položce:☐ Hasicí přístroje v požárním úseku se umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasicího přístroje (rukojeť max. 1,5 m nad podlahou).☐ Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji jinak ztěžovat. Taktéž není vhodné umísťovat hasicí přístroje v tmavých a úzkých prostorech.☐ Hasicí přístroje se nesmí vystavit sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit zvýšení tepla nad povolenou teplotu uvedenou výrobcem. "viz.TZ PBŘ" "práškový 34A/183B/C"2 Mezisoučet					
137	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
138	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	2,000	596,00	1 192,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC W W					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943212 "pro PHP"2 Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	M	44983131	skříňka na RHP	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	CS ÚRS 2024 01
140	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	20,000	52,70	1 054,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311					
		W	"upřesnit dle PBR (informační bezp.systém:označení směru úniku, PHP, hydrantu, apod.)"20					
		W	Mezisoučet					
141	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepicí	kus	20,000	56,50	1 130,00	CS ÚRS 2024 01
142	K	971052361	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	2 510,00	2 510,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052361					
		W	"přes stáv.základ pro kanalizaci"1					
		W	Mezisoučet					
143	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	15,700	320,00	5 024,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032167					
		W	"pro svislý svod (v obvod zdivu-viz.det.)"7,85*2					
		W	Mezisoučet					
144	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	18,600	2 250,00	41 850,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975022241					
		W	"stáv.stěna tl.300mm mezi tělocvičnou a vstupem (oboustranně)"9,3*2					
		W	Mezisoučet					
145	K	975121421	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení	m	18,900	291,00	5 499,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121421					
		W	"stáv.stropní (střešní k-ce) vstupu pro lešení pro novou fasádu tělocvičny (řez D-D)"9,45*2					
		W	Mezisoučet					
146	K	975121422	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	567,000	5,23	2 965,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121422					
		P	Poznámka k položce: □ uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí celkovou dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce					
		W	"stáv.stropní (střešní k-ce) vstupu pro lešení pro novou fasádu tělocvičny (řez D-D)"9,45*2					
		W	Mezisoučet					
		W	18,9*30 'Přepočtené koeficientem množství					
147	K	975121423	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění	m	18,900	159,00	3 005,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121423					
		W	"stáv.stropní (střešní k-ce) vstupu pro lešení pro novou fasádu tělocvičny (řez D-D)"9,45*2					
		W	Mezisoučet					
148	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	30,310	110,00	3 334,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
		W	"stáv.stěna mezi vstupem a tělocvičnou řez D-D"3,2*9,3-(1,55-2,1)					
		W	Mezisoučet					
149	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	21,600	1 250,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331215					
		W	"viz.statika základy (výztuž započítána ve výpisu statiky-č.55)"(0,45*8)*6					
		W	Mezisoučet					
D	997		Přesun sutě				7 379,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,029	799,00	3 219,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013112					
151	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,029	296,00	1 192,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
152	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	56,406	12,90	727,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
P			Poznámka k položce: □					
W			uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce					
W			4,029*14 'Přepočtené koeficientem množství					
					56,406			
153	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,029	556,00	2 240,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot					214 152,30
154	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	725,940	295,00	214 152,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					8 400 259,21
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					435 991,74
155	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	315,000	50,00	15 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
W			"viz.souvrství podlah-izolace vodorovná asf.modif.pás"315					
W			Mezisoučet					
					315,000			
					315,000			
156	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,095	80 000,00	7 600,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: □					
P			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
W			315*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,095			
157	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	79,276	80,00	6 342,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
W			"viz.souvrství obvod.stěn-izolace vodorovná asf.modif.pás"0,5*72,5					
W			Mezisoučet					
W			"penetrace pro tekutou hydroizolaci soklu"S1*2					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
					36,250			
					36,250			
					43,026			
					43,026			
					79,276			
158	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,027	80 000,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: □					
P			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
W			79,276*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,027			
159	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	43,026	101,00	4 345,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112051					
W			"viz.souvrství S1:2x"S1*2					
W			Mezisoučet					
					43,026			
					43,026			
160	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	129,078	114,00	14 714,89	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	43,026*3 'Přepočtené koeficientem množství		129,078			
161	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	630,000	190,00	119 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
		W	"viz.souvrství podlah-izolace vodorovná 2x asf.modif.pás"2*315		630,000			
		W	Mezisoučet		630,000			
162	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	367,133	200,00	73 426,60	CS ÚRS 2024 01
		W	"viz.souvrství podlah-izolace vodorovná asf.modif.pás"315		315,000			
		W	Mezisoučet		315,000			
		W	315*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		367,133			
163	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	367,133	200,00	73 426,60	CS ÚRS 2024 01
		W	"viz.souvrství podlah-izolace vodorovná asf.modif.pás"315		315,000			
		W	Mezisoučet		315,000			
		W	315*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		367,133			
164	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	72,500	225,00	16 312,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
		W	"viz.souvrství obvod.stěn-izolace vodorovná 2x asf.modif.pás"2*0,5*72,5		72,500			
		W	Mezisoučet		72,500			
165	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	44,261	200,00	8 852,20	CS ÚRS 2024 01
		W	"viz.souvrství obvod.stěn-izolace vodorovná asf.modif.pás"0,5*72,5		36,250			
		W	Mezisoučet		36,250			
		W	36,25*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		44,261			
166	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	44,261	200,00	8 852,20	CS ÚRS 2024 01
		W	"viz.souvrství obvod.stěn-izolace vodorovná asf.modif.pás"0,5*72,5		36,250			
		W	Mezisoučet		36,250			
		W	36,25*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		44,261			
167	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	77,118	66,90	5 159,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
		W	"nop.folie-ochrana XPS tl.150mm-zateplení základů pod terénem"1,2*(2,96+0,905+13,2+12,9+15,5+4,5+6,6+4,5+3,2)		77,118			
		W	Mezisoučet		77,118			
168	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	94,161	46,00	4 331,41	CS ÚRS 2024 01
		W	77,118*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		94,161			
169	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	47,140	50,00	2 357,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711411001					
		W	"penetrace nátěr.hydroizol.vodorovné"NIV		47,140			
		W	Mezisoučet		47,140			
170	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	80 000,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 01
		P	Poznámka k položce: □					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
		W	47,14*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,016			
171	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	44,531	80,00	3 562,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711412001					
		W	"penetrace nátěr.hydroizol.svislé"NIS		44,531			
		W	Mezisoučet		44,531			
172	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	80 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: □ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
W			44,531*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
173	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	64,265	40,50	2 602,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491176					
W			"ukončení nop.folie-ochrana XPS tl.150mm-zateplení základů pod terénem"(2,96+0,905+13,2+12,9+15,5+4,5+6,6+4,5+3,2)		64,265			
W			Mezisoučet		64,265			
174	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	67,478	69,10	4 662,73	CS ÚRS 2024 01
W			64,265*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,478			
175	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	24,000	500,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711747067					
W			"dle ZTI"12*2		24,000			
W			Mezisoučet		24,000			
W			Součet		24,000			
176	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,820	200,00	1 764,00	CS ÚRS 2024 01
W			"dle ZTI"12		12,000			
W			Mezisoučet		12,000			
W			Součet		12,000			
W			12*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		8,820			
177	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,820	200,00	1 764,00	CS ÚRS 2024 01
W			"dle ZTI"12		12,000			
W			Mezisoučet		12,000			
W			Součet		12,000			
W			12*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		8,820			
178	K	711748088	Provedení detailů pásy přitavením opracování kotevních prostupů	kus	100,000	180,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711748088					
W			"kotevní prostupy (upřesnit dle statiky)"50*2		100,000			
W			Mezisoučet		100,000			
179	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,300	200,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
W			"kotevní prostupy (upřesnit dle statiky)"50		50,000			
W			Mezisoučet		50,000			
W			50*0,126 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
180	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,300	200,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
W			"kotevní prostupy (upřesnit dle statiky)"50		50,000			
W			Mezisoučet		50,000			
W			50*0,126 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
181	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,179	4 500,00	23 305,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102					
D	712		Povlakové krytiny				594 058,65	
182	K	712-01	Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč.tepelné izolace)	m2	68,250	260,00	17 745,00	
P			<i>Poznámka k položce: □ počet kotev upřesnit výsledku výtažné zkoušky v souladu s ETAG 006 (viz VON)</i>					
W			"dtto vytažení"68,25		68,250			
W			Mezisoučet		68,250			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K		712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	261,000	160,00	41 760,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363001					
		VV		"viz.střecha SP1 (plocha bez atik)"					
		VV		"nižší střecha"46		46,000			
		VV		"vyšší střecha"215		215,000			
		VV		Mezisoučet		261,000			
184	M		28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	304,196	269,00	81 828,72	CS ÚRS 2024 01
		VV		261*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		304,196			
185	K		712363004	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem v plné ploše	m2	59,320	340,00	20 168,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363004					
		VV		"na atikách-viz.střecha"					
		VV		"nižší střecha"0,6*20,0		12,000			
		VV		"vyšší střecha"0,65*72,8		47,320			
		VV		Mezisoučet		59,320			
186	M		28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	69,137	269,00	18 597,85	CS ÚRS 2024 01
		VV		59,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		69,137			
187	K		7123633-01	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 130 mm-D+M	m	87,700	266,00	23 328,20	vlastní
		VV		"viz.výpis klempíř KL2"68,1+19,6		87,700			
		VV		Mezisoučet		87,700			
188	K		712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	87,700	185,00	16 224,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
		VV		"viz.výpis klempíř KL3"68,1+19,6		87,700			
		VV		Mezisoučet		87,700			
189	K		712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	92,800	440,00	40 832,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363358					
		VV		"viz.výpis klempíř KL1"72,8+20		92,800			
		VV		Mezisoučet		92,800			
190	K		712363369	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm	m	18,790	185,00	3 476,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363369					
		VV		"ukončení folie na stěně (z nižší střecha na obvod.stěnu-řez A-A)"13,45+3,54+1,8		18,790			
		VV		Mezisoučet		18,790			
191	K		712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	522,000	40,00	20 880,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771001					
		VV		"viz.střecha SP1 (plocha bez atik)"					
		VV		"textilie 300g/m2"					
		VV		"nižší střecha"46		46,000			
		VV		"vyšší střecha"215		215,000			
		VV		Mezisoučet		261,000			
		VV		"textilie 500g/m2"					
		VV		"nižší střecha"46		46,000			
		VV		"vyšší střecha"215		215,000			
		VV		Mezisoučet		261,000			
		VV		Součet		522,000			
192	M		69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	304,196	38,00	11 559,45	CS ÚRS 2024 01
		VV		"textilie 300g/m2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nižší střecha"46		46,000			
	VV		"vyšší střecha"215		215,000			
	VV		Mezisoučet		261,000			
	VV		261*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		304,196			
193	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2	m2	304,196	58,00	17 643,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		"textilie 500g/m2"					
	VV		"nižší střecha"46		46,000			
	VV		"vyšší střecha"215		215,000			
	VV		Mezisoučet		261,000			
	VV		261*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		304,196			
194	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	261,000	71,00	18 531,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771101					
	VV		"viz.střecha SP1 (plocha bez atik)"					
	VV		"nižší střecha"46		46,000			
	VV		"vyšší střecha"215		215,000			
	VV		Mezisoučet		261,000			
195	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2	m2	304,196	58,00	17 643,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		261*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		304,196			
196	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	261,000	46,00	12 006,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771221					
	VV		"viz.střecha SP1 (plocha bez atik)"					
	VV		"nižší střecha"46		46,000			
	VV		"vyšší střecha"215		215,000			
	VV		Mezisoučet		261,000			
197	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	287,753	214,00	61 579,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		261*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství		287,753			
198	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	5,300	1 200,00	6 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601					
	VV		"pás z kačírku-viz.střechy"					
	VV		"nižší střecha"(46-27,5)*0,1		1,850			
	VV		"vyšší střecha"(215-180,5)*0,1		3,450			
	VV		Mezisoučet		5,300			
199	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	8,758	1 800,00	15 764,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		5,3*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		8,758			
200	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	102,000	56,00	5 712,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771613					
	VV		"pás z kačírku-viz.střechy (výpis klempíř KL7)"					
	VV		"nižší střecha"36		36,000			
	VV		"vyšší střecha"66		66,000			
	VV		Mezisoučet		102,000			
201	M	69334020	lišta kačírková Al výška 40-50mm	m	107,100	704,00	75 398,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		107,100			
202	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	162,750	31,00	5 045,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
	VV		"vytažení na atiky (alt.stěny)"					
	VV		"textilie 500g/m2:2x"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nižší střecha"0,3*37*2		22,200			
	VV		"vyšší střecha"0,3*68*2		40,800			
	VV		Mezisoučet		63,000			
	VV		"textilie 300g/m2"					
	VV		"nižší střecha"0,65*37		24,050			
	VV		"vyšší střecha"0,65*68		44,200			
	VV		Mezisoučet		68,250			
	VV		"nopová"					
	VV		"nižší střecha"0,3*37		11,100			
	VV		"vyšší střecha"0,3*68		20,400			
	VV		Mezisoučet		31,500			
	VV		Součet		162,750			
203	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2	m2	75,600	58,00	4 384,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"textilie 500g/m2:2x"					
	VV		"nižší střecha"0,3*37*2		22,200			
	VV		"vyšší střecha"0,3*68*2		40,800			
	VV		Mezisoučet		63,000			
	VV		63*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		75,600			
204	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	37,800	214,00	8 089,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"nopová"					
	VV		"nižší střecha"0,3*37		11,100			
	VV		"vyšší střecha"0,3*68		20,400			
	VV		Mezisoučet		31,500			
	VV		31,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		37,800			
205	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	81,900	38,00	3 112,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"textilie 300g/m2"					
	VV		"nižší střecha"0,65*37		24,050			
	VV		"vyšší střecha"0,65*68		44,200			
	VV		Mezisoučet		68,250			
	VV		68,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
206	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	68,250	199,00	13 581,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		"vytažení na atiky (alt.stěny)"					
	VV		"nižší střecha"0,65*37		24,050			
	VV		"vyšší střecha"0,65*68		44,200			
	VV		Mezisoučet		68,250			
207	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	81,900	269,00	22 031,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		68,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
208	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998202					
	VV		"viz.výpis ost.výrobků OV2"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
209	M	56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
210	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,880	200,00	2 176,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
D	713		Izolace tepelné				836 779,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	49,340	50,70	2 501,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"EPS 150S tl.100mm"A2+A4		29,480			
	VV		Mezisoučet		29,480			
	VV		"kroč.EPS tl.40mm"A5		19,860			
	VV		Mezisoučet		19,860			
	VV		"pro podl.vyt.-viz.ÚT"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		49,340			
212	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	30,954	291,00	9 007,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		"EPS 150S tl.100mm"A2+A4		29,480			
	VV		Mezisoučet		29,480			
	VV		29,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,954			
213	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	20,853	90,80	1 893,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		"kroč.EPS tl.40mm"A5		19,860			
	VV		Mezisoučet		19,860			
	VV		19,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,853			
214	M	28616308	deska systémová pro podlahové topení v 20-24mm bez tepelné izolace	m2	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pro podl.vyt.-viz.ÚT"0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			
215	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	231,525	76,30	17 665,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121					
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"EPS 150S 2x60=120mm"A1+A3		231,525			
	VV		Mezisoučet		231,525			
216	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	486,203	175,00	85 085,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		231,525*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		486,203			
217	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	29,480	30,10	887,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121131					
	VV		"pro podl.vyt."A2+A4		29,480			
	VV		Mezisoučet		29,480			
218	M	28355304	pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 3mm	m2	30,954	70,40	2 179,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		29,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,954			
219	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	94,500	232,00	21 924,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		"z boku na atiku tl.150mm"					
	VV		"vytažení na atiky (alt.stěny)"					
	VV		"nižší střecha"0,9*37		33,300			
	VV		"vyšší střecha"0,9*68		61,200			
	VV		Mezisoučet		94,500			
220	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	99,225	437,00	43 361,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		94,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,225			
221	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	48,199	155,00	7 470,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131145					
	VV		"XPS tl.150mm-zateplení základů pod terénem"0,75*(2,96+0,905+13,2+12,9+15,5+4,5+6,6+4,5+3,2)		48,199			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		48,199			
222	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	50,609	572,00	28 948,35	CS ÚRS 2024 01
	W		48,199*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,609			
223	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	8,321	46,60	387,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151					
	W		"izolace PIR v nice (potrubí)"(0,16*2+0,21)*7,85*2		8,321			
	W		Mezisoučet		8,321			
224	M	28376804	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 60mm	m2	9,153	888,00	8 127,86	CS ÚRS 2024 01
	W		8,321*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,153			
225	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	60,320	160,00	9 651,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141131					
	W		"na atikách EPS 150S tl.100m"0,65*92,8		60,320			
	W		Mezisoučet		60,320			
226	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	63,336	291,00	18 430,78	CS ÚRS 2024 01
	W		60,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,336			
227	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	261,000	144,00	37 584,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135					
	W		"viz.střecha SP1 (plocha bez atik)"					
	W		"nižší střecha"46		46,000			
	W		"vyšší střecha"215		215,000			
	W		Mezisoučet		261,000			
228	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	274,050	570,00	156 208,50	CS ÚRS 2024 01
	W		261*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		274,050			
229	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	261,000	160,00	41 760,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335					
	W		"viz.střecha SP1 (plocha bez atik)min.tl.30mm, prům.200mm"					
	W		"nižší střecha"46		46,000			
	W		"vyšší střecha"215		215,000			
	W		Mezisoučet		261,000			
230	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	57,420	2 790,00	160 201,80	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)-kladečský plán					
	W		"viz.střecha SP1 (plocha bez atik)min.tl.30mm, prům.200mm"					
	W		"nižší střecha"46*0,2		9,200			
	W		"vyšší střecha"215*0,2		43,000			
	W		Mezisoučet		52,200			
	W		52,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,420			
231	K	713291122	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	414,820	120,00	49 778,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713291122					
	W		"parozábrana"					
	W		"viz.střecha SP1 (plocha bez atik)"					
	W		"nižší střecha"46		46,000			
	W		"vyšší střecha"215		215,000			
	W		Mezisoučet		261,000			
	W		"na atikách-viz.střecha"					
	W		"nižší střecha"0,6*20,0		12,000			
	W		"vyšší střecha"0,65*72,8		47,320			
	W		Mezisoučet		59,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "vytažení na atiky (alt.stěny)"					
			W "nižší střecha"0,9*37		33,300			
			W "vyšší střecha"0,9*68		61,200			
			W Mezisoučet		94,500			
			W Součet		414,820			
232	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	483,473	200,00	96 694,60	CS ÚRS 2024 01
			W 414,82*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		483,473			
233	K	713291142	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem	m2	414,820	30,00	12 444,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713291142					
			W "dtto parozábrana asf.pásem"414,82		414,820			
			W Mezisoučet		414,820			
234	M	11161346	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,162	43 600,00	7 063,20	CS ÚRS 2024 01
			W 414,82*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství		0,162			
235	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	8,761	2 000,00	17 522,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				74 368,83	
236	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	49,780	450,00	22 401,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121011					
			W "viz.podhledy 2"					
			W "1.np: 102-107"1,15+7+6,53+6,98+7,82+20,3		49,780			
			W SOD2 Mezisoučet		49,780			
237	M	63126363	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená rovná aw=0,80 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm	m2	52,269	650,00	33 974,85	CS ÚRS 2024 01
			P Poznámka k položce: □					
			W A2-s1,d0					
			W 49,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,269			
238	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	69,095	85,00	5 873,08	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121041					
			W "viz.podhledy 2"					
			W "102"1,425*2+0,9*2		4,650			
			W "103"2,8*2+2,5*2		10,600			
			W "104"12,6		12,600			
			W "105"2,51+3,905+3,54+1,4+0,3*2		11,955			
			W "106"2,65*2+3,1*2		11,500			
			W "107"5,795*2+3,1*2		17,790			
			W Mezisoučet		69,095			
239	M	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	72,550	138,00	10 011,90	CS ÚRS 2024 01
			W 69,095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,550			
240	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,248	8 500,00	2 108,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714102					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				28 450,57	
241	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114					
			W "viz.výpis ost.výrobků OV1"4		4,000			
			W Mezisoučet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	4,000	3 096,79	12 387,16	CS ÚRS 2024 01
243	M	28656004	nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku Tl do 300mm	kus	4,000	1 872,07	7 488,28	CS ÚRS 2024 01
244	M	28349103	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 200mm	kus	4,000	1 740,84	6 963,36	CS ÚRS 2024 01
245	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	535,00	11,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721102								
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					52 609,31	
246	K	7252916-01	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku na hygienické sáčky	kus	3,000	200,00	600,00	vlastní
W					3,000			
W					3,000			
247	M	554310-03	zásobník na hygienické sáčky	kus	3,000	155,93	467,79	vlastní
Poznámka k položce: □ ·MATERIÁL: PLAST ABS □ ·ROZMĚR: (ŠXVXH): 95X135X32 □								
P								
248	K	7252916-02	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sklopného zrcadla s úchytem	kus	3,000	200,00	600,00	vlastní
W					3,000			
W					3,000			
249	M	551470-2	sklopné zrcadlo s úchytem	kus	3,000	2 587,95	7 763,85	vlastní
Poznámka k položce: □ ·ROZMĚR NAPŘ: 60/50 mm, 60/40 mm NEBO 50/40 mm □ ·S MOŽNOSTÍ NAKLOPENÍ O 10° □ ·ÚCHYTY V NEREZOVÉM PROVEDENÍ □								
P								
250	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652								
W					3,000			
W					3,000			
251	M	554310-02	dávkovač tekutého mýdla nerez objem 700ml, uzamykatelný	kus	3,000	1 822,50	5 467,50	vlastní
Poznámka k položce: □ ·MATERIÁL: UŠLECHTILÁ NEREZOVÁ OCEL □ ·PRO OBJEM NÁPLNĚ 700 ml □ ·UZAMYKATELNÝ NA KLÍČEK □								
P								
252	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653								
W					2,000			
W					2,000			
253	M	554310-01	zásobník toaletních papírů plast ABS prům.D 280mm	kus	2,000	1 387,53	2 775,06	vlastní
Poznámka k položce: □ ·POUŽITÍ: NA TOALETNÍ PAPIR PRŮMĚR 28 CM □ ·MATERIÁL: PLAST ABS □ ·ROZMĚR: 360 X 437 X 133 MM □								
P								
254	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654								
W								
W					3,000			
W					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	3,000	1 880,21	5 640,63	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: □ ZÁSObNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY □ · MATERIÁL: NEREZ □ · ROZMÉR: 275 x 265 x 100 mm □ · UZAMYKATELNÝ NA KLÍČEK □ · VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU □ · S PRŮZOREM UMOŽŇUJÍCÍ KONTROLU MNOŽSTVÍ RUČNÍKŮ V ZÁSObNÍKU □								
256	K	725291662	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662 "viz.výpis ost.výrobků OV10"2 Mezisoučet 2,000 2,000								
257	M	551470-01	sedátko sklopné do sprchy nerez lesk	kus	2,000	4 521,83	9 043,66	vlastní
258	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů šetky závěsné	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291664 "viz.výpis ost.výrobků OV17" "pro WC"2 Mezisoučet 2,000 2,000								
259	M	55779012	šetka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	2,000	1 468,80	2 937,60	CS ÚRS 2024 01
260	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666 "viz.výpis ost.výrobků OV16" "pro sprchy (2ks/sprchu)"5*2 "pro WC kabinky (2ks/kabinku)"3*2 "úklidovka"4 Mezisoučet 10,000 6,000 4,000 20,000								
261	M	55441011	háček koupelnový	kus	20,000	424,31	8 486,20	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: □ · POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM □ · NUTNO KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM A AUTORSKÝM DOZOREM STAVBY □								
262	K	725291667	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291667 "viz.výpis ost.výrobků OV14" "označení místností"6 Mezisoučet 6,000 6,000								
263	M	735580-01	piktogram 120x120 různé symboly (alt.popisy) matný nerez	kus	6,000	217,69	1 306,14	vlastní
P Poznámka k položce: □ INFORMAČNÍ PIKTOGRAM □ · MATERIÁL NEREZ □ · POTISKEM ODOLNÝM PROTI POŠKRÁBÁNÍ NEBO VYŘEZÁNO □ POPIS A UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA,								
264	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	520,880	1,00	520,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725202								
D	762	Konstrukce tesařské					141 744,88	
265	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	210,000	150,00	31 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výpis klempíř KL4"210		210,000			
	VV		Mezisoučet		210,000			
266	M	548250-01	kotevní profil tvaru L z pásoviny 60x4mm dl.200+230mm (žár.pozink)	kus	210,000	102,41	21 506,10	vlastní
267	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	60,320	150,00	9 048,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341270					
	VV		"na atikách překližka tl.21mm"0,65*92,8		60,320			
	VV		Mezisoučet		60,320			
268	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	66,352	890,00	59 053,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		60,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,352			
269	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,267	2 500,00	3 167,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
	VV		"na atikách překližka tl.21mm"0,65*92,8*0,021		1,267			
	VV		Mezisoučet		1,267			
270	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,747	10 000,00	17 470,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102					
D	763	Konstrukce suché výstavby					629 002,43	
271	K	763121590	Stěna předsazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	16,492	1 420,00	23 418,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590					
	VV		"SDK předsaz.stěna 2xH2 (viz.stěny S6)"					
	VV		"102"2,0*0,9+0,15*0,9		1,935			
	VV		"104"3,21*3,255		10,449			
	VV		"106"1,4*2,65+0,15*2,65		4,108			
	VV		Mezisoučet		16,492			
272	K	763121712	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek zalomení stěny	m	7,100	450,00	3 195,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121712					
	VV		"SDK předsaz.stěna 2xH2 (viz.stěny S6)"					
	VV		"102"0,9*2		1,800			
	VV		"106"2,65*2		5,300			
	VV		Mezisoučet		7,100			
273	K	763121714	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	16,492	20,00	329,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
	VV		"dtto SDK předsaz"16,492		16,492			
	VV		Mezisoučet		16,492			
274	K	763121751	Stěna předsazená ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,492	100,00	1 649,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751					
	VV		"dtto SDK předsaz"16,492		16,492			
	VV		Mezisoučet		16,492			
275	K	763135002	Montáž sádkartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	296,545	750,00	222 408,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135002					
	VV		"viz.podhledy SOD1"					
	VV		"1.np:101 (mimo plochy mezistropem)"199,45-(2,0*2,02)		195,410			
	VV		"přípočet bočních čel (obalení HEA nosníků)viz.řez B-B "0,45*2*(8,4*4+8,595+8,82+8,735+8,62+8,97+9,165)+0,45*8,4		81,635			
	VV		"přípočet obvodových nadpraží"0,5*(8,4+15,3+4,0*2+6,6+0,7)		19,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	SOD1	Mezisoučet		296,545			
276	M	590305-01	deska pro bezesparý deskový podhled	m2	326,200	880,00	287 056,00	vlastní
	W		296,545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		326,200			
277	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	6,390	6 800,00	43 452,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411111 Poznámka k položce: □ ·PŘÍČKY BUDOU Z DESEK HPL - VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, VELKÁ ODOLNOST, ODSTÍN DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO ELOXOVANÉHO HLINÍKU, ODSTÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 700 mm, VÝŠKA - 2000 mm (VÝŠKA SE MŮŽE LIŠIT - DLE NÁVRHU VÝROBCE) □ ·KLIKA: OBOUSTRANNÉ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU □ ·BARVA KLIKY: NEREZ □ ·ZÁMEK S WC SADOU □ ·VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY SOUČÁSTÍ DODÁVKY, ODSTÍN HLINÍK □ ·FINÁLNÍ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ VÝROBCEM □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) W "viz.výpis int.dveří" W "ID05"(2,0*1,47-(0,7*2,0))*2 3,080 W "ID06"2,0*(0,92+1,435)-(0,7*2,0) 3,310 W Mezisoučet 6,390							
278	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411121 Poznámka k položce: □ ·PŘÍČKY BUDOU Z DESEK HPL - VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, VELKÁ ODOLNOST, ODSTÍN DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO ELOXOVANÉHO HLINÍKU, ODSTÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 700 mm, VÝŠKA - 2000 mm (VÝŠKA SE MŮŽE LIŠIT - DLE NÁVRHU VÝROBCE) □ ·KLIKA: OBOUSTRANNÉ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU □ ·BARVA KLIKY: NEREZ □ ·ZÁMEK S WC SADOU □ ·VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY SOUČÁSTÍ DODÁVKY, ODSTÍN HLINÍK □ ·FINÁLNÍ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ VÝROBCEM □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) W "viz.výpis int.dveří:dveře pro dělicí příčky" W "ID05"2 2,000 W "ID06"1 1,000 W Mezisoučet 3,000							
279	K	763411211	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	5,400	4 500,00	24 300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411211 Poznámka k položce: □ ·PŘÍČKY BUDOU Z DESEK HPL - VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, VELKÁ ODOLNOST, ODSTÍN DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·KONSTRUKCE (LIŠTA) ZE SILNOSTĚNNÉHO ELOXOVANÉHO HLINÍKU, ODSTÍN POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·ROZMĚR PŘÍČKY: ŠÍŘKA - 900 mm, VÝŠKA - 2000 mm (VÝŠKA SE MŮŽE LIŠIT - DLE NÁVRHU VÝROBCE) □ ·NA STĚNĚ KOTVENO DO LIŠTY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU □ ·VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ NOHY SOUČÁSTÍ DODÁVKY, ODSTÍN HLINÍK □ ·FINÁLNÍ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ VÝROBCEM □ ·MEZI PŘÍČKAMI (PŘÍPADNĚ STĚNOU) GARNÝŽ - VIZ OBRÁZEK - DÉLKA GARNÝŽE DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ (viz odd.767) □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) □ W "viz.výpis int.dveří:dělicí příčky ve sprchách" W "ID07"2,0*0,9*3 5,400 W Mezisoučet 5,400							
280	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,931	3 000,00	14 793,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302					
D 766			Konstrukce truhlářské		268 153,97			
281	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766231113					
W			"viz.výpis ost.výrobků OV12"1		1,000			
W			Mezisoučet		1,000			
282	M	612331-01	schody půdní 700/1200mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
P			Poznámka k položce: □ ·BEZ POŽÁDAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST □ ·ROZMĚRY: 700 x 1200 mm □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
283	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717					
P			Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
W			"viz.výpis ost.výrobků OV3 (pro dveře ID01)"1		1,000			
W			Mezisoučet		1,000			
284	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
285	K	766694-01	Příplatek pro zpracování parapetní desky za vytvoření 2x oblouku a pracnost prostupu pro kruh.sloup (11ks)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
286	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	38,375	600,00	23 025,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126					
W			"viz.výpis ost.výrobků OV19A"11,72+3,8+6,6+3,87+0,435		26,425			
W			"OV19B"8,4+3,55		11,950			
W			Mezisoučet		38,375			
287	M	60794107	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm	m	42,213	780,00	32 926,14	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: □ ·PARAPET Z DESEK HPL POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVODEKOR - SVĚTLÝ DUB □ ·ŠÍŘKA PARAPETU NA ŠÍŘKU OSTĚNÍ + 30 mm PŘESAŇ, NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ □ ·DÍLCE BUDOU NA OSOVOU VZDÁLENOST SLOUPŮ (NUTNO VYTVOŘIT "PROSTUP" NA SLOUP) □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)					
W			"viz.výpis ost.výrobků OV19A"11,72+3,8+6,6+3,87+0,435		26,425			
W			"OV19B"8,4+3,55		11,950			
W			Mezisoučet		38,375			
W			38,375*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		42,213			
288	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2024 01
W			"viz.výpis ost.výrobků OV19"2		2,000			
W			Mezisoučet		2,000			
289	K	766-ID01	ID01-Vnitř.hl.pl.dveře 900/1970mm vč.oc.zárubně lakované š-300mm do zdiva,kování,bezp.zámek,bez prahu,EI30DP1C,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis int.dveří)	ks	1,000	32 800,00	32 800,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) □ ·ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm □ ·ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 300 mm □ ·ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 900 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKA □ ·MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ □ ·POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU □ ·BARVA KLIKY: NEREZ □ ·POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ □ ·1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ □ ·samoavírač viz OV3 □					
290	K	766-ID02a	ID02a-Vnitř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně lakované š-150mm do zdiva,kování,zámek,bez prahu,VZT mřížka,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis int.dveří)	ks	1,000	7 400,00	7 400,00	vlastní
			Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) □ ·ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm, □ ·ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 150mm □ ·ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 800 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKA □ ·MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ □ ·POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU □ ·BARVA KLIKY: NEREZ □ ·POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ □ ·1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ + PŘÍSÁVACÍ MŘÍŽKA - VIZ PROJEKT VZT - DO MÍSTNOSTI 1.06 □ □					
291	K	766-ID02b	ID02b-Vnitř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně lakované š-150mm do zdiva,kování,zámek,přechod.lišta,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis int.dveří)	ks	2,000	7 400,00	14 800,00	vlastní
			Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) □ ·ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm, □ ·ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 150mm □ ·ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 800 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKA □ ·MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ □ ·POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU □ ·BARVA KLIKY: NEREZ □ ·POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ □ ·PŘECHODOVÁ LIŠTA □ □					
292	K	766-ID03	ID03-Vnitř.hl.pl.dveře 800/1970mm vč.oc.zárubně lakované š-100mm do zdiva,kování,zámek,bez prahu,VZT mřížka,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis int.dveří)	ks	1,000	7 400,00	7 400,00	vlastní
			Poznámka k položce: □ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON) □ ·ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm, □ ·ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 100mm □ ·ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 800 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKA □ ·MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ □ ·POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □ ·KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU □ ·BARVA KLIKY: NEREZ □ ·POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ □ ·1x BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ + PŘÍSÁVACÍ MŘÍŽKA - VIZ PROJEKT VZT - DO MÍSTNOSTI 1.06 □ □					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	K	766-ID04	ID04-Vnitř.hl.pl.dveře 800/2000mm vč.oc.zárubně lakované š-250mm do zdiva,kování,zámek,přechod.lišta,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis int.dveří)	ks	1,000	7 400,00	7 400,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i> □ <i>·ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm, □</i> <i>·ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 100mm □</i> <i>·ROZMĚRY KŘÍDLA: ŠÍŘKA - 800 mm, VÝŠKA - 1970 mm - VIZ POZNÁMKA □</i> <i>·MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □</i> <i>·PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ □</i> <i>·POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □</i> <i>·KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU □</i> <i>·BARVA KLIKY: NEREZ □</i> <i>·POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ □</i> <i>·PŘECHODOVÁ LIŠTA □</i>					
294	K	766-ID08	ID08-Vnitř.hl.pl.dveře dvoukř. (mont.otvor pro VZT) 800/2750mm vč.oc.zárubně lakované š-150mm do zdiva,kování,zámek,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis int.dveří)	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i> □ <i>INTERIÉROVÉ DVEŘE SLOUŽÍCÍ JAKO MONTÁŽNÍ OTVOR □</i> <i>·ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 1800x2750 mm □</i> <i>·ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 150mm □</i> <i>·MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA: DVEŘNÍ KŘÍDLO Z DTD VÝPLNÍ, LAKOVANÉ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □</i> <i>·PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ □</i> <i>·POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCELOVÝ PLECH, LAKOVANÝ V ODSTÍNU DLE AUTORSKÉHO DOZORU □</i> <i>·KLIKA: OBOUSTRANNĚ DVEŘNÍ KLIKA S POHLEDOVOU ROZETOU □</i> <i>·BARVA KLIKY: NEREZ □</i> <i>·POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ □</i> <i>□</i>					
295	K	766-OV20	OV20-Zabudovaný interiér:šatny muži, lamino imitace světlý dub, sestava skříněk 9ks a věšákové stěny dl.2,8m,v-2m s lavicí-D+M(plný popis viz.výpis ost.výrobků)	kpl	1,000	49 750,00	49 750,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i> □					
296	K	766-OV21	OV21-Zabudovaný interiér:šatny ženy, lamino imitace světlý dub, sestava skříněk 8ks a věšákové stěny dl.3,14m,v-2m s lavicí-D+M(plný popis viz.výpis ost.výrobků)	kpl	1,000	51 750,00	51 750,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)</i> □					
297	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 665,810	0,59	1 572,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766202					
D		767	Konstrukce zámečnické				4 533 041,84	
298	K	767-02	Oc.k-ce sloupů HEA 400, plotny a výztuhy, vč.kotvení, svárů a nátěrů (ocel 355JR)-D+M (plný popis viz.statika)	kg	17 800,850	76,00	1 352 864,60	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (VON)</i>					
W			"viz.výkaz materiálu oc.k-ce"16953,19		16 953,190			
W			Mezisoučet		16 953,190			
W			"prořez 5%"16953,19*0,05		847,660			
W			Součet		17 800,850			
299	K	7674162-01	Bloková tepelně-izolační fasáda ze samonosných kazet z průsvit.panelů vč.rámu a vyztužení z AL profilů, kotvení, syst.klempířských prvků-D+M(plný popis viz.TZ)	m2	245,831	10 500,00	2 581 225,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:☐ Bloková tepelně-izolační fasáda ze samonosných kazet skládajících se ze dvou průsvitných polykarbonátových mnohokomůrkových panelů spojených a vyztužených hliníkovými prvky. Vnitřní prostor kazety a struktura obdélníkových mikrobuněk 2x2 mm panelů je prachotěsně uzavřena. Ve výrobě kompletizovaná kazeta je dopravena na stavbu a montována jako jeden blok do předpřipravené systémové hliníkové rámové konstrukce. Tloušťka kazety je 120 mm a šířkový modul 900 mm. Kazeta je oplášťena vysoce odolnými nárazuvzdornými polykarbonátovými panely se zesílenou vnější stěnou. Barva polykarbonátu dle výběru architekta a odsouhlaseného vzorku, možnosti filtrace UV a IR záření, zvýšené odolnosti proti poškození a antigrafitit vlastnost, nežloutne, záruka 10 let. Reakce na oheň B-s1,d0, součinitel prostupu tepla Ug = 0,52 W/m2*K, zvukový útlum 29 dB, vysoká propustnost světla. Hliníkové prvky v barvě elox přírodní, šířka rámu 140 mm. Volné vyložení kazety bez podpory 6 m při 100 kg/m2. Součástí dodávky je kompletní kazeta určená k montáži včetně systémové hliníkové konstrukce a kotvení.☐ Cena obsahuje dodávku materiálu vč.AL prvků a kotvení, montáž a dopravu a syst.klempířské prvky pro výplně otvorů☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (VON)☐</i>					
			W "viz.fasáda+světloprost.fasádní systém"					
			W "severozápad"5,19*(0,47+0,9*3)+6,89*(0,9*2)+1,49*0,9*3+6,89*(0,9*4)*2+6,89*(0,9*3)		101,088			
			W "jihozápad"6,89*(0,9*5)		31,005			
			W "šikmá část"6,89*(0,9*3+0,9*4+0,9*3)+1,49*0,9*2		64,692			
			W "severozápad"5,19*(0,45+0,9*10)		49,046			
			W Mezisoučet		245,831			
300	K	767881118	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, motýlkovými a provlékacími příchytkami	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881118					
			P <i>Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace a revize (viz.VON)☐</i>					
			W "viz.výpis ost.výrobků OV11"17		17,000			
			W Mezisoučet		17,000			
301	M	70921304	kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 600mm	kus	17,000	3 989,94	67 828,98	CS ÚRS 2024 01
			P <i>Poznámka k položce:☐ kotvení pomocí sklopných kotev do plechu min tl 0,63mm roznášecí deska 200x290mm</i>					
302	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881161					
			P <i>Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace a revize (viz.VON)</i>					
			W "viz.výpis ost.výrobků OV11"17		17,000			
			W Mezisoučet		17,000			
303	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	70,100	98,56	6 909,06	CS ÚRS 2024 01
			W "viz.výpis ost.výrobků OV11"56,8+13,3		70,100			
			W Mezisoučet		70,100			
304	K	767-ID07	ID07-Garnýž pro sprchové boxy ze sanitárních dělicích příček:nerez tyč prům.25mm vč.háčeků a kotvení, dl. 2,8m+1,5m-D+M(plný popis viz.výpis dveří)	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	vlastní
			P <i>Poznámka k položce:☐ vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)☐ MEZI PŘÍČKAMI (PŘÍPADNĚ STĚNOU) GARNÝŽ - VIZ OBRÁZEK - DÉLKA GARNÝŽE DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ☐</i>					
305	K	767-O01	O01-AL okno 900/5400mm fix+sklopný nadsvětlík ovl.pák.mech.,izol.bezp.trojsklo,celoobvod.kování,syst.osazení (těsnění,parozábrana-dle dodavatele fasádního systému)-D+M(plný popis viz.výpis oken)	ks	5,000	45 765,00	228 825,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)</i> □ ·ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 900x5400 mm □ ·TYP OKNA: HLINÍKOVÝ OKENNÍ RÁM, FIXNÍ ČÁST SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM □ ·VÝPLŇ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ (4-16-4-16-4) □ ·POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL 9006 (NEBO DLE POŽADAVKU AUTORSKÉHO DOZORU) □ ·MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL □ ·NADSVĚTLÍK BUDE OVLÁDANÝ PÁKOU □ ·KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ □ ·TĚSNĚNÍ OSAZOVACÍ SPÁRY VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ PÁSKOU □ ·PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4 □ ·POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ □ ·U _w CELÉ OKNO: 0,9 W/m2*K □ ·PROVEDENÍ S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM VRSTVENÉ SKLO CONNEX 33.1 □ ·ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE KONZULTOVÁN S DODAVATELEM FASÁDNÍHO SYSTÉMU □					
306	K	767-O02	O02-Vnějš.AL plné dvoukř.dveře 1700/2550mm vč.rámu,kování, bezp.zámek,celoobvod.kování,syst.osazení (těsnění,parozábrana,APU lišty),podkl.tepelněizolační profil-D+M(plný popis viz.výpis oken)	ks	1,000	80 295,00	80 295,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)</i> □ ·ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU 1700x2550 mm □ ·TYP OKNA: HLINÍKOVÝ OKENNÍ RÁM, VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ □ ·VÝPLŇ: PEVNÁ VÝPLŇ, HLINÍKOVÝ XPS PANEL □ ·POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA ŠEDÁ □ ·MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL □ ·KLIKA: Z EXTERIÉRU I Z INTERIÉRU NEREZOVÁ KLIKA □ ·KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ □ ·PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4 □ ·DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ □ ·POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ □ ·U _w CELÉ OKNO: 1,0 W/m2*K □ ·TĚSNĚNÍ OSAZOVACÍ SPÁRY VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ PÁSKOU □ ·SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ MATERIÁL A MONTÁŽ □ ·DVEŘE BUDOU OSAZENY NA PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL □					
307	K	767-OV13	OV13-Inf.panel před vstupem do objektu (na fasádě) vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis ost.výrobků)	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ INFORMAČNÍ PANEL PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU □ ·NAPŘ. DIBONDOVÁ DESKA □ ·ROZMĚR A3 □ ·MATERIÁL TVOŘENÝ JAKO SENDVIČ Z POLYETYLENOVÉHO JÁDRA A Z OBOU STRAN POKRYTÁ HLINÍKOVÝM PLECHEM □ ·POLEPENÍ TIŠTĚNÝM NÁPISEM NEBO VYŘEZÁNO - DLE STAVEBNÍKA □ ·BAREVNÉ MOŽNOSTI - BÍLÁ, STŘÍBRNÁ NEBO IMITACE NEREZU - DLE STAVEBNÍKA A AD □ ·TLOUŠŤKA 2-3mm □ ·PŘEDPOKLÁDANÝ POPIS "GYMNASTICKÁ TĚLOCVIČNA" nebo "GYMNASTICKÝ SÁL" - URČÍ STAVEBNÍK □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)</i>					
308	K	767-VZx	VZX-Oc.k-ce pro zakrytí rozvodů vč.kotvení (vč.nátěrů)-D+M	kg	450,000	190,00	85 500,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> □ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAKRYTÍ ROZVODŮ - KOMPLETNÍ D+M □ - karosáž konstrukcí a prvků nepostížených v projektu □ - ocelová prostorová konstrukce □ - opláštění tahokov cca 30/15-5 □ - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod. □ - kompletní nátěrový systém □ <i>vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)</i>					
309	K	767-VZy	VZY-Oc.pomocné a podpůrné k-ce vč.kotvení (vč.nátěrů)-D+M	kg	550,000	110,00	60 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ OCELOVÉ POMOCNÉ A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE - KOMPLETNÍ D+M☐ - pomocné konstrukce, kotvení, konzoly a pod. nepostižené v projektu☐ - ocelové profily válcované za studena, navařené kotevní desky☐ - kotvení chem kotvami s přerušeným tepelným mostem☐ - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.☐ - kompletní nátěrový systém☐ vč.zpracování dílenské dokumentace								
310	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	45 024,180	0,98	44 123,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202								
D		771	Podlahy z dlaždic	151 856,81				
311	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	100,880	16,10	1 624,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011								
W					"ker.dlažba"(A3+A4+A5)*2	94,280		
W					"ker.soklík"KS*0,1*2	6,600		
W					Mezisoučet	100,880		
312	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	50,440	62,80	3 167,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011								
W					"ker.dlažba"A3+A4+A5	47,140		
W					"ker.soklík"KS*0,1	3,300		
W					Mezisoučet	50,440		
313	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	47,140	279,00	13 152,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021								
W					"viz.podlahy"A3+A4+A5	47,140		
W					Mezisoučet	47,140		
314	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	33,000	151,00	4 983,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113								
W					"ker.soklík v-100mm (dlažba 750/750mm)"			
W					"1.np"			
W					"108"3,8*2+3,1*2+0,3*2-1,6	12,800		
W					"2.np"			
W					"201"8,55*2+2,5*2-1,9	20,200		
W KS					Mezisoučet	33,000		
315	M	59761167	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	3,795	927,00	3 517,97	CS ÚRS 2024 01
W					"ker.soklík v-100mm"KS*0,1	3,300		
W					Mezisoučet	3,300		
W					3,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	3,795		
316	K	771574432	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	31,640	700,00	22 148,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574432								
W					"viz.podlahy:750/750mm"			
W					"A3-bez podl.vyt."			
W					"1.np:108"11,78	11,780		
W A3					Mezisoučet	11,780		
W					"A5-bez podl.vyt."			
W					"2.np:201"19,86	19,860		
W A5					Mezisoučet	19,860		
W					Součet	31,640		
317	M	59761167	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	36,386	927,00	33 729,82	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		36,386			
318	K	771574473	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	15,500	700,00	10 850,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574473						
	VV	"viz.podlahy:600/600mm"						
	VV	"A4-s podl.vyt."						
	VV	"1.np:102,104,106"1,15+6,53+7,82			15,500			
	VV	A4	Mezisoučet		15,500			
	VV		Součet		15,500			
319	M	59761103	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	17,825	450,00	8 021,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		15,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,825			
320	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,150	89,20	102,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211						
	VV	"ker.dlažba"1,15			1,150			
	VV	Mezisoučet			1,150			
321	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	54,211	385,00	20 871,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112						
	VV	"viz.podlahy ker.dlažba"A3+A4+A5			47,140			
	VV	NIV	Mezisoučet		47,140			
	VV	NIV*0,15			7,071			
	VV	Součet			54,211			
322	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	59,350	45,90	2 724,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115						
	VV	"dtto styk dlažba-ker.obklad"						
	VV	"ker.sokl"KS			33,000			
	VV	"obklady"						
	VV	"102"(1,425*2+0,9*2)-0,8			3,850			
	VV	"104"12,6-0,8			11,800			
	VV	"106"(2,65*2+3,1*2)-0,8			10,700			
	VV	Mezisoučet			59,350			
323	K	771591121	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	59,350	37,60	2 231,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591121						
	VV	"dtto silikonování"59,35			59,350			
	VV	Mezisoučet			59,350			
324	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	33,000	118,00	3 894,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184						
	VV	"ker.sokl"KS			33,000			
	VV	Mezisoučet			33,000			
325	K	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	59,350	62,50	3 709,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591237						
	VV	"dtto styk dlažba-ker.obklad"						
	VV	"ker.sokl"KS			33,000			
	VV	"obklady"						
	VV	"102"(1,425*2+0,9*2)-0,8			3,850			
	VV	"104"12,6-0,8			11,800			
	VV	"106"(2,65*2+3,1*2)-0,8			10,700			
	VV	Mezisoučet			59,350			
326	M	59054220.1	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	62,318	144,00	8 973,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		59,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,318			
327	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	12,000	109,00	1 308,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591257					
		VV	"dle ZTI"12		12,000			
		VV	Mezisoučet		12,000			
		VV	Součet		12,000			
328	M	59054255.1	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	12,000	321,00	3 852,00	CS ÚRS 2024 01
329	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	50,440	27,70	1 397,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
		VV	"ker.dlažba"A3+A4+A5		47,140			
		VV	"ker.soklík"KS*0,1		3,300			
		VV	Mezisoučet		50,440			
330	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,050	780,00	1 599,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102					
D	776	Podlahy povlakové					404 711,22	
331	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	233,725	20,00	4 674,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111111					
		VV	"PVC vinyl"A1+A2		233,725			
		VV	Mezisoučet		233,725			
332	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	467,450	15,00	7 011,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
		VV	"PVC vinyl"(A1+A2)*2		467,450			
		VV	Mezisoučet		467,450			
333	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	233,725	30,00	7 011,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321					
		VV	"PVC vinyl"A1+A2		233,725			
		VV	Mezisoučet		233,725			
334	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	233,725	240,00	56 094,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121					
		VV	"PVC vinyl"A1+A2		233,725			
		VV	Mezisoučet		233,725			
335	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	233,725	260,00	60 768,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
		VV	"viz.podlahy"					
		VV	"A1-gymnast."					
		VV	"1.np:101,107"199,445+20,3		219,745			
	A1		Mezisoučet		219,745			
		VV	"A2-PVC protiskluz."					
		VV	"1.np:103,105"7+6,98		13,980			
	A2		Mezisoučet		13,980			
		VV	Součet		233,725			
336	M	284111-01	Víceúčelová PVC vinyl homogenní (pro gymnastický sál:A1)	m2	241,720	909,00	219 723,48	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>plný popis viz.podlahy a TZ</i> □ <i>Specifikace:</i> □ Víceúčelová vinylová podlahová krytina. Konstrukce produktu: nášlapná homogenní kalandrovaná vrstva probarvená v tloušťce (2) tvořená několika vrstvami čistého vinylu. Ošetřeno povrchovou úpravou Protecsol (1) zaručující optimální kluznost pro sportovní aktivity a snadnou údržbu. Jednotlivé vrstvy jsou spolu laminovány již ve výrobě (3), nikoli během pokládky, aby byla zaručena kontrola kvality konečného produktu. Celková tloušťka 2.0 mm, reakce na oheň Bfl-s1, VOC emise ≤ 100 µg/m ³ <i>Skladba:</i> □ Podklad musí být připraven v souladu s ČSN 744505. Na podklad je celoplošně lepená víceúčelová krytina o tloušťce 2.0 mm za pomoci akrylátového lepidla. Role jsou svařeny za tepla pomocí horkovzdušné pistole a speciálního provazce o tloušťce 5 mm v barvě krytiny. □								
	P							
	W		"A1-gymnast."A1				219,745	
	W		Mezisoučet				219,745	
	W		219,745*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				241,720	
337	M	284111-02	PVC vinyl homogenní protiskluzná tl.2mm (pro šatny:A2)	m2	15,378	909,00	13 978,60	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>plný popis viz.podlahy a TZ</i> □ Protiskluzná vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt je tvořen rubovou kompaktní vrstvou (4), výztužnou vrstvou ze skelných vláken (3), homogenní nášlapnou vrstvou probarvenou v celé tloušťce (2), povrchovou úpravou PUR (1). Celková tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,85 mm, hmotnost 2460 g/m2, zátěžová třída 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, kluznost za mokra dle DIN 51130 R10, kluznost dle DIN 51097 (bosá noha) B, odolnost vůči bodové zátěži 0,05 mm, bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).								
	P							
	W		"A2-PVC protiskluz."A2				13,980	
	W		Mezisoučet				13,980	
	W		13,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				15,378	
338	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	175,294	60,00	10 517,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112						
	W		"pro PVC vinyl"(A1+A2)*0,75				175,294	
	W		Mezisoučet				175,294	
339	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	93,855	60,00	5 631,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111						
	W		"obvodová lišta pro PVC vinyl"					
	W		"101,107"77-(0,9+0,8*2)				74,500	
	W		"103"2,8*2+2,5*2-(0,8*2)				9,000	
	W		"105"2,51+3,905+3,54+1,4+0,3*2-(0,8*2)				10,355	
	W OL		Mezisoučet				93,855	
340	M	284110-01	Polorigidní PVC lišta	m	98,548	65,00	6 405,62	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Polotuhá lišta z PVC, odolná proti vodě					
	W		93,855*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				98,548	
341	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	93,855	40,00	3 754,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111						
	W		OL				93,855	
	W		Mezisoučet				93,855	
342	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	233,725	15,00	3 505,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121						
	W		"PVC"A1+A2				233,725	
	W		Mezisoučet				233,725	
343	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,878	3 000,00	5 634,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102						
	D	781	Dokončovací práce - obklady				137 851,86	
344	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	70,555	7,65	539,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
		VV	KO		70,555			
		VV	Mezisoučet		70,555			
345	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	70,555	62,80	4 430,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
		VV	KO		70,555			
		VV	Mezisoučet		70,555			
346	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	53,437	415,00	22 176,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
		VV	"nátěrová izolace svislá v-300mm nad podlahu, ve sprchách a za umyvadly na výšku obkladu"					
		VV	"102*0,3*(1,425*2+0,9*2)-(0,8*0,3)		1,155			
		VV	"104*0,3*12,6-(0,8*0,3)		3,540			
		VV	"106*0,3*(2,65*2+3,1*2)-(0,8*0,3)		3,210			
		VV	"přípočet na výšku obkladu"(2,6-0,3)*(1,955+0,95+0,9+0,465+0,6+2,65+0,9*2+1,7+0,6)		26,726			
		VV	"podlahy s ker.soklíkem"0,3*KS		9,900			
	NIS	VV	Mezisoučet		44,531			
		VV	NIS*0,2		8,906			
		VV	Součet		53,437			
347	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	19,000	62,50	1 187,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131237					
		VV	"pro hydroizolaci"0,3*15+(2,6-0,3)*5+0,3*(4+6)		19,000			
		VV	Mezisoučet		19,000			
		VV	Součet		19,000			
348	M	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	19,950	144,00	2 872,80	CS ÚRS 2024 01
		VV	19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,950			
349	K	781131257	Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	16,000	109,00	1 744,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131257					
		VV	"dle ZTI "12+4		16,000			
		VV	Mezisoučet		16,000			
350	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	16,000	321,00	5 136,00	CS ÚRS 2024 01
351	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	70,555	700,00	49 388,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472214					
		VV	"ker.obklady (výška po podhled)"					
		VV	"102*2,6*(1,425*2+0,9*2)+0,15*0,9-(0,8*1,97)		10,649			
		VV	"104*2,6*12,6-(0,8*1,97)		31,184			
		VV	"106*2,6*(2,65*2+3,1*2)+0,15*2,65-(0,8*1,97)		28,722			
	KO	VV	Mezisoučet		70,555			
352	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	81,138	450,00	36 512,10	CS ÚRS 2024 01
		VV	70,555*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		81,138			
353	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	11,350	176,00	1 997,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
		VV	"rohy"2,6*3+0,9+2,65		11,350			
		VV	Mezisoučet		11,350			
354	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	11,918	164,00	1 954,55	CS ÚRS 2024 01
		VV	11,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,918			
355	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	56,830	52,20	2 966,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
		VV	"kouty"2,6*15+2,65+0,9		42,550			
		VV	"okolo dveří"0,8+2,0*2+(0,8+1,97*2)*2		14,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		56,830			
356	K	781495122	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm	m	56,830	40,50	2 301,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495122					
	VV		"dtto silikonování"56,83		56,830			
	VV		Mezisoučet		56,830			
357	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	12,000	69,40	832,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
	VV		"upřesnit dle ZTI"12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
358	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	4,000	83,20	332,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
	VV		"upřesnit dle ZTI"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
359	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	70,555	27,70	1 954,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
	VV		KO		70,555			
	VV		Mezisoučet		70,555			
360	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,951	781,00	1 523,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				28 929,10	
361	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	280,865	15,00	4 212,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"A1+A2		233,725			
	VV		"dlažba"A3+A4+A5		47,140			
	VV		Mezisoučet		280,865			
362	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	280,865	88,00	24 716,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783913151					
	VV		"penetrace samoniv.stěrky"A1+A2		233,725			
	VV		"dlažba"A3+A4+A5		47,140			
	VV		Mezisoučet		280,865			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				82 708,77	
363	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	293,197	6,12	1 794,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		"malby do 3,8m"257,517+35,68		293,197			
	VV		Mezisoučet		293,197			
364	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	526,723	7,14	3 760,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111005					
	VV		"malby přes 5m"228,178+298,545		526,723			
	VV		Mezisoučet		526,723			
365	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	293,197	15,00	4 397,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		"malby do 3,8m"257,517+35,68		293,197			
	VV		Mezisoučet		293,197			
366	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	526,723	15,00	7 900,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"malby přes 5m"228,178+298,545		526,723			
	VV		Mezisoučet		526,723			
367	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	257,517	65,00	16 738,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
	VV		"stěny do 3,8m-po podhled"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101-pod mezistropem"3,0*(2,02+2,0*2)		18,060			
	VV		"102-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"103"2,6*(2,8*2+2,5*2)		27,560			
	VV		"104-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"105"2,6*(2,51+3,905+3,545+1,35)		29,406			
	VV		"106-ker.obklad"0		0,000			
	VV		"107"2,8*(5,795*2+3,1*2)-(5,195*2,8)		35,266			
	VV		"108"3,0*(3,8*2+3,1*2)		41,400			
	VV		"2.np"					
	VV		"201"2,75*(8,55*2+2,5*2)-(1,8*2,75)		55,825			
	VV		Mezisoučet		207,517			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		257,517			
368	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	228,178	75,00	17 113,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211105					
	VV		"stěny přes 5m-po podhled"					
	VV		"101 (mimo části pod mezistropem)"6,25*(13,185+8,4+14,97+3,8+6,6+3,87+0,435+6,53+0,75+2,445+3,33)		401,969			
	VV		-(5,195*2,8+3,5*(8,4+3,25)+5,2*(11,72+3,8+6,6+3,87+0,435)+2,02*3,0)		-198,791			
	VV		Mezisoučet		203,178			
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		228,178			
369	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	485,695	31,10	15 105,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211163					
	VV		"dtto malby stěn (rozsah upřesnit dle architekta)"257,517+228,178		485,695			
	VV		Mezisoučet		485,695			
370	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,680	43,30	1 544,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		"omítka stropů (mimo podhledy)"					
	VV		"1.np"					
	VV		"101-pod mezistropem"2,0*2,02		4,040			
	VV		"108"11,78		11,780			
	VV		"2.np"					
	VV		"201"19,86		19,860			
	VV		Mezisoučet		35,680			
371	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	296,545	48,40	14 352,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221105					
	VV		"stropy"					
	VV		"pro bezesparý podhled (systémová povrchová úprava)"SOD1		296,545			
	VV		Mezisoučet		296,545			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-02-14-11 - D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických instalací

KSO: 801 51
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechiky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			496 823,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	496 823,59	21,00%	104 332,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			601 156,54
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-11 - D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických instalací

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	496 823,59
1 - Zemní práce	107 805,39
45 - Podkladní a vedlejší konstrukc	4 283,40
87 - Potrubí z trub z plast.hmot	17 295,00
89 - Ostatní konstrukce na trub.ved	39 122,12
721 - Vnitřní kanalizace	54 599,80
722 - Vnitřní vodovod	78 239,23
724 - Strojní vybavení	600,00
725 - Zařizovací předměty	194 878,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-11 - D.1.4.1.1-Zařízení zdravotnických instalací

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

496 823,59

D1Zemní práce

107 805,39

1	K	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	30,720	336,00	10 321,92	vlastní
2	K	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	30,700	65,00	1 995,50	vlastní
3	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	20,400	485,00	9 894,00	vlastní
4	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	20,400	65,00	1 326,00	vlastní
5	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	8,520	2 400,00	20 448,00	vlastní
6	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	40,000	142,00	5 680,00	vlastní
7	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	40,000	83,30	3 332,00	vlastní
8	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	49,000	112,00	5 488,00	vlastní
9	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	49,000	36,60	1 793,40	vlastní
10	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,400	137,00	2 794,80	vlastní
11	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,620	304,00	6 876,48	vlastní
12	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,600	164,00	3 706,40	vlastní
13	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	22,600	21,40	483,64	vlastní
14	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,410	155,00	5 798,55	vlastní
15	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,690	230,00	2 918,70	vlastní
16	K	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	12,690	65,00	824,85	vlastní
17	K	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	12,690	795,00	10 088,55	vlastní
18	K	PC	Poplatek za uložení na skládku	m3	22,600	621,00	14 034,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukc	4 283,40				
19	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,630	1 180,00	4 283,40	vlastní
D 87			Potrubí z trub z plast.hmot	17 295,00				
20	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 125	m	51,000	250,00	12 750,00	vlastní
21	K	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125	m	18,000	50,00	900,00	vlastní
22	K	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x1000 mm	kus	18,000	202,50	3 645,00	vlastní
D 89			Ostatní konstrukce na trub.ved	39 122,12				
23	K	PC.1	Plastová nádrž 5,5m3	ks	1,000	39 122,12	39 122,12	vlastní
D 721			Vnitřní kanalizace	54 599,80				
24	K	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 160	kus	2,000	2 385,00	4 770,00	vlastní
25	K	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	12,000	437,00	5 244,00	vlastní
26	K	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	16,000	690,00	11 040,00	vlastní
27	K	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 3,2 materiál KG	m	32,000	630,00	20 160,00	vlastní
28	K	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	4,000	295,00	1 180,00	vlastní
29	K	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	1,000	330,00	330,00	vlastní
30	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,000	88,50	265,50	vlastní
31	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9,000	98,10	882,90	vlastní
32	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,000	146,00	438,00	vlastní
33	K	721223423R00	Vpust spodní odpad protizápachová podlahová	kus	3,000	1 554,76	4 664,28	vlastní
34	K	721242110RT1	Lapač střešních splavenin pro zatepl. fasadu, klou zápachová klapka, koš na listí	kus	2,000	722,04	1 444,08	vlastní
35	K	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,000	985,29	985,29	vlastní
36	K	721273200R00	Ventilační střešní souprava	kus	2,000	1 123,07	2 246,14	vlastní
37	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	536,500	1,77	949,61	vlastní
D 722			Vnitřní vodovod	78 239,23				
38	K	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
39	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	22,000	255,50	5 621,00	vlastní
40	K	722220121R00	Nástěnky K 247, pro baterii G 1/2	pár	6,000	561,00	3 366,00	vlastní
41	K	722231063R00	Armatury se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 1	kus	1,000	279,00	279,00	vlastní
42	K	722231193R00	Ventil pojistný pružinový ON 13 7031, G 1	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	vlastní
43	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	105,000	25,00	2 625,00	vlastní
44	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	105,000	10,00	1 050,00	vlastní
45	K	722298992T00	Izolace potrubí návleková tl.20mm, d20	m	53,000	80,00	4 240,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	722298993T00	Izolace potrubí návleková tl.20mm, d25	m	13,000	92,00	1 196,00	vlastní
47	K	722298994T00	Izolace potrubí návleková tl.20mm, d32	m	22,000	94,00	2 068,00	vlastní
48	K	722298995T00	Izolace potrubí návleková tl.20mm, d40	m	15,000	99,00	1 485,00	vlastní
49	K	722298996T00	Izolace potrubí návleková tl.20mm, d50	m	2,000	122,00	244,00	vlastní
50	K	722299019T00	Podpurný žlab pozink. pro d20	m	10,000	70,00	700,00	vlastní
51	K	722299020T00	Podpurný žlab pozink. pro d25	m	9,000	75,00	675,00	vlastní
52	K	722299021T00	Podpurný žlab pozink. pro d32	m	19,000	90,00	1 710,00	vlastní
53	K	722299022T00	Podpurný žlab pozink. pro d40	m	6,000	95,00	570,00	vlastní
54	K	722299023T00	Podpurný žlab pozink. pro d50	m	2,000	110,00	220,00	vlastní
55	K	722299032T00	Kulový uzávěr G1/2" +mont.	ks	1,000	220,00	220,00	vlastní
56	K	722299035T00	Kulový uzávěr G5/4" +mont.	ks	2,000	440,00	880,00	vlastní
57	K	722299036T00	Kulový uzávěr G6/4" +mont.	ks	1,000	660,00	660,00	vlastní
58	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	771,590	1,40	1 080,23	vlastní
59	K	722178711.T00	Tr.vícevrstvé polyf. svař PN 20 d20x2,8.	m	53,000	314,00	16 642,00	vlastní
60	K	722178712.T00	Tr.vícevrstvé polyf. svař PN 20 d25x3,5.	m	13,000	382,00	4 966,00	vlastní
61	K	722178713.T00	Tr.vícevrstvé polyf. svař PN 20 d32x4,4.	m	22,000	510,00	11 220,00	vlastní
62	K	722178714.T00	Tr.vícevrstvé polyf. svař PN 20 d40x5,5	m	15,000	786,00	11 790,00	vlastní
63	K	722178715.T00	Tr.vícevrstvé polyf. svař PN 20 d50x6,9	m	2,000	966,00	1 932,00	vlastní

D		724	Strojní vybavení	600,00				
64	K	724231125R00	Přísluš.vodáren, manometr D 100	soubor	1,000	600,00	600,00	vlastní

D		725	Zařizovací předměty	194 878,65				
65	M	725017164	Umyvadlo dit.60cm +ZU	kus	3,000	4 165,51	12 496,53	vlastní
66	K	725119110R00	Montáž mont. prvku pro závěsné WC a vylevky	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	vlastní
67	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	3,000	1 040,00	3 120,00	vlastní
68	M	725810402R00	Rohový ventil nerez sítko 3/8x1/2"	soubor	6,000	126,11	756,66	vlastní
69	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	6,000	120,00	720,00	vlastní
70	K	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,000	427,50	427,50	vlastní
71	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,000	260,00	780,00	vlastní
72	K	725849201R00	Montáž baterií sprchových	kus	5,000	448,50	2 242,50	vlastní
73	K	725999017T01	Výlevka dit. závěsná	kus	1,000	4 607,28	4 607,28	vlastní
74	M	725999028T00	Bat.pák.dřez.nást.chrom prodl ramínko+mon pro vyl.	kus	1,000	1 139,83	1 139,83	vlastní
75	M	725999029T00	Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom vysoká+mont.	kus	3,000	2 749,46	8 248,38	vlastní
76	M	725999033T00	Bat.pák.sprch. nást.chrom se sprchou+mont.	kus	5,000	3 393,49	16 967,45	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	726 211321	Modul montážní pro zavěš.výlevku	ks	1,000	9 646,85	9 646,85	vlastní
78	K	726211321	Modul montážní pro zavěš.WC	ks	2,000	4 858,65	9 717,30	vlastní
79	K	725014173	Klozet závěsný + sedátko	soub	2,000	7 393,17	14 786,34	vlastní
80	K	725999015T00	Pisoar dit. se zabud senzor, 230V	kpl	1,000	3 772,12	3 772,12	vlastní
81	K	725999046T00	Ovládací deska k WC	ks	2,000	540,00	1 080,00	vlastní
82	K	721111311	Modul montážní pro umyvadla do lehké příčky	soub	3,000	3 699,60	11 098,80	vlastní
83	K	725534225	Ohřívač el.zásob.stacionární 500l	ks	1,000	42 611,66	42 611,66	vlastní
84	K	725999038T02	Sprchový podlahový žlab +mon	ks	5,000	6 562,29	32 811,45	vlastní
85	K	726211341	Modul montážní pro pisoár	soub	1,000	13 718,51	13 718,51	vlastní
86	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 929,490	1,00	1 929,49	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-02-14-12 - D.1.4.1.2-Plynoinstalace

KSO: 801 51

Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25395602

DIČ: CZ25395602

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			72 335,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 335,55	21,00%	15 190,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			87 526,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-12 - D.1.4.1.2-Plynoinstalace

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	72 335,55
723 - Vnitřní plynovod	66 738,95
783 - Nátěry	3 196,60
M23 - Montáže potrubí	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-12 - D.1.4.1.2-Plynoinstalace

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexaplan International

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 335,55

D	723	Vnitřní plynovod					66 738,95	
1	K	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	2,000	833,00	1 666,00	vlastní
2	K	723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6	m	30,000	1 277,00	38 310,00	vlastní
3	K	723160206R00	Přípojky k plynůměrům, závitové bez ochozu G 6/4	soubor	1,000	3 575,00	3 575,00	vlastní
4	K	723160336R00	Rozpěrky přípojek plynůměrů G 6/4	soubor	1,000	522,00	522,00	vlastní
5	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,000	150,00	300,00	vlastní
6	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	30,000	35,00	1 050,00	vlastní
7	K	723190909R00	Tlaková zkouška plynového potrubí	kus	1,000	297,00	297,00	vlastní
8	K	723190919R00	Navaření-propojení na plynové potrubí DN 80	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	vlastní
9	K	723260802R00	Demontáž plynůměrů PS 20, PS 30, PL 4	kus	1,000	1 466,00	1 466,00	vlastní
10	K	723261915R00	Oprava - montáž plynůměrů PS-30	kus	1,000	331,50	331,50	vlastní
11	K	723299004T00	Kulový kohout plyn. G6/4"+mont.	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	vlastní
12	K	PC	Plastová skříň pro měření	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
13	K	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	658,180	1,40	921,45	vlastní
14	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	8,000	400,00	3 200,00	vlastní

D	783	Nátěry					3 196,60	
15	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	2,000	83,30	166,60	vlastní
16	K	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	30,000	101,00	3 030,00	vlastní

D M23

Montáže potrubí

2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
18	K	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	30,000	30,00	900,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny
Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2024/HEX/04-02-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

KSO: 801 51
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechiky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			357 057,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	357 057,33	21,00%	74 982,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			432 039,37
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-02-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

UPOL FTK
E.PROXIMA, s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

27.06.2024
hexapiap
[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	357 057,33
94 - Lešení a stavební výtahy	15 000,00
713 - Izolace tepelné	13 212,09
733 - Rozvod potrubí	63 961,05
734 - Armatury	21 441,36
735 - Otopná tělesa	160 433,10
736 - Podlahove vytapeni	45 609,73
VN - Vedlejší náklady	37 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-02-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexarian

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

357 057,33

D		94	Lešení a stavební výtahy	15 000,00				
1	K	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	25,000	600,00	15 000,00	vlastní

D		713	Izolace tepelné	13 212,09				
2	K	631547011R	Pouzdro potrubní izolační - 15/20 mm s Al folií	m	2,000	54,12	108,24	vlastní
3	K	631547013R	Pouzdro potrubní izolační - 22/20 mm s Al folií	m	50,000	59,14	2 957,00	vlastní
4	K	631547114R	Pouzdro potrubní izolační - 28/30 mm s Al folií	m	35,000	115,91	4 056,85	vlastní
5	K	713491111R01	Montáž izolačních pouzder z mineral vaty a AL	m	87,000	70,00	6 090,00	vlastní

D		733	Rozvod potrubí	63 961,05				
6	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	74,000	35,00	2 590,00	vlastní
7	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	2,000	458,50	917,00	vlastní
8	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	50,000	550,00	27 500,00	vlastní
9	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	35,000	780,00	27 300,00	vlastní
10	K	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	2,000	200,00	400,00	vlastní
11	K	733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	12,000	250,00	3 000,00	vlastní
12	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	87,000	12,40	1 078,80	vlastní
13	K	733191905R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 25	m	2,000	383,00	766,00	vlastní
14	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,150	1 637,00	245,55	vlastní
15	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,100	1 637,00	163,70	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 734			Armatury	21 441,36				
16	K	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	4,000	42,80	171,20	vlastní
17	K	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	4,000	60,60	242,40	vlastní
18	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	10,000	120,50	1 205,00	vlastní
19	K	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	12,000	250,00	3 000,00	vlastní
20	K	734225822R00	Ventil vyvaž.vnitř.z.měř.vent. DN20	kus	2,000	3 040,69	6 081,38	vlastní
21	K	734225821R00	Ventil vyvaž.vnitř.z.měř.vent. DN15	kus	1,000	2 755,53	2 755,53	vlastní
22	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	10,000	200,00	2 000,00	vlastní
23	K	734215133R00	Ventil od vzdušňovací automat. DN 15	kus	10,000	350,00	3 500,00	vlastní
24	K	734267313R00	Šroubení topenářské, přímé, V-4300 DN 20	kus	10,000	230,00	2 300,00	vlastní
25	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,100	1 239,00	123,90	vlastní
26	K	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,050	1 239,00	61,95	vlastní
D 735			Otopná tělesa	160 433,10				
27	K	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	5,000	167,50	837,50	vlastní
28	K	735421111R00	Teplovodní sálavý panel s mineralní izolací s ALU, polepem zabudovanou do konstrukce KSP 6000/600	kus	5,000	13 388,76	66 943,80	vlastní
29	K	735421112R00	Teplovodní sálavý panel s mineralní izolací s ALU, polepem zabudovanou do konstrukce KSP 4000/600	kus	1,000	9 820,74	9 820,74	vlastní
30	K	735421113R00	Teplovodní sálavý panel - příslušenství dle, nabídky dodavatele	kus	6,000	7 969,95	47 819,70	vlastní
31	K	735421113R00.1	Příslušenství - regulační ventil, termopohon 230 V, termostat, elektroinstalace	kus	2,000	4 917,68	9 835,36	vlastní
32	K	735421122R00	Teplovodní sálavý panel, - montáž	kus	6,000	4 000,00	24 000,00	vlastní
33	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,800	1 470,00	1 176,00	vlastní
D 736			Podlahové vytápění	45 609,73				
34	K	736322111R00	Systém. deska s kroč. izolací	m2	32,000	463,30	14 825,60	vlastní
35	K	736323115R00	Potrubí PE-Xa,D 17x2 mm, do desky	m2	31,000	239,16	7 413,96	vlastní
36	K	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm	m	25,000	16,85	421,25	vlastní
37	K	736326864R00	Skříň rozdělovače nástěnná AP 1005	kus	1,000	2 782,08	2 782,08	vlastní
38	K	736326303R00	Sestava rozdělovač/sběrač, čtyřcestný, nerez, bez skříně	kus	1,000	3 931,20	3 931,20	vlastní
39	K	736326925R00	Mísicí sada DN 25, čerpadlo, term ventil	kus	1,000	14 192,93	14 192,93	vlastní
40	K	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa 17x2,0 mm	kus	8,000	110,94	887,52	vlastní
41	K	736322911R00	Dilatační páska s folií	m	50,000	16,07	803,50	vlastní
42	K	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,190	1 851,00	351,69	vlastní
D VN			Vedlejší náklady	37 400,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
44	K	005241010R	Stavební přípomoc	hod	6,000	400,00	2 400,00	vlastní
45	K	004111010R	Náklady na dopravu	Soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-02-14-3 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 801 51
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			654 626,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	654 626,00	21,00%	137 471,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			792 097,46
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-02-14-3 - D.1.4.3-Zařízení silnoprůdé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	654 626,00
90 - Přípočty	9 730,00
97 - Prorážení otvorů	7 050,00
M21 - Elektromontáže	314 098,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech	15 200,00
M65 - Elektroinstalace	283 548,00
VN - Ostatní	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-02-14-3 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

654 626,00

D		90	Přípočty	9 730,00				
1	K	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	10,000	600,00	6 000,00	vlastní
2	K	35822002440R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-40C-3N	kus	1,000	3 730,00	3 730,00	vlastní

D		97	Prorážení otvorů	7 050,00				
3	K	972086391R00	Vybourání otvoru podhledu moniér. pl. 0,25 m2	kus	1,000	250,00	250,00	vlastní
4	K	973011161R00	Vysekání kapes lehký beton 10 x 10 x 5 cm	kus	60,000	65,00	3 900,00	vlastní
5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,000	400,00	400,00	vlastní
6	K	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	10,000	150,00	1 500,00	vlastní
7	K	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	5,000	200,00	1 000,00	vlastní

D		M21	Elektromontáže	314 098,00				
8	K	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,000	2 950,00	2 950,00	vlastní
9	K	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Monoflex 1420	m	120,000	34,00	4 080,00	vlastní
10	K	210010006RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm, včetně dodávky Monoflex 1450	m	40,000	60,00	2 400,00	vlastní
11	K	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	40,000	30,00	1 200,00	vlastní
12	K	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	3,000	222,00	666,00	vlastní
13	K	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	20,000	125,00	2 500,00	vlastní
14	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	15,000	157,00	2 355,00	vlastní
15	K	210020302RT1	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50	m	50,000	360,00	18 000,00	vlastní
16	K	210100352R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 36	kus	1,000	36,00	36,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	210100351R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21	kus	1,000	25,00	25,00	vlastní
18	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	65,000	14,00	910,00	vlastní
19	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,000	18,00	180,00	vlastní
20	K	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	7,000	191,00	1 337,00	vlastní
21	K	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače	kus	2,000	195,00	390,00	vlastní
22	K	210110062RT2	Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky stropního interiérového čidla	kus	3,000	952,00	2 856,00	vlastní
23	K	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	15,000	25,00	375,00	vlastní
24	K	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	5,000	575,00	2 875,00	vlastní
25	K	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	6,000	131,00	786,00	vlastní
26	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	120,000	90,00	10 800,00	vlastní
27	K	210220452RT1	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl	m	120,000	41,00	4 920,00	vlastní
28	K	211220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	5,000	150,00	750,00	vlastní
29	K	210110511RT2	Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 01, 02, včetně dodávky vypínače S 25VL 01	kus	5,000	1 305,00	6 525,00	vlastní
30	K	210110055RT2	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0, včetně dodávky spínače	kus	1,000	270,00	270,00	vlastní
31	K	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení, včetně dodávky zásuvky	kus	7,000	233,00	1 631,00	vlastní
32	K	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	1,000	997,00	997,00	vlastní
33	K	210290752R01	Montáž osoušeče	kus	2,000	450,00	900,00	vlastní
34	M	554310-01	osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt, čelní tlačítko	kus	2,000	16 872,00	33 744,00	vlastní
35	K	210290752R05	Montáž ventilátoru nad 1,5 kW	kus	3,000	240,00	720,00	vlastní
36	K	210190044R00	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
37	K	357161605R	Rozvodnice plastová R-TV viz výkres 06	kus	1,000	21 500,00	21 500,00	vlastní
38	K	210201514R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body, montáž	kus	34,000	460,00	15 640,00	vlastní
39	K	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	150,000	265,00	39 750,00	vlastní
40	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	60,000	77,00	4 620,00	vlastní
41	K	210220321RT1	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	20,000	98,00	1 960,00	vlastní
42	K	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	180,000	63,00	11 340,00	vlastní
43	K	210800244RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	280,000	81,00	22 680,00	vlastní
44	K	210800215RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	350,000	78,00	27 300,00	vlastní
45	K	210800245RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	120,000	101,00	12 120,00	vlastní
46	K	210800249RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	85,000	406,00	34 510,00	vlastní
47	K	31686266.R1	Lešení pojízdné výška 4,2 m stabilizátory, ZAPŮJČENÍ	hod	50,000	300,00	15 000,00	vlastní

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	15 200,00				
48	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	80,000	75,00	6 000,00	vlastní
49	K	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	80,000	115,00	9 200,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		M65	Elektroinstalace	283 548,00				
50	K	650061642R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 80 A	kus	1,000	240,00	240,00	vlastní
51	K	650022171R00	Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profilý	kus	35,000	85,00	2 975,00	vlastní
52	K	5531203111R	závitová tyč ZT 8 l = 2 m ZNCR	m	35,000	47,00	1 645,00	vlastní
53	K	650023611R00	Zhotovení otvoru kruhového do průměru 20 mm	kus	2,000	150,00	300,00	vlastní
54	K	650711111R00	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm	m	30,000	150,00	4 500,00	vlastní
55	K	650711611R00	Demontáž elektroinstalační krabice lištové	kus	20,000	30,00	600,00	vlastní
56	K	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	30,000	220,00	6 600,00	vlastní
57	K	650710111R00	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm	m	15,000	50,00	750,00	vlastní
58	K	650101921R01	Montáž nouzového svítidla nástěnného přisazeného	kus	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
59	K	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	6,000	450,00	2 700,00	vlastní
60	M	34828412R1N	N1P SV LED PŘISAZENÉ NOUZOVÉ ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU, BATERIE 60min, AUTOTEST	kus	8,000	820,00	6 560,00	
61	M	34828412R2N	N3 S. NOUZOVÉ LED, PROTIPANICKÉ, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPAD, BATERIE 60min, AUTOTEST	kus	6,000	1 498,00	8 988,00	
62	M	348360130R1	A SV. ZÁVĚSNÉ LED 170W/4000K, TĚLESO SV. , Al slitina, , OPTIKA 65°, UGR<19, l=2875mm, DALI,	kus	19,000	9 163,00	174 097,00	
63	M	348360130R2	B SV. PŘISAZENÉ LED 18W/4000K, TĚLESO SV., Al, barva bílá, oPÁLOVÝ DIFUZOR, 300x300mm, 230V	kus	4,000	2 200,00	8 800,00	
64	M	348360130R3	C SV. ZÁVĚSNÉ LED 170W/4000K, TĚLESO SV. Al SLITIN, OPTIKA 65°, UGR<19, l=2875MM	kus	6,000	9 163,00	54 978,00	
65	M	348360130R4	E SV. PŘISAZENÉ, LED 54W, 4000K, IP66,	kus	5,000	1 243,00	6 215,00	

D		VN	Ostatní	25 000,00				
66	K	005231010R	Revize	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
67	K	005241010R	Záznam koordinací do elektronické i tištěné formy	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
68	K	005124010R	Uskladnění materiálu v místě během realizace díla	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-02-14-41 - D.1.4.4.1-Strukturovaná kabeláž (SK)

KSO: 801 51
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			94 980,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 980,00	21,00%	19 945,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			114 925,80
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-41 - D.1.4.4.1-Strukturovaná kabeláž (SK)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexapian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	94 980,00
742 - Strukturovaná kabeláž (SK)	94 980,00
D1 - Instalační materiál	16 226,00
D2 - Kabely	24 314,00
11 - Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw	7 880,00
D3 - Demolice, demontáže	8 700,00
D4 - Ostatní	37 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-41 - D.1.4.4.1-Strukturovaná kabeláž (SK)

Místo:

Zadavatel:UPOL FTK

Uchazeč:E.PROXIMA, s.r.o.

Datum:27.06.2024

Projektant:hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 980,00

D742Strukturovaná kabeláž (SK)

94 980,00

D D1Instalační materiál

16 226,00

1	K	1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	50,000	34,00	1 700,00	vlastní
2	K	2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	70,000	60,00	4 200,00	vlastní
3	K	3	Lišta hranatá 20x20	m	10,000	80,00	800,00	vlastní
4	K	4	Lišta hranatá 40x40	m	10,000	110,00	1 100,00	vlastní
5	K	5	Krabice instalační univerzální, pod omítku	ks	3,000	102,00	306,00	vlastní
6	K	6	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 100/50	ks	2,000	2 560,00	5 120,00	vlastní
7	K	7	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní

D D2Kabely

24 314,00

8	K	8	Kabel UTP cat.6, drát AWG23, LSOH	m	500,000	37,00	18 500,00	vlastní
9	K	9	Patch kabel UTP CAT6, 1,5m	ks	6,000	712,00	4 272,00	vlastní
10	K	10	Patch kabel UTP CAT6, 3m	ks	6,000	257,00	1 542,00	vlastní

D 11Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw

7 880,00

11	K	12	Zásuvka datová neosázená, kryt s popisovým polem , pro dvě komunikační zásuvky keystone, bílá (stejný design jako zásuvky 230V)	ks	3,000	240,00	720,00	vlastní
12	K	13.	Modul zařezávací keystone CAT6 UTP	ks	6,000	95,00	570,00	vlastní
13	K	14.	Konektor RJ45 CAT6 UTP	ks	2,000	10,00	20,00	vlastní
14	K	15.	Patch panel 24 RJ45 modulární (neosazený)	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	16.	Modul zařezávací keystone CAT6 UTP	ks	6,000	95,00	570,00	vlastní
16	K	17.	Vyvazovací panel 19" 2U	ks	1,000	610,00	610,00	vlastní
17	K	18.	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
D D3 Demolice, demontáže							8 700,00	
18	K	19.	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	16,000	450,00	7 200,00	vlastní
19	K	20.	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
D D4 Ostatní							37 860,00	
20	K	21.	Stavební příprava	hod	16,000	150,00	2 400,00	vlastní
21	K	22.	Pomocné montážní práce	hod	16,000	150,00	2 400,00	vlastní
22	K	23.	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	16,000	450,00	7 200,00	vlastní
23	K	24.	Průrazy zdivem 150/150 do tl. Zdiva 400, vč. zapravení	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní
24	K	25.	Montážní práce ve stávajících kabelových trasách	hod	8,000	600,00	4 800,00	vlastní
25	K	26.	Montážní práce ve stávajících rozvaděčích	hod	8,000	600,00	4 800,00	vlastní
26	K	27.	Měření metalické kabeláže, vč. měřícího protokolu	ks	6,000	250,00	1 500,00	vlastní
27	K	28.	Součinnost se správcem sítě	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
28	K	29.	Ostatní koordinace	hod	8,000	420,00	3 360,00	vlastní
29	K	30.	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-02-14-42 - D.1.4.4.2-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

KSO: 801 51
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			76 736,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	76 736,00	21,00%	16 114,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			92 850,56
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-42 - D.1.4.4.2-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	76 736,00
742 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	76 736,00
D1 - Instalační materiál	7 100,00
6 - Kabely	8 900,00
D2 - Detektory, moduly	13 456,00
D3 - Demolice, demontáže	10 800,00
D4 - Ostatní	36 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-42 - D.1.4.4.2-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 736,00

D742Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

76 736,00

D D1Instalační materiál

7 100,00

1	K	1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	20,000	34,00	680,00	vlastní
2	K	2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	50,000	60,00	3 000,00	vlastní
3	K	3	Lišta hranatá 20x20	m	10,000	80,00	800,00	vlastní
4	K	4	Plastová nízka propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 8 + 2, ochranný kontakt NC	ks	2,000	310,00	620,00	vlastní
5	K	5	Pomocný stavební a instalační materiál	set	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní

D 6Kabely

8 900,00

6	K	7	FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG (doplnění dle potřeby systému)	m	50,000	39,00	1 950,00	vlastní
7	K	8	Kabel 2x1 (doplnění dle potřeby systému)	m	50,000	35,00	1 750,00	vlastní
8	K	9	Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	200,000	26,00	5 200,00	vlastní

D D2Detektory, moduly

13 456,00

9	K	10	Linkový koncentrátor 8 smyček (doplnění dle potřeby systému)	ks	1,000	5 350,00	5 350,00	vlastní
10	K	11	PIR st. 2 s antimaskingem	ks	2,000	1 988,00	3 976,00	vlastní
11	K	12	MG kontakt vnitřní, 4 drát. polarizovaný, přívodní kabel, vč. Propojovací krabice	ks	3,000	710,00	2 130,00	vlastní
12	K	13.	Drobný montážní materiál	set	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní

D D3Demolice, demontáže

10 800,00

13	K	14.	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	16,000	550,00	8 800,00	vlastní
----	---	-----	---	-----	--------	--------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	15.	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
D		D4	Ostatní					
							36 480,00	
15	K	16.	Stavební příprava	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
16	K	17.	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
17	K	18.	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
18	K	19.	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	550,00	2 200,00	vlastní
19	K	20.	Součinnost se správcem systému	hod	16,000	550,00	8 800,00	vlastní
20	K	21.	Práce technika v nastavení systému	hod	8,000	700,00	5 600,00	vlastní
21	K	22.	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
22	K	23.	Ostatní koordinace	hod	4,000	420,00	1 680,00	vlastní
23	K	24.	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny
Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
2024/HEX/04-02-14-43 - D.1.4.4.3-Místní rozhlas

KSO: 801 51
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			88 144,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88 144,00	21,00%	18 510,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			106 654,24
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-43 - D.1.4.4.3-Místní rozhlas

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	88 144,00
742 - Místní rozhlas (MR)	88 144,00
D1 - Kabelové trasy, instalační materiál	6 340,00
D2 - Kabely	13 200,00
6 - Reprouktory a příslušenství	22 844,00
D3 - Demolice, demontáže	10 300,00
D4 - Ostatní	35 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-43 - D.1.4.4.3-Místní rozhlas

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexarian

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 144,00	
D 742 Místní rozhlas (MR)							88 144,00	
D D1 Kabelové trasy, instalační materiál							6 340,00	
1	K	1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	100,000	34,00	3 400,00	vlastní
2	K	2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	20,000	60,00	1 200,00	vlastní
3	K	3	Instalační krabice propojovací s víčkem, pod om.	ks	2,000	120,00	240,00	vlastní
4	K	4	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
D D2 Kabely							13 200,00	
5	K	5	Kabel 2x1,5	m	300,000	44,00	13 200,00	vlastní
D 6 Reproduktory a příslušenství							22 844,00	
6	K	7	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54	ks	8,000	2 543,00	20 344,00	vlastní
7	K	8	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
D D3 Demolice, demontáže							10 300,00	
8	K	9	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	16,000	550,00	8 800,00	vlastní
9	K	10	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
D D4 Ostatní							35 460,00	
10	K	11	Stavební příprava	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
11	K	12	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
12	K	13.	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	14.	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
14	K	15.	Součinnost se správcem systému	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
15	K	16.	Práce technika v nastavení systému	hod	8,000	700,00	5 600,00	vlastní
16	K	17.	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
17	K	18.	Ostatní koordinace	hod	8,000	420,00	3 360,00	vlastní
18	K	19.	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-02-14-44 - D.1.4.4.4-Jednotný čas (JČ)

KSO: 801 51
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			55 498,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 498,00	21,00%	11 654,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			67 152,58
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-44 - D.1.4.4.4-Jednotný čas (JČ)

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	55 498,00
742 - Jednotný čas (JČ)	55 498,00
D1 - Kabelové trasy, instalační materiál	4 264,00
D2 - Kabely	6 600,00
6 - Reproductory a příslušenství	8 874,00
D3 - Demolice, demontáže	5 900,00
D4 - Ostatní	29 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-02-14-44 - D.1.4.4.4-Jednotný čas (JČ)

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexarian

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 498,00	
D		742	Jednotný čas (JČ)				55 498,00	
D		D1	Kabelové trasy, instalační materiál				4 264,00	
1	K	1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	40,000	34,00	1 360,00	vlastní
2	K	2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	20,000	60,00	1 200,00	vlastní
3	K	3	Instalační krabice propojovací s víčkem, pod om.	ks	2,000	102,00	204,00	vlastní
4	K	4	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
D		D2	Kabely				6 600,00	
5	K	5	Kabel 2x1,5	m	150,000	44,00	6 600,00	vlastní
D		6	Reproduktory a příslušenství				8 874,00	
6	K	7	Analogové ručičkové hodiny, pr.30cm (kompatibilní se stávající technologií)	ks	3,000	2 458,00	7 374,00	vlastní
7	K	8	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
D		D3	Demolice, demontáže				5 900,00	
8	K	9	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
9	K	10	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
D		D4	Ostatní				29 860,00	
10	K	11	Stavební příprava	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
11	K	12	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
12	K	13.	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	14.	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
14	K	15.	Součinnost se správcem a nastavení systému	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
15	K	16.	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
16	K	17.	Ostatní koordinace	hod	8,000	420,00	3 360,00	vlastní
17	K	18.	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-02-14-5 - D.1.4.5-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 51
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

a) veškeré položky na přípomocce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvicí materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava j) ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dito, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré vzduchotechnické jendotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign větracích jednotek o) podrobnost, přesnost, rozsah i obsah dokumentace odpovídá jejímu účelu a poskytnutým podkladům ze strany zadavatele a správců inženýrských sítí. Tato dokumentace nenahrazuje podrobnější stupně dokumentací (výrobní dokumentaci apod.), při využití této PD k jiným účelům než pro jaké je určena není zpracovatel PD odpovědný za případné škody či vady PD. Dokumentace je celek složený z textové části (technická zpráva + výkaz výměr), výkresové části (výkresy + schémata). Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			1 291 445,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 291 445,00	21,00%	271 203,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 562 648,45
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-02-14-5 - D.1.4.5-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 291 445,00
D1 - Dodávka a montáž	1 291 445,00
1 - Tělocvična	632 359,00
2 - Šatna	253 367,00
PI - Potrubí a izolace	241 821,00
M - Montážní a těsnící materiál	68 187,00
D - Doprava	95 711,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-02-14-5 - D.1.4.5-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 291 445,00

D D1 Dodávka a montáž

1 291 445,00

D 1 Tělocvična

632 359,00

1	K	001	Vzduchotechnická jednotka vnitřní parapetní provedení viz výkres a TZ, P-2600m3/h(300Pa), O-2600m3/h(300Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník (zimní účinnost rekuperace min. 92%), ohřev elektrický 7,2kW, chlazení 12,9kW a revezní ohřev výměníkem chladivo (R32) na přívodu i odtahu filtrace. Uzavírací, bypassová klapka + pohon, uzavírací klapky s pohony, manostaty, čidlo CO2 v jednotce, dotykový panel. Hmotnost max. 470 kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2300x775x1800. Připojovací hrdla 500x710 a 400x400. Jednotka vč. autonomní regulace s komunikací ModBus TCP do nadřazeného systému.	ks	1,000	429 873,00	429 873,00	vlastní
2	K	002	Kondenzační jednotka Qch=12,9kW, Qt=3,0kW(-12C), U=400V, chladivo R32, dvouvrtulová výfuk z čele, Lp(1m)max=56dB	ks	1,000	66 138,00	66 138,00	vlastní
3	K	002a	Řídící box - sestava (čidla, kabeláře, ventily, rozvaděč)	ks	1,000	16 818,00	16 818,00	vlastní
4	K	003	Cu potrubí (2 trubky) vč. chladiva a izolace	bm	12,000	845,00	10 140,00	vlastní
5	K	004	Nástěnný ovladač (kabelový)	ks	1,000	3 738,00	3 738,00	vlastní
6	K	005	Průhledítko do 5/8"	ks	1,000	620,00	620,00	vlastní
7	K	006	Technický dusík, tlaková láhev 20l (200 bar)	ks	1,000	1 014,00	1 014,00	vlastní
8	K	007	Vakuování	hod	4,000	500,00	2 000,00	vlastní
9	K	008	Zprovoznění	hod	4,000	500,00	2 000,00	vlastní
10	K	009	Zkoušky těsnosti s detektorem	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
11	K	010	Střešení konzole pro uložení kondenzační jendotky vč. eliminátorů chvění a roznášecích nohou, materiál pozink	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	vlastní
12	K	011	Topný kabel samoregulační, U=230V, P=10W/m	bm	6,000	382,00	2 292,00	vlastní
13	K	012	Izolovaný střešní prostup D100 pro Cu potrubí	ks	1,000	292,00	292,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	051	Tlumič hluku 500x710, délka 1m, kulisy tl.100, 3ks, útlum 14dB (250Hz), tlaková ztráta max 8Pa	ks	4,000	8 255,00	33 020,00	vlastní
15	K	101	Regulační klapka kruhová DN280, ovládání ruční	ks	2,000	660,00	1 320,00	vlastní
16	K	201	Přívodní tkaninová výústka D280mm, délka viz výkres, průtok 1300m3/h, jednoduché zavěšení, mikroperforace, hlavní distribuce Micro 180°/26°, požárně odolná, barva RAL 7035	ks	2,000	23 032,00	46 064,00	vlastní
17	K	301	Krycí mřížka 500x710, volná průtočná plocha min 75%, materiál tahokov	ks	1,000	1 032,00	1 032,00	vlastní
18	K	501	Protidešťová žaluzie 900x900, opatřena pletivem proti ptactvu, pozedním rámem, RAL dle architekta	ks	2,000	5 624,00	11 248,00	vlastní

D2Šatna253 367,00

19	K	001.1	Vzduchotechnická jednotka parapetní provedení viz výkres a TZ, P-900m3/h(280Pa), O-960m3/h(300Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník (zimní účinnost rekuperace min. 86%), ohřev elektrický 1,8kW, na přívodu i odtahu filtrace. Uzavírací, bypassová klapka + pohon, uzavírací klapky s pohony, manostaty, dotykový panel. Hmotnost max. 122 kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 1920x384x1250. Jednotka vč. autonomní regulace s komunikací ModBus TCP do nadřazeného systému.	ks	1,000	220 449,00	220 449,00	vlastní
20	K	051.1	Tlumič hluku D250, délka 1m, tl.50mm	ks	5,000	2 433,00	12 165,00	vlastní
21	K	052	Tlumič hluku D250, délka 0,5m, tl.50mm	ks	1,000	1 895,00	1 895,00	vlastní
22	K	101.1	Regulační klapka kruhová DN200, ovládání ruční	ks	4,000	474,00	1 896,00	vlastní
23	K	301.1	Dveřní mřížka oboustranná 500x200	ks	2,000	926,00	1 852,00	vlastní
24	K	302	Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 425x125	ks	2,000	458,00	916,00	vlastní
25	K	201.1	Přívodní anemostat 600x600, průtok do 500m3/h, horizontální připojení DN 200 vč. plenumboxu	ks	2,000	2 666,00	5 332,00	vlastní
26	K	251	Odvodní anemostat D600, průtok do 500m3/h, horizontální připojení DN 200 vč. plenumboxu	ks	2,000	2 860,00	5 720,00	vlastní
27	K	252	Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení	ks	4,000	181,00	724,00	vlastní
28	K	501.1	Protidešťová žaluzie 425x125, opatřena pletivem proti ptactvu, pozedním rámem, RAL dle architekta	ks	2,000	1 209,00	2 418,00	vlastní

DPIPotrubí a izolace241 821,00

29	K	601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	m	4,000	134,00	536,00	vlastní
30	K	602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	m	4,000	151,00	604,00	vlastní
31	K	701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, DN 160 vč. tvarovek - třída těsnosti D	m	8,000	428,00	3 424,00	vlastní
32	K	702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, DN 200 vč. tvarovek - třída těsnosti D	m	32,000	540,00	17 280,00	vlastní
33	K	703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, DN 250 vč. tvarovek - třída těsnosti D	m	16,000	654,00	10 464,00	vlastní
34	K	801	Potrubí čtyřhranné pozinkované - rovné, třída těsnosti C	m2	49,000	749,00	36 701,00	vlastní
35	K	802	Potrubí čtyřhranné pozinkované - tvarovky, třída těsnosti C	m2	52,000	780,00	40 560,00	vlastní
36	K	901	Tepelná a parotěsná izolace tl.25mm s Al polepem	m2	103,000	1 284,00	132 252,00	vlastní

DMMontážní a těsnící materiál68 187,00

37	K	001.2	Montážní materiál	kg	380,000	25,00	9 500,00	vlastní
38	K	002.1	Tešnicí materiál	m2	140,000	25,00	3 500,00	vlastní
39	K	003.1	Spojovací materiál	kg	350,000	25,00	8 750,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	004.1	Revizní otvory 300x200 do čtyřhranného potrubí	ks	2,000	441,00	882,00	vlastní
41	K	005.1	Doplňkové vynášecí profily, pozinkovaný materiál	kg	60,000	130,00	7 800,00	vlastní
42	K	006.1	kabelový žlab do venkovního prostředí, 125x100, vč. zakrytu, spojovacího materiálu, materiál pozink. plech	bm	3,000	585,00	1 755,00	vlastní
43	K	007.1	Stavební přípomoce	hod	80,000	350,00	28 000,00	vlastní
44	K	008.1	Ochrana střechy při montáži VZT zařízení.	m2	20,000	30,00	600,00	vlastní
45	K	009.1	Zaregulování systému, protokol o měření vzduchových výkonů	ks	1,000	400,00	400,00	vlastní
46	K	010.1	Záznam koordinací do elektronické i tištěné formy	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní

D	D	Doprava					95 711,00	
47	K	001.3	Doprava (Olomouc)	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	vlastní
48	K	002.2	Lešení (do výšky 6m)	hod	60,000	125,00	7 500,00	vlastní
49	K	003.2	Jeřáb pro osazení venkovní TČ jednotky (do výšky 10m) do hmotnosti m=100kg	hod	4,000	2 000,00	8 000,00	vlastní
50	K	004.2	uskladnění materiálu v místě během realizace díla	kpl	1,000	1 389,00	1 389,00	vlastní
51	K	004.3	Autorizované měření hluku venkovních chladících jednotek	kpl	1,000	19 444,00	19 444,00	vlastní
52	K	005.2	Zaškolení obsluhy, zaškolení uživatelů vč. provozního řádu	hod	24,000	500,00	12 000,00	vlastní
53	K	006.2	Koordinace stavby za provozu včetně tvorby harmonogramu, školení zaměstnanců a spolupráce s uživatelem	hod	40,000	500,00	20 000,00	vlastní
54	K	007.2	Kniha požárních elementů, prvotní revize	kpl	1,000	2 778,00	2 778,00	vlastní
55	K	008.2	Štítky a značení (popisky VZT zařízení, směrovky proudění vzduchu dvoubarevné, shémata ve strojovnách, pozice regulátorů prutoku a požárních klappek...)	kpl	1,000	600,00	600,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-5 - D.1.5-Zelená střecha

KSO: 801 51

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel:
UPOL FTK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

IČ: 25395602

DIČ: CZ25395602

Projektant:
Hexaplan International

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			512 495,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	512 495,00	21,00%	107 623,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			620 118,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-5 - D.1.5-Zelená střecha

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	512 495,00
D1 - Montážní práce	176 525,00
D2 - Rostlinný materiál	226 050,00
D3 - Ostatní materiál	109 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-5 - D.1.5-Zelená střecha

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

512 495,00

D		D1	Montážní práce						176 525,00
1	K	1	Rozprostření substrátu	m3	17,000	1 520,00	25 840,00	vlastní	
2	K	2	Rozprostření štěrku (mulč)	m3	4,000	3 250,00	13 000,00	vlastní	
3	K	3	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	4 110,000	33,50	137 685,00	vlastní	

D		D2	Rostlinný materiál						226 050,00
4	M	4	Trvalky na střechu (specifikace v TZ)	ks	4 110,000	55,00	226 050,00	vlastní	

D		D3	Ostatní materiál						109 920,00
5	M	5	Střešní substrát extenzivní	m3	17,000	2 650,00	45 050,00	vlastní	
6	M	6	Štěrka fr. 4/8 mm	t	8,000	1 250,00	10 000,00	vlastní	
7	K	7	Doprava materiálů (180 km /1 jízda)	km	1 080,000	25,00	27 000,00	vlastní	
8	K	8	Práce jeřábu	hod	12,000	2 100,00	25 200,00	vlastní	
9	K	9	Přistavení jeřábu	km	30,000	89,00	2 670,00	vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis:
2024/HEX/04-02-6 - D.1.6-Zpevněné plochy

KSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel:
UPOL FTK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

IČ: 25395602

DIČ: CZ25395602

Projektant:
Hexaplan International

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v únoru 2024. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			952 704,09
Základ daně		Sazba daně	Výše daně

DPH základní	952 704,09	21,00%	200 067,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 152 771,95
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-6 - D.1.6-Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	952 704,09
HSV - Práce a dodávky HSV	952 704,09
1 - Zemní práce	113 234,50
2 - Zakládání	22 170,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 806,70
5 - Komunikace pozemní	532 890,97
8 - Trubní vedení	17 560,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	131 270,75
997 - Přesun sutě	87 926,82
998 - Přesun hmot	40 844,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-6 - D.1.6-Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							952 704,09	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					952 704,09	
D	1	Zemní práce					113 234,50	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,200	77,20	92,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121					
VV			Dlaždice v štěrkové ploše u PRIS					
VV			1,2					
VV			Součet					
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	277,000	27,80	7 700,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144					
VV			chodníkové plochy					
VV			225+52					
VV			Součet					
3	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	240,000	28,90	6 936,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106571					
VV			parkovací plochy, pruh vozovky					
VV			67+39+79+55					
VV			Součet					
4	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	124,000	51,00	6 324,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107321					
VV			SHODNÁ POLOŽKA - odstranění vrstvy z kačírku					
VV			10+11+16+15+67+5					
VV			Součet					
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	97,000	71,80	6 964,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	69,000	51,10	3 525,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					
VV			5+4,5+20+27,5+5+7					
VV			Součet					
7	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	78,400	187,00	14 660,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103					
	VV		odkopávky pro vytvoření zemní pláně					
	VV		78,4		78,400			
	VV		Součet		78,400			
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,550	1 070,00	4 868,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
	VV		výkop rýh pro podélné trativody					
	VV		(14+11,5+20)*0,1		4,550			
	VV		Součet		4,550			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,750	280,00	17 570,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		odvoz přebývajícího výkopku na skládku					
	VV		4,55+78,4-3,4-16,8		62,750			
	VV		Součet		62,750			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	313,750	23,10	7 247,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		odvoz zeminy na skládku do 15km					
	VV		62,75*5		313,750			
	VV		Součet		313,750			
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	20,200	138,00	2 787,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
	VV		násypy pod zpevněné plochy zhutněné 100%PS					
	VV		3,40		3,400			
	VV		dosypy volných ploch zhutněné 96%PS					
	VV		16,8		16,800			
	VV		Součet		20,200			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,750	345,00	21 648,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	62,750	21,40	1 342,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	457,100	25,30	11 564,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		88,0+110,6+36,5+92,0+130,0		457,100			
	VV		Součet		457,100			
D	2		Zakládání				22 170,24	
15	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,550	1 610,00	7 325,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211561111					
	VV		rýhy trativodů					
	VV		(14+11,5+20)*0,1		4,550			
	VV		Součet		4,550			
16	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	54,600	35,00	1 911,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
	VV		(14+11,5+20)*1,2		54,600			
	VV		Součet		54,600			
17	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2, ztr.2%	m2	55,692	43,70	2 433,74	CS ÚRS 2024 01
	VV		54,6 * 1,02		55,692			
	VV		Součet		55,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R2101	Napojení trativodů do těles uličních vpustí- kompletní pol.	ks	3,000	3 500,00	10 500,00	vlastní
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	6 806,70				
19	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	2,700	804,00	2 170,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132					
VV			betonová palisáda u chodníku u zadního vstupu					
VV			vyrovnání výškových rozdílů ploch					
VV			2,70					
VV			Součet					
20	M	59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní	kus	15,150	306,00	4 635,90	CS ÚRS 2024 01
D 5			Komunikace pozemní	532 890,97				
21	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	110,600	120,00	13 272,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710001					
VV			Parkovací stání- s drenážní dlažbou					
VV			110,6					
VV			Součet					
22	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	110,600	113,00	12 497,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101					
VV			parkovací stání s drenážní dlažbou					
VV			110,6					
VV			Součet					
23	K	564751103	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	110,600	260,00	28 756,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751103					
VV			parkovací stání s drenážní dlažbou					
VV			110,6					
VV			Součet					
24	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	36,500	234,00	8 541,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
VV			Parkovací stání vyhrazená pro ZTP					
VV			36,5					
VV			Součet					
25	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	181,000	302,00	54 662,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
VV			nástupní plocha + chodníky					
VV			89,0+92,0					
VV			Součet					
26	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	36,500	364,00	13 286,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111					
VV			Parkovací stání vyhrazená pro ZTP					
VV			36,5					
VV			Součet					
27	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	130,000	629,00	81 770,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571908111					
VV			úprava volných ploch					
VV			41,5+5,5+22,5+5,5+42+10+4,7-1,7					
VV			Součet					
28	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	180,000	350,00	63 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nástupní plocha					
	VV		88,0		88,000			
	VV		chodníkové plochy					
	VV		14,5+20,5+57		92,000			
	VV		Součet		180,000			
29	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní, ztr.3%	m2	94,760	415,00	39 325,40	CS ÚRS 2024 01
30	M	59246042	dlažba skladebná betonová imitace žulových kostek tl 60mm drsný trýskaný povrch, barva přírodní , ztr.3%-	m2	66,002	810,00	53 461,62	CS ÚRS 2024 01
31	M	59246042-2	dlažba skladebná betonová imitace žulových kostek tl 60mm drsný trýskaný povrch,barva antracit, ztr.3%	m2	16,501	819,00	13 514,32	vlastní
32	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	89,000	31,70	2 821,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211114					
	VV		nástupní plocha					
	VV		89,0		89,000			
	VV		Součet		89,000			
33	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	72,500	456,00	33 060,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210					
	VV		Parkovací stání - vyhrazená stání					
	VV		200/200/80mm - barva přírodní					
	VV		36,5		36,500			
	VV		předláždění pruhu dlažby vozovky - dlažba původní po rozebrání					
	VV		36,0		36,000			
	VV		Součet		72,500			
34	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	37,595	450,00	16 917,75	CS ÚRS 2024 01
35	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	110,600	380,00	42 028,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210					
	VV		Parkovací stání - drenážní dlažba					
	VV		27,3+55,8+27,5		110,600			
	VV		Součet		110,600			
36	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	113,918	480,00	54 680,64	CS ÚRS 2024 01
37	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	1,600	340,00	544,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220					
	VV		přístupová dlažba k PRIS					
	VV		10ks dlažby 400/400mm					
	VV		1,60		1,600			
	VV		Součet		1,600			
38	M	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	1,648	457,00	753,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,6 * 1,03		1,648			
	VV		Součet		1,648			
D		8	Trubní vedení				17 560,00	
39	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	8 780,00	17 560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				131 270,75	
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	276,00	828,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
41	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	940,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		značka č. B2					
	VV		1,0		1,000			
	VV		č. B24b					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
42	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	657,00	657,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		značka č. IP4b					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
44	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	693,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	32,900	11,50	378,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111					
	VV		Dělicí pruhy na parkovacích plochách					
	VV		V10a					
	VV		1*2,0		2,000			
	VV		V10c					
	VV		5,15*6		30,900			
	VV		Součet		32,900			
46	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,000	166,00	498,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111					
	VV		Vyhrazená stání - symbol O1					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	116,400	146,00	16 994,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122					
	VV		oddělení parkovacích zálivů od jízdního pruhu					
	VV		pro dvojřádek délka 2x					
	VV		(13,2+14,5+13+17,5)*2		116,400			
	VV		Součet		116,400			
48	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	11,640	824,00	9 591,36	CS ÚRS 2024 01
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	83,700	342,00	28 625,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		obruba u parkovacích stání a vozovky					
	VV		29+5,5+23,1+7+19,1		83,700			
	VV		Součet		83,700			
50	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	82,946	231,00	19 160,53	CS ÚRS 2024 01
51	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	2,387	3 020,00	7 208,74	CS ÚRS 2024 01
52	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	36,000	363,00	13 068,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231113					
	VV		nástupní plocha -					
	VV		5,7+5,8		11,500			
	VV		Chodníky					
	VV		4+13+6+1,5		24,500			
	VV		Součet		36,000			
53	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	11,730	186,00	2 181,78	CS ÚRS 2024 01
54	M	59217037	obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní	m	24,990	101,00	2 523,99	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	130,000	98,00	12 740,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
	VV		Plochy upravené kačírkem					
	VV		Separační geotextilie položená na pláni					
	VV		130,0		130,000			
	VV		Součet		130,000			
56	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	653,00	653,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211					
57	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	36,000	81,70	2 941,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451					
	VV		Rozebraná dlažba vozovky pro předláždění					
	VV		36,0		36,000			
	VV		Součet		36,000			
58	K	R9001	Demontáž a zpětné osazení svislé značky u vyhrazených stání - kompetní pol.	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	VV		Stávající Značka IP12 se symbolem O1+ dodatková značka - počet -2x					
	VV		Na společném sloupku					
	VV		Demontáž značky s uložením mimo staveniště					
	VV		Zpětný přesun					
	VV		Osazení sloupku do patky					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	M	R9002	Nopová folie- dělicí pruh mezi budvou a dlažbou chodníku- dodání osazení	m2	14,100	320,00	4 512,00	vlastní
	VV		47,0*0,3		14,100			
	VV		Součet		14,100			
60	K	R9003	Demontáž konstrukce na kola s přesunem do skladu v areálu	ks	1,000	600,00	600,00	vlastní
D 997 Přesun sutě 87 926,82								
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	21,080	50,90	1 072,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		Odvoz odstraněného kačírku					
	VV		124*0,170		21,080			
	VV		Součet		21,080			
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	295,120	11,40	3 364,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		Odvoz přes 1km do 15km					
	VV		21,08*14		295,120			
	VV		Součet		295,120			
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	155,682	57,20	8 905,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
	VV		Betonová obruba					
	VV		97,5*0,205		19,988			
	VV		69*0,040		2,760			
	VV		Zámková dlažba 60mm					
	VV		277*0,260		72,020			
	VV		zámková dlažba 80mm - bez dlažby pro předláždění pruhu vozovky					
	VV		(240-36)*0,295		60,180			
	VV		beton.dlaždice					
	VV		1,2*0,255		0,306			
	VV		vybouraná lavička					
	VV		1*0,428		0,428			
	VV		Součet		155,682			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 179,548	14,50	31 603,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
		VV	odvoz na skládku přes 1km do 15km					
		VV	155,682*14		2 179,548			
		VV	Součet		2 179,548			
65	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	155,254	230,00	35 708,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
		VV	155,682-0,428		155,254			
		VV	Součet		155,254			
66	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,080	345,00	7 272,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
		VV	kačírek					
		VV	21,08		21,080			
		VV	Součet		21,080			
	D	998	Přesun hmot				40 844,11	
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	172,338	237,00	40 844,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny
Soupis:
2024/HEX/04-02-7 - D.1.7-Vybavení tělocvičny

KSO:801 51

Místo:

CC-CZ:

Datum:27.06.2024

Zadavatel:

UPOL FTK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

E.PROXIMA, s.r.o.

IČ:

DIČ:CZ25395602

Projektant:

Hexaplan International

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí specifikace interiéru je výkresová část, kde jsou detailně uvedeny materiály, rozměry i jiné úpravy. Tyto výkresy jsou pro specifikaci a určení ceny a plnění dodávky zcela závazné. Veškerá zařízení, prvky a materiály je nutno vyvzorkovat a odsouhlasit s autory. Jednotková cena položky obsahuje náklady na: dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			515 267,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	515 267,50	21,00%	108 206,18
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			623 473,68
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny
Soupis: 2024/HEX/04-02-7 - D.1.7-Vybavení tělocvičny

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	515 267,50
D1 - Vybavení tělocvičny	515 267,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-7 - D.1.7-Vybavení tělocvičny

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							515 267,50	
D	D1	Vybavení tělocvičny					515 267,50	
1	K	01	Bnž lanka	ks	1,000	123 750,00	123 750,00	vlastní
2	K	05	kruhy	ks	1,000	18 700,00	18 700,00	vlastní
3	K	06	kruhy cívkové	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	vlastní
4	K	17	ochrana zdi	ks	1,000	132 412,50	132 412,50	vlastní
5	K	28	žebřiny 5ks	kpl	1,000	40 700,00	40 700,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: 300x100					
6	K	29	lana 5m 4ks	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	vlastní
7	K	30	konstrukce kotvení šplhacích lan	ks	1,000	15 400,00	15 400,00	vlastní
8	K	31	kotevní háček 4 ks	kpl	1,000	330,00	330,00	vlastní
9	K	32	zrcadla + baletní tyč	ks	1,000	21 450,00	21 450,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: 3x2m					
10	K	34	držák na TV na zeď	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	vlastní
11	K	35	digitální kamera IP (využívající větší šířku pásma-full HD)	ks	1,000	21 450,00	21 450,00	vlastní
12	K	36	NEOBSAZENO	ks	0,000		0,00	vlastní
13	K	38	Skřín sportovní potřeby -regál 3100/2800/600mm, nosnost 100kg vč.kotvení	kpl	1,000	15 950,00	15 950,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ 1,2x2x0,5					
14	K	39	Stropní držák 4 ks-nosnost 200kg	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	vlastní
15	K	40	Ocelová kladka s otočným okem 2ks (průměr 0,9)	kpl	1,000	1 375,00	1 375,00	vlastní
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: nosnost 200kg					
16	K	44	Montáž a zapojení vybavení tělocvičny (mimo volně stojích) vč.pomocného a kotvícího materiálu, doprava	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vč.zpracování dílenské dokumentace (viz VON)</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny
Soupis:
2024/HEX/04-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 51
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

Zadavatel:
UPOL FTK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

Projektant:
Hexaplan International

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v únoru 2024. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH

394 000,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní	394 000,00	21,00%	82 740,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	476 740,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny

Soupis: 2024/HEX/04-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	394 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	394 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	53 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	130 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	130 000,00
VRN5 - Finanční náklady	55 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt: 2024/HEX/04-02 - UPOL FTK-Rekonstrukce tělocvičny
Soupis: 2024/HEX/04-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan international

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							394 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				394 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				53 000,00	
1	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011434000					
P			Poznámka k položce: Měření doby dozvuku a akustické parametry uvnitř objektu a měření VZT zařízení vně objektu					
2	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011503000					
3	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000					
P			Poznámka k položce: Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů, jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol), geometrický plán					
4	K	0132440-01	Dokumentace pro provádění stavby (dílenská a výrobní dokumentace)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiéry, ocelové k-ce, zámečnické a truhlářské výrobky apod.) dle smlouvy o dílo.					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce: □
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí)

D		VRN3	Zařízení staveniště	130 000,00				
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

Poznámka k položce: □
Zařízení staveniště obsahuje náklady na: -předání a převzetí staveniště -terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.) -náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umyvárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.) -provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř.jeřábových drah, zřízení provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.) -mechanizace staveniště - skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením) -náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolární předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.) -energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahnuje i náklady na odebírané energie.) -oplocení staveniště -opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništem (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.) -dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.) -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.) - informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.) - alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření, strážní služba, zabezpečení přístupů ke skladům, apod.) - pronájem ploch (zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč.poplatku za pronájem ploch,projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady) -rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště, vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu) -úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace, chodníky,zeleně,...). Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

D		VRN4	Inženýrská činnost	130 000,00				
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:☐
Jedná se o zajišťování: * činností souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc, aj.) * zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků. * kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností. *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu, uživatelská dokumentace (návod k použití) *zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací) *předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků KHS Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL, VZT, ÚT, ZTI, MaR, přípojky, apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky, výtahné, únosnost podloží, apod.). Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D	VRN5	Finanční náklady					55 000,00	
8	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051002000

Poznámka k položce:☐
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.

9	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/056002000

Poznámka k položce:☐
Bankovní záruka za řádné plnění záručních, smluvních a zákonných podmínek. Finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu části záruční doby, které zhotovitel nesplní ani po předchozí písemné výzvě objednatele. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

D	VRN7	Provozní vlivy					6 000,00	
10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000

Poznámka k položce:☐
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu. Náklady na několikanásobný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby.

D	VRN9	Ostatní náklady					20 000,00	
11	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

Poznámka k položce:☐
Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000

P

Poznámka k položce: □
Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3. Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:

2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis:

2024/HEX/04-03-11 - D.1.1-Architektonicko stavební část vč. SKŘ,PBŘ a BP

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel:

UPOL FTK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

E.PROXIMA, s.r.o.

IČ:

25395602

DIČ:

CZ25395602

Projektant:

Hexaplan International

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v únoru 2024. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH

6 861 771,68

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní	6 861 771,68	21,00%	1 440 972,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		8 302 743,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-11 - D.1.1-Architektonicko stavební část vč. SKŘ,PBŘ a BP

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem6 861 771,68

HSV - Práce a dodávky HSV1 421 776,44

1 - Zemní práce112 792,48

2 - Zakládání112 526,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce198 842,40

4 - Vodorovné konstrukce187 977,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní243 414,78

6a - Skladba S114 287,50

6b - Skladba S2143 823,69

769 - Zelená střecha76 785,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání135 378,07

997 - Přesun sutě104 753,50

998 - Přesun hmot91 195,12

PSV - Práce a dodávky PSV5 439 995,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům162 828,35

712 - Povlakové krytiny127 053,83

713 - Izolace tepelné192 599,42

763 - Konstrukce suché výstavby193 445,66

764 - Konstrukce klempířské	45 294,24
766 - Konstrukce truhlářské	53 900,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 304 791,07
771 - Podlahy z dlaždic	307 985,15
781 - Dokončovací práce - obklady	30 278,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 819,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-11 - D.1.1-Architektonicko stavební část vč. SKŘ,PBŘ a BP

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 861 771,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 421 776,44

D 1

Zemní práce

112 792,48

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	11,994	749,00	8 983,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122111101					
VV			ZP3					
VV			1,699*0,8*1,1	1,495				
VV			ZP4					
VV			2,158*0,6*1,1	1,424				
VV			ZP1					
VV			(1,6+1,4)*1*1,1	3,300				
VV			ZP2					
VV			(3,5+6+1)*1,1*0,5	5,775				
VV			Součet	11,994				
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	121,258	47,10	5 711,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 637,740	10,00	36 377,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			121,258*30 "Přepočtené koeficientem množství	3 637,740				
VV			Součet	3 637,740				
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	121,258	164,00	19 886,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,258	345,00	41 834,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	112 526,68				
6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,090	1 560,00	1 700,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
VV			ZP3					
VV			1,699*0,8*0,1	0,136				
VV			ZP4					
VV			2,158*0,6*0,1	0,129				
VV			ZP1					
VV			(1,6+1,4)*1*0,1	0,300				
VV			ZP2					
VV			(3,5+6+1)*0,5*0,1	0,525				
VV			Součet	1,090				
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,083	1 560,00	1 689,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
VV			1,1*2,16*0,1	0,238				
VV			8,45*0,1	0,845				
VV			Součet	1,083				
8	K	272361821	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,389	32 000,00	12 448,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272361821					
VV			3,242*0,12	0,389				
VV			Součet	0,389				
9	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,242	3 400,00	11 022,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711					
VV			16,21*0,2	3,242				
VV			Součet	3,242				
10	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	7,156	450,00	3 220,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
VV			23,854*0,3	7,156				
VV			Součet	7,156				
11	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	7,156	150,00	1 073,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
12	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,994	3 400,00	40 779,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321511					
VV			ZP3					
VV			1,699*0,8*1,1	1,495				
VV			ZP4					
VV			2,158*0,6*1,1	1,424				
VV			ZP1					
VV			(1,6+1,4)*1*1,1	3,300				
VV			ZP2					
VV			(3,5+6+1)*1,1*0,5	5,775				
VV			Součet	11,994				
13	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	24,986	450,00	11 243,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
VV			ZP3					
VV			1,699*1,1*2	3,738				
VV			ZP4					
VV			2,158*1,1*2	4,748				
VV			ZP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,6+1,4)*1,1*2		6,600			
	VV		ZP2					
	VV		(3,5+1)*1,1*2		9,900			
	VV		Součet		24,986			
14	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	24,986	150,00	3 747,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122						
15	K	274352221	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení	m2	13,200	1 150,00	15 180,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274352221						
	VV		ZP2					
	VV		(6)*1,1*2		13,200			
	VV		Součet		13,200			
16	K	274352222	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění	m2	13,200	181,00	2 389,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274352222						
17	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,251	32 000,00	8 032,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821						
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				198 842,40	
18	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	22,412	1 780,00	39 893,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235161						
	VV		(1,64+1,18)*1,78		5,020			
	VV		(2,3+1,841)*4,2		17,392			
	VV		Součet		22,412			
19	K	311236221	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm	m2	20,682	2 150,00	44 466,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236221						
	VV		(2,51+2,51)*4,12		20,682			
	VV		Součet		20,682			
20	K	311272341	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	5,020	2 490,00	12 499,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272341						
	VV		(1,64+1,18)*1,78		5,020			
	VV		Součet		5,020			
21	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	348,00	348,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168021						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	3,000	565,00	1 695,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052						
23	K	33994111R	Sloup ocelový - trubka RO 168,3*6,3 s horním a dolním plechem P15 260*260 vč. povrchové úpravy	kus	2,000	10 100,00	20 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/33994111R						
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	18,747	1 020,00	19 121,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245						
	VV		(1,95+0,79+2,145)*4,12		20,126			
	VV		Odpočet otvoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	-(0,7*1,97)				-1,379	
		VV	Součet				18,747	
25	K	345321515	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30	m3	4,228	4 500,00	19 026,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/345321515					
		VV	Atika					
		VV	A5					
		VV	6,9*1*0,2		1,380			
		VV	A2+A4					
		VV	(2*1*0,2+1,49*1*0,2)		0,698			
		VV	A3					
		VV	8,6*1*0,2		1,720			
		VV	A1					
		VV	2,150*1*0,2		0,430			
		VV	Součet		4,228			
26	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	42,280	450,00	19 026,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/345351005					
		VV	Atika					
		VV	A5					
		VV	6,9*1*2		13,800			
		VV	A2+A4					
		VV	(2*1+1,49*1)*2		6,980			
		VV	A3					
		VV	8,6*1*2		17,200			
		VV	A1					
		VV	2,150*1*2		4,300			
		VV	Součet		42,280			
27	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	42,280	150,00	6 342,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/345351006					
28	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,507	32 000,00	16 224,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/345361821					
		VV	4,228*0,12		0,507			
		VV	Součet		0,507			
D		4	Vodorovné konstrukce				187 977,22	
29	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	16,898	3 540,00	59 818,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414					
		VV	D1					
		VV	2,15*3,26*0,2		1,402			
		VV	D2					
		VV	77,48*0,2		15,496			
		VV	Součet		16,898			
30	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	84,489	500,00	42 244,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
		VV	D1					
		VV	2,15*3,26		7,009			
		VV	D2					
		VV	77,48		77,480			
		VV	Součet		84,489			
31	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	84,489	200,00	16 897,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
32	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,838	32 000,00	26 816,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
VV			1,338-0,5			0,838		
VV			Součet			0,838		
33	K	430321515.R	Schodiště žel.bet interiérové - kompletní provedení vč. bednění	soub	1,000	36 200,00	36 200,00	vlastní
34	K	430-R	Dobetonávka stávajícího schodiště	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	243 414,78				
35	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	68,796	230,00	15 823,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
VV			20,682*2			41,364		
VV			(1,64+1,18)*1,78			5,020		
VV			(1,64+1,18)*1,78			5,020		
VV			(2,3+1,841)*4,2			17,392		
VV			Součet			68,796		
36	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	58,756	403,00	23 678,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141					
VV			20,682*2			41,364		
VV			(2,3+1,841)*4,2			17,392		
VV			Součet			58,756		
37	K	622213021	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	125,830	821,00	103 306,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622213021					
VV			2,36*1,56			3,682		
VV			3,94*(2,36+3,26)			22,143		
VV			12,85+22,54+22,54			57,930		
VV			7,65*5,5			42,075		
VV			Součet			125,830		
38	M	28375807	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 150mm	m2	132,122	432,00	57 076,70	CS ÚRS 2024 01
VV			125,83*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			132,122		
VV			Součet			132,122		
39	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	4,562	5 460,00	24 908,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115					
VV			84,489*0,054			4,562		
VV			Součet			4,562		
40	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	84,489	20,00	1 689,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
41	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	168,978	48,40	8 178,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215					
VV			dvě ochranné vrstvy					
VV			84,489 *2			168,978		
VV			Součet			168,978		
42	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	168,978	51,80	8 753,06	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6a			Skladba S1	14 287,50				
43	K	6a-1	Sklovláknitá tkanina + hydroizolační stěrka	m2	12,500	250,00	3 125,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Sklovláknitá tkanina s gramáží > 145 g/m2 .pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm. S osvědčením třídy A dle CZB + Izolační stěrka, Odolnost vůči tlakové vodě dle DIN 18535 min. 10 m, Pronikání vody v kapalně fázi w<0,1, Přemostění trhlin A3 (23°C); A3 (-5°C), Odolnost vůči radonu min. 6,12*10-13, Certifikace dle normy ČSN EN 1504-2, Spotřeba 3kg/m					
W			12,5	12,500				
W			Součet	12,500				
44	K	6a-2	Penetrace pod omítku	m2	12,500	25,00	312,50	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníku výrobce. Spotřeba (na 1 nátěr): cca 0,22 - 0,25 kg/m2					
45	K	6a-3	Temnovrstvá omítka ZS 1,5 - silikonová roztíratelná omítka	m2	12,500	418,00	5 225,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka, tloušťka vrstvy 1,5 mm, Vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalně fázi W3, Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně), Fotokatalytický efekt - obsah TiO2 , ZNO, Regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek, Spotřeba 2,10 kg/m					
46	K	6a-4	Tenkovrstvá omítka ZS 1mm - silikonová roztíratelná omítka	m2	12,500	345,00	4 312,50	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka, tloušťka vrstvy 1 mm, Vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalně fázi W3, Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně), Fotokatalytický efekt - obsah TiO2 , ZNO, Regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek, Spotřeba 1,90 kg/m2					
47	K	6a-5	Tenkovrstvá lazura	m2	12,500	105,00	1 312,50	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Tenkovrstvá lazura, spotřeba 0,1 l/m2					
D 6b			Skladba S2	143 823,69				
48	K	6b-1	Sklovláknitá tkanina	m2	125,830	250,00	31 457,50	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Sklovláknitá tkanina s gramáží > 145 g/m2 .pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm. S osvědčením třídy A dle CZB					
49	K	6a-2	Penetrace pod omítku	m2	125,830	25,00	3 145,75	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Penetrace s granulátem pod tenkovrstvé akrylátové, minerální, silikátové a silikonové omítky. Vytváří pojivový můstek pro následné nanášení omítkovin. Barevné tónování podle vzorníku výrobce. Spotřeba (na 1 nátěr): cca 0,22 - 0,25 kg/m2					
50	K	6a-3	Temnovrstvá omítka ZS 1,5 - silikonová roztíratelná omítka	m2	125,830	418,00	52 596,94	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka, tloušťka vrstvy 1,5 mm, Vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalně fázi W3, Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně), Fotokatalytický efekt - obsah TiO2 , ZNO, Regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek, Spotřeba 2,10 kg/m					
51	K	6a-4	Tenkovrstvá omítka ZS 1mm - silikonová roztíratelná omítka	m2	125,830	345,00	43 411,35	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka, tloušťka vrstvy 1 mm, Vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalně fázi W3, Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně), Fotokatalytický efekt - obsah TiO2 , ZNO, Regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek, Spotřeba 1,90 kg/m2					
52	K	6a-5	Tenkovrstvá lazura	m2	125,830	105,00	13 212,15	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka k položce:</i> Tenkovrstvá lazura, spotřeba 0,1 l/m2					
D 769			Zelená střecha	76 785,00				
53	K	769-1	rozprostření substrátu	m3	2,500	1 250,00	3 125,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	769-2	Rozprostření štěrku (mulč)	m3	0,600	3 250,00	1 950,00	vlastní
55	K	769-3	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	590,000	33,50	19 765,00	vlastní
56	K	769-4	Doprava materiálu	km	180,000	25,00	4 500,00	vlastní
57	K	769-5	přistavení jeřábu	km	30,000	89,00	2 670,00	vlastní
58	K	769-6	Práce jeřábu	hod	2,000	2 100,00	4 200,00	vlastní
59	M	769-7	Trvalky naa sřechu	ks	590,000	55,00	32 450,00	vlastní
60	M	769-8	střešní substrát extenzivní	m3	2,500	2 650,00	6 625,00	vlastní
61	M	769-9	Štěrk fr.4/8	t	1,200	1 250,00	1 500,00	vlastní
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							135 378,07	
62	K	9-1	Střešní vtok DN 100	ks	2,000	3 450,00	6 900,00	vlastní
63	K	9-2	Pojistný přepad DN 100	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	vlastní
VV 2					2,000			
VV Součet					2,000			
64	K	9-3	Vodorovné dešťové kanalizační potrubí vedené ve střešním plášti		2,686	650,00	1 745,90	vlastní
VV 1,446+1,24					2,686			
VV Součet					2,686			
65	K	941321111	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m montáž	m2	186,997	78,90	14 754,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321111					186,997			
VV 125,83+61,167					186,997			
VV Součet					186,997			
66	K	941321211	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	11 219,820	2,94	32 986,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321211					11 219,820			
VV 186,997*60 "Přepočtené koeficientem množství					11 219,820			
VV Součet					11 219,820			
67	K	941321811	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m demontáž	m2	186,997	55,60	10 397,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321811								
68	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211								
69	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 200 mm	m2	8,580	159,00	1 364,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031013								
VV m.č.1.03								
VV 2,2*3,9					8,580			
VV Součet					8,580			
71	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	28,039	271,00	7 598,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963042819								
VV 3,33*8,42					28,039			
VV Součet					28,039			
72	K	9633R	Demolice stropní konstrukce vstupu	m2	78,310	350,00	27 408,50	
VV 78,31					78,310			
VV Součet					78,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	63,650	85,60	5 448,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213					
	VV		m.č.1.01					
	VV		40,82		40,820			
	VV		m.č. 1.02					
	VV		10,49		10,490			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		12,34		12,340			
	VV		Součet		63,650			
74	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	54,483	216,00	11 768,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082018					
	VV		7,9*2		15,800			
	VV		1,625*4,060		6,598			
	VV		2,63*2,3+1,825*2,3+1,825*2,3		14,444			
	VV		1,2*4,06		4,872			
	VV		3,145*4,06		12,769			
	VV		Součet		54,483			
75	K	968225R	Demontáž střešní krytiny	m2	33,960	200,00	6 792,00	vlastní
	VV		23,62+3,82+6,52		33,960			
	VV		Součet		33,960			
76	K	968255R2	Vybourání rýhy pro umístění dešťového svodu	m3	1,485	1 550,00	2 301,75	vlastní
	VV		0,33*4,5		1,485			
	VV		Součet		1,485			
D	997		Přesun sutě				104 753,50	
77	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	68,500	700,00	47 950,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
78	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	2,000	4 050,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813					
79	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	68,500	270,00	18 495,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211511					
80	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 055,000	10,00	20 550,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211519					
81	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	68,500	141,00	9 658,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211611					
	VV		68,5		68,500			
	VV		Součet		68,500			
D	998		Přesun hmot				91 195,12	
82	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	131,216	400,00	52 486,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83		K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	131,216	295,00	38 708,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011014					
D		PSV		Práce a dodávky PSV				5 439 995,24	
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				162 828,35	
84		K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	84,489	50,00	4 224,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV				D1					
VV				2,15*3,26				7,009	
VV				D2					
VV				77,48				77,480	
VV				Součet				84,489	
85		M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,025	80 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV				84,489*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství				0,025	
VV				Součet				0,025	
86		K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	84,489	50,00	4 224,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV				84,489				84,489	
VV				Součet				84,489	
87		M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,025	80 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV				84,489*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství				0,025	
VV				Součet				0,025	
88		K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	39,600	80,00	3 168,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
VV				36*1,1				39,600	
VV				Součet				39,600	
89		M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	80 000,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 01
VV				39,6*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství				0,013	
VV				Součet				0,013	
90		K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	84,489	190,00	16 052,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV				D1					
VV				2,15*3,26				7,009	
VV				D2					
VV				77,48				77,480	
VV				Součet				84,489	
91		M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	98,472	200,00	19 694,40	CS ÚRS 2024 01
VV				98,472				98,472	
VV				Součet				98,472	
92		K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	168,978	190,00	32 105,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV				84,489*2				168,978	
VV				Součet				168,978	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	84,489	200,00	16 897,80	CS ÚRS 2024 01
94	M		62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	84,489	200,00	16 897,80	CS ÚRS 2024 01
95	K		711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	39,600	190,00	7 524,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
VV				36*1,1		39,600			
VV				Součet		39,600			
96	M		62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	48,353	200,00	9 670,60	CS ÚRS 2024 01
VV				48,353		48,353			
VV				Součet		48,353			
97	K		711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m2	84,489	53,40	4 511,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161173					
98	M		69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	98,472	144,00	14 179,97	CS ÚRS 2024 01
VV				98,472		98,472			
VV				Součet		98,472			
99	K		711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	84,489	63,90	5 398,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172					
100	K		998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,941	1 320,00	2 562,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
101	K		998711193	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,941	348,00	675,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711193					
D 712				Povlakové krytiny				127 053,83	
102	K		712361702	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou bodově	m2	124,089	160,00	19 854,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361702					
VV				84,489+39,6		124,089			
VV				Součet		124,089			
103	M		28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	144,626	269,00	38 904,39	CS ÚRS 2024 01
VV				124,089*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		144,626			
VV				Součet		144,626			
104	K		712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	47,849	128,00	6 124,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771201					
VV				84,489-36,64		47,849			
VV				Součet		47,849			
105	M		58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	9,520	1 800,00	17 136,00	CS ÚRS 2024 01
VV				47,6*0,1*2		9,520			
VV				Součet		9,520			
106	K		712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přetížením konstrukcí	m	46,000	56,00	2 576,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771611					
107	M		69334020	lišta kačírková Al výška 40-50mm	m	46,920	704,00	33 031,68	CS ÚRS 2024 01
VV				46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		46,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			46,920			
108	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	9,923	200,00	1 984,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101						
109	K	998712193	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	9,923	750,00	7 442,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712193						
D 713		Izolace tepelné					192 599,42	
110	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	84,489	144,00	12 166,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111						
VV		D1						
VV		2,15*3,26			7,009			
VV		D2						
VV		77,48			77,480			
VV		Součet			84,489			
111	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	88,713	570,00	50 566,41	CS ÚRS 2024 01
VV		84,489*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			88,713			
VV		Součet			88,713			
112	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	84,489	144,00	12 166,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111						
113	M	RMAT0002	izolace tepelná spádová tl.20-40mm	m2	88,713	290,00	25 726,77	vlastní
VV		84,489*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			88,713			
VV		Součet			88,713			
114	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	84,489	50,70	4 283,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111						
VV		168,978/2			84,489			
VV		Součet			84,489			
115	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	88,713	347,00	30 783,41	CS ÚRS 2024 01
VV		84,489*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			88,713			
VV		Součet			88,713			
116	K	713123112	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm	m2	19,093	71,70	1 368,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123112						
VV		ZP3						
VV		1,699*1,1			1,869			
VV		ZP4						
VV		2,158*1,1			2,374			
VV		ZP1						
VV		(1,6+1,4)*1,1			3,300			
VV		ZP2						
VV		(3,5+6+1)*1,1			11,550			
VV		Součet			19,093			
117	M	28376460	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	20,620	824,00	16 990,88	CS ÚRS 2024 01
VV		19,093*1,08 "Přepočtené koeficientem množství			20,620			
VV		Součet			20,620			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118		K	713123212.R	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm	m2	12,500	280,00	3 500,00	vlastní
119		M	28376458	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 120mm	m2	13,500	618,00	8 343,00	CS ÚRS 2024 01
		VV		12,5*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		13,500			
		VV		Součet		13,500			
120		K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá zplna	m2	20,736	180,00	3 732,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141111					
		VV		Zhlavý atiky					
		VV		0,576*36		20,736			
		VV		Součet		20,736			
121		M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	21,773	410,00	8 926,93	CS ÚRS 2024 01
		VV		20,736*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,773			
		VV		Součet		21,773			
122		K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	20,736	165,00	3 421,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223					
		VV		Zhlavý atiky					
		VV		0,576*36		20,736			
		VV		Součet		20,736			
123		K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,073	5 000,00	5 365,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101					
124		K	998713193	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,073	4 900,00	5 257,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713193					
D		763	Konstrukce suché výstavby					193 445,66	
125		K	763111313	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	17,035	1 100,00	18 738,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111313					
		VV		4,056*4,2		17,035			
		VV		Součet		17,035			
126		K	763121426	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,500	890,00	2 225,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121426					
		VV		1,25*2		2,500			
		VV		Součet		2,500			
127		K	763135002	Montáž sádkartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	73,340	750,00	55 005,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135002					
128		M	RMAT0003	Bezesparý akustický podhled	m2	77,007	880,00	67 766,16	vlastní
		VV		73,34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		77,007			
		VV		Součet		77,007			
129		K	763431002	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	26,088	450,00	11 739,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431002					
		VV		22,07+4,018		26,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet			26,088			
130	M	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm	m2	26,088	650,00	16 957,20	CS ÚRS 2024 01
131	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	63,600	200,00	12 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431801						
132	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,734	4 800,00	3 523,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301						
133	K	998763392	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,734	6 500,00	4 771,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763392						
D 764		Konstrukce klempířské					45 294,24	
134	K	76400280R	Demontáž oplechování střechy nadstupem do suti	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
135	K	76424654.R	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 240 mm	m	0,680	782,00	531,76	vlastní
P		Poznámka k položce: □						
W		Poznámka k položce: Prvek bude ve spádu 4% Materiál : TiZn plech tl.0,6mm Povrchová úprava : Lakováno v barvě hliníkové (RAL 9006)						
W		K6						
W		0,68			0,680			
W		Součet			0,680			
136	K	764246543	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	6,200	782,00	4 848,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764246543						
P		Poznámka k položce: □						
W		Poznámka k položce: rvek bude ve spádu 4% materiál : TiZn pech tl. 0,6mm Povrchová úprava : Lakováno v barvě hliníkové (RAL 9006)						
W		K5						
W		2*3,1			6,200			
W		Součet			6,200			
137	K	764-R2	Podpěra - březová překližka na atikách - K4	m2	15,480	1 680,00	26 006,40	vlastní
W		36*0,43			15,480			
W		Součet			15,480			
138	K	764-R3	Svod vedený stěnou vč. obložení izolací K5	soub	1,000	3 850,00	3 850,00	vlastní
139	K	7664566R	Demontáž oplechování střechy	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
140	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,014	2 530,00	35,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101						
141	K	998764193	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,014	1 590,00	22,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764193						
D 766		Konstrukce truhlářské					53 900,00	
142	K	766-2	Interiérové hladké dveře se skrytou ocelovou zárubní 800/2150	ks	1,000	26 500,00	26 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001								
144	M	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
145	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002								
146	M	61161015	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	CS ÚRS 2024 01
147	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660713								
148	M	54915203	plech okopový Al 915x150x0,8mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 01
149	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717								
150	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
151	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729								
152	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
153	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660730								
154	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 01
155	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,050	3 000,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101								
156	K	998766193	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,050	3 000,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766193								
D 767 Konstrukce zámečnické							4 304 791,07	
157	K	767 - 1	O-04 - dvoukřídlé okno posuvné - fixní	m2	2,640	5 811,00	15 341,04	vlastní
P Poznámka k položce: □								
W Poznámka k položce: hliníkový okenní rám								
W 2,2*1,2								
W Součet								
158	K	767 -1	Zábradlí schodiště do 2NP - Z1	m	4,100	1 800,00	7 380,00	vlastní
P Poznámka k položce: □								
W Poznámka k položce: materiál : nerez ocel , průměr madla 51mm , kotvení pomocí vrutů								
W 1,26+0,87+1,97								
W Součet								
159	K	767-2	Zábradlí schodiště do 2NP - Z2	m	4,100	1 800,00	7 380,00	vlastní
P Poznámka k položce: □								
P Poznámka k položce: Materiál : Nerez Průměr 51mm								
160	K	767-5	Fasádní mřížky	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
161	K	767620352	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,731	1 203,83	880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620352								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O-03					
	VV		0,68*1,075		0,731			
	VV		Součet		0,731			
162	M	55341011	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	0,731	22 783,86	16 655,00	CS ÚRS 2024 01
163	K	767620353	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,650	1 200,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620353						
	VV		O-02					
	VV		1*0,55*3		1,650			
	VV		Součet		1,650			
164	M	55341013	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,650	24 715,15	40 780,00	CS ÚRS 2024 01
165	K	767620354	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	6,000	1 188,33	7 129,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620354						
	VV		O-01					
	VV		1*2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
166	M	55341015	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	6,000	12 675,00	76 050,00	CS ÚRS 2024 01
167	K	767632R	Demontáž ocelové konstrukce kolem vstupu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
168	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel	kus	1,000	234,00	234,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649194						
169	M	RMAT0001	dveřní madlo - vodorovné 900mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
170	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	kpl	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	7676625R	Memránové zastřešení včetně konstrukce - kompletní dodávka specializované firmy	soub	1,000	636 000,00	636 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce:☐ plný popiviz výrobek Z3:☐ MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ - KOMPLETNÍ D+M☐ Hlavní vstup do budovy ude architektonicky zvýrazněn nadstřešením přístupového chodníku a vlastního vstupu membránovou střechou. Na ocelové konstrukci (šikmé stožáry s lany) bude vepnuta membrána cca 20 m2 půdorysné plochy. ☐ Membránové zastřešení je umístěno na únikovou cestou, materiál musí splňovat veškeré požadavky na požární bezpečnost, zejména nehořlavost a neodkapávat.☐ Nosná ocelová konstrukce :☐ Zatížení:Estálé od předpětí membrány☐ Klimatické zatížení sněhem pro danou sněhovou oblast☐ Klimatické zatížení větrem pro danou větrovou oblast☐ Povrchová úprava - pozinkovaná, respektive nátěrová, na korosivní agresivitu C4, s životností min. 15 roků podrobně viz. TZ☐ Dotykové plochy pro upnutí membrány zajištěny proti otěrovému poškození od kovových upínacích a napínacích částí membrány.☐ Montáž - dle technologického postupu , který vypracuje montážní organizace. ☐ Prostorová montážní nepřesnost upínacích bodů pro membránu, max. plus-minus 20 mm. ☐ Membránové zastřešení :☐ Zastřešením je membránovina, kterou tvoří polyesterová tkanina, oboustranně nanesená měkčeným PVC, ohnivzdomá DIN 4102-B1, opatřená barevnými pigmenty a ošetřena vrstvou PVDF - Fluopolymer , proti znečištění , UV záření a zvýšení životnosti. Součástí membrány jsou nerezové lana a prvky, které jsou mechanicky spojeny přímo s membránovinou a slouží k jejímu napnutí - předepnutí a upnutí na nosnou ocelovou konstrukci.☐ Použitá membránovina by měla splňovat následující vlastnosti :☐ VlastnostNormaHodnota☐ 1002 FI-T2 102 FI-T2 ☐ Nosníková tkaninaDIN 60 001Polyester☐ Jemnost příze osnova/útek(O/U)DIN 53 830100/1100☐ Plošná hmotnostDIN EN 22 2831050 g/m2150 g/m2☐ TloušťkaDIN 53 353178 mm156 mm☐ Nejvyšší tažná síla O/UDIN 853 354120/400 daN/5cm100/280 daN/5cm☐ Pevnost v nástrihu O/UDin 53 36355/50 daN10/28 daN☐ Přilnavost - pevnost spoje12 daN/5cm10 daN/5cm☐ Pozn.:☐ Součástí dodávky střešního systému membránové konstrukce, musí být výrobní dokumentace, vč. statického výpočtu membrány a OK, nadimenzování jednotlivých komponentů střechy a případných požadavků na úpravu stavební připravenosti, vč. podrobné specifikace materiálu a detailů, vč. provozního řádu (obsluha, údržba, kontrolní a zkušební plán), která před realizací musí být předložena k odsouhlasení investorovi.☐ Předpokládá se celoroční instalace membránové střechy, Barva textilie okrová. Tvar membrány bude vytvořen pomocí speciálního softwaru tak, aby odolával tlaku větru a sněhu. ☐ Kotevní prvky přímo spojené s membránou budou nerezové, stejně jako okrajová lana.☐ Podpírná konstrukce membrány je tvořena ocelovými sloupy. Konstrukce je sestavena z trubkových profilů s kloubovými spoji a opatřena styčnickovými prvky pro kotevní body membrány. Tato konstrukce musí být nadimenzována na předpínací síly od textilie, které určí statik membrány. Povrchová úprava žárový zinek + PU barva.☐ Zachycení vnějších sil bude zajištěno pomocí kotevních pozinkovaných lan s rektifikovatelnými prvky. Konstrukce zastřešení nebude kotvena k okolním budovám. Základové konstrukce budou železobetonové a budou nadimenzovány na základě výpočtu statiky membrány☐ ☐ vč.zpracování dílenské dokumentace a statického návrhu (viz VON)						
	172	K	7676626R	Skloupkopříčková fasáda - čiré sklo protisluneční bezpečnostní a smaltované sklo RAL 7021	m2	61,167	42 800,00	2 617 947,60	vlastní
		W		45,83+(1,5+1,335)*5,41		61,167			
		W		Součet		61,167			
	173	K	7676658R	Karuselové dveře - s třemi křídly , poloměr dveří cca 1730mm	kpl	1,000	815 000,00	815 000,00	vlastní
		W		1		1,000			
		W		Součet		1,000			
	174	K	76766R	Demontáž schodišťového zábradlí	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	175	K	767881112	Montáž zachytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	7,000	1 930,00	13 510,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881112					
176	M	70921317	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 200mm	kus	7,000	3 340,00	23 380,00	CS ÚRS 2024 01	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K		767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	1,000	4 120,00	4 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881161					
178	M		31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 6mm	m	18,000	174,00	3 132,00	CS ÚRS 2024 01
179	K		998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,231	1 650,00	381,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
180	K		998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,231	945,00	218,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767193					
D		771	Podlahy z dlaždic					307 985,15	
181	K		771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	84,489	242,00	20 446,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011					
VV				84,489					
VV				Součet					
182	K		771274114	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm	m	18,250	459,00	8 376,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274114					
VV				2,95+2,55*6					
VV				Součet					
183	M		59761091	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 350 do 400mm dl přes 600 do 800mm	m	20,075	450,00	9 033,75	CS ÚRS 2024 01
VV				18,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
VV				Součet					
184	K		771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	18,250	207,00	3 777,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274232					
185	M		59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	18,250	450,00	8 212,50	CS ÚRS 2024 01
186	K		771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	88,089	1 080,00	95 136,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413					
VV				84,489					
VV				1,2*3					
VV				Součet					
187	M		59761105	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný s jedním rozměrem přes 800 do 1200mm tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	101,302	1 200,00	121 562,40	CS ÚRS 2024 01
VV				88,089*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV				Součet					
188	K		771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,489	429,00	36 245,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
189	K		998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,165	764,00	3 182,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101					
190	K		998771193	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,165	483,00	2 011,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771193					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady					
191	K	781472213	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	21,632	750,00	16 224,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472213				
			VV	(2,51*2+1,65*2)*2,6				
			VV	21,632				
			Součet	21,632				
192	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	24,877	450,00	11 194,65	CS ÚRS 2024 01
			VV	21,632*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
			VV	24,877				
			Součet	24,877				
193	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	23,290	87,80	2 044,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810				
			VV	7,33+(7,6*2,1)				
			VV	23,290				
			Součet	23,290				
194	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,653	765,00	499,55	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101				
195	K	998781193	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,653	483,00	315,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781193				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
196	K	784215003	Provedení malby ze standardních hmot jednonásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	160,396	55,00	8 821,78	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784215003				
			VV	20,682*2				
			VV	41,364				
			VV	(2,3+1,841)*4,2				
			VV	17,392				
			VV	7,9*4,2				
			VV	33,180				
			VV	(3,4+2,2+4,5+2,2+4)*4,2				
			VV	68,460				
			Součet	160,396				
197	M	58124009	hmota malířská za mokra velmi dobře otěruvzdorná bílá	litr	5,582	151,00	842,88	CS ÚRS 2024 01
			VV	58,756*0,095 "Přepočtené koeficientem množství				
			VV	5,582				
			Součet	5,582				
198	K	784511025	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vinylových vzorovaných	m2	17,035	380,00	6 473,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784511025				
			VV	4,056*4,2				
			VV	17,035				
			Součet	17,035				
199	M	62468004	tapeta vliesová velkoformátová , jedná se o kombinaci přírodních a syntetických vláken tapeta bude kompletní dodávka a montáž vč. grafického návrhu a autorské licence	m2	19,590	290,00	5 681,10	CS ÚRS 2024 01
			VV	17,035*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
			VV	19,590				
			Součet	19,590				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis:
2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-03-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotnických instalací

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			157 224,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	157 224,75	21,00%	33 017,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			190 241,95
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-03-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotnických instalací

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK
Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024
Projektant: hexaplan International
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	157 224,75
1 - Zemní práce	49 523,43
45 - Podkladní a vedlejší konstrukc	2 478,00
87 - Potrubí z trub z plast.hmot	8 895,00
721 - Vnitřní kanalizace	21 190,09
722 - Vnitřní vodovod	26 366,53
725 - Zařizovací předměty	48 771,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-03-14-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotnických instalací

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 224,75

D		1	Zemní práce			49 523,43		
1	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	25,200	485,00	12 222,00	vlastní
2	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	25,200	65,00	1 638,00	vlastní
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	50,000	142,00	7 100,00	vlastní
4	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	50,000	83,30	4 165,00	vlastní
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,200	137,00	3 452,40	vlastní
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,450	304,00	2 872,80	vlastní
7	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,450	164,00	1 549,80	vlastní
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,450	21,40	202,23	vlastní
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,750	155,00	2 441,25	vlastní
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,350	230,00	1 690,50	vlastní
11	K	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	7,350	65,00	477,75	vlastní
12	K	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	7,350	795,00	5 843,25	vlastní
13	K	PC	Poplatek za uložení na skládku	m3	9,450	621,00	5 868,45	vlastní

D		45	Podkladní a vedlejší konstrukc			2 478,00		
14	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,100	1 180,00	2 478,00	vlastní

D		87	Potrubí z trub z plast.hmot			8 895,00		
15	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	16,000	250,00	4 000,00	vlastní
16	K	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125	m	25,000	50,00	1 250,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x1000 mm	kus	18,000	202,50	3 645,00	vlastní

D		721	Vnitřní kanalizace	21 190,09				
18	K	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 160	kus	1,000	2 385,00	2 385,00	vlastní
19	K	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	19,000	690,00	13 110,00	vlastní
20	K	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 3,2 materiál KG	m	6,000	630,00	3 780,00	vlastní
21	K	721173204RM1	Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	2,000	295,00	590,00	vlastní
22	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	88,50	88,50	vlastní
23	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	146,00	146,00	vlastní
24	K	721242110RT1	Lapač střešních splavenin pro zatepl. fasadu, klou zápachová klapka, koš na listí	kus	1,000	722,04	722,04	vlastní
25	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	208,220	1,77	368,55	vlastní

D		722	Vnitřní vodovod	26 366,53				
26	K	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní
27	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	3,000	255,50	766,50	vlastní
28	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	24,000	25,00	600,00	vlastní
29	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	24,000	10,00	240,00	vlastní
30	K	722298992T00	Izolace potrubí návleková tl.20mm, d20	m	9,000	80,00	720,00	vlastní
31	K	722298996T00	Izolace potrubí návleková tl.20mm, d50	m	15,000	122,00	1 830,00	vlastní
32	K	722299019T00	Podpurný žlab pozink. pro d20	m	3,000	70,00	210,00	vlastní
33	K	722299023T00	Podpurný žlab pozink. pro d50	m	6,000	110,00	660,00	vlastní
34	K	722299036T00	Kulový uzávěr G6/4" +mont.	ks	1,000	660,00	660,00	vlastní
35	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	260,020	1,40	364,03	vlastní
36	K	722178711.T00	Tr.vícevrstvé polyf. svař PN 20 d20x2,8.	m	9,000	314,00	2 826,00	vlastní
37	K	722178715.T00	Tr.vícevrstvé polyf. svař PN 20 d50x6,9	m	15,000	966,00	14 490,00	vlastní

D		725	Zařizovací předměty	48 771,70				
38	K	725119110R00	Montáž mont. prvku pro závěsné WC	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	vlastní
39	K	725810402R00	Rohový ventil nerez sítko 3/8x1/2"	soubor	2,000	126,11	252,22	vlastní
40	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	2,000	120,00	240,00	vlastní
41	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,000	260,00	260,00	vlastní
42	K	725999001T00	Inv.umyvadlo dit.64cm +mont.	kus	1,000	3 579,57	3 579,57	vlastní
43	K	725999020T00	Zavěš.inv.klozet dit.+sedátko	kus	1,000	7 362,66	7 362,66	vlastní
44	K	725999029T00	Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom+mont.	kus	1,000	1 297,08	1 297,08	vlastní
45	K	725999049T00	Záp.uzávěr do zdi pro inval.umyvadlo + mont.	ks	1,000	1 377,30	1 377,30	vlastní
46	K	726211321	Modul montážní pro zavěš.WC	ks	1,000	11 877,30	11 877,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	721111311	Modul montážní pro umyvadla do lehké přičky	soub	1,000	3 699,60	3 699,60	vlastní
48	K	725534112	Ohříváč elektr. 5l	ks	1,000	4 323,36	4 323,36	vlastní
49	K	PC.1	Madlo pevné k inv.umyvadlu	ks	2,000	1 929,76	3 859,52	vlastní
50	K	PC.2	Krycí deska pro inv.klozet	ks	1,000	1 186,75	1 186,75	vlastní
51	K	PC.3	Madlo sklopné k inv. WC	ks	1,000	3 162,47	3 162,47	vlastní
52	K	PC.4	Madlo pevné k inv. WC	ks	1,000	2 665,44	2 665,44	vlastní
53	K	R5	Pneumatické oddálené ovládání splachování pro WC	ks	1,000	2 045,55	2 045,55	vlastní
54	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	482,880	1,00	482,88	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP
Soupis:
2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
2024/HEX/04-03-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechiky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			140 873,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 873,70	21,00%	29 583,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			170 457,18
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP
Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 3: 2024/HEX/04-03-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo:		Datum:	27.06.2024
Zadavatel:	UPOL FTK	Projektant:	hexaplan International
Uchazeč:	E.PROXIMA, s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		140 873,70	
PSV - Ústřední vytápění		140 873,70	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-03-14-2 - D.1.4.2-Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 873,70

D		PSV	Ústřední vytápění	140 873,70				
1	K	283773013R	Izolace potrubí PE 18 x 13 mm šedá	m	30,000	18,66	559,80	vlastní
2	K	283773025R	Izolace potrubí PE 22 x 13 mm šedá	m	50,000	19,44	972,00	vlastní
3	K	283773038R	Izolace potrubí PE 28 x 20 mm šedá	m	10,000	50,40	504,00	vlastní
4	K	713468888R00	Montáž izolačních pouzder PE	m	90,000	45,00	4 050,00	vlastní
5	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	40,000	35,00	1 400,00	vlastní
6	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	10,000	550,00	5 500,00	vlastní
7	K	733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	2,000	250,00	500,00	vlastní
8	K	733 01-0011.R01	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíteného polyetylénu, 17x2,0	m	30,000	240,00	7 200,00	vlastní
9	K	733 01-0012.R01	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíteného polyetylénu, 20x2,0	m	40,000	290,00	11 600,00	vlastní
10	K	733 01-0013.R01	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíteného polyetylénu, 25x2,3	m	10,000	456,00	4 560,00	vlastní
11	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	90,000	12,40	1 116,00	vlastní
12	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,100	1 637,00	163,70	vlastní
13	K	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	2,000	60,60	121,20	vlastní
14	K	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	2,000	42,80	85,60	vlastní
15	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	4,000	120,50	482,00	vlastní
16	K	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15	kus	2,000	342,75	685,50	vlastní
17	K	55137306.AR	Hlavice termostatická standard	kus	2,000	227,72	455,44	vlastní
18	K	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	2,000	100,00	200,00	vlastní
19	K	734226222RT1	Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15, bez termostatické hlavice	kus	1,000	410,25	410,25	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	734266112R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 15	kus	1,000	267,15	267,15	vlastní
21	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,050	1 239,00	61,95	vlastní
22	K	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,050	1 239,00	61,95	vlastní
23	K	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouradých, délky do 2820 mm	kus	2,000	215,50	431,00	vlastní
24	K	735157663R00	Otopné těleso panelové Ventil 22, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	1,000	3 424,90	3 424,90	vlastní
25	K	735157666R00	Otopné těleso panelové Ventil 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	1,000	3 947,16	3 947,16	vlastní
26	K	735423900R00	Montáž otopné lavice do délky 1600 mm	kus	1,000	1 018,00	1 018,00	vlastní
27	K	735423321R00	Otopná lavice LKXR do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 130 mm, dl. 900 mm	kus	1,000	8 628,48	8 628,48	vlastní
28	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,100	1 469,00	146,90	vlastní
29	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,200	1 470,00	294,00	vlastní
30	K	736322111R00	Systém. deska s kroč. izolací	m2	63,000	463,30	29 187,90	vlastní
31	K	736323115R00	Potrubí PE-Xa,D 17x2 mm, do desky	m2	63,000	247,13	15 569,19	vlastní
32	K	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm	m	25,000	16,85	421,25	vlastní
33	K	736326824R00	Skříň rozdělovače pod omítku UP950	kus	1,000	3 163,10	3 163,10	vlastní
34	K	736326304R00	Sestava rozdělovač/sběrač HKV-D, pěticestný, bez skříně	kus	1,000	4 622,40	4 622,40	vlastní
35	K	736326925R00	Mísicí sada DN 25	kus	1,000	14 192,93	14 192,93	vlastní
36	K	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa 17x2,0 mm	kus	10,000	110,94	1 109,40	vlastní
37	K	736322911R00	Dilatační páska s folií	m	75,000	16,07	1 205,25	vlastní
38	K	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,300	1 851,00	555,30	vlastní
39	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
40	K	005241010R	Stavební výpomoc	hod	10,000	400,00	4 000,00	vlastní
41	K	004111010R	Náklady na dopravu	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis:
2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-03-14-3 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			399 040,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	399 040,00	21,00%	83 798,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			482 838,40
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-03-14-3 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK
Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024
Projektant: hexapiap
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem399 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-03-14-3 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: нехаріан

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

399 040,00

1	K	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	12,000	600,00	7 200,00	vlastní
2	K	972086391R00	Vybourání otvoru podhledu moniér. pl. 0,25 m2	kus	1,000	250,00	250,00	vlastní
3	K	973011161R00	Vysekání kapes lehký beton 10 x 10 x 5 cm	kus	25,000	65,00	1 625,00	vlastní
4	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,700	2 000,00	1 400,00	vlastní
5	K	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	5,000	150,00	750,00	vlastní
6	K	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	3,000	200,00	600,00	vlastní
7	K	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,600	2 500,00	1 500,00	vlastní
8	K	210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Monoflex 1420	m	40,000	34,00	1 360,00	vlastní
9	K	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	20,000	30,00	600,00	vlastní
10	K	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	2,000	222,00	444,00	vlastní
11	K	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	10,000	125,00	1 250,00	vlastní
12	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	2,000	157,00	314,00	vlastní
13	K	210010701RT2	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením, včetně dodávky KSK 100 PO	kus	1,000	757,00	757,00	vlastní
14	K	210020302RT1	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50	m	25,000	235,00	5 875,00	vlastní
15	K	210100352R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 36	kus	1,000	36,00	36,00	vlastní
16	K	210100351R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21	kus	1,000	25,00	25,00	vlastní
17	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	35,000	12,00	420,00	vlastní
18	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 106 mm2	kus	10,000	60,00	600,00	vlastní
19	K	210110062RT2	Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky stropního interiérového čidla	kus	1,000	952,00	952,00	vlastní
20	K	210220452RT1	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně, včetně dodávky CY 6 z/zl	m	20,000	41,00	820,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	210110055RT2	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0, včetně dodávky spínače	kus	5,000	270,00	1 350,00	vlastní
22	K	210140431R00	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni, pod sklem	kus	2,000	722,00	1 444,00	vlastní
23	K	44985121R	Hlásič tlačítkový nástěnný, pod sklem	kus	2,000	250,00	500,00	vlastní
24	K	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení, včetně dodávky zásuvky	kus	10,000	233,00	2 330,00	vlastní
25	K	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	2,000	997,00	1 994,00	vlastní
26	K	210290752R01	Montáž osoušeče	kus	2,000	17 355,00	34 710,00	vlastní
27	K	210190044R00	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
28	K	357161605R	Rozvodnice plastová R-VS viz výkres 04	kus	1,000	18 250,00	18 250,00	vlastní
29	K	210201514R00	Svítilno LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body, montáž	kus	16,000	460,00	7 360,00	vlastní
30	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	5,000	98,00	490,00	vlastní
31	K	210800214RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	70,000	63,00	4 410,00	vlastní
32	K	210800244RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	120,000	81,00	9 720,00	vlastní
33	K	210800215RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	130,000	78,00	10 140,00	vlastní
34	K	210800249RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	55,000	280,00	15 400,00	vlastní
35	K	210120441R00	Jistič třípólový modulární	kus	1,000	240,00	240,00	vlastní
36	K	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	3,000	120,00	360,00	vlastní
37	K	35824127.AR3	Příslušenství:jističe - vypínací spoušť AC/DC	kus	2,000	3 690,00	7 380,00	vlastní
38	K	35822001040R	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1	kus	3,000	217,00	651,00	vlastní
39	K	35822002332R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-250C-3	kus	1,000	835,00	835,00	vlastní
40	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	40,000	75,00	3 000,00	vlastní
41	K	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	40,000	125,00	5 000,00	vlastní
42	K	650022171R00	Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profil	kus	20,000	85,00	1 700,00	vlastní
43	K	5531203111R	závitová tyč ZT 8 l = 2 m ZNCR	m	20,000	47,00	940,00	vlastní
44	K	650023611R00	Zhotovení otvoru kruhového do průměru 20 mm	kus	2,000	65,00	130,00	vlastní
45	K	650101921R01	Montáž nouzového svítidla nástěnného přisazeného	kus	3,000	450,00	1 350,00	vlastní
46	K	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	4,000	450,00	1 800,00	vlastní
47	K	34828412R1N	N1P SV LED PŘISAZENÉ NOUZOVÉ ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU, BATERIE 60min, AUTOTEST	kus	3,000	820,00	2 460,00	vlastní
48	K	34828412R2N	N2 S. NOUZOVÉ LED, PROTIPANICKÉ, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPAD, BATERIE 60min, AUTOTEST	kus	4,000	1 436,00	5 744,00	vlastní
49	K	348360130R3	Cd SV. ZÁVĚSNÉ LED 170W/4000K, TĚLESO SV. AI , OPTIKA 65°, UGR<19, l=2875MM, DALI	kus	8,000	12 500,00	100 000,00	vlastní
50	K	348360130R1	D ZÁVĚSNÉ LED 79W/4000K, TĚLESO SV. AI PROFIL, OPÁLOVÝ DIFUZOR, d=100mm, l=2558mm, DALI, 230V	kus	8,000	9 163,00	73 304,00	vlastní
51	K	348360130R2	G SV. VESTAVNÉ LED 12W/4000K, 49° HONEYCOMB, TĚLES, AI, NEREZOVÝ RÁMEČEK, TVRZENÉ SKLO, IP68, NUTNO PO	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	vlastní
52	K	650711111R00	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 300 mm	m	10,000	160,00	1 600,00	vlastní
53	K	650711611R00	Demontáž elektroinstalační krabice lištové	kus	10,000	30,00	300,00	vlastní
54	K	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	6,000	220,00	1 320,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	650710111R00	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm	m	15,000	50,00	750,00	vlastní
56	K	005231010R	Revize	Soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	vlastní
57	K	005241010R	Stavební výpomoc	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
58	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis:
2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-03-14-4a - D.1.4.4a-Strukturovaná kabeláž

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27.06.2024
Zadavatel:	IČ:
UPOL FTK	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o.	DIČ: CZ25395602
Projektant:	IČ:
Hexaplan International	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotechiky s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			133 720,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	133 720,00	21,00%	28 081,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			161 801,20
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-03-14-4a - D.1.4.4a-Strukturovaná kabeláž

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexapian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	133 720,00
D1 - Instalační materiál	17 732,00
D2 - Kabely	48 628,00
D3 - Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw	9 740,00
D4 - Demolice, demontáže	9 500,00
D5 - Ostatní	48 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-03-14-4a - D.1.4.4a-Strukturovaná kabeláž

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 720,00

D		D1	Instalační materiál						17 732,00
1	K	Pol1	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	50,000	34,00	1 700,00	vlastní	
2	K	Pol2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	80,000	60,00	4 800,00	vlastní	
3	K	Pol3	Lišta hranatá 20x20	m	10,000	80,00	800,00	vlastní	
4	K	Pol4	Lišta hranatá 40x40	m	20,000	110,00	2 200,00	vlastní	
5	K	Pol5	Krabice instalační univerzální, pod omítku	ks	6,000	102,00	612,00	vlastní	
6	K	Pol6	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 100/50	ks	2,000	2 560,00	5 120,00	vlastní	
7	K	Pol7	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní	

D		D2	Kabely						48 628,00
8	K	Pol8	Kabel UTP cat.6, drát AWG23, LSOH	m	1 000,000	37,00	37 000,00	vlastní	
9	K	Pol9	Patch kabel UTP CAT6, 1,5m	ks	12,000	712,00	8 544,00	vlastní	
10	K	Pol10	Patch kabel UTP CAT6, 3m	ks	12,000	257,00	3 084,00	vlastní	

D		D3	Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw						9 740,00
11	K	Pol11	Zásuvka datová neosázená, kryt s popisovým polem , pro dvě komunikační zásuvky keystone, bílá (stejný design jako zásuvky 230V)	ks	6,000	240,00	1 440,00	vlastní	
12	K	Pol12	Modul zařezávací keystone CAT6 UTP	ks	12,000	95,00	1 140,00	vlastní	
13	K	Pol13	Konektor RJ45 CAT6 UTP	ks	2,000	10,00	20,00	vlastní	
14	K	Pol14	Patch panel 24 RJ45 modulární (neosazený)	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	vlastní	
15	K	Pol12	Modul zařezávací keystone CAT6 UTP	ks	12,000	95,00	1 140,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol15	Vyvazovací panel 19" 2U	ks	1,000	610,00	610,00	vlastní
17	K	Pol16	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

D	D4	Demolice, demontáže					9 500,00	
18	K	Pol17	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	16,000	500,00	8 000,00	vlastní
19	K	Pol18	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní

D	D5	Ostatní					48 120,00	
20	K	Pol19	Stavební příprava	hod	16,000	450,00	7 200,00	vlastní
21	K	Pol20	Pomocné montážní práce	hod	16,000	450,00	7 200,00	vlastní
22	K	Pol21	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	16,000	450,00	7 200,00	vlastní
23	K	Pol22	Průrazy zdivem 150/150 do tl. Zdiva 400, vč. zapravení	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	vlastní
24	K	Pol23	Montážní práce ve stávajících kabelových trasách	hod	8,000	600,00	4 800,00	vlastní
25	K	Pol24	Montážní práce ve stávajících rozvaděčích	hod	8,000	600,00	4 800,00	vlastní
26	K	Pol25	Měření metalické kabeláže, vč. měřícího protokolu	ks	12,000	180,00	2 160,00	vlastní
27	K	Pol26	Součinnost se správcem sítě	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
28	K	Pol27	Ostatní koordinace	hod	8,000	420,00	3 360,00	vlastní
29	K	Pol28	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis:
2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
2024/HEX/04-03-14-4b - D.1.4.4b-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27.06.2024
Zadavatel:	IČ:
UPOL FTK	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25395602
E.PROXIMA, s.r.o.	DIČ: CZ25395602
Projektant:	IČ:
Hexaplan International	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			91 116,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 116,00	21,00%	19 134,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			110 250,36
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-03-14-4b - D.1.4.4b-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexapian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	91 116,00
D1 - Instalační materiál	7 166,00
D2 - Kabeľy	11 970,00
D3 - Detektory, moduly	13 163,00
D4 - Signalizace ZTP	10 537,00
D5 - Demolice, demontáže	12 300,00
D6 - Ostatní	35 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-03-14-4b - D.1.4.4b-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 116,00

D	D1	Instalační materiál					7 166,00	
1	K	Pol1	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	100,000	34,00	3 400,00	vlastní
2	K	Pol2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	20,000	60,00	1 200,00	vlastní
3	K	Pol29	Lišta hranatá 20x20	m	10,000	80,00	800,00	vlastní
4	K	Pol30	Plastová nízka propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 8 + 2, ochranný kontakt NC	ks	2,000	133,00	266,00	vlastní
5	K	Pol31	Pomocný stavební a instalační materiál	set	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní

D	D2	Kabely					11 970,00	
6	K	Pol32	FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG (doplnění dle potřeby systému)	m	30,000	39,00	1 170,00	vlastní
7	K	Pol33	Kabel 2x1 (doplnění dle potřeby systému)	m	100,000	30,00	3 000,00	vlastní
8	K	Pol34	Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	300,000	26,00	7 800,00	vlastní

D	D3	Detektory, moduly					13 163,00	
9	K	Pol35	Linkový koncentrátor 8 smyček (kompatibilní se stávající technologií)	ks	1,000	4 975,00	4 975,00	vlastní
10	K	Pol36	PIR st. 2 s antimaskingem	ks	4,000	1 577,00	6 308,00	vlastní
11	K	Pol37	MG kontakt vnitřní, 4 drát. polarizovaný, přívodní kabel, vč. Propojovací krabice	ks	1,000	680,00	680,00	vlastní
12	K	Pol38	Drobný montážní materiál	set	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní

D	D4	Signalizace ZTP					10 537,00	
13	K	Pol39	Sada pro nouzovou signalizaci (kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor)	ks	1,000	9 537,00	9 537,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol40	Drobný montážní materiál	set	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní

D		D5	Demolice, demontáže	12 300,00				
15	K	Pol17	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	16,000	550,00	8 800,00	vlastní
16	K	Pol41	Zabezpečení stávajících prvků v průběhu rekonstrukce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
17	K	Pol18	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní

D		D6	Ostatní	35 980,00				
18	K	Pol19	Stavební příprava	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
19	K	Pol20	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
20	K	Pol21	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
21	K	Pol42	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	550,00	2 200,00	vlastní
22	K	Pol43	Součinnost se správcem systému	hod	16,000	550,00	8 800,00	vlastní
23	K	Pol44	Práce technika v nastavení systému	hod	8,000	700,00	5 600,00	vlastní
24	K	Pol45	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
25	K	Pol27	Ostatní koordinace	hod	4,000	420,00	1 680,00	vlastní
26	K	Pol28	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP
Soupis:
 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
 2024/HEX/04-03-14-4c - D.1.4.4c-Místní rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 UPOL FTK

Uchazeč:
 E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
 Hexaplan International

Zpracovatel:
 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybný materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			63 630,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	63 630,00	21,00%	13 362,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			76 992,30
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-03-14-4c - D.1.4.4c-Místní rozhlas

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexapian

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	63 630,00
D1 - Kabelové trasy, instalační materiál	2 684,00
D2 - Kabeľy	4 400,00
D3 - Reproduktořy a příslušenství	7 586,00
D4 - Demolice, demontáže	12 500,00
D5 - Ostatní	36 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-03-14-4c - D.1.4.4c-Místní rozhlas

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexaplan International

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 630,00	
D	D1	Kabelové trasy, instalační materiál					2 684,00	
1	K	Pol1	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	20,000	34,00	680,00	vlastní
2	K	Pol2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	5,000	60,00	300,00	vlastní
3	K	Pol46	Instalační krabice propojovací s víčkem, pod om.	ks	2,000	102,00	204,00	vlastní
4	K	Pol47	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
D	D2	Kabely					4 400,00	
5	K	Pol48	Kabel 2x1,5	m	100,000	44,00	4 400,00	vlastní
D	D3	Reproduktory a příslušenství					7 586,00	
6	K	Pol49	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54 (kompatibilní se stávající technologií)	ks	2,000	2 543,00	5 086,00	vlastní
7	K	Pol50	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
D	D4	Demolice, demontáže					12 500,00	
8	K	Pol17	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	16,000	550,00	8 800,00	vlastní
9	K	Pol41	Zabezpečení stávajících prvků v průběhu rekonstrukce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
10	K	Pol51	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní
D	D5	Ostatní					36 460,00	
11	K	Pol19	Stavební příprava	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
12	K	Pol20	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol21	Zednické přípomocce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
14	K	Pol42	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
15	K	Pol43	Součinnost se správcem systému	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
16	K	Pol44	Práce technika v nastavení systému	hod	8,000	700,00	5 600,00	vlastní
17	K	Pol45	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
18	K	Pol27	Ostatní koordinace	hod	8,000	420,00	3 360,00	vlastní
19	K	Pol28	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP
Soupis:
 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
 2024/HEX/04-03-14-4d - D.1.4.4d-Jednotný čas

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 UPOL FTK

Uchazeč:
 E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
 Hexaplan International

Zpracovatel:
 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			44 992,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 992,00	21,00%	9 448,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			54 440,32
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-03-14-4d - D.1.4.4d-Jednotný čas

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	44 992,00
D1 - Kabelové trasy, instalační materiál	3 182,00
D2 - Kabeľy	2 200,00
D3 - Reproduktořy a příslušenství	3 650,00
D4 - Demolice, demontáže	5 600,00
D5 - Ostatní	30 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 4: 2024/HEX/04-03-14-4d - D.1.4.4d-Jednotný čas

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: UPOL FTK

Projektant: hexaplan International

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 992,00	
D D1 Kabelové trasy, instalační materiál							3 182,00	
1	K	Pol1	Trubka 1423, 320N, pod omítku	m	20,000	34,00	680,00	vlastní
2	K	Pol2	Trubka 1436, 320N,v podhledu vč. příchytky	m	20,000	60,00	1 200,00	vlastní
3	K	Pol46	Instalační krabice propojovací s víčkem, pod om.	ks	1,000	102,00	102,00	vlastní
4	K	Pol47	Pomocný stavební a instalační materiál	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní
D D2 Kably							2 200,00	
5	K	Pol48	Kabel 2x1,5	m	50,000	44,00	2 200,00	vlastní
D D3 Reproduktory a příslušenství							3 650,00	
6	K	Pol52	Analogové ručičkové hodiny, pr.30cm (kompatibilní se stávající technologií)	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	vlastní
7	K	Pol50	Drobný montážní materiál	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní
D D4 Demolice, demontáže							5 600,00	
8	K	Pol17	Demontáž stávajících instalací a zařízení	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
9	K	Pol51	Likvidace odpadu vč.odvozu a poplatku za likvidaci na skládce	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	vlastní
D D5 Ostatní							30 360,00	
10	K	Pol19	Stavební příprava	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
11	K	Pol20	Pomocné montážní práce	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní
12	K	Pol21	Zednické přípomoce (sekání, zapravení drážek)	hod	8,000	450,00	3 600,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	Pol42	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
14	K	Pol53	Součinnost se správcem a nastavení systému	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
15	K	Pol45	Nespecifikované práce technika nutné ke zprovoznění stávající instalace	hod	8,000	550,00	4 400,00	vlastní
16	K	Pol27	Ostatní koordinace	hod	8,000	420,00	3 360,00	vlastní
17	K	Pol28	Doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt:
2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis:
2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
2024/HEX/04-03-14-5 - D.1.4.5-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 35
Místo:

Zadavatel:
UPOL FTK

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

Projektant:
Hexaplan International

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvicí materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava j) ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dito, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré vzduchotechnické jendotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign větracích jednotek o) podrobnost, přesnost, rozsah i obsah dokumentace odpovídá jejímu účelu a poskytnutým podkladům ze strany zadavatele a správců inženýrských sítí. Tato dokumentace nenahrazuje podrobnější stupně dokumentací (výrobní dokumentaci apod.), při využití této PD k jiným účelům než pro jaké je určena není zpracovatel PD odpovědný za případné škody či vady PD. Dokumentace je celek složený z textové části (technická zpráva + výkaz výměr), výkresové části (výkresy + schémata). Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			163 456,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 456,00	21,00%	34 325,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			197 781,76
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-03-14-5 - D.1.4.5-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexaplan International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	163 456,00
D1 - Větrání vrátnice	123 209,00
D2 - Toaleta	8 297,00
D3 - Montážní a těsnící materiál	22 460,00
D4 - Doprava	9 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3: 2024/HEX/04-03-14-5 - D.1.4.5-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: hexarian

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 456,00

D D1 Větrání vrátnice

123 209,00

1	K	Pol54	Vzduchotechnická jednotka v nástěnném provedení s vývodu nahoru, P-120m3/h(180Pa), O-120m3/h(180Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník (účinnost rekuperace min. 94%), ELE ohřev 1,1kW, na přívodu i odvodu filtrace. Jednotka dodána vč. systému MaR, digitální regulace, nástěnný ovladač s dotykovým disp.	ks	1,000	82 269,00	82 269,00	vlastní
2	K	Pol55	Tlumič hluku D125, délka 1m	ks	2,000	1 710,00	3 420,00	vlastní
3	K	Pol56	Tlumič hluku D125, délka 0,5m	ks	4,000	1 515,00	6 060,00	vlastní
4	K	Pol57	Regulační klapka D125	ks	4,000	404,00	1 616,00	vlastní
5	K	Pol58	Zpětná klapka D125	ks	2,000	260,00	520,00	vlastní
6	K	Pol59	Talířový ventil přívodní D125, vč. zděře, kovové provedení	ks	3,000	122,00	366,00	vlastní
7	K	Pol60	Talířový ventil odvodní D125, vč. zděře, kovové provedení	ks	2,000	122,00	244,00	vlastní
8	K	Pol61	Protidešťová žaluzie 250x250, vč. síta proti ptactvu, RAL dle arch.	ks	2,000	1 239,00	2 478,00	vlastní
9	K	Pol62	Pružná hadice D125	bm	6,000	120,00	720,00	vlastní
10	K	Pol63	Potrubí do průměru 125, vč tvarovek	bm	32,000	272,00	8 704,00	vlastní
11	K	Pol64	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	2,000	702,00	1 404,00	vlastní
12	K	Pol65	Tepelná parotěsná izolace tl.25mm	m2	12,000	1 284,00	15 408,00	vlastní

D D2 Toaleta

8 297,00

13	K	Pol66	Potrubní ventilátor V=80m3/h, dp=60Pa, P=53W, U=230V Připojení D125	ks	1,000	3 990,00	3 990,00	vlastní
14	K	Pol67	Zpětná klapka D125, těsné provedení	ks	1,000	296,00	296,00	vlastní
15	K	Pol60	Talířový ventil odvodní D125, vč. zděře, kovové provedení	ks	1,000	122,00	122,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol61	Protidešťová žaluzie 250x250, vč. síta proti ptactvu, RAL dle arch.	ks	1,000	1 239,00	1 239,00	vlastní
17	K	Pol62	Pružná hadice D125	bm	1,000	120,00	120,00	vlastní
18	K	Pol68	Potrubí do průměru D125, vč tvarovek	bm	2,000	272,00	544,00	vlastní
19	K	Pol64	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	1,000	702,00	702,00	vlastní
20	K	Pol69	Tepelná parotěsná izolace tl.19mm	m2	1,000	1 284,00	1 284,00	vlastní

D		D3	Montážní a těsnící materiál	22 460,00				
21	K	Pol70	Montážní materiál	kg	10,000	80,00	800,00	vlastní
22	K	Pol71	Tešnicí materiál	m2	8,000	80,00	640,00	vlastní
23	K	Pol72	Spojovací materiál	kg	9,000	80,00	720,00	vlastní
24	K	Pol73	Stavební přípomoc	hod	48,000	350,00	16 800,00	vlastní
25	K	Pol74	Záznam koordinací do elektronické i tištěné formy	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní

D		D4	Doprava	9 490,00				
26	K	Pol75	Doprava (Olomouc)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
27	K	Pol76	Montážní plošina (do výšky 3m)	hod	180,000	38,00	6 840,00	vlastní
28	K	Pol77	Štítky a značení	kpl	1,000	150,00	150,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt:
2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP
Soupis:
2024/HEX/04-03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 35
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

Zadavatel:
UPOL FTK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
E.PROXIMA, s.r.o.

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

Projektant:
Hexaplan International

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v únoru 2024. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			172 000,00
Základ daně		Sazba daně	Výše daně

DPH základní	172 000,00	21,00%	36 120,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	208 120,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín
Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP
Soupis: 2024/HEX/04-03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: UPOL FTK
Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024
Projektant: Hexaplan International
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	172 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	172 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	90 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Objekt: 2024/HEX/04-03 - UPOL FTK-Úprava vstupu haly pro OTP

Soupis: 2024/HEX/04-03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: UPOL FTK

Uchazeč: E.PROXIMA, s.r.o.

Datum: 27.06.2024

Projektant: Hexaplan International

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							172 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							30 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
3	K	0132940-01	Dílenská (zpracovatelská) dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
D VRN3 Zařízení staveniště							90 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000								
D VRN4 Inženýrská činnost							12 000,00	
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000								
8	K	04320300.R	Náklady na vzorkování	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
D VRN9 Ostatní náklady							40 000,00	
9	K	09-1	provizorní protiprachová stěna	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
10	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091104000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	09-2	zajištění konstrukcí	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
12	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/HEX/04
Stavba: UPOL FTK – Rekonstrukce infrastruktury v areálu Neředín

Datum: 27.06.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
2024/HEX/04-01/ 2024/HEX/04-01- 11/ 2024/HEX/04- 01-11-1	D.1.1.1-Přístavba a stavební úpravy (vč.statiky a PBŘ)		
KO	ker.obklad	m2	24,825
	"1.np (ker.obklad po krakorec rampy)"		0,000
	"102"		0,000
	"nápojový automat (řez C-C)"2,18*(1,6+0,85+0,2+1,05+0,2)		8,502
	"rampa (ve sklonu prům.výška)"1,2*1,75+1,15*2,6+0,85*9,4+0,5*4,55+0,3*5,91-(0,7*1,15)		16,323
KO	Mezisoučet		24,825
Použití figury:			
781474151	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,825
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	191,505
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	191,505
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,825
622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	95,753
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	24,825
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,825
781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	24,825
781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	24,825
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	24,825
781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	24,825
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	24,825
KS	ker.soklík v-75mm	m	74,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"ker.soklík"		0,000
	"rampy vč.2.np"7,51+7,75+12,6+5,95+0,3*4-(1,38+0,9)		32,730
	"102"1,35+1,59+2,95+3,5+0,3*2-(2,05+0,7)		7,240
	"103"1,2*2+5,75*2-0,7		13,200
	"104"3,15*2+5,6*2-2,05		15,450
	"201"1,38+1,1*2+0,45*2+3,1+0,3-1,6		6,280
KS	Mezisoučet		74,900
Použití figury:			
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	74,900
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	91,960
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	153,439
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	153,439
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	153,439
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	106,310
771591123	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	106,310
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	78,200
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	153,439
59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	6,742
KSS	ker.soklík schodišťový v-75mm	m	3,300
	"ker.soklík schodišťový"(0,35+0,2)*2*3		3,300
KSS	Mezisoučet		3,300
Použití figury:			
771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	3,300
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	91,960
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	153,439
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	153,439
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	153,439
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	106,310
771591123	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	106,310
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	78,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	153,439
59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	0,298
P1	ker.dlažba velkoformát na terénu (s tep.izol.)	m2	62,190
	"viz.podlahy"		0,000
	"P1-na terénu (s tep.izol)"		0,000
	"1.np:102,103"56,05+6,14		62,190
P1	Mezisoučet		62,190
Použití figury:			
771574172	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	143,916
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	147,574
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	153,439
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	153,439
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	153,439
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	153,439
P2	ker.dlažba velkoformát rampy	m2	51,400
	"P2-rampy"		0,000
	"1.np:101"30,9		30,900
	"2.np:202"20,5		20,500
P2	Mezisoučet		51,400
Použití figury:			
771574172	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	143,916
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	147,574
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	153,439
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	153,439
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	153,439
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	153,439
P3	ker.dlažba velkoformát na trénu (bez tep.izolace)	m2	16,280
	"P3-na terénu (bez tep.izol:stáv.objekt)"		0,000
	"1.np:104"16,28		16,280
P3	Mezisoučet		16,280

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
771574172	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	143,916
763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	16,280
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	147,574
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	153,439
771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	16,280
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	153,439
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	153,439
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	153,439
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	16,280
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	48,222
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	48,222
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	16,280
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	81,400
978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	16,280
P4	ker.dlažba velkoformát na terénu (s tep.izol.-vstup)	m2	14,046
	"P4-na terénu (s tep.izol.:vstup)"		0,000
	"2.np:201 (mimo schodiště)"16,03-(3,1*0,64)		14,046
P4	Mezisoučet		14,046
Použití figury:			
771574172	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	143,916
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,870
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	104,236
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	312,708
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	104,236
633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	652,635
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	104,236
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	147,574
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	153,439
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	26,916

Kód	Popis	MJ	Výměra
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	153,439
771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	153,439
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	153,439
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	48,222
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	48,222
28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	29,497

2024/HEX/04-02/
2024/HEX/04-02-
11/ 2024/HEX/04-
02-11-2

D.1.1.1-Přístavba tělocvičny

A1	PVC víceúčelová homogenní	m2	219,745
	"viz.podlahy"		0,000
	"A1-gymnast."		0,000
	"1.np:101,107"199,445+20,3		219,745
A1	Mezisoučet		219,745

Použití figury:

776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	233,725
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,466
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	231,525
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	251,385
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	940,865
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	231,525
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	233,725
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	467,450
776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	233,725
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	233,725
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	175,294
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	233,725
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	280,865
783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	280,865

Kód	Popis	MJ	Výměra
284111-01	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	241,720
A2	PVC protiskluz.homogenní	m2	13,980
	"A2-PVC protiskluz."		0,000
	"1.np:103,105"7+6,98		13,980
A2	Mezisoučet		13,980
Použití figury:			
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	233,725
632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí	m2	29,480
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	940,865
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,340
713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	29,480
776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	233,725
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	467,450
776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	233,725
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	233,725
776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	175,294
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	233,725
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	280,865
783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	280,865
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	30,954
284111-02	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 13dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	15,378
A3	ker.dlažba 750/750mm bez podl.vyt. 1.np	m2	11,780
	"viz.podlahy:750/750mm"		0,000
	"A3-bez podl.vyt."		0,000
	"1.np:108"11,78		11,780
A3	Mezisoučet		11,780
Použití figury:			
771574432	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	31,640
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,466

Kód	Popis	MJ	Výměra
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	231,525
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	11,780
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	251,385
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	940,865
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	231,525
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	100,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	50,440
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	47,140
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	54,211
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	50,440
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	280,865
783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	280,865
A4	ker.dlažba 600/600mm s podl.vyt. 1.np	m2	15,500
	"viz.podlahy:600/600mm"		0,000
	"A4-s podl.vyt."		0,000
	"1.np:102,104,106"1,15+6,53+7,82		15,500
A4	Mezisoučet		15,500
Použití figury:			
771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	15,500
632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí	m2	29,480
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	940,865
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,340
713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	29,480
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	100,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	50,440
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	47,140
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	54,211
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	50,440
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	280,865
783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	280,865

Kód	Popis	MJ	Výměra
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	30,954
A5	ker.dlažba 750/750mm bez podl.vyt. 2.np	m2	19,860
	"A5-bez podl.vyt."		0,000
	"2.np:201"19,86		19,860
A5	Mezisoučet		19,860
Použití figury:			
771574432	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	31,640
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,466
632451253	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 40 do 45 mm	m2	19,860
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	251,385
633991111	Nástřik betonových podlah proti odpařování vody	m2	940,865
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,340
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	100,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	50,440
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	47,140
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	54,211
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	50,440
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	280,865
783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	280,865
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	20,853
KO	ker.obklad 300x600mm	m2	70,555
	"ker.obklady (výška po podhled)"		0,000
	"102"2,6*(1,425*2+0,9*2)+0,15*0,9-(0,8*1,97)		10,649
	"104"2,6*12,6-(0,8*1,97)		31,184
	"106"2,6*(2,65*2+3,1*2)+0,15*2,65-(0,8*1,97)		28,722
KO	Mezisoučet		70,555
Použití figury:			
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	70,555
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	70,555
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	70,555

Kód	Popis	MJ	Výměra
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	70,555
KS	ker.soklík v-100mm ker.dlažba 750/750mm	m	33,000
	"ker.soklík v-100mm (dlažba 750/750mm)"		0,000
	"1.np"		0,000
	"108"3,8*2+3,1*2+0,3*2-1,6		12,800
	"2.np"		0,000
	"201"8,55*2+2,5*2-1,9		20,200
KS	Mezisoučet		33,000
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	33,000
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	33,000
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	100,880
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	50,440
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	59,350
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	33,000
771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	59,350
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	50,440
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	53,437
59761167	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	3,795
NIS	nátěrová hydroizolace svislá	m2	44,531
	"nátěrová izolace svislá v-300mm nad podlahu, ve sprchách a za umyvadly na výšku obkladu"		0,000
	"102"0,3*(1,425*2+0,9*2)-(0,8*0,3)		1,155
	"104"0,3*12,6-(0,8*0,3)		3,540
	"106"0,3*(2,65*2+3,1*2)-(0,8*0,3)		3,210
	"přípočet na výšku obkladu"(2,6-0,3)*(1,955+0,95+0,9+0,465+0,6+2,65+0,9*2+1,7+0,6)		26,726
	"podlahy s ker.soklíkem"0,3*KS		9,900
NIS	Mezisoučet		44,531
Použití figury:			
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	53,437
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	44,531

Kód	Popis	MJ	Výměra
NIV	nátěrová hydroizolace vodorovná	m2	47,140
	"viz.podlahy ker.dlažba"A3+A4+A5		47,140
NIV	Mezisoučet		47,140
Použití figury:			
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	54,211
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	47,140
OL	obvodová lišta pro PVC vinyl	m	93,855
	"obvodová lišta pro PVC vinyl"		0,000
	"101,107"77-(0,9+0,8*2)		74,500
	"103"2,8*2+2,5*2-(0,8*2)		9,000
	"105"2,51+3,905+3,54+1,4+0,3*2-(0,8*2)		10,355
OL	Mezisoučet		93,855
Použití figury:			
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	93,855
776991111	Spárování silikonem	m	93,855
S1	KZS XPS tl.150mm	m2	21,513
	"viz.fasáda a souvrství stěn S1 a S2"		0,000
	"S1:XPS tl.150mm (sokl)"		0,000
	0,3*(2,96+0,905+13,135+12,995+15,505+4,155+6,6+4,22+3,485)-0,3*1,7		18,678
	"nad střechou stáv.objektu (řez D-D)"0,3*9,45		2,835
S1	Mezisoučet		21,513
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	356,629
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	297,339
6225310-01	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn	m2	297,339
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	79,276
711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	43,026
28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm	m2	22,589
S2	KZS EPS tl.150mm	m2	249,806
	"S2:EPS tl.150mm"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"zadní fasáda (přilehlá ke stáv. objektu)"		0,000
	"po nižší atiku řez A-A (+4,05m)"4,4*(16,105+0,905)		74,844
	"po vyšší atiku (nad nižší střechou) řez A-A"3,5*(13,45+3,55+1,91)		66,185
	"nad střechou stáv. objektu (řez D-D)"3,1*9,45		29,295
	"severovýchod"		0,000
	"po nižší atiku řez C-C (+4,05m)"4,1*3,55-(1,7*2,55)		10,220
	"řez B-B"2,7*9,35		25,245
	"severozápad"		0,000
	"výška dtto řez B-B"2,7*3,3		8,910
	"řez A-A,D-D,C-C"1,1*(12,2+4,2+6,6+4,2+2,4)		32,560
	"jihozápad (mimo světloprop.fasádu)-po atiku +7,49m"7,55*1,2		9,060
	"odpočet soklové části"-S1		-21,513
	15		15,000
S2	Mezisoučet		249,806
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	356,629
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	297,339
6225310-01	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn	m2	297,339
28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	351,872
SOD1	podhled bezesparý	m2	296,545
	"viz.podhledy SOD1"		0,000
	"1.np:101 (mimo plochy mezistropem)"199,45-(2,0*2,02)		195,410
	"přípočet bočních čel (obalení HEA nosníků)viz.řez B-B "0,45*2*(8,4*4+8,595+8,82+8,735+8,62+8,97+9,165)+0,45*8,4		81,635
	"přípočet obvodových nadpraží"0,5*(8,4+15,3+4,0*2+6,6+0,7)		19,500
SOD1	Mezisoučet		296,545
Použití figury:			
763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	296,545
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	335,403
6113411-01	Sádrový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	296,545
784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	296,545

Kód	Popis	MJ	Výměra
SOD2	podhled akustický kazetový vid.rošt 600/1200mm	m2	49,780
	"viz.podhledy 2"		0,000
	"1.np:102-107"1,15+7+6,53+6,98+7,82+20,3		49,780
SOD2	Mezisoučet		49,780

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST