

Dobrý den pane Skřivánku,

Spodní část tj. 1. etapa - Úsek B + Most B – **210.000,-Kč**

přejezd tam a zpět v rámci stávající stavby; vytahované štetovnice budou složeny v místě vytažení, nakládku převoz či případné uskladnění zajistí objednatel

1. Úsek B – povytažení 3ks štetovnic a doberanění cca 52ks – předpokládáme, vhodně připravené pracoviště, stávající svařené zámky štetovnic budou rozbroušeny, betonový základ bude kompletně rozbitý. Zároveň předpokládáme, že geologie bude pro doberanění vhodná. Cca 1-1,5 dne práce vč. přestěhování. V případě nemožnosti doberanit, bude nutné štetovnice upálit.
2. Most B – Vytažení 53 ks štetovnic VL604 a VL601 různých délek a 4 KS HEA (předpokládáme, že jsou zaberaněné, nikoliv zabetonované) – cca 1-1,5 dne práce, pokud vše půjde jak má. Problematické může být tahání VL601, které se můžou začít trhat)

Horní část u WC – vytažení a zaberanění 12ks štetovnic VL604 dl 6m – cca 1 den práce v rámci objektu SO 10.1 – **69.000,-Kč**

Štetovnice VL604 převáží do místa beranění objednatel

(opět upozorňujeme, že v případě tahání VL601 hrozí roztržení štetovnice)

Spodní část tj. 2. etapa – za mostem **336.000,-Kč**

-samostatný příjezd přes ZOO na podzim – kolový jeřáb typu DEMAG AC40/LIEBHERR 1040 –

objednatel určí a prověří trasu příjezdu s ohledem na váhu techniky - mobilizace 58.000,-Kč

-vytahování štetovnic 117ks VL601/VL604 + 4ks HEA400 – cca 3-4 dny – 278.000,-Kč

-štetovnice budou složeny na místě

Termíny provedení 1. etapy prosím zkoordinovat na místě se stavbyvedoucími KELLER i KKS (v horní části u WC bude jeřáb blokovat komunikaci pro příjezd na stavbu).

S pozdravem

KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.