

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024 – 2025 – ST Ostrava; obvod TO Karviná, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Oprava přejezdu P 8290 v km 328,679

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
75	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	
152	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	
168	K	5907015606	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	
197	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	
201	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	
203	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	
284	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	
285	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
292	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	
302	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	
460	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	

466	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
514	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m
515	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2
516	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
522	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2
533	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m
626	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné	hod
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t
705	M	5963101003	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T	m
714	M	5963101080	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1800 mm	kus
715	M	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus
743	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrubná vrstva	t
744	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
745	M	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg
750	M	5963157 R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg
751	M	5963157 R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg
776	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3
778	M	5964163015	Řezivo desky	m3
803	K	7592007050	Demontáž počítačového bodu (senzor) RSR 180	kus
804	K	7592005050	Montáž počítačového bodu (senzor) RSR 180	kus
807	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačového bodu	kus
809	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus
813	K	7594105336	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 5,5 m	kus
814	K	7594105390	Montáž pražce nebo trámku pro upevnění lanového propojení	kus
825	K	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus
826	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejení / propojení ze stojiny kolejnice	kus
827	K	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejení / propojení na stojinu kolejnice	kus
828	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t
840	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů,	t

			stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km			
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suť	t		
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		
853	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t		
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t		
5	K	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km		
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		
14	K	033111001.3 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor		
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		

TO Karviná –

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Karviná

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 1. 8. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 8. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Dle ROV 23169.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 22. 7. 2024

Vytvořil: