

Smlouva o dílo č. 119/2/2024

na realizaci stavby

„Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most -

část 1 – stavební část“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSC 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: **Mostecká montážní a.s.**
Zastoupený: Daniel Černý – předseda představenstva
Martin Stříbrný – člen představenstva
Sídlo: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25493507
DIČ: CZ25493507
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Most
Č.ú. 240064329/0300
E-mail: info@mostecka-montazni.com
ID datové schránky: fhxfai8
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze
Oddíl B vložka 25273
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: [redacted] - ředitel stavební divize
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: [redacted] - ředitel stavební divize
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
[redacted] vedoucí odboru investic, do max. ceny 50 tis.
Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: představenstvo společnosti viz. čl. 1.2 Smlouvy

- 1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
za objednatele: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

- 2.1.1 Název stavby: **Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most**
- část 1 – stavební část
2.1.2 Místo stavby: ulice Hutnická 2938, Most
2.1.3 Investor: statutární město Most
2.2.4 Vlastník: statutární město Most

- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro organizování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních.

- 2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu s názvem „Rozšíření kapacity objektu Hutnická č.p. 2938 – dětské skupiny“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008641, který bude financován z Národního plánu obnovy v rámci Výzvy 31_22_045 Budování kapacit předškolního zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor (dále „výzva“), vyhlášené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 241/2021 v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, Investice 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti.

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována, jejich aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskyh-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
- a) Realizační projektová dokumentace zpracována:

MAZOK s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 11920360, pod názvem „Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most“ pod zakázkovým číslem 11612022.
 - b) Územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Mostu dne 9. 10. 2023.
 - c) Stavební povolení vydané Magistrátem města Mostu dne 27. 12. 2023.
 - d) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy.
 - e) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizi, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
 - dodržování podmínek stavebního povolení
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště,

- jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
 - zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí <https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1>

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště:	do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání staveniště
Zahájení stavebních prací:	do 1 týdne od předání staveniště
Dokončení prací:	do 30 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:	do 10 pracovních dnů od dokončení prací

Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny tak, aby nejpozději 4 týdny před termínem dokončení díla bylo možné zahájit montáže dodávek části 2 – vybavení nábytkem; 4 týdny před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 – vybavení nábytkem, popř. je nutné práce na realizaci všech částí koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím.

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel

se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je dokončeno budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělkami odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělkami v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
 - ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace

nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.

- 4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **9.700.431,49 Kč bez DPH**.

Slovy: devět milionů sedm set tisíc čtyři sta třicet jedna Kč a čtyřicet devět haléřů

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno, tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatel.

- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
 - HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.
- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli

„Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.
- 5.10 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelům.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - označení „názevem „Rozšíření kapacity objektu Hutnická č.p. 2938 – dětské skupiny“, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008641.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
- Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 240064329/0300
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628031/0710,
pod variabilním symbolem č. 25493507, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matiky 77628031 je číslem matiky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.
- 6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává na 60 měsíců na stavební a montážní práce, 60 měsíců na dodávky zabudované stavby, 120 měsíců na dodávky výplní otvorů a 24 měsíců na ostatní dodávky.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezažít odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.

- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na kontrolním dnu stavby.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prozívek zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit.

Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,03 % z celkové ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.5 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,03 % z celkové ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.7 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý případ.
- 9.8 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý případ.
- 9.9 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 9.10 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý případ.
- 9.11 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100 % příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,03 % z celkové ceny díla z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,03 % z celkové ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý případ.
- 9.16 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.18 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel

neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé takové jednotlivé pochybení.

X. Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“)
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Generali Česká pojišťovna a.s., č. smlouvy 1690583014 na hodnotu škody ve výši 200 mil Kč Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady

(BOZP) na “OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.

- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Zhotovitel je v rámci realizace díla povinen naplňovat podmínky udržitelného rozvoje a postupovat v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (dále „Obecné nařízení“) a dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.
- V souladu s touto zásadou je zhotovitel mimo jiné povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.
- Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli splnění této zásady DNSH doložením např. kopií smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), dokladů o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.
- Zhotovitel je povinen řídit se pokyny uvedenými v Metodickém pokynu pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ zpracovaného dle Metodického pokynu DNSH v gesci odboru Koordinace Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO-DU). Pokyny jsou uvedeny níže.
- Metodický pokyn je uveden v příloze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce jako Příloha č. 18 METODICKÝ POKYN PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021-2026 (SUBMETODIKA VK NPO 3.3)
- Metodický pokyn se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU, jeho aktuální znění je uvedeno na webové adrese <https://www.mpsv.cz/web/cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy>

10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [△]

10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.

10.22 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluvy minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

10.23 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z výzvy Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, vyhlášené v souladu s nařízením č. 241/2021 v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 a čl. 10.18 této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo zrušit v důsledku neobdržení dotace, a to bez jakékoliv finanční, věcné či jiné náhrady.

XI.

Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech 3x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x
- protokol o vytyčení stavby 3x
- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 3x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet digitálně), (fotodokumentace se dokládá

- ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
 - dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x
 - doklad o uložení odpadu 3x
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
 - zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
 - předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
 - při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
 - na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
 - zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
 - předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data ÚMPS,
 - přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
 - předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“,
 - při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.

106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 12.7 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních

rukou za splnění i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Mostě dne



Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu


Za zhotovitele:

V Horním Jířetíně dne



Daniel Černý
předseda představenstva

primátor statutárního města Mostu



Martin Stříbrný
člen představenstva

Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ



II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: **Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část**

Prohlašuji, že na akci „Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Horním Jiřetíně dne

.....
Daniel Černý
předseda představenstva

.....
Martin Stříbrný
člen představenstva

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete menit pouze bunky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **14** **DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST,**
Hutnická 2938, Most

Zadavatel **Statutární město Most** IČO: **00266094**
Radniční 1/2 DIČ: **CZ00266094**
43401 Most

Zhotovitel: **Mostecká montážní a.s.** IČO: **25493507**
Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Pra DIČ: **CZ25493507**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			4 407 574,92
PSV			3 260 432,80
MON			1 832 517,77
Vedlejší náklady			156 504,00
Ostatní náklady			43 402,00
Celkem			9 700 431,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 700 431,49 CZK
Základní DPH	21 %	2 037 090,61 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **11 737 522,10 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Nadstavba dětské skupiny	0,00	9 700 431,49	2 037 090,61	11 737 522,10	100
R1	Bourací práce	0,00	573 912,18	120 521,56	694 433,74	6
R2	Hrubá stavba	0,00	2 058 202,11	432 222,44	2 490 424,55	21
R3	Dokončovací práce	0,00	2 799 030,84	587 796,48	3 386 827,32	29
R4	Fasáda	0,00	856 634,14	179 893,17	1 036 527,31	9
R5	Zastřešení	0,00	757 918,45	159 162,87	917 081,32	8
R6	ZTI, ÚT	0,00	1 098 710,00	230 729,10	1 329 439,10	11
R7	Elektroinstalace	0,00	1 382 517,77	290 328,73	1 672 846,50	14
R8	Ostatní náklady	0,00	173 506,00	36 436,26	209 942,26	2
Celkem za stavbu		0,00	9 700 431,49	2 037 090,61	11 737 522,10	100

V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné

Popis stavby: 14 - DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most

Popis objektu: SO01 - Nadstavba dětské skupiny

Popis rozpočtu: R1 - Bourací práce

Popis rozpočtu: R2 - Hrubá stavba

Popis rozpočtu: R3 - Dokončovací práce

Popis rozpočtu: R4 - Fasáda

Popis rozpočtu: R5 - Zastřešení

Popis rozpočtu: R6 - ZTI, ÚT

Popis rozpočtu: R7 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: R8 - Ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 025,79	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			56 292,97	0,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			491 076,60	5,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			22 592,03	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			436 991,14	4,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			235 116,90	2,4
43	Schodiště	HSV			539 517,00	5,6
5	Komunikace	HSV			28 700,00	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			533 384,40	5,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			452 530,81	4,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			159 138,85	1,6
64	Výplně otvorů	HSV			642 386,55	6,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			192 322,00	2,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 250,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			251 821,96	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			93 030,70	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			191 068,98	2,0
712	Povlakové krytiny	PSV			209 879,04	2,2
713	Izolace tepelné	PSV			280 757,53	2,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			108 045,00	1,1

722	Vnitřní vodovod	PSV			218 410,00	2,3
725	Zařizovací předměty	PSV			366 150,00	3,8
730	Ústřední vytápění	PSV			194 385,00	2,0
733	Rozvod potrubí	PSV			6 500,00	0,1
734	Armatury	PSV			32 270,00	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			147 300,00	1,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			89 191,77	0,9
763	Dřevostavby	PSV			35 975,20	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			45 194,10	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			438 244,66	4,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			168 455,00	1,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			56 278,38	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			299 939,73	3,1
781	Obklady keramické	PSV			261 603,81	2,7
784	Malby	PSV			110 784,60	1,1
M21	Elektromontáže	MON			#####	14,3
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			450 000,00	4,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			255 397,22	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			156 504,00	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			43 402,00	0,4
Cena celkem					#####	####

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R1	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 96		Bourání konstrukcí				251 821,96		
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech bourání betonu v místě inst. kanálu - vrchní : 0,05*25,8 bourání betonu v místě inst. kanálu - spodní : 0,05*25,8 bourání podlahy pro jídelní výťah : 2*0,05*0,7	m3	2,65000	6 500,00	17 225,00	801-3	RTS 24/ I
2	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 104-113 příčka : 3,05*1,75 Mezisoučet 206 : 3,05*(2,2+0,9*2) 209 : 3,05*2,4-0,7*2 208 : 2,0*(0,3+0,15)	m2	24,35750	350,00	8 525,13	801-3	RTS 24/ I
3	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 202 : 0,9*2,02 208 : 3,05*(0,68*2) 201-211 : 5,0*3,05-0,8*2	m2	19,61600	350,00	6 865,60	801-3	RTS 24/ I
4	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vybourání kapsy pro IPE180 : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-3	RTS 24/ I
5	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 212 : (2,5*(1,2+0,525+0,675)-1,2*1,5)*0,4+0,4*1,2*1,5+0,4*0,85*2,1 205 : 0,5*0,6*0,6	m3	3,29400	6 500,00	21 411,00	801-3	RTS 24/ I
6	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	5,50800	6 500,00	35 802,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), věvec nad 1.NP, řez. plocha 0,135, l=16*2+8,8 : 0,135*(16*2+8,8)			5,50800			
7	962081131R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 210-211 : 3,0*5	m2	15,00000	150,00	2 250,00	801-3	RTS 24/ I
8	963016111R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm 104 : 6,74 107 : 1,48 108 : 1,93 109 : 16,63 110 : 10,76 111 : 2,74 112 : 2,28 113 : 7,07 116 : 6,5 118 : 1,46 119 : 1,93 120 : 6,5 122 : 10,63	m2	76,65000	120,00	9 198,00	801-3	RTS 24/ I
9	965042241RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 střecha nad 1.NP - cem. potěr, škvárobeton, vem. potěr, pěnobeton : 15.5*1.85 řez. plocha 1,85m2, délka 1,5, :	m3	28,67500	1 350,00	38 711,25	801-3	RTS 24/ I
10	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm přebroušení povrchu podlahy po odstranění nášlapné vrstvy : 1.NP : 6,74+1,48+1,93+16,6+10,76+2,74+2,28+7,07	m2	142,57000	300,00	42 771,00	801-3	RTS 24/ I
					49,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : 5,89+1,86+16,97+33,97+26,25+8,03		92,97000				
11	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 108 : 1,93 Mezisoučet 205 : 5,89 208 : 16,97 Mezisoučet	m2	24,79000	100,00	2 479,00	801-3	RTS 24/ I
				1,93000				
				1,93000				
				5,89000				
				16,97000				
				22,86000				
12	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 105 : 2+2 107 : 1 201 : 2 212 : 2 205 : 3 208 : 3 207 : 5	kus	20,00000	100,00	2 000,00	801-3	RTS 24/ I
				4,00000				
				1,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				3,00000				
				3,00000				
				5,00000				
13	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 202 : 2 207 : 1 210 : 1 209 : 1	kus	5,00000	100,00	500,00	801-3	RTS 24/ I
				2,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
14	968062245R0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 107 : 0,6*0,6 201 : 1,2*1,5 212 : 1,2*1,5 205 : 0,6*0,6*3	m2	5,04000	252,00	1 270,08	801-3	RTS 24/ I
				0,36000				
				1,80000				
				1,80000				
				1,08000				
15	968062246R0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	13,93500	300,00	4 180,50	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 105 : 1,5*1,95*2 208 : 1,45*2,1 207 : 2,4*2,1			5,85000 3,04500 5,04000			
16	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2 210 : 0,9*2 209 : 0,9*2 208 : 0,7*2	m2	5,00000	400,00	2 000,00	801-3	RTS 24/ I
					1,80000 1,80000 1,40000			
17	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, 105 : 1,5*2 107 : 0,6 108 : 0,6 Mezisoučet 201 : 1,2 212 : 1,2 205 : 0,6*3 Mezisoučet	m	8,40000	120,00	1 008,00	801-3	RTS 24/ I
					3,00000 0,60000 0,60000 4,20000 1,20000 1,20000 1,80000 4,20000			
18	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2 tloušťky přes 81 mm bez odstranění podlahy a násypu, prostup pro jídelní výtah : 1,3*0,215	m3	0,27950	9 000,00	2 515,50	801-3	RTS 24/ I
					0,27950			
19	978041114R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS E tloušťky 140 mm s omítkou 212 : 3,05*(0,525+1,2+0,675)+1,2*1,5 205 : 0,4*0,6+0,15*0,6	m2	9,45000	200,00	1 890,00	801-3	RTS 24/ I
					9,12000 0,33000			
20	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 204 : 7,6*1,5 205 : 1,5*12-0,7*2	m2	73,07500	120,00	8 769,00	801-3	RTS 24/ I
					11,40000 16,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 : 1,5*2,5		3,75000				
		208 : 1,5*(8,9+2,1+8,9)		29,85000				
		203 : 1,5*7,65		11,47500				
		Mezisoučet		73,07500				
21	SPEC 1	Frézování malby, štukové omítky a odstranění zbytků lepidel po odstranění keramického obkladu stěny	m2	227,50500	180,00	40 950,90		Vlastní
		204 : 3,05*12,55-1,5*1,95*2-0,8*2		30,82750				
		205 : 1,55*12-0,7*2		17,20000				
		206 : 3,05*(0,9*4+0,825*2+1,175*2)-0,6*2*3		19,58000				
		208 : 3,05*(8,9+2,1+8,9)-1,2*1,5*3		55,29500				
		210 : 3,05*18,1-1,5*1,95*3-0,8*2		44,83000				
		211 : 3,05*15,15-1,5*1,95*3-1,5*2,68		33,41250				
		212 : 3,05*11,2-1,2*1,5-2,5*(0,525+1,2+0,675)		26,36000				
		Mezisoučet		227,50500				
Díl 711 Izolace proti vodě				12 682,00				
22	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	186,50000	68,00	12 682,00	800-711	RTS 24/ I
		v místě inst. kanálu : 25,8		25,80000				
		v místě jídelního výtahu : 0,7		0,70000				
		Mezisoučet		26,50000				
		střecha nad 1.NP - parotěs : 160		160,00000				
Díl 712 Povlakové krytiny				20 800,00				
23	712300831RT	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	320,00000	40,00	12 800,00	800-711	RTS 24/ I
		střecha nad 1.NP - PVC : 160		160,00000				
		střecha nad 1.NP - geotextilie : 160		160,00000				
24	SPEC 2	Příplatek za odstranění kotevních prvků povlakové krytiny	m2	160,00000	50,00	8 000,00		Vlastní
		střecha nad 1.NP - PVC : 160		160,00000				
Díl 713 Izolace tepelné				8 000,00				
25	713102112R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	160,00000	50,00	8 000,00	800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha nad 1.NP - eps : 160		160,00000				
Díl 721		Vnitřní kanalizace				1 000,00		
26	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-721	RTS 24/ I
		střecha nad 1.NP : 2		2,00000				
Díl 725		Zařizovací předměty				1 000,00		
27	SPEC 3	Demontáž zařizovacích předmětů a vybavení přípravný jídel, vč. likvidace	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		1.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
Díl 762		Konstrukce tesařské				10 368,00		
28	762711820R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	54,90000	120,00	6 588,00	800-762	RTS 24/ I
		demontáž přístřešku nad terasou 213 :						
		krokve : 9*3,5		31,50000				
		vaznice : 9		9,00000				
		sloupek : 2,8*3		8,40000				
		vzpěra : 4*1,5		6,00000				
29	762811811R00	Demontáž záklonů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m ²	31,50000	120,00	3 780,00	800-762	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 31,50000		31,50000				
Díl 764		Konstrukce klempířské				840,00		
30	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	9,00000	60,00	540,00	800-764	RTS 24/ I
		přístřešek nad terasou : 9		9,00000				
31	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	6,00000	50,00	300,00	800-764	RTS 24/ I
		odstranění přístřešku nad terasou 213 : 6		6,00000				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				4 725,00		
32	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m ²	31,50000	150,00	4 725,00	800-767	RTS 24/ I
		přístřešek nad terasou 213 : 9*3,5		31,50000				
Díl 776		Podlahy povlakové				7 278,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R1	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	776511810RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	121,30000	60,00	7 278,00	800-775	RTS 24/ I
		102 : 0,7		0,70000				
		104 : 3,5		3,50000				
		105 : 43,13		43,13000				
		107 : 0,8		0,80000				
		108 : 0,6		0,60000				
		109 : 2		2,00000				
		110 : 2,1		2,10000				
		111 : 0						
		112 : 0,95		0,95000				
		113 : 3,5		3,50000				
		114 : 1,5		1,50000				
		117 : 45,13		45,13000				
		Mezisoučet		103,91000				
		204 : 7,5		7,50000				
		206 : 1,86		1,86000				
		212 : 8,03		8,03000				
		Mezisoučet		17,39000				

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	255 397,22					
34	979011311RT	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	118,78941	350,00	41 576,29	801-3	RTS 24/ I
35	979081111RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	118,78941	300,00	35 636,82	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
36	979081121RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 187,89414	20,00	23 757,88	801-3	RTS 24/ I
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	118,78941	500,00	59 394,71	801-3	RTS 24/ I
38	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	118,78941	250,00	29 697,35	801-3	RTS 24/ I
39	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	118,78941	400,00	47 515,76	801-3	RTS 24/ I
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	118,78941	150,00	17 818,41	800-6	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	-----------------------------------

Celkem							573 912,18	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R2	Hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				12 025,79		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	3,89200	1 500,00	5 838,00	800-1	RTS 24/ I
		výkop rýhy pro základ pod ocelové schodiště 1 : 0,7*2,08*1+0,7*0,7*1			1,94600			
		výkop rýhy pro základ pod ocelové schodiště 2 : 0,7*2,08*1+0,7*0,7*1			1,94600			
2	460120061RT	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení vč. nakypření 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,89200*1,15	m3	4,47580	550,00	2 461,69		RTS 24/ I
					4,47580			
3	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,47580*1,85	t	8,28023	450,00	3 726,10	801-3	RTS 24/ I
					8,28023			
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				36 429,25		
4	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 patky pro ocelové schodiště 1 : 2,08*0,7*0,8+0,7*0,7*0,8 patky pro ocelové schodiště 1 : 2,08*0,7*0,8+0,7*0,7*0,8	m3	3,11360	6 500,00	20 238,40	801-1	RTS 24/ I
					1,55680			
					1,55680			
5	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , , Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,11363*0,08	t	0,24909	65 000,00	16 190,85	821-1	RTS 24/ I
					0,24909			
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				491 076,60		
6	311271175RT	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,654$ W/m ² K 104 - jídelní výtah : 3,05*(1,725+1,1+0,8)-0,8*0,6 221 - jídelní výtah : 3,2*(1,3*2+1*2)-0,8*0,6	m2	24,81625	1 550,00	38 465,19	801-1	RTS 24/ I
					10,57625			
					14,24000			
7	311271188RT	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,267$ W/m ² K 105 : 1,5*1,95 107 : 0,6*0,6 Mezisoučet 2.NP obvod : 3,2*(16,075*2+8,8)+0,6*0,6+0,475*0,6 odečet otvorů : -(1,2*1,5*4+0,6*0,6*2+1,5*1,95*8+1,5*2,675) Mezisoučet	m2	101,43750	2 250,00	228 234,38	801-1	RTS 24/ I
					2,92500			
					0,36000			
					3,28500			
					131,68500			
					-35,33250			
					96,35250			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R2	Hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S10 : 1,2*1,5		1,80000				
8	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	12,00000	850,00	10 200,00	801-1	RTS 24/ I
		P1 : 12		12,00000				
9	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	950,00	1 900,00	801-1	RTS 24/ I
		P5 : 2		2,00000				
10	317121043RT	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00	801-1	RTS 24/ I
		P2 : 2		2,00000				
11	317321411R0	Beton překladů železový třídy C 25/30	m3	4,21875	4 200,00	17 718,75	801-1	RTS 24/ I
		P3 : (9*(2,0*0,45))*0,375		3,03750				
		P4 : (4*(1,75*0,45))*0,375		1,18125				
12	317351107R0	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení	m2	22,50000	750,00	16 875,00	801-1	RTS 24/ I
		P3 - obě strany : 2*(9*(2,0*0,45))		16,20000				
		P4 - obě strany : 2*(4*(1,75*0,45))		6,30000				
13	317351108R0	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne odstranění	m2	22,50000	210,00	4 725,00	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 22,50000		22,50000				
14	317361821R0	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B včetně distančních prvků	t	0,14437	65 000,00	9 384,05	801-1	RTS 24/ I
		P3 - 9 ks, l=2,0 m :						
		4xr12, m=0,89 kg/m : 9*2*4*0,89/1000		0,06408				
		3xr10, m=0,62 kg/m : 9*2*3*0,62/1000		0,03348				
		třminky r6/150 mm, l=1,55m, tzn. 14ks/překlad, m=0,22 kg/m : 14*1.55*0.22/1000		0,00477				
		Mezisoučet		0,10233				
		P4 - 4 ks, l=1,75 m :						
		4xr12, m=0,89 kg/m : 4*1,75*4*0,89/1000		0,02492				
		3xr10, m=0,62 kg/m : 4*1,75*3*0,62/1000		0,01302				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R2	Hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		třminky r6/150 mm, l=1,55m, tzn. 12ks/překlad, m=0,22 kg/m : 12*1.55*0.22/1000 Mezisoučet		0,00409 0,04203				
15	317941123RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L I 160, m=17,9 kg/m : 2.NP : 214 : 2*(1,95+1,5+1,55)*17,9/1000 215 : 2*2,75*17,9/1000	t	0,27745	50 000,00	13 872,50	801-1	RTS 24/ I
16	317941123RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L úroveň základů - 18,8 kg/m : 18,8*(0,8+1,1+1,725)/1000	t	0,06815	55 000,00	3 748,25	801-1	RTS 24/ I
17	342255024RT	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 2.NP : 3,2*(3,85+0,925+4,9+1,0+2,9+2,9+0,7+0,7+2,7*2+2,0+2,95+2,4+1,45+2,375+1,4) odečet otvorů : - (0,8*2,02*2+0,9*2,02+0,9*2,02+0,85*1,02+0,9*2,02*4+0,85*1,02+0,9*2,02+0,8*2,02) Mezisoučet aktualizace 219 : 3,2*1,4-0,8*2	m2	98,29200	815,00	80 107,98	801-1	RTS 24/ I
18	342255028RT	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 2.NP : 3,2*(13,775+1,65)-0,9*2,02*2-0,8*2,02	m2	44,10800	1 000,00	44 108,00	801-1	RTS 24/ I
19	342948111R0	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu. příčka tl. 100 mm : 3,2*24	m	106,85000	150,00	16 027,50	801-1	RTS 24/ I
				76,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R2	Hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příčka tl. 150 mm : 3,2*4		12,80000				
		zdivo tl. 200 mm : 3*3,05		9,15000				
		zdivo tl. 375 mm : 1,95*2+0,6*2+1,5*2		8,10000				
20	346244381RT	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, l 160, m=17,9 kg/m : 2.NP : 214 : 2*(1,95+1,5+1,55)*0,2 215 : 2*2,75*0,2	m2	3,10000	1 100,00	3 410,00	801-1	RTS 24/ I
Díl 4		Vodorovné konstrukce			353 383,64			
21	411133902R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3.0 t. ve výšce do 18 m bez závěsných háků SP1 : 1 SP2 : 1 SP4 : 1	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	801-2	RTS 24/ I
22	411133903R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5.0 t. ve výšce do 18 m bez závěsných háků SP3 : 6 SP5 : 1 SP6 : 1 SP7 : 3	kus	11,00000	2 200,00	24 200,00	801-2	RTS 24/ I
23	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 2.NP : v úrovni stropních panelů : 0,175*0,25*(16,075*2+8,8) nad stropními panely : (0,375*0,2+0,265*0,05)*(16,075*2+8,8) Mezisoučet	m3	5,40540	5 600,00	30 270,24	801-1	RTS 24/ I
24	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení 2.NP :	m	40,95000	520,00	21 294,00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R2	Hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad stropními panely : 16,075*2+8,8		40,95000				
25	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	20,47500	420,00	8 599,50	801-1	RTS 24/ I
		2.NP :						
		V úrovni stropních panelů : 0,5*(16,075*2+8,8)		20,47500				
26	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	20,47500	150,00	3 071,25	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 20,47500		20,47500				
27	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,35921	65 000,00	23 348,65	801-1	RTS 24/ I
		Včetně distančních prvků.						
		2.NP :						
		v úrovni stropních panelů :						
		2xr12, m=0,89 kg/m : (16,075*2+8,8)*2*0,89/1000		0,07289				
		2xr12, m=0,62 kg/m : (16,075*2+8,8)*2*0,89/1000		0,07289				
		třmínky r6/200 mm, l=0,75m, tzn. 205ks/překlad, m=0,22 kg/m :		0,03383				
		205*0.75*0.22/1000						
		Mezisoučet		0,17961				
		nad stropními panely :						
		2xr12, m=0,89 kg/m : (16,075*2+8,8)*2*0,89/1000		0,07289				
		2xr12, m=0,62 kg/m : (16,075*2+8,8)*2*0,89/1000		0,07289				
		třmínky r6/200 mm, l=0,75m, tzn. 205ks/překlad, m=0,22 kg/m :		0,03383				
		205*0.75*0.22/1000						
		Mezisoučet		0,17961				
28	59346810R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 10,00 m; š = 119,0 cm; h = 26,5 cm; lana 4/12,5; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	118,30000	2 000,00	236 600,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,00000*8,45		25,35000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,00000*8,45		92,95000				
Díl 43	Schodiště					539 517,00		
29	OK 1	Kompletní dodávka ocelového vnějšího schodiště, vč. zábradlí, dopravy a povrchové úpravy	t	3,26980	165 000,00	539 517,00		Vlastní
		hmotnost dle výpisu prvků - schodiště SZ : 1,3573		1,35730				
		schodiště JV - vč. navýšení o větší plochu zábradlí oproti schodišti SZ : 1.3573+0.8*(0.383+0.311)		1,91250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R2	Hrubá stavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce	12 740,00					
30	631312711RT4	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken v množství 30 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 28,00000*0,07	m3	1,96000	6 500,00	12 740,00	801-1	RTS 24/ I
Díl 64		Výplně otvorů	415 295,25					
31	P-1	D+M plastové okno dvoukřídlé, 1,5 x 1,95 m, dle specifikace v PD P-1 : 1,5*1,95*8	m2	23,40000	5 200,00	121 680,00		Vlastní
32	P-2	D+M plastové okno dvoukřídlé, 1,2 x 1,5 m, dle specifikace v PD P-2 : 1,2*1,5*6	m2	10,80000	5 200,00	56 160,00		Vlastní
33	P-3	D+M plastové okno dvoukřídlé, 0,6 x 0,6 m, dle specifikace v PD P-3 : 0,6*0,6*2	m2	0,72000	6 200,00	4 464,00		Vlastní
34	P-4	D+M Hliníkové okno dvoukřídlé - FIX 1,5 x 1,95 m, dle specifikace v PD P-4 : 1,5*1,95*1	m2	2,92500	12 500,00	36 562,50		Vlastní
35	P-6	D+M plastové dveře dvoukřídlé otvíravé, izolační trojsklo, dle specifikace v PD 1,5*2,675	m2	4,01250	24 500,00	98 306,25		Vlastní
36	P-7	D+M plastové dveře dvoukřídlé otvíravé, izolační trojsklo, dle specifikace v PD Z-2P : 1,5*2,67	m2	4,00500	24 500,00	98 122,50		Vlastní
Díl 94		Lešení a stavební výtahy	54 000,00					
37	180256240500	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 D užívání 3 měsíce : 24*30*3	Sh	2 160,00000	25,00	54 000,00	STROJ	RTS 24/ I
Díl 99		Staveništní přesun hmot	53 255,60					
38	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	133,13900	400,00	53 255,60	801-1	RTS 24/ I
Díl 711		Izolace proti vodě	14 109,74					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R2	Hrubá stavba

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	711151111RU	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včetně dodávky pásu Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 28,00000	m2	28,00000	380,00	10 640,00	800-711	RTS 24/ I
40	711152111RU	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, včetně dodávky pásu 1.NP inst.kanál : (17,1+7,2+14,92+7,75)*0,14	m2	6,57580	420,00	2 761,84	800-711	RTS 24/ I
41	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,14158	5 000,00	707,90	800-711	RTS 24/ I
Díl 713 Izolace tepelné					13 994,04			
42	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 28,00000	m2	28,00000	180,00	5 040,00	800-713	RTS 24/ I
43	713191100RTS	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 6,57580	m2	34,57580	85,00	2 938,94	800-713	RTS 24/ I
44	28375460R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska: $\lambda = 0.035 \text{ W/(m.K)}$; pevnost v tlaku CS 300 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 28,00000*0,042	m3	1,17600	3 600,00	4 233,60	SPCM	RTS 24/ I
45	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,03563	50 000,00	1 781,50	800-713	RTS 24/ I
Díl 763 Dřevostavby					35 975,20			
46	763614242RTS	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, lepením, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 1.NP inst. kanál : 28	m2	28,00000	140,00	3 920,00	800-763	RTS 24/ I
47	SPEC 1	Přípatek za montáž nosné konstrukce pro montáž dřevovláknitých desek	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
48	59597095R	Výrobek izolační pro budovy z vícevrstvého kompozitu tvar: deska; tl = 30 mm: 2 x sádrovláknitá deska tl. 10.0 mm + dřevovláknitá tl. 10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 28,00000*1,1	m2	30,80000	810,00	24 948,00	SPCM	RTS 24/ I
49	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,84288	2 500,00	2 107,20	800-763	RTS 24/ I
Díl ON Ostatní náklady					26 400,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R2	Hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	171156460900	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T	Sh	48,00000	550,00	26 400,00	STROJ	RTS 24/ I

Nosnost 20 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu.

doprava materiálu do 2.NP : 6*8

48,00000

Celkem	2 058 202,11
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 342		Stěny a příčky montované lehké				22 592,03		
1	347016133R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15	m2	27,55125	820,00	22 592,03	801-1	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

S11,S12 :

205 : 1,25*0,9	1,12500
206 : 1,25*0,67	0,83750
208 : 1,25*(1,7+0,2+1,7)+1,7*0,2+1,25*(1,7+0,35+1,7)+1,7*0,35	10,12250
209 : 1,25*1,125	1,40625
210 : 1,25*1,125	1,40625
217 : 1,25*(1,7+0,2+1,7)+1,7*0,2+1,25*(1,7+0,35+1,7)+1,7*0,35	10,12250
218 : 1,25*1,125	1,40625
219 : 1,25*0,9	1,12500

Díl 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				235 116,90		
2	342264072R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, voděodolná, bez izolace	m2	77,41000	1 400,00	108 374,00	801-1	RTS 24/ I

104 : 7,5	7,50000
107 : 1,48	1,48000
108 : 1,93	1,93000
109 : 16,63	16,63000
110 : 10,76	10,76000
111 : 2,74	2,74000
112 : 2,28	2,28000
113 : 7,07	7,07000
116 : 6,5	6,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 : 1,46		1,46000				
		119 : 1,93		1,93000				
		120 : 6,5		6,50000				
		122 : 10,63		10,63000				
3	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	6,80000	250,00	1 700,00	801-1	RTS 24/ I
		107 : 1,48		1,48000				
		108 : 1,93		1,93000				
		118 : 1,46		1,46000				
		119 : 1,93		1,93000				
4	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	5,02000	220,00	1 104,40	801-1	RTS 24/ I
		111 : 2,74		2,74000				
		112 : 2,28		2,28000				
5	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	48,96000	150,00	7 344,00	801-1	RTS 24/ I
		104 : 7,5		7,50000				
		110 : 10,76		10,76000				
		113 : 7,07		7,07000				
		116 : 6,5		6,50000				
		120 : 6,5		6,50000				
		122 : 10,63		10,63000				
6	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm standard bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	137,17000	850,00	116 594,50	801-1	RTS 24/ I
		212 : 8,03		8,03000				
		214 : 8,52		8,52000				
		215 : 2,96		2,96000				
		216 : 14,85		14,85000				
		217 : 15,71		15,71000				
		218 : 2,4		2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		219 : 2,8		2,80000				
		220 : 71,93		71,93000				
		221 : 9,97		9,97000				

Díl 5		Komunikace	28 700,00					
7	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	14,00000	100,00	1 400,00	800-2	RTS 24/ I
		strop nad 1.NP u schodiště - dvě vrstvy : 7*2		14,00000				
8	59245620R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 60,0 mm	m2	15,40000	800,00	12 320,00	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,00000*1,1		15,40000				
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	14,00000	650,00	9 100,00	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,00000		14,00000				
10	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 32.0 až 63.0 mm; typ: praný; kačírek	m2	14,00000	420,00	5 880,00	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,00000		14,00000				

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní	533 384,40					
11	602011141RU	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm.	m2	601,76550	275,00	165 485,51	801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 732,68550		732,68550				
		ODEČET OBKLADŮ :						
		nová část :						
		203 : -(2,0*(3,3*2+1,675*2)-0,8*2-0,85*1)		-17,45000				
		205 : -(2,0*(1,65*2+0,9*2)-0,7*2)		-8,80000				
		206 : -(2,0*(1,3*2+4,9*2)-0,8*2*5)		-16,80000				
		209 : -(2,0*(1,45*2+1,4*2)-0,8*2)		-9,80000				
		210 : -(2,0*(1,125*2+1,4*2)-0,8*2)		-8,50000				
		217 : -(2,0*(14,6+2,75*2+0,785))		-41,77000				
		218 : -(2,0*6,4-0,7*2)		-11,40000				
		219 : -(2,0*(1,4*4+2*2)-0,7*2*2)		-16,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		601,76550				
12	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,2*1,5*11+0,6*0,6+0,475*0,6 0,6*0,6*2+1,5*1,95+1,5*2,675 1,5*1,95*7	m2	48,57750	55,00	2 671,76	801-1	RTS 24/ I
				20,44500				
				7,65750				
				20,47500				
13	611481211RU	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2.NP - stropy : 203,204,210,211 : 5,69+1,96+65,62	m2	73,27000	280,00	20 515,60	801-1	RTS 24/ I
				73,27000				
		Mezisoučet		73,27000				
14	612481211RU	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 732,68550 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 73,27000*-1	m2	659,41550	280,00	184 636,34	801-1	RTS 24/ I
				732,68550				
				-73,27000				
15	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 73,27000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 659,41550	m2	732,68550	120,00	87 922,26	801-1	RTS 24/ I
				73,27000				
				659,41550				
16	622473187RT	Příplatek za okenní začističovací lištu včetně dodávky 214 : 1,2*3+1,5*6 216 : 1,2+1,5*2 217 : 1,2*2+1,5*4 218 : 0,6*3 219 : 0,6*3 220 : 1,5*6+1,95*12+1,5+2,675*2+1,5*1,95*2 221 : 1,5+1,95*2	m	79,30000	50,00	3 965,00	801-1	RTS 24/ I
				12,60000				
				4,20000				
				8,40000				
				1,80000				
				1,80000				
				45,10000				
				5,40000				
17	711212311R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvm, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	601,76550	50,00	30 088,28	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POD ŠTUK : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 601,76550		601,76550				
18	711212311R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	732,68550	52,00	38 099,65	800-711	RTS 24/ I

POD ŠTERKU :

1.NP - stěny :

104 : 3,0*(2,05*2+5*2)-1,5*1,95-0,8*2*2	36,17500
105 : 2*2,5+0,25*(1,5+1,95*2)	6,35000
107 vysprávka stěn do 15% : (3,0*(1,175*2+1,35*2)-0,6*2)*0,15	2,09250
108 vysprávka stěn do 15% : (3,0*(1,4*2+1,35*2)-0,6*2)*0,15	2,29500
109 vysprávka stěn do 15% : (3,0*25,6-1,2*1,5*3-0,8*2+0,2*(1,2*3+1,5*6))*0,15	10,84800
110 vysprávka stěn do 15% : (3,0*15-1,2*1,5-0,8*2*2+0,2*(1,2*2+1,5*4))*0,15	6,25200
111 vysprávka stěn do 15% : (3,0*(1,9*2+1,325*2)-0,8*2*4)*0,15	1,94250
112 vysprávka stěn do 15% : (3,0*(1,9*2+1,2*2)-0,8*2*2)*0,15	2,31000
113 : 3,0*(1,725*2+2,9*2)-1,2*1,5-0,8*2+0,2*(1,2+1,5*2)	25,19000
118 : 3	3,00000
119 : 3	3,00000
120 : 3	3,00000

Mezisoučet 102,45500

2.NP - stěny původní :

208 - zapravení 15% : 1,0*25,5*0,15	3,82500
207 : 3,175*2,1+3*13*0,5	26,16750
203 - zapravení 20% : 3*(1,675*2+3,3*2)*0,2+3*2,95-0,9*2-0,85*1	12,17000
211 - zapravení 20% : 3*65,3*0,2+3*2,95-0,9*2-0,85*1	45,38000

Mezisoučet 87,54250

2.NP - stropy :

203,204,210,211 : 5,69+1,96+65,62	73,27000
-----------------------------------	----------

Mezisoučet 73,27000

2.NP - nové stěny :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 : 3,0*(3,3*2+1,675*2)-0,8*-1,5*1,9		32,13000				
		209 : 3,0*(1,45*2+1,4*2)-0,7*2		15,70000				
		210 : 3,0*(1,125*2+1,4*2)-0,7*2		13,75000				
		211 : 3,0*(3,3)-0,9*2-0,85*1,02		7,23300				
		208 : 3,0*(2,95+1,45)-0,8*2		11,60000				
		206 : 3,0*(1,85*2+1,65*2)-0,8*2*2		17,80000				
		205 : 3,0*(1,65*2+0,9*2)-0,7*2		13,90000				
		212 : 3,0*(1,3*2+4,9*2)-0,8*2*5		29,20000				
		214 : 3,0*(2,9*2+0,375*2+2,7*2+1,5*2)-1,2*1,5*2-0,8*2*2+0,3*(1,2*2+1,5*4)		40,57000				
		215 : 3,0*(3,0125)-0,8*2-1,2*1,5+0,3*(1,2+1,5*2)		6,89750				
		201 : 1,2*1,5		1,80000				
		221 : 3,1*(1,825*2+5,05*2)-1,5*1,95-0,9*2-0,85*1+0,3*(1,5+1,95*2)		38,67000				
		220 : 3,1*(13,775*2+5,2*2)-0,9*2-0,85*1-0,8*2*2-1,5*2,675-1,5*1,95+-1,5*1,95*6+0,3*(1,5*7+1,95*2*7+1,5+2,675*2)		100,70250				
		216 : 3,1*(5,575*2+2,7*2)-1,2*1,5-0,8*2*3+0,3*(1,2+1,5*2)		45,96500				
		217 : 3,1*17,4-0,8*2-0,7*2*2-1,2*1,5*2+0,3*(1,2*2+1,5*4)		48,46000				
		218 : 3,1*6,4-0,6*0,6-0,7*2		18,08000				
		219 : 3,1*(1,4*4+2*2)-0,7*2*2		26,96000				
		Mezisoučet		469,41800				
		Začátek provozního součtu						
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
		POD ŠTUK :						

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce					137 618,10	
19	632411105RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	168,41000	410,00	69 048,10	801-1	RTS 24/ I
POD PVC A KOBEREC :								
104 : 7,49				7,49000				
107 : 1,48				1,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109 : 16,63		16,63000				
		110 : 10,76		10,76000				
		111 : 2,74		2,74000				
		112 : 2,28		2,28000				
		113 : 5,08		5,08000				
		Mezisoučet		46,46000				
		203 : 5,69		5,69000				
		212 : 8,03		8,03000				
		214 : 8,52		8,52000				
		215 : 2,96		2,96000				
		216 : 14,85		14,85000				
		220 : 71,93		71,93000				
		221 : 9,97		9,97000				
		Mezisoučet		121,95000				
20	632441015RT	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládáná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm	m2	137,14000	500,00	68 570,00	801-1	RTS 24/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		212 : 8,03		8,03000				
		214 : 8,52		8,52000				
		215 : 2,96		2,96000				
		216 : 14,85		14,85000				
		217 : 15,71		15,71000				
		218 : 2,4		2,40000				
		219 : 2,8		2,80000				
		220 : 71,9		71,90000				
		221 : 9,97		9,97000				
Díl 64	Výplně otvorů					13 741,80		
21	648952421RT	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 300 mm	m	18,90000	250,00	4 725,00	801-1	RTS 24/ I
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T-1 : 1,5*7		10,50000				
		T-2 : 1,2*6		7,20000				
		T-3 : 0,6*2		1,20000				
22	okno	Dodávka + montáž okenní výplně otvoru, kování dle požadavků	m2	1,73400	5 200,00	9 016,80		Vlastní
		203 : 0,85*1,02		0,86700				
		221 : 0,85*1,02		0,86700				
Díl 711		Izolace proti vodě				104 325,32		
23	711212012RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	94,69375	720,00	68 179,50	800-711	RTS 24/ I

podlaha :

107 : 1,93

1,93000

109 : 16,63

16,63000

Mezisoučet

18,56000

205 : 1,23

1,23000

206 : 2,32

2,32000

209 : 1,58

1,58000

210 : 1,96

1,96000

217 : 15,71

15,71000

218 : 2,4

2,40000

219 : 2,8

2,80000

Mezisoučet

28,00000

stěny :

107 : 1,5*1,2

1,80000

109 : 1,25*(1,55*2+0,25+2,05*2+0,1+2,175+2,105+1,475)

16,63125

Mezisoučet

18,43125

205 : 1,5*1,2

1,80000

206 : 2,2*2,2+1,2*1,25

6,34000

209 : 1,2*1,25

1,50000

210 : 1,2*1,25

1,50000

217 : 2,5*2,5+1,25*(3,55+3,7)

15,31250

218 : 1,2*1,25

1,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		219 : 1,4*1,25		1,75000				
		Mezisoučet		29,70250				
24	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	91,20000	200,00	18 240,00	800-711	RTS 24/ I
		podlaha :						
		107 : 1,175*2+1,35*2		5,05000				
		109 : 26		26,00000				
		Mezisoučet		31,05000				
		205 : 0,9*2+1,65*2		5,10000				
		206 : 1,65*2+1,85*2		7,00000				
		209 : 1,4*2+1,125*2		5,05000				
		210 : 1,45*2+1,4*2		5,70000				
		217 : 24,1		24,10000				
		218 : 2*2+1,2*2		6,40000				
		219 : 1,4*2+2*2		6,80000				
		Mezisoučet		60,15000				
25	711212602RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	46,00000	150,00	6 900,00	800-711	RTS 24/ I
		107 : 4		4,00000				
		109 : 16		16,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
		205 : 2		2,00000				
		206 : 5		5,00000				
		209 : 2		2,00000				
		210 : 3		3,00000				
		217 : 10		10,00000				
		218 : 2		2,00000				
		219 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		26,00000				
26	711212611RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	48,30000	200,00	9 660,00	800-711	RTS 24/ I
		107 : 1,5*2		3,00000				
		109 : 1,5*9		13,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		16,50000				
		205 : 1,5*2		3,00000				
		206 : 2,2*3+1,5*2		9,60000				
		209 : 1,5*2		3,00000				
		210 : 1,5*2		3,00000				
		217 : 2,2*1+1,25*4		7,20000				
		218 : 1,5*2		3,00000				
		219 : 1,5*2		3,00000				
		Mezisoučet		31,80000				
27	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	t	0,38452	3 500,00	1 345,82	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 713		Izolace tepelné				62 055,85		
28	63150910.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 100 kg/m ³ ; lambda = 0,033 W/(m K); RtF: A2	m2	150,85400	225,00	33 942,15	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 137,14000*1,1		150,85400				
29	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	137,14000	150,00	20 571,00	800-713	RTS 24/ I
		Kročeň 2.NP :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 137,14000		137,14000				
30	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie. Fólie hladká separační	m2	137,14000	55,00	7 542,70	800-713	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 137,14000		137,14000				
31	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,37851		0,00	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 766		Konstrukce truhlářské				438 244,66		
32	611601202R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle požadavků	kus	7,00000	6 800,00	47 600,00	SPCM	RTS 24/ I
		T-5L : 3		3,00000				
		T-7P : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	611601203R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	10,00000	6 800,00	68 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		T-1L : 9		9,00000				
		T-3P : 7		7,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
		odečet protipožárních :						
		T-1L : -3		-3,00000				
		T-3P : -3		-3,00000				
		Mezisoučet		-6,00000				
34	611601201R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		T-11L : 1		1,00000				
35	611653503R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; požární odolnost E-W-20; barva: dekor dle vzorníku	kus	6,00000	14 800,00	88 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		T-1L : 3		3,00000				
		T-3P : 3		3,00000				
36	61169503R	Dveře vnitřní posuvné vně; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		T-13 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	61181103R	Zárubeň dřevěná - obložková, protipožární; dřevotříská; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; typ závěsů: otočné	kus	6,00000	5 500,00	33 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		T-2L : 3		3,00000				
		T-4P : 3		3,00000				
38	61181506R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	7,00000	5 500,00	38 500,00	SPCM	RTS 24/ I
		zárubně ke dveřím :						
		T-5L : 3		3,00000				
		T-7P : 4		4,00000				
39	61181507R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	10,00000	5 500,00	55 000,00	SPCM	RTS 24/ I
		zárubně ke dveřím :						
		T-1L : 9		9,00000				
		T-3P : 7		7,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
		odečet protipožárních :						
		T-1L : -3		-3,00000				
		T-3P : -3		-3,00000				
		Mezisoučet		-6,00000				
40	61181505R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	SPCM	RTS 24/ I
		zárubně ke dveřím :						
		T-11L : 1		1,00000				
41	642941211RT	Posuvný systém na stěnu pro dveře T-13 - 870x1975 mm, vč. montáže	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Z-1 : 1		1,00000				
42	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	6,00000	850,00	5 100,00	800-766	RTS 24/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 6,00000		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra jednokřídlových. Bez osazení madla a zámku.	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-766	RTS 24/ I
		214 : 1		1,00000				
44	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	24,00000	2 500,00	60 000,00	800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,00000		6,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 7,00000		7,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 10,00000		10,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000		1,00000				
45	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,04133	3 500,00	3 644,66	800-766	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 767		Konstrukce zámečnické				32 000,00		
46	Z-7	Dodávka + montáž střešního světlíku, izolační bezpečnostní zasklení, 0.9x1.2 m	ks	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní
		Z-7 : 1		1,00000				
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				56 278,38		
47	59761005R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: bílá	m2	31,46000	850,00	26 741,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 28,60000*1,1		31,46000				
48	771575118RT	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	28,60000	950,00	27 170,00	800-771	RTS 24/ I

podlaha :

108 : 0,6

0,60000

Mezisoučet

0,60000

205 : 1,23

1,23000

206 : 2,32

2,32000

209 : 1,58

1,58000

210 : 1,96

1,96000

217 : 15,71

15,71000

218 : 2,4

2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		219 : 2,8		2,80000				
		Mezisoučet		28,00000				
49	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,94695	2 500,00	2 367,38	800-771	RTS 24/ I
Díl 776		Podlahy povlakové				292 661,73		
50	697410983R	koberec střížená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 7,00 mm; v vlákna = 5,0 mm; třída zatížení 23. 32 Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 181,00500*1,1	m2	199,10550	460,00	91 588,53	SPCM	RTS 24/ I
51	776421100RU	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávkv soklíků 203 : 3,3*2+1,675*2 212 : 12,2 214 : 14,95 215 : 7,0 216 : 16,5 220 : 13,775*2+5,2*2 221 : 13,75 Mezisoučet	m	112,30000	105,00	11 791,50	800-775	RTS 24/ I
				9,95000				
				12,20000				
				14,95000				
				7,00000				
				16,50000				
				37,95000				
				13,75000				
				112,30000				
52	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci 105 : 13,825*2+5*2 117 : 13,825*2+5*2	m	75,30000	105,00	7 906,50	800-775	RTS 24/ I
				37,65000				
				37,65000				
53	776521100RU	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávkv podlahoviny, tl. 2,0 mm 107 : 0,8 109 : 2 113 : 3,5 Mezisoučet 203 : 5,69 221 : 9,97 Mezisoučet	m2	49,96000	680,00	33 972,80	800-775	RTS 24/ I
				0,80000				
				2,00000				
				3,50000				
				6,30000				
				5,69000				
				9,97000				
				15,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP instalační kanál : 28		28,00000				
54	776521200RV	Lepení povlakových podlah z plastů Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2.5 mm. včetně dodávky	m2	106,29000	1 150,00	122 233,50	800-775	RTS 24/ I
		212 : 8,03		8,03000				
		214 : 8,52		8,52000				
		215 : 2,96		2,96000				
		216 : 14,85		14,85000				
		220 : 71,93		71,93000				
		Mezisoučet		106,29000				
55	776572110RT	Položení povlakových podlah textilních montáž volně položených, z pásů textilních	m2	181,00500	110,00	19 910,55	800-775	RTS 24/ I
		všíváných a vpichovaných						
		105 : 43,13		43,13000				
		110 : 2,1		2,10000				
		111 : 2,75		2,75000				
		112 : 0,95		0,95000				
		117 : 45,13		45,13000				
		Mezisoučet		94,06000				
		220 : 41		41,00000				
		211 : 34,65		34,65000				
		Mezisoučet		75,65000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 75,30000*0,15		11,29500				
56	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	1,05167	5 000,00	5 258,35	800-775	RTS 24/ I
Díl 781 Obklady keramické 261 603,81								
57	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	164,24100	630,00	103 471,83	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 156,42000*1,05		164,24100				
58	781475127RT	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele plocha obkládačky 0,4 až 1,5 m2, , kladených do tmele pro velkoformátové obklady	m2	156,42000	850,00	132 957,00	800-771	RTS 23/ II
		208 - 50% plochy : 2,0*25,5*0,5		25,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		25,50000				
		nová část :						
		203 : 2,0*(3,3*2+1,675*2)-0,8*2-0,85*1		17,45000				
		205 : 2,0*(1,65*2+0,9*2)-0,7*2		8,80000				
		206 : 2,0*(1,3*2+4,9*2)-0,8*2*5		16,80000				
		209 : 2,0*(1,45*2+1,4*2)-0,8*2		9,80000				
		210 : 2,0*(1,125*2+1,4*2)-0,8*2		8,50000				
		217 : 2,0*(14,6+2,75*2+0,785)		41,77000				
		218 : 2,0*6,4-0,7*2		11,40000				
		219 : 2,0*(1,4*4+2*2)-0,7*2*2		16,40000				
		Mezisoučet		130,92000				
59	781497111RS	Lišty k obkládům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm	m	71,50000	230,00	16 445,00	800-771	RTS 24/ I
		104 : 2+1,275*2+2*5		14,55000				
		107 : 2,0*4		8,00000				
		109 : 2*16+0,825*6		36,95000				
		113 : 2,0*6		12,00000				
		Mezisoučet		71,50000				
60	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,49199	2 500,00	8 729,98	800-771	RTS 24/ I
Díl 784		Malby				110 784,60		
61	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	886,27675	105,00	93 059,06	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 886,27675		886,27675				
62	784161901R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná	m2	886,27675	20,00	17 725,54	800-784	RTS 24/ I
		110 : 2,0*15-1,2*1,5-0,8*2*2+0,2*(1,2*2+1,5*4)		26,68000				
		111 : 2,0*(1,9*2+1,325*2)-0,8*2*4		6,50000				
		112 : 2,0*(1,9*2+1,2*2)-0,8*2*2		9,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 601,76550		601,76550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,41000		77,41000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,55125		27,55125				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R3	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 137,17000](#)

[137,17000](#)

Díl 99		Staveništní přesun hmot					14 673,26		
63	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	36,68314	400,00	14 673,26	801-1	RTS 24/ I	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				450 000,00	
64	O-3	Dodávka + montáž jídelního výtahu dle specifikace PD	soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00	Vlastní

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					5 250,00		
65	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	3,00000	250,00	750,00	801-1	RTS 24/ I	

[1.NP : 3](#)

[3,00000](#)

66	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,00000](#)

[3,00000](#)

67	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,00000](#)

[3,00000](#)

Celkem	2 799 030,84
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R4	Fasáda

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 62		Úpravy povrchů vnější	452 530,81					
1	602015191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 447,20000	m2	447,20000	42,00	18 782,40	801-1	RTS 24/ I
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 1,2*1,5*23 1,45*1,95*2+0,6*0,6*4+2,2*2,6 1,5*1,9*27+1,5*2,625*4 2,2*2,6+0,6*0,6*3+1,5*1,9*2+1,4*2,6	m2	163,05500	55,00	8 968,03	801-1	RTS 24/ I
3	622319134RT	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítky, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. 105 : 1,5*1,95 107 : 0,6*0,6 Mezisoučet PŘÍSTAVBA : SV : 55,5 JZ : 42,7 SZ : 28	m2	129,48500	1 450,00	187 753,25	801-1	RTS 24/ I
4	622319153RT	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítky nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. 0,3*((1,2+1,5*2)*6+(0,6*3)*2+(1,5+1,95*2)*8)	m2	21,60000	2 350,00	50 760,00	801-1	RTS 24/ I
5	622319563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	3,06000	1 230,00	3 763,80	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R4	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. $0,15 \cdot (1,2 \cdot 6 + 0,6 \cdot 2 + 1,5 \cdot 8)$			3,06000			
6	622412313R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 447,20000	m2	447,20000	230,00	102 856,00	801-1	RTS 24/ I
7	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku bez otlučení vadných míst Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 447,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 129,48500	m2	576,68500	45,00	25 950,83	801-4	RTS 24/ I
8	622473187RT0	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky 214 : $1,2 \cdot 3 + 1,5 \cdot 6$ 216 : $1,2 + 1,5 \cdot 2$ 217 : $1,2 \cdot 2 + 1,5 \cdot 4$ 218 : $0,6 \cdot 3$ 219 : $0,6 \cdot 3$ 220 : $1,5 \cdot 6 + 1,95 \cdot 12 + 1,5 + 2,675 \cdot 2 + 1,5 \cdot 1,95 \cdot 2$ 221 : $1,5 + 1,95 \cdot 2$	m	79,30000	85,00	6 740,50	801-1	RTS 24/ I
9	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 sv : $42,5 + 7 + 4 + 22 + 12 + 13 + 7 + 31,5 + 2 + 8$ jv : $4 + 17,5 + 9 + 5,5 + 12 + 5$ jz : $21 + 3,5 + 10 + 3,5 + 38 + 50,5 - 8 \cdot 1,5 \cdot 1,9 + 38 + 10 + 13,5$ sz : $4 + 22 + 20 + 3 + 6 + 25$	m2	447,20000	105,00	46 956,00	801-1	RTS 24/ I
Díl 64	Výplně otvorů				213 349,50			
10	O-1	Dodávka + montáž předokenních žaluzií, elektricky ovládané O-1 : $1,5 \cdot 1,95 \cdot 14$	m2	40,95000	5 210,00	213 349,50		Vlastní
Díl 94	Lešení a stavební výtahy				138 322,00			
11	941941031RT0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m. výšky do 10 m včetně kotvení	m2	713,00000	65,00	46 345,00	800-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R4	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně kotvení lešení.						
		275		275,00000				
		275		275,00000				
		75		75,00000				
		88		88,00000				
12	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení cca 120 dní : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 713,00000*120	m2	85 560,00000	0,50	42 780,00	800-3	RTS 24/ I
13	941941831RT	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 713,00000	m2	713,00000	36,00	25 668,00	800-3	RTS 24/ I
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 713,00000	m2	713,00000	15,00	10 695,00	800-3	RTS 24/ I
15	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 713,00000*4	m2	2 852,00000	2,00	5 704,00	800-3	RTS 24/ I
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 713,00000	m2	713,00000	10,00	7 130,00	800-3	RTS 24/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot					8 077,73			
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	3,23109	2 500,00	8 077,73	801-1	RTS 24/ I
Díl 764 Konstrukce klempířské					44 354,10			
18	764411131R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 400 mm K-1 : (1+8)*1,5 K-2 : 6*1,2 K-3 : 2*0,6	m	21,90000	1 520,00	33 288,00	800-764	RTS 24/ I
19	764813340R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	4,20000	2 500,00	10 500,00	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R4	Fasáda

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K-5 - lemování střešního světlíku : 4,2		4,20000				
20	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11322	5 000,00	566,10	800-764	RTS 24/ I

Celkem	856 634,14
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R5	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						19 863,72		
1	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	158,90975	125,00	19 863,72	800-2	RTS 24/ I
		P-5n : 9,45*16,455		155,49975				
		spojovací krček : 0,5*3,41*2		3,41000				
Díl 4 Vodorovné konstrukce						83 607,50		
2	457311117R00	Vyrovňovací beton beton C 20/25	m3	16,72150	5 000,00	83 607,50	821-1	RTS 24/ I
		na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,						
		P-5n :						
		plocha řezu 1,06 m2/mb : 1,06*15,775		16,72150				
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						8 780,75		
3	632922953RT	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškově stavitelné podstavce 70-110 mm	m2	1,70500	3 500,00	5 967,50	801-1	RTS 24/ I
		spojovací krček : 0,5*3,41		1,70500				
4	59247902R	Dlažba betonová tl. = 60,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: vymývaný; zátěž: pojízdné do 3,5 t	m2	1,87550	1 500,00	2 813,25	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,70500*1,1		1,87550				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						17 024,11		
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	42,56028	400,00	17 024,11	801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl 711 Izolace proti vodě						59 951,92		
6	711111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AL P-M	m2	151,10500	40,00	6 044,20	800-711	RTS 24/ I
		Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.						
		P-5n - spojovací/penetrační : 9,4*16,075		151,10500				
7	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	151,10500	130,00	19 643,65	800-711	RTS 24/ I
		P-5n - parotěsnící/pojistná : 9,4*16,075		151,10500				
8	711823111RT	Ochrana konstrukcí popovou fólií vodorovně, výška popu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	1,70500	800,00	1 364,00	800-711	RTS 24/ I
		včetně dodávky těsnicích pásky						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R5	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spojovací krček : 3,41*0,5		1,70500				
9	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posuv; spodní strana: PE fólie P-5n - parotěsnící/pojistná : 9,4*16,075*1,1	m2	166,21550	185,00	30 749,87	SPCM	RTS 24/ I
				166,21550				
10	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,86008	2 500,00	2 150,20	800-711	RTS 24/ I
Díl 712		Povlakové krytiny				189 079,04		
11	712372111RT	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 158,90975	m2	158,90975	950,00	150 964,26	800-711	RTS 24/ I
				158,90975				
12	712378004R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K-4 : 42,15	m	42,15000	380,00	16 017,00	800-711	RTS 24/ I
				42,15000				
13	712378101RT	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. 2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	800-711	RTS 24/ I
				2,00000				
14	712378102RT	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií komínek odvětrání střešního souvrství, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-711	RTS 24/ I
				1,00000				
15	712378105RT	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou, průměr 75 mm s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R5	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000		1,00000				
16	712378105RT	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou průměr 110 mm s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	800-711	RTS 24/ I
17	28348102R	Vpust střešní svislá s PVC manžetou TW 110 PVC S, vč. montáže O-2 : 2	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
18	998712101R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,43911	2 500,00	1 097,78	800-711	RTS 24/ I
Díl 713		Izolace tepelné				196 707,64		
19	713141312R0	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvu PUR : 8,6*16,455	m2	141,51300	250,00	35 378,25	800-713	RTS 24/ I
20	713141312R0	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvu EPS : (8,6+0,35*2)*16,4455	m2	152,94315	250,00	38 235,79	800-713	RTS 24/ I
21	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; Rte: F TL: 0,1 m, 5% prořez, tzn. 0,105 : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 152,94314*0,105	m3	16,05903	1 450,00	23 285,59	SPCM	RTS 24/ I
22	283769593R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 120 kPa; povrchová úprava: Al fólie Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 141,51300*1,05	m2	148,58865	650,00	96 582,62	SPCM	RTS 24/ I
23	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,92154	3 500,00	3 225,39	800-713	RTS 24/ I
Díl 762		Konstrukce tesařské				78 823,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R5	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm ² atika : 16,075*2+8,8	m	40,95000	350,00	14 332,50	800-762	RTS 24/ I
				40,95000				
25	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² Dřevěný hranol 2x300/60 : 2*(16,075*2+8,8)	m	81,90000	280,00	22 932,00	800-762	RTS 24/ I
				81,90000				
26	762441111RT0	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením ČELO ATIKY : (16,075+8,8)*0,3	m ²	7,46250	1 200,00	8 955,00	800-762	RTS 23/ I
				7,46250				
27	605152001R	Hranolek dřevina: SM profil 70x90 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 40,95075*0,0067	m ³	0,27437	8 500,00	2 332,15	SPCM	RTS 24/ I
				0,27437				
28	60515229R	Hranol dřevina: SM Dřevěný hranol 2x300/60 : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 81,90000*0,038	m ³	3,11220	8 500,00	26 453,70	SPCM	RTS 24/ I
				3,11220				
29	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,06401	1 850,00	3 818,42	800-762	RTS 24/ I
Díl 767		Konstrukce zámečnické				104 080,00		
30	31459101R	Lano nerez TSL-L6, vč. montáže Z-6 : 46	m	46,00000	230,00	10 580,00		Vlastní
				46,00000				
31	Z-5	Kotvicí bod, sloupek o průměru 48 mm Z-5 : 11	ks	11,00000	8 500,00	93 500,00		Vlastní
				11,00000				
Celkem						757 918,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 721		Vnitřní kanalizace				107 045,00		
1	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	8,00000	350,00	2 800,00	800-721	RTS 24/ I
2	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	47,00000	300,00	14 100,00	800-721	RTS 24/ I
3	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	18,00000	380,00	6 840,00	800-721	RTS 24/ I
4	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	30,00000	900,00	27 000,00	800-721	RTS 24/ I
5	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	12,00000	700,00	8 400,00	800-721	RTS 24/ I
6	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	32,00000	700,00	22 400,00	800-721	RTS 24/ I
7	721234111RT	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůznou střechu, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 75, 110, 125 mm včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 600,00	14 400,00	800-721	RTS 24/ I
8	721273150RT	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávky materiálu						
9	721273200RT	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	6,00000	900,00	5 400,00	800-721	RTS 24/ I
10	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	147,00000	15,00	2 205,00	800-721	RTS 24/ I
11	28651860.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	10,00000	200,00	2 000,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 722 Vnitřní vodovod					218 410,00			
12	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,00000	120,00	1 200,00	800-721	RTS 24/ I
13	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	60,00000	200,00	12 000,00	800-721	RTS 24/ I
14	722300021RA	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 20 mm	m	123,00000	700,00	86 100,00	AP-PSV	RTS 24/ I
		potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.						
15	722300022RA	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm	m	62,00000	900,00	55 800,00	AP-PSV	RTS 24/ I
		potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.						
16	722300022RA	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm	m	46,00000	900,00	41 400,00	AP-PSV	RTS 24/ I
		potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.						
17	28654331R	ventil přímý pro topení, vodovod; DN 20 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda: připojení svaření	kus	3,00000	450,00	1 350,00	SPCM	RTS 24/ I
18	28654332R	ventil přímý pro topení, vodovod; DN 32 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda: připojení svaření	kus	2,00000	650,00	1 300,00	SPCM	RTS 24/ I
19	5511356977R	kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	27,00000	200,00	5 400,00	SPCM	RTS 24/ I
20	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda: 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	42,00000	330,00	13 860,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 725 Zařizovací předměty					365 150,00			
21	725292035R00	Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový	soubor	11,00000	650,00	7 150,00	800-721	RTS 24/ I
22	725292041R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	19,00000	650,00	12 350,00	800-721	RTS 24/ I
23	725292061R00	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	7,00000	650,00	4 550,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	725100001RA	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,, Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	11,00000	5 500,00	60 500,00	AP-PSV	RTS 24/ I
0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.								
25	725100002RA	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,, Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00	AP-PSV	RTS 24/ I
0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.								
26	725100005RA	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,, Kabina sprchová tvar: hranatý; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník; vanička: akrylát	kus	3,00000	24 000,00	72 000,00	AP-PSV	RTS 24/ I
Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.								
27	725100013RA	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro suchou výstavbu, Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: bluboké; odpad: vodovodní; povrchová úprava: chrom	kus	3,00000	14 500,00	43 500,00	AP-PSV	RTS 24/ I
s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem. Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.								
28	725100019RA	Výlevka dodávka a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitové výlevky, baterie s prodlouženým ramínkem, sifonu a odpadního ventilu, modul pro suchou vý..., Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	16 500,00	33 000,00	AP-PSV	RTS 24/ I
s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem. Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní ventil.								
29	725100001RA	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, dětské Baby	kus	8,00000	6 500,00	52 000,00		Vlastní
0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.								
30	725100013RA	Klozet s nádržkou pro suchou výstavbu, dětské Baby	kus	8,00000	8 650,00	69 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

31	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 730 Ústřední vytápění					194 385,00			
32	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	30,00000	120,00	3 600,00	800-721	RTS 24/ I
33	722161112R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 15 mm, s 1,0 mm	m	105,00000	385,00	40 425,00	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
34	722161113R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm	m	55,00000	450,00	24 750,00	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
35	722161114R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 22 mm, s 1,0 mm	m	50,00000	530,00	26 500,00	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
36	722161115R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 28 mm, s 1,0 mm	m	25,00000	640,00	16 000,00	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
37	722161116R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm	m	20,00000	980,00	19 600,00	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
38	722161117R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm	m	5,00000	1 430,00	7 150,00	800-721	RTS 24/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
39	722181213RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm	m	105,00000	80,00	8 400,00	800-721	RTS 24/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
40	722181213RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	55,00000	95,00	5 225,00	800-721	RTS 24/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
41	722181213RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	50,00000	115,00	5 750,00	800-721	RTS 24/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	722181215RTS	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	25,00000	135,00	3 375,00	800-721	RTS 24/ I
43	722181215RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	20,00000	150,00	3 000,00	800-721	RTS 24/ I
44	722181215RW	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	5,00000	180,00	900,00	800-721	RTS 24/ I
45	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	8,00000	120,00	960,00	SPCM	RTS 24/ I
46	31945502R	koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 15 mm; použití pro: vodu, topení	kus	150,00000	85,00	12 750,00	SPCM	RTS 24/ I
47	31945503R	koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 18 mm; použití pro: vodu, topení	kus	30,00000	90,00	2 700,00	SPCM	RTS 24/ I
48	31945504R	koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 22 mm; použití pro: vodu, topení	kus	30,00000	110,00	3 300,00	SPCM	RTS 24/ I
49	31945505R	koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 28 mm; použití pro: vodu, topení	kus	10,00000	230,00	2 300,00	SPCM	RTS 24/ I
50	31945506R	koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 35 mm; použití pro: vodu, topení	kus	10,00000	450,00	4 500,00	SPCM	RTS 24/ I
51	31945507R	koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 42 mm; použití pro: vodu, topení	kus	4,00000	800,00	3 200,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 733 Rozvod potrubí					6 500,00			
52	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	260,00000	25,00	6 500,00	800-731	RTS 24/ I
Díl 734 Armatury					32 270,00			
53	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávek materiálů	kus	2,00000	750,00	1 500,00	800-721	RTS 24/ I
54	734295112R00	Ventil směšovací třífcestný, ocelový, DN 25, PN 6, navařovací, včetně dodávek materiálů	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00	800-731	RTS 23/ I
55	42237024.AR	kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 3/4 "; ovládání páčka	kus	16,00000	350,00	5 600,00	SPCM	RTS 24/ I
56	551100306R	filtr závitový užitkovou vodu; 6/4"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní	kus	1,00000	850,00	850,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	55111234R	ventil uzavírací pro vodovod; přímý; DN 40 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 65 ° C	kus	3,00000	700,00	2 100,00	SPCM	RTS 24/ I
58	55113540.AR	kohout kulový 2x vnější závit; PN 42; 1/2 "; ovládání vrtulka	kus	4,00000	230,00	920,00	SPCM	RTS 24/ I
59	55121686R	ventil vyvažovací dynamický vyvažovací bez regulační vložky; 6/4"; jmenovitý tlak PN 25; pracovní teplota -20 až 120 ° C; těleso mosaz; závit vnitřní	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 735		Otopná tělesa	147 300,00					
60	734224122RT	Ventil termostatický, jednoregulační, rohový, mosazný, DN 15, ruční hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	34,00000	620,00	21 080,00	800-731	RTS 24/ I
61	735156440R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	800-731	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu						
62	735156444R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	800-731	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu						
63	735156646R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00	800-731	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu						
64	735156647R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	5 450,00	32 700,00	800-731	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu						
65	735156657R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1100 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 150,00	5 150,00	800-731	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	735157160R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 450,00	4 450,00	800-731	RTS 24/ I
67	735157242R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00	800-731	RTS 24/ I
68	735157260R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-731	RTS 24/ I
69	735157440R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-731	RTS 24/ I
70	735157441R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	800-731	RTS 24/ I
71	735157442R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	800-731	RTS 24/ I
72	735157443R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	S001	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	735157647R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00	800-731	RTS 24/ I
74	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	850,00	850,00	800-731	RTS 24/ I
75	484518212R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 750 mm; l = 720 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 913 W	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	SPCM	RTS 24/ I
76	54152722R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 400 W	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	SPCM	RTS 24/ I
77	55113595R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné; povrch chrom; 1/2"; PN do 16 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové; závit vnější	kus	27,00000	300,00	8 100,00	SPCM	RTS 24/ I
78	551200020R	ventil termostatický pro topení; s přednastavením omezení průtoku, dvouregulační; přímý; rozměr 3/8"; pracovní tlak do 1,00 MPa; pracovní teplota do 120 °C	kus	3,00000	330,00	990,00	SPCM	RTS 24/ I
79	551200060R	ventil radiátorový rohový; 3/8"; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota do 120 °C	kus	21,00000	230,00	4 830,00	SPCM	RTS 24/ I
80	55121100050R	ventil radiátorový pro dvoutrubkové soustavy, tělesa s dvoubodovým připojením; vypouštěcí, uzavíratelný, s přednastavením omezení průtoku, napouštěcí; přímý; 1/2"; PN 1,00 MPa; pracovní teplota -10 až 120 °C; k VS = 0,90 m3/h	kus	9,00000	1 700,00	15 300,00	SPCM	RTS 24/ I

teplota -10 až 120 °C; k VS = 0,90 m3/h

Díl 767		Konstrukce zámečnické			27 650,00			
81	767883211RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 12 - 16 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	40,00000	120,00	4 800,00	800-767	RTS 24/ I
82	767883211RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 19 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	30,00000	120,00	3 600,00	800-767	RTS 24/ I
83	767883211RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	6,00000	120,00	720,00	800-767	RTS 24/ I
84	767883211RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	6,00000	120,00	720,00	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R6	ZTI, ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	767883211RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	6,00000	120,00	720,00	800-767	RTS 24/ I
86	767883211RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	4,00000	120,00	480,00	800-767	RTS 24/ I
87	767883211RT	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN	ks	30,00000	130,00	3 900,00	800-767	RTS 24/ I
88	767883212RU	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 68 - 73 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN	ks	12,00000	130,00	1 560,00	800-767	RTS 24/ I
89	767883212RU	Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 95 - 103 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN	ks	30,00000	130,00	3 900,00	800-767	RTS 24/ I
90	28654651R	příchytka pro trubky; PPR; DN 20,0 mm	kus	10,00000	10,00	100,00	SPCM	RTS 24/ I
91	28654681R	příchytka dvojítá; pro trubky; PPR; DN 20,0 mm	kus	30,00000	20,00	600,00	SPCM	RTS 24/ I
92	28654683R	příchytka dvojítá; pro trubky; PPR; DN 25,0 mm	kus	30,00000	20,00	600,00	SPCM	RTS 24/ I
93	28654692R	objímka s vrutem; d = 20 až 25 mm; PN 20; kovová	kus	20,00000	50,00	1 000,00	SPCM	RTS 24/ I
94	28654694R	objímka s vrutem; d = 32 až 40 mm; PN 20; kovová	kus	90,00000	55,00	4 950,00	SPCM	RTS 24/ I

Celkem

1 098 710,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R7	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21		Elektromontáže				1 382 517,77		
1	1	Celková cena za elektroinstalaci - vyplnit cenu z přílohy SO01 R7 - elektro	kpl	1,00000	1 332 517,77	1 332 517,77		Vlastní
2	2	D+M Autonomní detekce a signalizace, č.m. 105, 117	ks	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
Celkem						1 382 517,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R8	Ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				156 504,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 24/ I
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 24/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
6	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.								
Díl ON		Ostatní náklady				17 002,00		
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 24/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14	DĚTSKÉ SKUPINY V OBJEKTU MŠ MOST, Hutnická 2938, Most
O:	SO01	Nadstavba dětské skupiny
R:	R8	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	-----------------------------------

Celkem						173 506,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	139 870,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	5 035,32	1 398,70	
Montáž - materiál		544 628,25	
Montáž - práce		499 630,00	
Mezisoučet 1	144 905,32	1 045 656,95	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		62 655,50	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		79 300,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	144 905,32	1 187 612,45	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		1 332 517,77	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		1 332 517,77	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dozbrojení rozvaděče R10	17 900,00	3 650,00	
Rozvaděč R14	89 650,00	28 670,00	
Dodávky	139 870,00	63 000,00	
Elektromontáže	544 628,25	436 630,00	
Svítlidla	230 800,00	54 250,00	
Demontáže	500,00	5 000,00	
Hromosvod	59 190,00	114 120,00	
Slaboproudé rozvody	35 265,00	58 700,00	
Počítačová síť	14 205,00	34 700,00	
Kamerový systém	9 780,00	11 500,00	
Domácí telefon	11 280,00	12 500,00	
Zemní práce	5 200,00	74 100,00	
Seznam výrobců	=PRODUCERS()		
ABB Jablonec/Nisou			
Astra			
Eaton - Instalační přístroje a rozváděče			
Elektro Bečov			
Kopos Kolín			
Kovoblesk Opava			
Nezařazené			
PRAKAB Praha silnoprúd			

SCHRACK silnoprúd			
Saltek			
Tremis Lovosice			
WAGO Elektro			
zzKOPOS Kolín - v silnoprúdu			

pol. č.

Název
Dozbrojení rozvaděče R10
1 PL7-B63/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A
2 Vypínací cívka 230V/10A,
3 B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A
<i>Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>
B+C, V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do
4 budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)
ŘADOVÉ SVORNICE 10 A
5 10 A Řadová svornice
Dozbrojení rozvaděče R10 - celkem
Rozvaděč R14
6 Rozvodnice NA omítku, bílé dveře, N/PE můstky, 545x750x140mm, IP30
7 Schránka na dokumentaci A4
8 Lišta pro uchycení N/PE svorek
9 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální
10 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm ²
11 DIN lišta hliníková
12 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
13 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
14 Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá,
15 Krycí deska, s výřezem, plechová, bílá,
16 Samostatná ekvipotenciální svorkovnice
17 Propojovací lišta 1m, 1-pól, In=63A, 10mm ²
18 Kon. kryt k propoj liště 63 A, 2,3-pól
19 Uzemňovací lišta pro svodiče B+C, pólů 4
20 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A s vypínací spouští
21 10/1N/B/003 Chráníč s nadproud. ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A
22 16/1N/B/003 Chráníč s nadproud. ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A
23 25/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A
24 B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A
25 B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A
26 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A
27 B10/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A
28 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A
<i>Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz svodiče typu 2 (C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>
29 Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém, 160kA (8/20)
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
30 RSA 2,5A Řadová svornice
ŘADOVÉ SVORNICE 10 A
31 10 A Řadová svornice
Rozvaděč R14 - celkem
Dodávky
32 Dozbrojení rozvaděče R10
33 Rozvaděč R14
Dodávky - celkem
Elektromontáže
MONTÁŽ ROZVODNIC
34 do 50 kg
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

	ZÁKLOPKOU DO
35	5x4 mm ²
36	5x10 mm ³
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
37	do 2,5 mm ²
38	do 10 mm ²
	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
39	KU68-1902 73x42
40	KRABICE S VÍČKEM V 100 E, K 100 E_KA
41	KO125E 150x150x77
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ
42	3x1-2,5mm ²
43	5x1-2,5mm ²
	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
44	1225 d 25 mm, pevně
45	d 40 mm, pevně
	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
46	do 5kg
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
47	CY 4 mm ² , pevně
48	CY 6 mm ² , pevně
49	CY 25 mm ² , pevně
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
50	SP připojovací
51	Zemní svorka 16
	SVORKA UZEMŇOVACÍ
52	ZSA16 na potrubí
53	Cu pásek 0,5m
	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
54	bez krytu
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
55	CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně
56	CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně
57	CYKY-O 5x1.5 mm ² , pevně
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE
58	CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně
59	CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně
60	CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně
61	CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně
62	CYKY-J 5x10 mm ² , pevně
	BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d0
63	PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R , pevně
64	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)
65	Přepínač sériový (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), barva bílá, IP20
66	Přepínač střídavý (bezšroubové svorky); řazení 6 (do hořlavých podkladů B až F), barva bílá, IP20
67	Přepínač dvojítrýdový (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (do hořlavých podkladů B až F), barva bílá, IP20
68	Přepínač křížový (bezšroubové svorky); řazení 6 (do hořlavých podkladů B až F), barva bílá, IP20
69	Spínač žaluziový řazení č.1/0 + 1/0 s blokováním, barva bílá, IP20
	KRYT SPÍNAČE
70	Kryt spínače kolébkového nedělený; b. bílá

71	Kryt spínače kolébkového dělení; b. bílá
72	Kryt spínače žaluziového, dělení; b. bílá
73	Ovladač časovací komfortní
74	Snímač intenzity osvětlení
	PŘEPÍNAČ S KRYTEM, IP 44
75	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6+6; b. bílá
	Spínače
76	Výměna spínačů podle typů v 1.NP
77	Výměna spínačů podle typů v 2.NP
	SPÍNAČ AUTOMATICKÝ IP44, TANGO
78	Snímač pohybu vestavný do podhledu, IP 23, bílá, oblast zachycení kruh 7m při montážní výšce 2,5m, třívodičové připojení, spínací prvek relé, 230V AC
	SPÍNAČ AUTOMATICKÝ IP20
79	úhel 120° bílý snímač spínače automatického
80	Spínač stiskací se sig. nástěnný, IP55; bílá/šedá
	SPÍNAČ AUTOMATICKÝ IP44, TANGO
81	Snímač pohybu do zdi, vestavný, IP 44, bílá, 180 stupňů
82	Nouzové požární tlačítko na povrch, IP55
	RÁMEČEK
83	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;; b. bílá
84	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá
85	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, vodorovný; b. bílá
	ZÁSUVKA NN
86	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; IP20, bílá
87	Zásuvka s víčkem, šroubové svorky, 2+PE, IP44 bílá , zapuštěná
88	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, akustická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá
89	Protipožární tmel kartuše
90	Ventilátor 230V/12V, včetně hlavice a potrubí, IPx4
	MULTIFUNKČNÍ RELÉ
91	SMR-H, 230V, multifunkční relé včetně paměťového relé, 9 funkcí, 4-vodič připojení, výstup triak 0-200VA
	Svítlidla
92	Svítlidla LED včetně zdrojů, recyklační poplatek v ceně svítidla
93	LED panel, přisazené s rámečkem, 1195x295x12mm, 33W, 3 600lm. IP20, UGR menší než 19, CRI větší nebo rovno 80
94	B1 - sv. nástěnné 10W, 550 lm, IP65
95	C1 - sv. přisazené LED, 16W, světlený tok svítidla 2026lm, 4000K, IP65
96	C2 - sv. přisazené LED, 21W, světlený tok svítidla 2897lm, 4000K, IP65,
97	N1 - sv. nouzové, nástěnné, LED 1W, autotest 1H, IP65
98	N2 - sv. nouzové stropní, LED, 4,7W, autotest, area/coridor antipanic, IP65
	Svítlidla - celkem
99	Svazkový držák se zachováním funkce
	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
100	62/50 bez víka
101	Nosník žlabu 62/50
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
102	Zavěšení pod strop, včetně upevňovacího materiálu
103	Připojovací a uchyťovací materiál
	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
104	do 5kg
	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

105	LV18x13 vkladací
106	Lišta kabelová elektroinstalační vkladací 60x40mm 2m bílá
	<i>VYBOURANI OTVORU VE STENE</i>
	<i>BETONOVE DO PLOCHY 9 dm2</i>
107	Stena do 450mm
	<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>
	<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>
108	Stena do 150mm
109	Stena do 300mm
	<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>
	<i>CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</i>
110	Sire 100 mm
	<i>ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE</i>
	<i>DO 0.25 m2 VE STROPU</i>
111	Vcetne vyztuze
	<i>ZA ZDIVKA OTVORU O PLOSE DO</i>
	<i>2.25 dm2 VE ZDIVU</i>
112	Stena do 300mm
	<i>HRUBA VYPLN RYH MALTOU</i>
113	Jakekoliv sire
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>
114	Vyhledani pripojovaciho mista
115	Demontaz stavajiciho zarizeni
116	Montaz svitidel
117	Nastavení pohybových senzorů
118	Montáž a zapojení ventilátorů
119	Montáž
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>
120	S ostatními profesemi
	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>
	<i>DLE ČSN 33 2000-6 ed.2</i>
121	Revizní technik
122	Spoluprace s reviz.technikem
	Demontáže
123	Svitidlo
124	Spínač
	Demontáže - celkem
	Hromosvod
	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>
125	Drát 8 AlMgSi T/4 drát Ø 8 mm (0,135kg/m) , pevně
	<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>
126	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně
	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>
127	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
	<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>
128	PV1a-20 200 mm,do dřeva nebo zdiva
	<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>
129	PV21 na střechu s fólií, nalepovací
	<i>Jímací tyč 1,5m</i>
130	AlMgSi – jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka, 18/10t AlMgSi, včetně svorky

	SVORKA FeZn
131	SK křížová
132	SU univerzální
133	SPb připojovací
134	SJ k jímací tyči
135	SOa okapová
136	ST na okapový svod vč.pásku
137	SPb připojovací
138	SZb zkušební
	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
139	OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm
140	DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
141	SR 3a svorka páska-drát
	MONTÁŽNÍ PRÁCE
142	štítek pro označení svodu
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
143	S ostatními profesemi
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
	DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
144	Revizní technik
145	Spolupráce s reviz.technikem
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
146	Demontáž stávajícího hromosvodu
147	Montaz
148	Montaz jímačů
149	Připojení na stávající uzemňovací soustavu
	Hromosvod - celkem
	Slaboproudé rozvody
	Počítačová síť
	TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.
150	2323 D 23 MM
	KRABICE POD OMÍTKU
	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
151	KU68-1902 73x42
152	Zásuvka RJ45, datová 2xRJ45, bílá pro internet, komplet
153	Kabel UTP Cat.6e PVC, šedá barva
154	19""vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka
155	ACAR P5, napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepětovou oc
156	Konektor RJ45, kat. 6A
157	8-vláknový 50/125, LSZH FRNC
158	SC-SC optická spojka pro optické konektory SC, simplex MM
159	Patch Panel 24 port STP Cat.6A 1U
160	Zhotovení štítku na výstupní modul
161	zhotovení lišty na blok S66
162	zhotovení kabelového štítku
163	Uzemnění datového rozvaděče
164	Upevnění bloku napájení 230V
165	Měření RJ 45 UTP, FTP
166	Popis FO rozvaděče - 2vlákna a násobky dle počtu vláken

167	Měření jedno vlákno přímou metodou
168	Svar optického vlákna Multimode, Singlemode
169	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6A
170	Ukončení kab. vícepárového na bloku (za pár)
171	Ukončení kab. 4páry FTP v konektoru 6A
172	Optický kabel uložení pevně
	<i>VYBOURANI OTVORU VE STENE</i>
	<i>BETONOVE DO PLOCHY 9 dm2</i>
173	Stena do 450mm
	<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>
	<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>
174	Stena do 300mm
	<i>ZA ZDIVKA OTVORU O PLOSE DO</i>
	<i>2.25 dm2 VE ZDIVU</i>
175	Stena do 300mm
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
176	Montaz
177	Přemístění RACKU
178	Úprava RACKU
179	Napojení RACKU
180	Podružný materiál
	Počítačová síť - celkem
	Kamerový systém
	Kvalitní Full HD kamerový systém se 3 kamerami s rozlišením 2 Mpix, velikost pevného disku 2 TB, záznamové zařízení 9
181	kanálové 4x PoE
182	Kabel UTP Cat.6e PVC, šedá barva
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
183	Montaz
184	Oživení a nastavení
	Kamerový systém - celkem
	Domácí telefon
	TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.
185	2323 D 23 MM
	<i>KABEL SDĚLOVACÍ</i>
186	SYKY 5x2x0,5
187	Sada videotelefonu se 2 monitory
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
188	Montaz
189	Oživení a nastavení videotelefonu
	Domácí telefon - celkem
	Slaboproudé rozvody - celkem
190	Podružný materiál
	Elektromontáže - celkem
	Zemní práce
	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>
191	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 700mm
	<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>
192	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 700mm
	Zemní práce - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Cenová soustava
ks	1,00	2 500,00	2 500,00	850,00	850,00	3 350,00	3 350,00	vlastní
ks	1,00	350,00	350,00	350,00	350,00	700,00	700,00	vlastní
ks	1,00	550,00	550,00		350,00	550,00	900,00	vlastní
ks	1,00	10 500,00	10 500,00		1 850,00	10 500,00	12 350,00	vlastní
ks	5,00	800,00	4 000,00		250,00	800,00	4 250,00	vlastní
			17 900,00		3 650,00		21 550,00	
ks	1,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	vlastní
ks	1,00	500,00	500,00	250,00	250,00	750,00	750,00	vlastní
ks	1,00	250,00	250,00	150,00	150,00	400,00	400,00	vlastní
ks	2,00	650,00	1 300,00	300,00	600,00	950,00	1 900,00	vlastní
ks	4,00	700,00	2 800,00	250,00	1 000,00	950,00	3 800,00	vlastní
ks	4,00	200,00	800,00	150,00	600,00	350,00	1 400,00	vlastní
ks	3,00	50,00	150,00	20,00	60,00	70,00	210,00	vlastní
ks	3,00	50,00	150,00	20,00	60,00	70,00	210,00	vlastní
ks	1,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
ks	1,00	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
ks	1,00	500,00	500,00	150,00	150,00	650,00	650,00	vlastní
ks	4,00	350,00	1 400,00	150,00	600,00	500,00	2 000,00	vlastní
ks	4,00	200,00	800,00	150,00	600,00	350,00	1 400,00	vlastní
ks	1,00	450,00	450,00	250,00	250,00	700,00	700,00	vlastní
ks	1,00	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	vlastní
ks	6,00	2 500,00	15 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00	vlastní
ks	17,00	2 500,00	42 500,00	500,00	8 500,00	3 000,00	51 000,00	vlastní
ks	1,00	1 100,00	1 100,00	350,00	350,00	1 450,00	1 450,00	vlastní
ks	1,00	200,00	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00	vlastní
ks	2,00	350,00	700,00	125,00	250,00	475,00	950,00	vlastní
ks	2,00	450,00	900,00	150,00	300,00	600,00	1 200,00	vlastní
ks	1,00	600,00	600,00	250,00	250,00	850,00	850,00	vlastní
ks	1,00	800,00	800,00	350,00	350,00	1 150,00	1 150,00	vlastní
	1,00	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
ks	150,00	50,00	7 500,00	50,00	7 500,00	100,00	15 000,00	vlastní
ks	5,00	50,00	250,00	50,00	250,00	100,00	500,00	vlastní
			89 650,00		28 670,00		118 320,00	
ks	1,00	21 550,00	21 550,00	15 000,00	15 000,00	36 550,00	36 550,00	vlastní
ks	1,00	#####	118 320,00	48 000,00	48 000,00	166 320,00	166 320,00	vlastní
			139 870,00		63 000,00		202 870,00	
ks	1,00	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	vlastní

ks	40,00	10,00	400,00	10,00	400,00	20,00	800,00	vlastní
ks	3,00	15,00	45,00	10,00	30,00	25,00	75,00	vlastní
ks	135,00	15,00	2 025,00	10,00	1 350,00	25,00	3 375,00	vlastní
ks	15,00	10,00	150,00	10,00	150,00	20,00	300,00	vlastní
ks	110,00	120,00	13 200,00	150,00	16 500,00	270,00	29 700,00	vlastní
ks	3,00	150,00	450,00	150,00	450,00	300,00	900,00	vlastní
ks	3,00	150,00	450,00	150,00	450,00	300,00	900,00	vlastní
ks	120,00	50,00	6 000,00	50,00	6 000,00	100,00	12 000,00	vlastní
ks	60,00	80,00	4 800,00	50,00	3 000,00	130,00	7 800,00	vlastní
m	50,00	20,00	1 000,00	25,00	1 250,00	45,00	2 250,00	vlastní
m	70,00	50,00	3 500,00	40,00	2 800,00	90,00	6 300,00	vlastní
ks	10,00	500,00	5 000,00	500,00	5 000,00	1 000,00	10 000,00	vlastní
m	60,00	15,00	900,00	20,00	1 200,00	35,00	2 100,00	vlastní
m	30,00	25,00	750,00	50,00	1 500,00	75,00	2 250,00	vlastní
m	45,00	200,00	9 000,00	100,00	4 500,00	300,00	13 500,00	vlastní
ks	10,00	35,00	350,00	25,00	250,00	60,00	600,00	vlastní
ks	10,00	40,00	400,00	25,00	250,00	65,00	650,00	vlastní
ks	7,00	100,00	700,00	75,00	525,00	175,00	1 225,00	vlastní
ks	3,00	100,00	300,00	50,00	150,00	150,00	450,00	vlastní
ks	1,00	300,00	300,00	150,00	150,00	450,00	450,00	vlastní
m	10,00	15,00	150,00	20,00	200,00	35,00	350,00	vlastní
m	70,00	20,00	1 400,00	20,00	1 400,00	40,00	2 800,00	vlastní
m	60,00	30,00	1 800,00	25,00	1 500,00	55,00	3 300,00	vlastní
m	450,00	14,00	6 300,00	25,00	11 250,00	39,00	17 550,00	vlastní
m	80,00	25,00	2 000,00	20,00	1 600,00	45,00	3 600,00	vlastní
m	680,00	25,00	17 000,00	25,00	17 000,00	50,00	34 000,00	vlastní
m	75,00	40,00	3 000,00	50,00	3 750,00	90,00	6 750,00	vlastní
m	40,00	50,00	2 000,00	50,00	2 000,00	100,00	4 000,00	vlastní
m	25,00	120,00	3 000,00	50,00	1 250,00	170,00	4 250,00	vlastní
ks	4,00	120,00	480,00	100,00	400,00	220,00	880,00	vlastní
ks	2,00	150,00	300,00	100,00	200,00	250,00	500,00	vlastní
ks	2,00	150,00	300,00	100,00	200,00	250,00	500,00	vlastní
ks	2,00	250,00	500,00	150,00	300,00	400,00	800,00	vlastní
ks	2,00	125,00	250,00	100,00	200,00	225,00	450,00	vlastní
ks	8,00	560,00	4 480,00	100,00	800,00	660,00	5 280,00	vlastní
ks	6,00	50,00	300,00	30,00	180,00	80,00	480,00	vlastní

ks	4,00	75,00	300,00	30,00	120,00	105,00	420,00	vlastní
ks	8,00	150,00	1 200,00	30,00	240,00	180,00	1 440,00	vlastní
ks	1,00	250,00	250,00	150,00	150,00	400,00	400,00	vlastní
ks	1,00	500,00	500,00	250,00	250,00	750,00	750,00	vlastní
ks	2,00	150,00	300,00	100,00	200,00	250,00	500,00	vlastní
ks	10,00	10,00	100,00	125,00	1 250,00	135,00	1 350,00	vlastní
ks	8,00	10,00	80,00	125,00	1 000,00	135,00	1 080,00	vlastní
ks	3,00	650,00	1 950,00	350,00	1 050,00	1 000,00	3 000,00	vlastní
ks	7,00	850,00	5 950,00	400,00	2 800,00	1 250,00	8 750,00	vlastní
ks	2,00	1 200,00	2 400,00	400,00	800,00	1 600,00	3 200,00	vlastní
ks	2,00	580,00	1 160,00	250,00	500,00	830,00	1 660,00	vlastní
ks	1,00	800,00	800,00	300,00	300,00	1 100,00	1 100,00	vlastní
ks	59,00	40,00	2 360,00	50,00	2 950,00	90,00	5 310,00	vlastní
ks	3,00	60,00	180,00	50,00	150,00	110,00	330,00	vlastní
ks	3,00	150,00	450,00	100,00	300,00	250,00	750,00	vlastní
ks	22,00	150,00	3 300,00	120,00	2 640,00	270,00	5 940,00	vlastní
ks	10,00	180,00	1 800,00	120,00	1 200,00	300,00	3 000,00	vlastní
ks	3,00	800,00	2 400,00	250,00	750,00	1 050,00	3 150,00	vlastní
ks	6,00	500,00	3 000,00	250,00	1 500,00	750,00	4 500,00	vlastní
ks	3,00	3 500,00	10 500,00	1 000,00	3 000,00	4 500,00	13 500,00	vlastní
ks	3,00	600,00	1 800,00	250,00	750,00	850,00	2 550,00	vlastní
						0,00	0,00	vlastní
ks	19,00	2 900,00	55 100,00	550,00	10 450,00	3 450,00	65 550,00	vlastní
ks	1,00	4 500,00	4 500,00	800,00	800,00	5 300,00	5 300,00	vlastní
ks	25,00	3 100,00	77 500,00	800,00	20 000,00	3 900,00	97 500,00	vlastní
ks	20,00	3 500,00	70 000,00	800,00	16 000,00	4 300,00	86 000,00	vlastní
ks	9,00	1 800,00	16 200,00	500,00	4 500,00	2 300,00	20 700,00	vlastní
ks	5,00	1 500,00	7 500,00	500,00	2 500,00	2 000,00	10 000,00	vlastní
			230 800,00		54 250,00		285 050,00	
ks	25,00	250,00	6 250,00	100,00	2 500,00	350,00	8 750,00	vlastní
m	60,00	550,00	33 000,00	150,00	9 000,00	700,00	42 000,00	vlastní
ks	60,00	250,00	15 000,00	125,00	7 500,00	375,00	22 500,00	vlastní
ks	60,00	50,00	3 000,00	50,00	3 000,00	100,00	6 000,00	vlastní
sada	6,00	100,00	600,00	250,00	1 500,00	350,00	2 100,00	vlastní
ks	7,00	150,00	1 050,00	200,00	1 400,00	350,00	2 450,00	vlastní

m	45,00	25,00	1 125,00	25,00	1 125,00	50,00	2 250,00	vlastní
m	40,00	60,00	2 400,00	35,00	1 400,00	95,00	3 800,00	vlastní
ks	4,00	850,00	3 400,00	500,00	2 000,00	1 350,00	5 400,00	vlastní
ks	4,00	20,00	80,00	150,00	600,00	170,00	680,00	vlastní
ks	4,00	40,00	160,00	600,00	2 400,00	640,00	2 560,00	vlastní
m	80,00	20,00	1 600,00	150,00	12 000,00	170,00	13 600,00	vlastní
ks	4,00	250,00	1 000,00	600,00	2 400,00	850,00	3 400,00	vlastní
ks	4,00	250,00	1 000,00	850,00	3 400,00	1 100,00	4 400,00	vlastní
m2	7,00	500,00	3 500,00	2 000,00	14 000,00	2 500,00	17 500,00	vlastní
hod	2,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00	vlastní
hod	10,00	10,00	100,00	100,00	1 000,00	110,00	1 100,00	vlastní
hod	10,00	25,00	250,00	150,00	1 500,00	175,00	1 750,00	vlastní
hod	5,00	20,00	100,00	150,00	750,00	170,00	850,00	vlastní
hod	5,00	20,00	100,00	150,00	750,00	170,00	850,00	vlastní
hod	20,00	10,00	200,00	10,00	200,00	20,00	400,00	vlastní
hod	10,00	10,00	100,00	350,00	3 500,00	360,00	3 600,00	vlastní
hod	20,00	1,00	20,00	550,00	11 000,00	551,00	11 020,00	vlastní
hod	10,00	1,00	10,00	550,00	5 500,00	551,00	5 510,00	vlastní
ks	32,00	10,00	320,00	100,00	3 200,00	110,00	3 520,00	vlastní
ks	18,00	10,00	180,00	100,00	1 800,00	110,00	1 980,00	vlastní
			500,00		5 000,00		5 500,00	
m	130,00	25,00	3 250,00	100,00	13 000,00	125,00	16 250,00	vlastní
m	130,00	35,00	4 550,00	100,00	13 000,00	135,00	17 550,00	vlastní
m	40,00	25,00	1 000,00	100,00	4 000,00	125,00	5 000,00	vlastní
ks	96,00	60,00	5 760,00	150,00	14 400,00	210,00	20 160,00	vlastní
ks	170,00	120,00	20 400,00	150,00	25 500,00	270,00	45 900,00	vlastní
ks	12,00	500,00	6 000,00	250,00	3 000,00	750,00	9 000,00	vlastní

ks	20,00	50,00	1 000,00	50,00	1 000,00	100,00	2 000,00	vlastní
ks	10,00	50,00	500,00	50,00	500,00	100,00	1 000,00	vlastní
ks	10,00	50,00	500,00	50,00	500,00	100,00	1 000,00	vlastní
ks	12,00	50,00	600,00	50,00	600,00	100,00	1 200,00	vlastní
ks	10,00	50,00	500,00	50,00	500,00	100,00	1 000,00	vlastní
ks	18,00	50,00	900,00	50,00	900,00	100,00	1 800,00	vlastní
ks	2,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00	vlastní
ks	12,00	50,00	600,00	50,00	600,00	100,00	1 200,00	vlastní
ks	12,00	350,00	4 200,00	250,00	3 000,00	600,00	7 200,00	vlastní
ks	50,00	150,00	7 500,00	100,00	5 000,00	250,00	12 500,00	vlastní
ks	15,00	50,00	750,00	50,00	750,00	100,00	1 500,00	vlastní
ks	12,00	10,00	120,00	10,00	120,00	20,00	240,00	vlastní
hod	5,00	20,00	100,00	350,00	1 750,00	370,00	1 850,00	vlastní
hod	12,00	10,00	120,00	550,00	6 600,00	560,00	6 720,00	vlastní
hod	5,00	10,00	50,00	550,00	2 750,00	560,00	2 800,00	vlastní
hod	15,00	10,00	150,00	250,00	3 750,00	260,00	3 900,00	vlastní
hod	20,00	20,00	400,00	350,00	7 000,00	370,00	7 400,00	vlastní
hod	6,00	10,00	60,00	300,00	1 800,00	310,00	1 860,00	vlastní
hod	8,00	10,00	80,00	500,00	4 000,00	510,00	4 080,00	vlastní
			59 190,00		114 120,00		173 310,00	
m	85,00	25,00	2 125,00	50,00	4 250,00	75,00	6 375,00	vlastní
ks	5,00	100,00	500,00	100,00	500,00	200,00	1 000,00	vlastní
ks	5,00	150,00	750,00	125,00	625,00	275,00	1 375,00	vlastní
m	85,00	15,00	1 275,00	20,00	1 700,00	35,00	2 975,00	vlastní
ks	2,00	25,00	50,00	50,00	100,00	75,00	150,00	vlastní
ks	1,00	350,00	350,00	150,00	150,00	500,00	500,00	vlastní
ks	5,00	20,00	100,00	25,00	125,00	45,00	225,00	vlastní
m	10,00	50,00	500,00	50,00	500,00	100,00	1 000,00	vlastní
ks	4,00	150,00	600,00	150,00	600,00	300,00	1 200,00	vlastní
ks	1,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
ks	5,00	10,00	50,00	150,00	750,00	160,00	800,00	vlastní
ks	10,00	50,00	500,00	150,00	1 500,00	200,00	2 000,00	vlastní
ks	20,00	10,00	200,00	100,00	2 000,00	110,00	2 200,00	vlastní
ks	1,00	50,00	50,00	500,00	500,00	550,00	550,00	vlastní
ks	1,00	150,00	150,00	250,00	250,00	400,00	400,00	vlastní
ks	5,00	10,00	50,00	250,00	1 250,00	260,00	1 300,00	vlastní
ks	2,00	20,00	40,00	500,00	1 000,00	520,00	1 040,00	vlastní

ks	1,00	10,00	10,00	500,00	500,00	510,00	510,00	vlastní
ks	4,00	25,00	100,00	500,00	2 000,00	525,00	2 100,00	vlastní
ks	5,00	25,00	125,00	150,00	750,00	175,00	875,00	vlastní
ks	20,00	20,00	400,00	150,00	3 000,00	170,00	3 400,00	vlastní
ks	5,00	50,00	250,00	250,00	1 250,00	300,00	1 500,00	vlastní
ks	3,00	250,00	750,00	300,00	900,00	550,00	1 650,00	vlastní
ks	1,00	50,00	50,00	750,00	750,00	800,00	800,00	vlastní
ks	1,00	50,00	50,00	650,00	650,00	700,00	700,00	vlastní
ks	2,00	250,00	500,00	650,00	1 300,00	900,00	1 800,00	vlastní
hod	6,00	10,00	60,00	350,00	2 100,00	360,00	2 160,00	vlastní
hod	2,00	10,00	20,00	350,00	700,00	360,00	720,00	vlastní
hod	6,00	10,00	60,00	350,00	2 100,00	360,00	2 160,00	vlastní
hod	4,00	10,00	40,00	350,00	1 400,00	360,00	1 440,00	vlastní
						0,00	0,00	vlastní
						0,00	0,00	vlastní
			14 205,00		34 700,00		48 905,00	
ks	1,00	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 500,00	13 000,00	13 000,00	vlastní
m	60,00	20,00	1 200,00	50,00	3 000,00	70,00	4 200,00	vlastní
hod	6,00	10,00	60,00	500,00	3 000,00	510,00	3 060,00	vlastní
hod	2,00	10,00	20,00	500,00	1 000,00	510,00	1 020,00	vlastní
			9 780,00		11 500,00		21 280,00	
m	60,00	50,00	3 000,00	50,00	3 000,00	100,00	6 000,00	vlastní
m	60,00	40,00	2 400,00	50,00	3 000,00	90,00	5 400,00	vlastní
ks	1,00	5 800,00	5 800,00	2 500,00	2 500,00	8 300,00	8 300,00	vlastní
hod	6,00	10,00	60,00	500,00	3 000,00	510,00	3 060,00	vlastní
hod	2,00	10,00	20,00	500,00	1 000,00	510,00	1 020,00	vlastní
			11 280,00		12 500,00		23 780,00	
			35 265,00		58 700,00		93 965,00	
			10 468,25			0,00	10 468,25	vlastní
			544 628,25		436 630,00		981 258,25	
m	130,00	20,00	2 600,00	450,00	58 500,00	470,00	61 100,00	vlastní
m	130,00	20,00	2 600,00	120,00	15 600,00	140,00	18 200,00	vlastní
			5 200,00		74 100,00		79 300,00	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická č.p. 2938, MOST
Projekt	SO 01.D.4.4 - ELEKTROINSTALACE
Investor	Statutární město MOST, Radniční 1, 464 69 MOST
Z. č.	
A. č.	7
Smlouva	
Vypracoval	J. Novák
Kontroloval	
Datum	19.04.2024
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5