

Dokončovací stavební práce**Firma: Šplíchal Ičo:71622497 Dič:CZ8104230178****Vyřizuje: Roman Šplíchal****Tel.: 602 89 29 16****Akce: Gymnázium Opatov, internetová studovna, kabinet němčiny**

vystěhování kabinetů, studovny a zpět		2500
oprava prasklin a direk před malováním kabinet věd	120m2 x 25Kč	3 000
malba Primalex Standart, kabinet věd	120m2 x 60Kč	7 200
nátěr topení	34článků x125Kč	4 250
nové PVC ALTRO ORCHESTRA REGAL CHERRY WSMSC2804	80m2 x 688Kč	55 040
pokládka PVC vč. Lepení	72m2 x 250Kč	18 000
tekutý spoj	32mb x 100kč	3 200
zalištování gumovka	70mb x 120Kč	8 400
přechodová lišta	3ks x 450Kč	1 350
stržení PVC	72m2x 80Kč	5 760
broušení starých lepidel a stěrky, vysátí	72m2 x 80Kč	5 760
penetrace pod stěrku	72m2 x 35Kč	2 520
nivelační stěrka 5mm	72m2 x 270Kč	19 440
přebroušení stěrky a vysátí před pokládkou	72m2 x 60Kč	4 320
odvoz odpadu		2 500
doprava		2 500
CELKEM		145740
DPH 21%		30 605
CELKEM vč. DPH 21%		176345,4