

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

Rozpočet na lepení lina PVC ve schodišťovém prostoru na 2. stupni Základní školy Bruntál, Jesenická 10 na stávající podklad staré lino (3x mezipodesta, 1x podesta) a výměnu všech schodových hran včetně lina PVC na schodech (7 ramen schodů)

materiál	množství	cena bez DPH v Kč
lino PVC zátěžové (2,00 m - 60,00 bm)	120,00 m ²	44 520,00
schodové hrany žluté (2,00 m - 14 ks)	28,00 bm	4 032,00
schodové hrany šedé (2,00 m - 66 ks)	132,00 bm	19 008,00
sokl PVC	55,00 bm	1 265,00
svařovací šňůra	25,00 bm	300,00
lepidlo disperzní na podesty	19,00 kg	2 166,00
lepidlo chemoprén na schody	36,00 kg	11 160,00
lepidlo chemoprén na sokl PVC	2,00 kg	620,00
vysprávková stěrka	10,00 kg	590,00
penetrace na vysprávky - písková	1,00 kg	168,00
silikon na schody	6,00 ks	1 200,00
materiál celkem		85 029,00

práce	množství	cena bez DPH v Kč
demontáž soklu PVC	55,00 bm	440,00
demontáž schodových hran	146,00 bm	2 044,00
demontáž schodů z lina PVC (nášlap a podhled) - osekání	146,00 bm	9 052,00
strojní broušení podkladu - schody	146,00 bm	4 672,00
úprava podkladu - schody	146,00 bm	2 774,00
úprava podkladu - podesty	53,00 m ²	1 007,00
vysprávka podkladu (díry, praslíny, prohlubně)	8 hod	2 608,00
lepení schodových hran	146,00 bm	9 782,00
lepení schodů z PVC (nášlap a podhled)	146,00 bm	16 790,00
lepení lina PVC - podesty	53,00 m ²	4 452,00
svařování lina PVC	25,00 bm	750,00
soklování lina PVC	55,00 bm	1 595,00
silikonování schodů	3,50 hod	1 141,00
ekologická likvidace starého lina PVC a hran na sběrný dvůr	415,00 kg	2 698,00
režie, doprava, spotřební materiál		1 320,00
celkem práce		61 125,00

materiál a práce	146 154,00 Kč
DPH 21%	30 692,34 Kč
cena celkem	176 846,34 Kč