

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 10/24 V

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:	Město Moravské Budějovice
sídlo:	nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	00289931
DIČ:	CZ00289931
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon, fax, e-mail:	

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

název:	STABO MB s.r.o.
sídlo:	Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku:	u KS v Brně oddíl C, vložka 39936
IČ:	26245906
DIČ:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zástupce ve věcech smluvních:	
telefon, fax, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	
telefon, fax, e-mail:	

dále jen **zhotovitel**

2. Předmět díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

Vestavba šaten v objektu zimního stadionu

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění a doplňuje článek:

3. Cena díla

Cena díla dle smlouvy	5 698 353,74,- Kč bez DPH
Cena víceprací, méněprací	99 397,83,- Kč bez DPH
Cena celkem	5 797 751,57,- Kč bez DPH

Cena díla se zvyšuje z původní částky na cenu 7 015 279,40,- Kč vč. 21% DPH

Cena víceprací je blíže specifikována v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní náležitosti ceny díla zůstávají ponechány dle původní smlouvy o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

24. 07. 2024

Tento dodatek smlouvy č. 1 schválila Rada města Moravské Budějovice dne
pod č. usnesení RM-48/2024/1

V Moravských Budějovicích, dne: 26. 07. 2024
Za Objednatele

Mgr. Martin Ferman
starosta města

V Moravských Budějovicích, dne: 26. 07. 2024
Za Zhotovitele

jednatel společnosti

Změna 01

Změnový list ZL 01 – vícepráce, méněpráce

Akce:

Vestavba šaten v objektu zimního stadionu

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 19. 07. 2024

Zpracova



1. Úvod, zdůvodnění

Při provádění stavebních prací byly s investorem dohodnuty následující změny a doplnění nad rámec smlouvy o dílo:

- změna připojení na veřejnou kanalizaci pouze jednou přípojkou
- zadláždění úložného prostoru pod tribunou
- zateplení betonových sloupů a stěn tribuny nad rámec projektu
- nové bezpečnostní oplocení za zábradlím tribuny v zadní části
- zvýšení výšky obkladů v umývárně
- rozšíření elektroinstalace a připojení datových rozvodů na velín a časomíru

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení** ceny celkem o 99 397,83,- Kč bez DPH.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil

Datum:

19. 07. 2024

Podpis

4.2. Vyjádření TDI:


Změnu odsouhlasil



Datum:

19. 07. 2024

Podpis:




4.3. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

19. 07. 2024

Podpis:



Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce, méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 185 Zminí stadion Moravské Budějovice
 Objekt: 01 Vestavba šaten v objektu zimního stadionu
 Rozpočet: 24/07/15-2 Vícepráce, méněpráce

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
 Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
 67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931
 nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	99 397,83 CZK
Základní DPH	21 %	20 873,54 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 120 271,37 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	185	Zminí stadion Moravské Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	24/07/15-2	Vícepráce, méněpráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-3 804,94	-1,16025
34	Stěny a příčky	HSV	13 768,94	1,07372
46	Zpevněné plochy	HSV	2 501,52	0,80586
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	-1 317,99	-0,09415
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	30 180,34	0,31619
99	Staveništní přesun hmot	HSV	420,79	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	3 033,24	0,01153
713	Izolace tepelné	PSV	2 054,71	0,02433
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-7 441,70	-0,01250
767	Konstrukce zámečnické	PSV	14 386,74	0,05400
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	157,98	-0,01834
776	Podlahy povlakové	PSV	845,42	-0,00104
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	284,37	0,00366
781	Obklady keramické	PSV	23 280,70	0,33571
784	Malby	PSV	-2 550,29	-0,01218
M21	Elektromontáže	MON	23 598,00	0,00000
			99 397,83	1,32654

Stavba:	185	Zmini stadion Moravské Budějovice	List č. 3
Objekt:	01	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu	
Rozpočet:	24/07/15-2	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-2,7300	585,00	-1 597,05
	Výkaz výměr:	odpočet kanalizační přípojky - méněpráce: -3,5*0,65*1,2		-2,7300		
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	-2,0475	586,00	-1 199,84
	Výkaz výměr:	odpočet kanalizační přípojky - méněpráce: -3,5*0,65*0,9		-2,0475		
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	-0,6825	1 477,00	-1 008,05
	Výkaz výměr:	odpočet kanalizační přípojky - méněpráce: -3,5*0,65*0,3		-0,6825		
Celkem za: 1		Zemní práce				-3 804,94
Díl: 34		Stěny a příčky				
4	342247522R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, na lepidlo, tl. 80 mm	m2	9,0000	857,00	7 713,00
	Výkaz výměr:	přízdívka v umývárně - vícepráce: 3*3		9,0000		
5	342247542R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, na lepidlo, tl. 140 mm	m2	2,0000	1 266,00	2 532,00
	Výkaz výměr:	přízdívka na wc - vícepráce: 1*2		2,0000		
6	346275111R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,3000	773,00	1 004,90
	Výkaz výměr:	přízdívka sloupu v šatně - vícepráce: 0,4*3,25		1,3000		
7	346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	2,5600	984,00	2 519,04
	Výkaz výměr:	obezdívka rozvaděče v chodbě - vícepráce: (0,25*2+0,6)*3,2-0,6*1,6		2,5600		
Celkem za: 34		Stěny a příčky				13 768,94
Díl: 46		Zpevněné plochy				
8	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	11,1925	223,50	2 501,52
	Výkaz výměr:	pokládka dlažby v úložném prostoru pod tribunou - vícepráce: 6,05*1,85		11,1925		
Celkem za: 46		Zpevněné plochy				2 501,52
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	-19,0320	184,50	-3 511,40
	Výkaz výměr:	v místě zvýšení obkladů v umývárce - méněpráce: -(4,23*2+3*2+0,3*2+0,4*2)*1,2		-19,0320		
10	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	7,2750	301,50	2 193,41
	Výkaz výměr:	přetažení přízděného sloupu v šatně - vícepráce: (0,4*2+0,35*2)*3,25		4,8750		
		přetažení rozvaděče v chodbě - vícepráce: (0,25+0,8)*3,2-0,6*1,6		2,4000		

Stavba:	185	Zminí stadion Moravské Budějovice	List č. 4
Objekt:	01	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu	
Rozpočet:	24/07/15-2	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní -1 317,99

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

11	602019181RT4	Omítka tenkovrstvá na stěnách BetaDEKOR®AD/AF zatíraná, zmo 1,5 mm	m2	49,4050	350,00	17 291,75
	Výkaz výměr:	oprava stávající fasády za střídačkama - vícepráce:				
		5,65*1,8+8*2,5-1,3*2,2		27,3100		
		přetažení vnější stěny vedle schodiště - vícepráce:				
		2,4*4,8-1,05*2,2+2,5*3,9+1,9*1,65		22,0950		
12	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Baumit	m2	22,0950	301,50	6 661,64
	Výkaz výměr:	přetažení vnější stěny vedle schodiště - vícepráce:				
		2,4*4,8-1,05*2,2+2,5*3,9+1,9*1,65		22,0950		
13	622481212T00	Přetažení stěn stěrkovým tmelem s vláknem	m2	27,3100	228,01	6 226,95
	Výkaz výměr:	oprava stávající fasády za střídačkama - vícepráce:				
		5,65*1,8+8*2,5-1,3*2,2		27,3100		

Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější 30 180,34

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,9414	447,00	420,79
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						420,79

Díl: 711 Izolace proti vodě

15	711212001RT2	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Mapegum WPS (fa Mapei)	m2	7,3000	398,00	2 905,40
	Výkaz výměr:	hydroizolační nátěr v sušárně - vícepráce:				
		7,3		7,3000		
16	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	29,0540	4,40	127,84
Celkem za: 711 Izolace proti vodě						3 033,24

Díl: 713 Izolace tepelné

17	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	5,7600	211,00	1 215,36
	Výkaz výměr:	zateplení žb konstrukce u schodiště - vícepráce:				
		(4,4+2,6+2,6)*0,6		5,7600		
18	63140101R	Deska minerální vlákno - podélná TR10, tl. 40 mm	m2	5,8752	135,00	793,15
	Výkaz výměr:	5,76*1,02		5,8752		
19	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	20,0851	2,30	46,20
Celkem za: 713 Izolace tepelné						2 054,71

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

20	721176224R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	-3,5000	989,00	-3 461,50
	Výkaz výměr:	odpočet kanalizační přípojky - méněpráce:				
		-3,5		-3,5000		
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	-3,5000	37,20	-130,20
	Výkaz výměr:	odpočet kanalizační přípojky - méněpráce:				
		-3,5		-3,5000		

Stavba:	185	Ziminí stadion Moravské Budějovice	List č. 5
Objekt:	01	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu	
Rozpočet:	24/07/15-2	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	721300-01	Napojení na stávající potrubí kanalizace	kus	-1,0000	3 850,00	-3 850,00
	Výkaz výměr:	odpočet kanalizační přípojky - méněpráce:				
		-1		-1,0000		
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				-7 441,70

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767911120R00	Montáž oplocení z pleťva v.do 1,6 m,napínací drát	m	45,0000	148,00	6 660,00
	Výkaz výměr:	nové oplocení za zábradlím ve 2.NP:				
		45		45,0000		
24	76716-1122	Demontáž části stávajícího zábradlí	m	4,5000	165,73	745,79
	Výkaz výměr:	úprava zábradlí na schodišti vedle vestavby - vícepráce:				
		4,5		4,5000		
25	76716-1144	Opětovná montáž části upraveného zábradlí	m	4,5000	414,32	1 864,44
	Výkaz výměr:	úprava zábradlí na schodišti vedle vestavby - vícepráce:				
		4,5		4,5000		
26	31327521R	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v. 1250 mm, zapletený horní a spodní napínací drát	m	50,0000	85,70	4 285,00
27	31476200R	Drát vázací PRIMA PVC, průměr drátu 1,4 mm	m	30,0000	0,87	26,10
28	31478152R	Drát napínací PVC, průměr drátu 2,4 mm	m	50,0000	4,85	242,50
29	31479012R	Strojek napínací - PVC	kus	6,0000	44,50	267,00
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	140,9083	2,10	295,91
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				14 386,74

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
31	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	-1,2000	8,10	-9,72
	Výkaz výměr:	dlažba v sušárně - přípočet, změna provedení:				
		1*1		1,0000		
		dlažba v chodbě - odpočet, změna provedení:				
		-2,2		-2,2000		
32	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-1,2000	54,40	-65,28
	Výkaz výměr:	dlažba v sušárně - přípočet, změna provedení:				
		1*1		1,0000		
		dlažba v chodbě - odpočet, změna provedení:				
		-2,2		-2,2000		
33	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5,6400	152,00	857,28
	Výkaz výměr:	sokl v sušárně - přípočet, změna provedení:				
		3*2+2,42*2-0,9*2		9,0400		
		sokl v chodbě - odpočet, změna provedení:				
		-(1,5*2+1,5*2-0,9-1,1*2+0,25*2)		-3,4000		
34	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	-1,2000	745,80	-894,00
	Výkaz výměr:	dlažba v sušárně - přípočet, změna provedení:				
		1*1		1,0000		
		dlažba v chodbě - odpočet, změna provedení:				
		-2,2		-2,2000		

Stavba:	185	Zminí stadion Moravské Budějovice	List č. 6
Objekt:	01	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu	
Rozpočet:	24/07/15-2	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
35	771578011R00	Spára podlaha - stěna, sádkonem	m	-1,4000	79,60	-111,44
	Výkaz výměr:	v sušárně - vícepráce: 1*2		2,0000		
		v chodbě - odpočet, změna provedení: -(1,5*2+1,5*2-0,9-1,1*2+0,25*2)		-3,4000		
36	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné,keram.dlažba	m2	-1,2000	16,20	-19,44
37	771491002V01	Montáž lišt k dlažbám vč. plastové lišty	m	5,6400	116,20	655,37
	Výkaz výměr:	sokl v sušárně - přípočet, změna provedení: 3*2+2,42*2-0,9*2		9,0400		
		sokl v chodbě - odpočet, změna provedení: -(1,5*2+1,5*2-0,9-1,1*2+0,25*2)		-3,4000		
38	597642031R	Dlažba Taurus Granit SB 300 x 300 x 9 mm Rio Negro	m2	-0,6805	390,00	-265,40
	Výkaz výměr:	sokl: 5,64*0,1*1,07		0,6035		
		dlažba: -1,2*1,07		-1,2840		
39	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,4737	7,20	10,61
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				157,98

Díl: 776		Podlahy povlakové				
40	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	1,2000	4,40	5,28
	Výkaz výměr:	koberec v sušárně - odpočet, změna provedení: -1*1		-1,0000		
		koberec v chdbě - přípočet, změna provedení: 2,2		2,2000		
41	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	1,2000	26,50	31,80
	Výkaz výměr:	koberec v sušárně - odpočet, změna provedení: -1*1		-1,0000		
		koberec v chdbě - přípočet, změna provedení: 2,2		2,2000		
42	776431010R00	Lišta pro kobercový soklík	m	-5,6400	104,50	-589,38
	Výkaz výměr:	sokl v sušárně - odpočet, změna provedení: -3*2-2,42*2+0,9*2		-9,0400		
		sokl v chodbě - přípočet, změna provedení: 1,5*2+1,5*2-0,9-1,1*2+0,25*2		3,4000		
43	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textálních	m2	1,2000	256,00	307,20
	Výkaz výměr:	koberec v sušárně - odpočet, změna provedení: -1*1		-1,0000		
		koberec v chdbě - přípočet, změna provedení: 2,2		2,2000		
44	697412111V	Textilní podlahová krytina ze sametového vinylu, čtverce 500 x 500 mm, tl. 5 mm třída reakce na oheň Bfl, třída intenzity používání 33	m2	0,6678	1 618,00	1 080,50
	Výkaz výměr:	sokl: -5,64*0,1*1,05		-0,5922		
		koberec: 1,2*1,05		1,2600		
45	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	8,3540	1,20	10,02
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				845,42

Stavba:	185	Ziminí stadion Moravské Budějovice	List č. 7
Objekt:	01	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu	
Rozpočet:	24/07/15-2	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
46	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	1,2000	4,40	5,28
	Výkaz výměr:	pod koberec v sušárně - odpočet, změna provedení:				
		-1*1		-1,0000		
		pod koberec v chodbě - přípočet, změna provedení:				
		2,2		2,2000		
47	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	1,2000	38,50	46,20
	Výkaz výměr:	pod koberec v sušárně - odpočet, změna provedení:				
		-1*1		-1,0000		
		pod koberec v chodbě - přípočet, změna provedení:				
		2,2		2,2000		
48	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	1,2000	191,50	229,80
	Výkaz výměr:	pod koberec v sušárně - odpočet, změna provedení:				
		-1*1		-1,0000		
		pod koberec v chodbě - přípočet, změna provedení:				
		2,2		2,2000		
49	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	2,8128	1,10	3,09
Celkem za: 777		Podlahy ze syntetických hmot				284,37
Díl: 781		Obklady keramické				
50	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	19,0320	54,40	1 035,34
	Výkaz výměr:	zvýšení obkladů v umývárce - vícepráce:				
		(4,23*2+3*2+0,3*2+0,4*2)*1,2		19,0320		
51	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmela, 25x25 cm	m2	19,0320	718,00	13 664,98
	Výkaz výměr:	zvýšení obkladů v umývárce - vícepráce:				
		(4,23*2+3*2+0,3*2+0,4*2)*1,2		19,0320		
52	781491002V01	Montáž lišt k obkladům vč. plastové lišty	m	1,2000	116,20	139,44
	Výkaz výměr:	nad obkladem:				
		1,2		1,2000		
53	59782202R	Obkládačka Neo 200 x 250 mm světle šedá	m2	20,3642	370,00	7 534,77
	Výkaz výměr:	19,032*1,07		20,3642		
54	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	223,7453	4,05	906,17
Celkem za: 781		Obklady keramické				23 280,70
Díl: 784		Malby				
55	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2	-19,0320	31,30	-595,70
	Výkaz výměr:	v místě zvýšení obkladů v umývárce - méněpráce:				
		-(4,23*2+3*2+0,3*2+0,4*2)*1,2		-19,0320		
56	784165612R00	Malba HET Brillant 100, bílá, bez penetrace, 2x	m2	-19,0320	90,60	-1 724,30
	Výkaz výměr:	v místě zvýšení obkladů v umývárce - méněpráce:				
		-(4,23*2+3*2+0,3*2+0,4*2)*1,2		-19,0320		
57	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	-19,0320	12,10	-230,29
Celkem za: 784		Malby				-2 550,29

Stavba:	185	Ziminí stadion Moravské Budějovice	List č. 8
Objekt:	01	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu	
Rozpočet:	24/07/15-2	Vícepráce, méněpráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21	Elektromontáže				
58	Subdodávka	Elektroinstalace - viz. samostatná příloha	Soubor	1,0000	23 598,00
	Výkaz výměr:	vícepráce:			
		1	1,0000		
Celkem za: M21	Elektromontáže				23 598,00

dodavatel :	Doležal Bohuslav, Urbánkova 617, 676 02 Moravské Budějovice	
	IČO : 76400018	
mobil:	[REDACTED]	

Rozpočet	3767	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu Moravské Budějovice		
Projektant		Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	450
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	14 101	Zařízení staveniště	28
N M dodávky celkem	4 898	Provoz investora	71
ZRN celkem	19 000		
HZS	4 050		
ZRN+HZS	23 050	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	23 598	Ostatní náklady celkem	549

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno	[REDACTED]	Jméno :	Jméno
Datum	[REDACTED]	Datum :	Datum
Podpis	[REDACTED]	Podpis	Podpis
Základ pro DPH	21,0 %		23 598 Kč
DPH	21,0 %		4 956 Kč
Základ pro DPH	12,0 %		0 Kč
DPH	12,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 554 Kč

Poznámka :

- zrušení svítidla pod tribunou
- změna umístění přípojkové skříně
- úprava odvětrání elektroinstalace vedlejší šatny
- odvětrání meziprostoru
- nápojení datového rozvodu na velín
- datový rozvod pro časomíru z centrální tabule

Stavba :	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu Moravské	Rozpočet : 3767
Objekt :	Elektroinstalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 591	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	4 510	0
M90 HZS	0	0	0	0	4 050
M99 Dodávky zařízení	0	0	4 898	0	0
M22 Elektronicky zabezpečovací systém (EVS)	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	4 898	14 101	4 050

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6				450
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				0
Likvidace odpadu				0
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště		0,2	14 101	28
Provoz investora		0,5	14 101	71
CELKEM VRN				549

Stavba :	Vestavba šaten v objektu zimního stadionu Moravské Budějovice	Rozpočet:	3767
Objekt :	Elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010012	trubka PVC ohebná tuhá - 23mm	m	3,00	43,62	130,86
4	210010301	krab.přístroj. o74x43mm univerzální bez zapojení	kus	3,00	52,68	158,04
17	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	6,00	197,14	1 182,84
24	210110001	demontáž - spln.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1	kus	2,00	176,75	353,50
30	210110022	ovladač nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 0/1 p.o.	ks	2,00	225,47	450,94
	210110024	vlhkostní čidlo .prost.vlhké.1-pólový řazení 6	ks	1,00	237,93	237,93
42	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	4,00	15,30	61,20
	210190001	montáž rozvaděče do 20 kg	ks	1,00	321,75	321,75
47	210800105	kabel Cu 3Jx1,5mm2 750V (PO)	m	43,00	36,26	1 559,18
52	210800114	kabel Cu 4Jx16 mm2 750V (PO)	m	7,00	43,05	301,35
53	210800167	kabel stívený Cu 4x1 mm2	m	14,00	36,26	507,64
54	210800606	vodič datový FTP cat 5	m	105,00	28,33	2 974,65
55	210800607	vodič datový UTP CAT 6	m	102,00	31,72	3 235,44
56	210901093	kabel Al 4x70 mm2 750V	m	-15,00	108,77	-1 631,55
57	210950202	zatahování kabelů do váhy 2 kg do tras s komorami nebo do kolektorů	m	-15,00	45,32	-679,80
58	210200096	svítidlo IP 44 27W LED	ks	-1,00	515,52	-515,52
66	210220017	vodič Cu 6 zž	m	7,00	41,35	289,45
69	211010010	osaz.hmožd.do zdi z tvrd.kamene/žel.bet. 6mm	kus	4,00	48,15	192,60
	211010011	osaz.hmožd.do zdi z tvrd.kamene/žel.bet.HM 10	kus	4,00	53,02	212,08
71	460500001	trubka zemní ohebná červená 63mm	m	-15,00	36,64	-549,60
72	900071717	Pomocné práce	soub.	6,00		798,19
	Celkem za	M21 Elektromontáže				9 591,17
Díl: M21a		Elektromontáže - materiál				
73	00205	trubka ohebná instal. pr.23 mm	m	3,00	13,62	40,86
77	2506184	krabice přístrojová o74x43mm univerzální	ks	3,00	6,16	18,48
103	62111	ovladač 0/1 IP 44 + rámeček montáž pod omítku	ks	2,00	209,35	418,70
	6546841	hydrostat ELKO EP 4058 RHV-1	kus	1,00	2 386,80	2 386,80
108	4016889	označovací štítek lepený PVC	kus	4,00	8,26	33,04
110	02921	kabel Cu 3Jx1,5mm2	m	43,00	12,83	551,69
112	13553	kabel Cu 4Jx16mm2	m	7,00	174,29	1 220,03
116	15309	kabel Cu se stíněním 4x1 mm2	m	14,00	17,06	238,84
117	1324200	kabel datový UTP CAT6	m	102,00	12,01	1 225,02
118	17900	kabel datovýFTP cat. 6 černý venkovní	m	105,00	16,73	1 756,65
119	10342	kabel Al 4x70 mm2	m	-15,00	168,77	-2 531,55
120	1047203	svítidlo IP 44 opál PMMA, průměr 375mm, 700mA\, LED\,CRI 80, 4000K\,5...denní světlo,	ks	-1,00	843,48	-843,48
129	12455	vodič Cu 6mm2 zž	m	7,00	21,97	153,79
132	10346	hmoždinka 6/30 mm	ks	4,00	1,66	6,64
	10350	hmoždinka SX 10/50	ks	4,00	3,76	15,04
134	75907	trubka zemní ohebná červená 63 mm	m	-15,00	26,34	-395,10
135	91717	podružný materiál	soub.	5,00		214,77
	Celkem za	M21a Elektromontáže - materiál				4 510,22
Díl: M90		HZS				
136	01	na starém WC - vyhledání stávající instalace, manipulace v sítí NN, odpojení starých ventilátorů, přepojení v R-WC	hod.	14,00	250,00	3 500,00
140	25	spolupráve montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	2,00	235,00	470,00
141	28	zkušební provoz, funkční zkoušky	hod.	0,50	160,00	80,00
	Celkem za	M90 HZS				4 050,00
Díl: M99		Dodávky zařízení				
143	001	datový rozvaděč WM.6404.B 600x450	kus	1,00	2 650,00	2 650,00
143	001	Rozvaděč Rkabiny	kus	1,00	2 248,13	2 248,13
	Celkem za	M99 Dodávky zařízení				4 898,13

Dodavatel:

Ceník pro společnost:

3767

Rozvaděč Rkabiny

kód	název	m)	cena	množství	celkem
1498324	LTN 4B/1 JISTIC 1P	KS	287,04	1,00	287,04
1181226	LTN 6B/1 JISTIC 1P 10kA	KS	203,58	1,00	203,58
1498349	stykač instalační 20A 230V~ RSI-20-20-A230 2xNO	KS	769,50	1,00	769,50
	podružný materiál				63,01
	součet				1 323,13
	sestavení, zkoušky, dokumentace				925,00
	Rozvaděč Rkabiny		celkem		2 248,13