Objekt: ***DPMUL - Všebořice - pomocné provozy, šatny a sociálky***

příloha k nabídce

Uchazeč

Akce : *DPMUL - Všebořice - větrání šaten a WC 1NP a 2 NP*

Č.nabídky

Položka	popis	jedn.	počet	Cena dodávka / ks	Cena montáž / ks	Cena celková
	VZT					
01	Vzduchotechnická rekuperační jednotka s klapkami ovládanými servopohony, tlumícími vložkami, s filtry, rekuperátorem, s vodním výměníkem o topném výkonu 5,1kW, ventilátory s EC motory o maximálním vzduchovém výkonu 4500m3/h, splňující požadavky EU1253/2014, vč. ovladače s displejem, čidel a zajištění potřebných revizních zpráv.	ks	1	359 905,00 Kč	16 000,00 Kč	375 905,00 Kč
02	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího VZT potrubí	ks	1		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
03	Pružná manžeta	ks	4	2 411,00 Kč	450,00 Kč	11 444,00 Kč
04	Antivibrační podložky pod VZT	ks	1	3 211,00 Kč	550,00 Kč	3 761,00 Kč
05	buňka tlumiče hluku 400x200x1000	ks	16	1 766,00 Kč	450,00 Kč	35 456,00 Kč
06	Koncový kus na střechu (protidešťová hlavice)	ks	2	7 866,00 Kč	4 500,00 Kč	24 732,00 Kč
07	Talířový ventil D100	ks	14	350,00 Kč	150,00 Kč	7 000,00 Kč
08	Výfukový mřížka na hranaté potrubí	ks	7	2 620,00 Kč	550,00 Kč	22 190,00 Kč
09	Sací mřížka na hranaté potrubí vč. Regulace	ks	7	2 620,00 Kč	550,00 Kč	22 190,00 Kč
10	Celopozinkované čtyřhranné potrubí	m2	281	1 050,00 Kč	150,00 Kč	337 200,00 Kč
11	Spiro potrubí průměr 100	m	21	205,00 Kč	150,00 Kč	7 455,00 Kč
12	Spiro potrubí průměr 125	m	17	240,00 Kč	170,00 Kč	6 970,00 Kč
13	Spiro potrubí průměr 160	m	12	280,00 Kč	220,00 Kč	6 000,00 Kč
14	čtyřhranné - Přechodové kusy, odbočky, redukce, tvarovky	kpl	1	19 850,00 Kč	7 500,00 Kč	27 350,00 Kč
15	Spiro - Přechodové kusy, odbočky, redukce, tvarovky	kpl	1	8 500,00 Kč	2 500,00 Kč	11 000,00 Kč
16	Izolace vatová s Al polepem tl. 40mm	m2	33	950,00 Kč	250,00 Kč	39 600,00 Kč
17	Oplechování potrubí	m2	1	16 200,00 Kč	3 500,00 Kč	19 700,00 Kč
18	Regulační klapka průměr 100	ks	6	878,00 Kč	250,00 Kč	6 768,00 Kč
19	Regulační klapka průměr 160	ks	3	971,00 Kč	250,00 Kč	3 663,00 Kč
20	Regulační klapka průměr 200	ks	1	1 015,00 Kč	300,00 Kč	1 315,00 Kč
21	Pomocný a závěsný materiál (profily, závitové tyče, šrouby, matky, podložky,…)	kpl	1	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
	ÚT					
22	napojení na okruh TUV z kotelny	kpl	1	4 500,00 Kč	2 500,00 Kč	7 000,00 Kč
23	Cu potrubí DN28	m	43	290,00 Kč		12 470,00 Kč
24	Izolace	m	43	90,00 Kč	150,00 Kč	10 320,00 Kč
25	Připojovací armatury	m	1	3 100,00 Kč	850,00 Kč	3 950,00 Kč
26	Oběhové čerpadlo Grundfos 25-60	ks	1	17 951,00 Kč	1 400,00 Kč	19 351,00 Kč
	Stavba					
27	Vybourání prostupů	kpl	1		18 500,00 Kč	18 500,00 Kč
28	zapravení prostupů	kpl	1		12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
29	Průraz střechou (zajistí investor)	ks	2			0,00 Kč
30	Oplechování prostupu proti vodě	kpl	1	12 500,00 Kč	3 000,00 Kč	15 500,00 Kč
31	Likvidace odpadu a suti	kpl	1		9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
	Elektro					
32	Připojení VZT jednotky na připravená přívodní kabel (dodá investor)	kpl	1		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
	MaR					
33	boostovací tlačítko pro okamžité zvýšení výkonu	ks	5	850,00 Kč	300,00 Kč	5 750,00 Kč
34	Prokabelování tlačítek s VZT jednotkou	kpl	1	5 800,00 Kč	2 500,00 Kč	8 300,00 Kč
35	Lišty a krytky	kpl	1	3 000,00 Kč	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	Napojení podávacího čerpadla topné vody do VZT					
	služby					
35	Štítky a popisy	kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
37	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
39	Předávací dokumentace	kpl	1		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
41	Uvedení do provozu	kpl	1		8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
43	zaregulování vč. vystavení protokolu	kpl	1		4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
45	Doprava osob	kpl	1		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
47	Doprava Materiálu	kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
49	Přesun hmot	kpl	1		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč

CELKEM bez DPH	**1 185 740,00 Kč**