

# SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** **Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž**

Sídlo : **Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž**

Zástupce : **Mgr. Václav Křivánek – ředitel školy**

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Mgr. Václav Křivánek – ředitel školy**

b) ve věcech technických : **Mgr. Václav Křivánek – ředitel školy**

IČO : **70844534**

DIČ : **CZ70844534**

Bankovní ústav : **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu : **86-2957260297/0100**

Telefon : **+420 608 666 138**

ID datové schránky : **4mrwiei**

E-mail : **konzervator@konzkm.cz**

**Zhotovitel** : **PĚLUCHA střechy s.r.o.**

Sídlo : **Třebětice 68, 769 01 Třebětice**

Statutární orgán : **Filip Pělucha**

Zapsán v obchodním rejstříku : **Krajský soud v Brně oddíl C vložka 114340**

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Filip Pělucha**

b) ve věcech technických : **Adam Šrámek, Petr Greguš**

IČO : **08621110**

DIČ : **CZ08621110**

Bankovní ústav : **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu : **4906587002/5500**

Tel. / Fax : **731 212 876**

E-mail : **kancelar@peluchastrechy.cz**

ID DS : **a9jft4i**

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že

neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

- 1.2. Zhotovitel je fyzickou/právníckou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3. Identifikační údaje akce

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce                        | Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy                                                                                                       |
| Místo stavby                      | Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž                                                                                                                                   |
| Investor                          | Zlínský kraj                                                                                                                                                    |
| Správce majetku (objednatel)      | Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž                                                                                                                        |
| Projektová dokumentace            | Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy, zpracovanou v březnu 2024                                                                            |
| Projektant (GP)<br>Autorský dozor | <b>AKTÉ projekt s.r.o.</b><br>IČ:269 60 834<br>Sídlo: Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž                                                                         |
| Stavební povolení                 | Vydáno Městským úřadem Kroměříž, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením stavební úřad, dne 28. 3. 2024, č. j. 02/334/089398/3581/27/2023/Mar |
| Technický dozor stavebníka (TDS)  | <b>JUXELA s.r.o.</b><br>Svatopluka Čecha 1117/2, 767 01 Kroměříž<br>IČO:02533871                                                                                |
| Koordinátor BOZP objednatele      | <b>JUXELA s.r.o.</b><br>Svatopluka Čecha 1117/2, 767 01 Kroměříž<br>IČO:02533871                                                                                |
| Generální dodavatel stavby        | <b>PĚLUCHA střechy s.r.o.</b>                                                                                                                                   |
| Stavbyvedoucí zhotovitele         | Vlastimil Hulenka                                                                                                                                               |

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby

### **„Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy“**

a objednatel se zavazuje uvedené, řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 5 této smlouvy.

- 2.2. Dílem se rozumí:

- 2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

2.2.1.1. projektovou dokumentací s názvem „Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy“

2.2.1.2. technickými parametry investičního záměru č. 2185/150/04/24 s názvem „Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy“, včetně jeho případných dodatků,

2.2.1.3. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)

2.2.1.4. podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,

2.2.1.5. touto smlouvou o dílo,

- 2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Stavba není členěna na stavební objekty.

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

- 2.6. Kompletní dodávkou stavby (díla) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

## 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.2. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.3. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla,
- 2.7.5. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování harmonogramu stavby), koordinace osazení koncových prvků v souladu s příslušnou projektovou dokumentací,
- 2.7.6. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.7. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.8. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.9. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.11. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.12. umožnit provádění kontrolní prohlídky stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „stavební zákon“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,

- 2.7.13. dokumentace skutečného provedení stavby
  - 2.7.14. příprava podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby před dokončením,
  - 2.7.15. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
  - 2.7.16. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
  - 2.7.17. předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
  - 2.7.18. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
  - 2.7.19. po dobu realizace akce (provádění díla) dodržování zákazu kouření v prostoru celého areálu.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 2.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové

dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.

2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.

2.12. Součástí předmětu díla je též:

2.12.1. dokumentace skutečného provedení stavby, která bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD/flash disku v digitální formě (ve formátu PDF) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

2.12.1.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

2.12.1.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele

2.12.1.3. U výkresu obsahujícího změnu oproti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor (dále také jen „AD“) a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.

2.12.1.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.

2.12.1.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla

2.12.2. Projednání ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,

2.12.3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch;

2.12.4. důsledný úklid všech dotčených prostor stavby, staveniště a jeho okolí

2.12.5. vzhledem k tomu, že realizace akce bude částečně probíhat za plného provozu školy, zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a organizační opatření proti omezení provozu školy.

2.13. Zhotovitel prohlašuje že mu v rámci veřejné zakázky na předmět této smlouvy byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho

přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.

2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele

2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů

2.14.3. Zhotovitel je povinen o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně písemně informovat. Zhotovitel nesmí umožnit provedení stavebních prací, dodávek či služeb, jež byly zadávacími podmínkami (zejména zadávací dokumentací) vztahujícími se k této smlouvě vymezeny jako práce, jež nesmí být provedeny poddodavatelem.

2.14.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším kontrolním dni (dále jen „KD“) objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu

2.14.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

2.14.6. Zhotovitel plně odpovídá za veškerou činnost svých poddodavatelů a je povinen kontrolovat u nich plnění všech podmínek a povinností, stanovených mu jako zhotoviteli touto smlouvou, vůči objednateli, případně zajišťovat jejich nápravu.

### **3. ZMĚNA SMLOUVY**

#### **3.1. Forma změny smlouvy**

3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb. Změna termínu plnění musí být zohledněna v harmonogramu stavby.

#### **3.3. Vyhrazené změny závazku**

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

##### **3.3.1. Změna ceny plnění**

Cenu je možné měnit případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek

##### **3.3.2. Změna termínu plnění**

3.3.2.1. Změna termínu plnění je možná v případě:

3.3.2.1.1. změna povahy či rozsahu díla

3.3.2.1.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám

3.3.3. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy (vyhrazená změna dle § 100 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb.):

Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:

3.3.3.1. předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele

3.3.3.2. odstoupením objednatele od smlouvy z důvodu porušení povinností na straně zhotovitele

- 3.3.3.3. odstoupením od smlouvy či výpovědí z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3.3.4. zánikem zhotovitele bez právního nástupce
- 3.3.3.5. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
- 3.3.3.6. v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
- 3.3.3.7. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle čl. 2.13.4.smlouvy.
- 3.3.3.8. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.3.1 – 3.3.3.7 této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.3.4 a 3.3.5. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“)

3.4. V případě smlouvy dle článků 3.3.3.1. až 3.3.3.7. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelům požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení

smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

### 3. TERMÍNY PLNĚNÍ

#### 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

4.1.1. Předání převzetí staveniště: Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dní ode dne podepsání této smlouvy o dílo.

4.1.2. Předpokládaný termín zahájení prací: 07/2024

4.1.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude i záznam o předložení pojistných smluv dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy.

#### 4.2. Termín řádného dokončení díla a jeho předání:

Termín dokončení prací je nejpozději 90 dní od předání a převzetí staveniště, nejpozději však 20. 10. 2024

#### 4.3. Harmonogram stavby:

4.3.1. Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

4.3.2. Harmonogram bude členěn dle dílčích etap, popř. profesí (např. demolice, kompletace) po týdnech, v případě požadavku objednatele bude harmonogram rozpracován do větších podrobností,

4.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram stavby **aktualizovaný, ke změně harmonogramu stavby může být přistoupeno jen na základě předchozího souhlasu TDS, a to na KD**, o plnění harmonogramu je zhotovitel povinen pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,

### 5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena

obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

6.357.230,09 Kč (bez DPH)

**(slovy: šest milionů tři sta padesát sedm tisíc dvě stě třicet korun českých devět haléřů)**

1.335.018,32 Kč DPH 21 %

**7.692.248,41 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: sedm milionů šest set devadesát dva tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých čtyřicet jedna haléřů)**

- 5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtů, které jsou součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkových rozpočtů, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1. položkové rozpočty slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut

5.3.2. jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla

- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

- 5.5. Cena díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy.

- 5.6. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## **6. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn v rámci poskytnutí součinnosti ze strany zhotovitele požadovat před uzavřením smlouvy platební kalendář v členění na kalendářní měsíce. Smluvní strany se dohodly v souladu se o DPH, na

hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.

- 6.3. Faktury budou vystavovány **měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 6.4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, u konečné faktury den podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále:
  - 6.5.1. Přílohou faktury musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků).
  - 6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
  - 6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS.
    - 6.5.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
    - 6.5.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli
    - 6.5.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.
    - 6.5.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací,

dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 18 této smlouvy.

6.6. Objednatelem schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.7. Fakturace:

6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře

6.7.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

6.7.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.7.2. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury se objednatel nedostává do prodlení s úhradou ceny za dílo (jeho část).

6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

6.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 10 % z ceny díla bez DPH bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že:

6.9.1. Nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

6.9.2. Mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- 6.9.3. Nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
- 6.9.4. Úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny
- 6.9.5. Úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 6.9.6. Nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.9.7. Bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.9.8. Souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## **7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY**

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
  - 7.1.1. technické parametry investičního záměru č. 2185/150/04/24 s názvem „Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – oprava střechy“, včetně jeho případných dodatků,
  - 7.1.2. Projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností AKTÉ projekt s.r.o., se sídlem: Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž IČ: 269 60 834, zpracovanou v březnu 2022
  - 7.1.3. jméno TDS a koordinátora - personální zastoupení a oprávnění,
  - 7.1.4. vzor změnového listu,
  - 7.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.

7.1.6. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště ke dni zahájení provádění díla.

## 8. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.3.1. Zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, bude-li to situace vyžadovat
- 8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli:
- 8.4.1. Tabuli s identifikačními údaji stavby dle stavebního zákona a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli TDS a koordinátorovi dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule
- 8.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

- 8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 8.5.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
  - 8.5.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
  - 8.5.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
  - 8.5.1.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 8.5.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.
- 8.9. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 8.10. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 8.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 3 kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

## 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu zhotovování díla dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.

- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti

stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 9.10. Stavební deník (dále jen „SD“)
- 9.10.1. zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
- 9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný oprávněným zástupcům účastníků výstavby, a to v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele
- 9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se TDS k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je objednatel povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.**

9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

#### 9.13. **Výkresy a vzorky:**

##### 9.13.1. výkresy:

pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního

vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

## **10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI**

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, TDS, koordinátorem a AD.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování KD stavby dle průběhu a potřeb stavby 1x za týden, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. TDS a koordinátor jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:
  - 10.3.1. Hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody
  - 10.3.2. Je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob
  - 10.3.3. Je ohrožena bezpečnost stavby
  - 10.3.4. Hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby
- 10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

  - 10.4.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
  - 10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci

s koordinátorem při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora,

- 10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 10.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provádění díla provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
  - 10.4.5.1. stavební deník,
  - 10.4.5.2. doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
  - 10.4.5.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
  - 10.4.5.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
  - 10.4.5.5. přehled a seznam provedených zkoušek.

## 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění, bez vad a nedodělků, oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel

hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení.

**Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:**

- 11.3.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 11.3.2. Termín konání individuálních zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 11.4. Přejímací řízení:
  - 11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů před koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
  - 11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
  - 11.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat

hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 vyhotoveních (není-li dále uvedeno jinak):

11.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

11.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby

11.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

11.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů

11.4.4.5. seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

11.4.4.6. návrh provozního řádu, bude-li vyžadován

11.4.4.7. stavební deník (deníky) – jedno paré

11.4.4.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

11.4.4.9. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve

11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.

11.4.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

## **12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

12.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle **až do doby protokolárního předání**

**a převzetí díla** jako celku, bez vad a nedodělků, objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě **s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků objednatelem.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši **minimálně 10.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

### **13. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA**

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které

mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).

- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastností obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba na stavební část díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci (části věci) způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v **délce 24 měsíců**.
- 13.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 13.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

## 14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady zhotoviteli. Následně **bez zbytečného odkladu objednatel** odešle písemně (postačí email) **reklamaci** zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.

- 14.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne (telefonického) uplatnění reklamace.
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po telefonickém oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do **24 hodin**, a je povinen odstranit havarijní stav odstranit **bezodkladně**, nejpozději do 3 dnů od jeho telefonického oznámení zhotoviteli.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí řádné odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla třetí osoba, je

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady, které v souvislosti s tímto zhotoviteli vznikly.

## 15. SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % denně z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2 této smlouvy** za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla dle bodu 4.2. dle této smlouvy, a to po dobu prvních 15 dní prodlení. Za 16. den prodlení a každý další den prodlení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad či nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se započítáním odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši **0,01 % z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** ve výši **0,01 % z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2. této smlouvy** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané reklamované vady.
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se **započítáním odstranění havarijního stavu** v záruční době **ve výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2. této smlouvy** za každých započatých 24 hodin prodlení;
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijního stavu ve výši ve výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH dle čl. 5.2. této smlouvy** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště zákaz kouření ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ.
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000 Kč.
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení.
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné

smlouvy dle čl. 12.4 této smlouvy, a to ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení.

- 15.12. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný úrok z prodlení.
- 15.13. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 15.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 15.15. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
- 15.16. Za prodlení není považováno vyklizení staveniště ve lhůtě dle čl. 8.11 této smlouvy.

## 16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném

porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- 16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
  - 16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
  - 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
  - 16.5.4. **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi i přes písemné upozornění objednatele
  - 16.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
  - 16.5.6. **byl-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 16.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
  - 16.6.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- 16.10.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.10.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 16.10.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 16.10.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 18 této smlouvy.

## 17. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 17.2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 17.3. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

## 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## 19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

## 20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být smluvní stranou, jež se jich dovolává, objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro

roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá.

- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

## 21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 21.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, provede objednatel.
- 21.4. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem

a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

21.8. Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li podepsáno elektronicky).

21.9. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – oceněné soupisy prací (položkové rozpočty)

Příloha č. 2 – harmonogram postupu prací a finanční harmonogram

V Kroměříži dne

V Třebeticích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Václav Křivánek  
ředitel školy

.....  
Filip Pělucha  
jednatel společnosti

| Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
|--------------------------------------------------|---------------|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|-----------------|---------------|-----|-----|------------|
|                                                  |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
|                                                  | 5/8/2024      |    | 9/8/2024        |    |    |    | 09/2024         |    |    |                 | 10/2024       |     |     | 20/10/2024 |
| Činnost/týden                                    | 1.            | 2. | 3.              | 4. | 5. | 6. | 7.              | 8. | 9. | 10.             | 11.           | 12. | 13. |            |
| Lešení, vybavení staveniště, úklid               |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Zabezpečení (zatečení)                           |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Krytina                                          |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Bednění                                          |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Kontralatě                                       |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Strukturovaná rohož                              |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Okapový systém                                   |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Klempířské prvky                                 |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Nátěry a zednické práce                          |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Výlezy                                           |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Fotodokumentace + dokumentace                    |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Předání díla                                     |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Finanční hodnota                                 | 785 231,00 Kč |    | 2 453 831,00 Kč |    |    |    | 2 332 536,09 Kč |    |    |                 | 785 632,00 Kč |     |     |            |
|                                                  |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    |                 |               |     |     |            |
| Cena celkem bez DPH                              |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    | 6 357 230,09 Kč |               |     |     |            |
| DPH 21%                                          |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    | 1 335 018,32 Kč |               |     |     |            |
| Cena celkem včetně DPH                           |               |    |                 |    |    |    |                 |    |    | 7 692 248,41 Kč |               |     |     |            |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024108 KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY**

Objekt: **SO 101.1 STAVEBNÍ ČÁST**

Rozpočet: **2024108101.1 OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**PĚLUCHA střechy s.r.o.**

IČO: **8621110**

**Třebětice 68**

DIČ: **CZ08621110**

**769 01**

**Třebětice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 533 426,55          |
| PSV              |  |  | 5 508 803,54        |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 230 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 85 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>6 357 230,09</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>6 357 230,09</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>1 335 018,32</b> CZK |

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**7 692 248,41 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 2024108 - KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY

Popis objektu: SO 101.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 2024108101.1 - OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 16 897,25    | 0,3   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější           | HSV      |  |  | 20 172,00    | 0,3   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |  |  | 736 638,75   | 11,6  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 14 833,50    | 0,2   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 33 921,68    | 0,5   |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV      |  |  | 355 671,83   | 5,6   |
| 764         | Konstrukce klempířské           | PSV      |  |  | 5 000 190,52 | 78,7  |
| 765         | Krytiny tvrdé                   | PSV      |  |  | 146 583,09   | 2,3   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 6 358,10     | 0,1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | -289 036,63  | -4,5  |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 230 000,00   | 3,6   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 85 000,00    | 1,3   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 6 357 230,09 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                  |    |          |           | <b>16 897,25</b> |               | <b>2,38000</b>    |       |                          |
| 1              | 314232521RT2  | Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průřechu do 150 x 150 mm z cihel pálených plných P 20, délky 290 mm                      | m3 | 1,33650  | 9 000,00  | 12 028,50        | 1,49980       | 2,00000           | 801-4 | RTS 24/ I                |
|                |               | komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení                                                           |    |          |           |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | křídlo D - pohled z ul. Pilařova - obnova 3 komínů : 0,45*0,45*1,80*2                                                                 |    |          | 0,72900   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | 0,75*0,45*1,80                                                                                                                        |    |          | 0,60750   |                  |               |                   |       |                          |
| 2              | 316381113R00  | Komínové krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 100 - do 120 mm                                                               | m2 | 1,14750  | 2 500,00  | 2 868,75         | 0,33546       | 0,38000           | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, |    |          |           |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | Tvar provedení dle detailu v.č. D1.1-13 Pohled z ul. Pilařova :                                                                       |    |          |           |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | křídlo A : 0,45*0,45*2                                                                                                                |    |          | 0,40500   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | křídlo D : 0,45*0,45*2+0,75*0,45                                                                                                      |    |          | 0,74250   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                            |    |          | 1,14750   |                  |               |                   |       |                          |
| 3              | 31638PC01     | PŘÍPLATEK ZA ZASLEPENÍ KOMÍNOVÉ HLAVY S OHLEDEM NA NEFUNKČNOST KOMÍNA                                                                 | ks | 4,00000  | 500,00    | 2 000,00         | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|                |               | Křídlo D - nově vyzdéná komínová tělesa - počet průduchů : 1+1+2                                                                      |    |          | 4,00000   |                  |               |                   |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                          |    |          |           | <b>20 172,00</b> |               | <b>0,96000</b>    |       |                          |
| 4              | 622412214RT1  | Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I                                                             | m2 | 16,20000 | 250,00    | 4 050,00         | 0,00072       | 0,01000           | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | Penetrace + 2 x krycí nátěr.                                                                                                          |    |          |           |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | včetně penetrace podkladu                                                                                                             |    |          |           |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | komínová tělesa křídlo A :                                                                                                            |    |          |           |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | předpoklad výšky 1,20 m : 0,45*1,20*4                                                                                                 |    |          | 2,16000   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | dtto předpoklad 1,80 m : 0,45*1,80*4                                                                                                  |    |          | 3,24000   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                            |    |          | 5,40000   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | komínová tělesa křídlo D :                                                                                                            |    |          |           |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | (0,45*1,80*4)*2                                                                                                                       |    |          | 6,48000   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | (0,45+0,75)*2*1,80                                                                                                                    |    |          | 4,32000   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                            |    |          | 10,80000  |                  |               |                   |       |                          |
| 5              | 622421143R00  | Omítky vnější stěn vápenocementové štukové , složitost 1+ 2                                                                           | m2 | 16,20000 | 500,00    | 8 100,00         | 0,05258       | 0,85000           | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | komínová tělesa křídlo A :                                                                                                            |    |          |           |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | předpoklad výšky 1,20 m : 0,45*1,20*4                                                                                                 |    |          | 2,16000   |                  |               |                   |       |                          |
|                |               | dtto předpoklad 1,80 m : 0,45*1,80*4                                                                                                  |    |          | 3,24000   |                  |               |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 5,40000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | komínová tělesa křídlo D :                                                                                                                                     |    |             |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | (0,45*1,80*4)*2                                                                                                                                                |    | 6,48000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | (0,45+0,75)*2*1,80                                                                                                                                             |    | 4,32000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 10,80000    |           |                   |               |                   |       |                          |
| 6              | 622473186R00  | Příplatek za rohovník - dodávka materiálu                                                                                                                      | m  | 33,60000    | 70,00     | 2 352,00          | 0,00045       | 0,02000           | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | komínová tělesa křídlo A :                                                                                                                                     |    |             |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | předpoklad výšky 1,20 m : 1,20*4                                                                                                                               |    | 4,80000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | dtto předpoklad 1,80 m : 1,80*4                                                                                                                                |    | 7,20000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 12,00000    |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | komínová tělesa křídlo D :                                                                                                                                     |    |             |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | 1,80*4*2                                                                                                                                                       |    | 14,40000    |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | 1,80*4                                                                                                                                                         |    | 7,20000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 21,60000    |           |                   |               |                   |       |                          |
| 7              | 622481211RU2  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu                                        | m2 | 16,20000    | 350,00    | 5 670,00          | 0,00491       | 0,08000           | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | komínová tělesa křídlo A :                                                                                                                                     |    |             |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | předpoklad výšky 1,20 m : 0,45*1,20*4                                                                                                                          |    | 2,16000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | dtto předpoklad 1,80 m : 0,45*1,80*4                                                                                                                           |    | 3,24000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 5,40000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | komínová tělesa křídlo D :                                                                                                                                     |    |             |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | (0,45*1,80*4)*2                                                                                                                                                |    | 6,48000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | (0,45+0,75)*2*1,80                                                                                                                                             |    | 4,32000     |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 10,80000    |           |                   |               |                   |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                |    |             |           | <b>736 638,75</b> |               | <b>10,22000</b>   |       |                          |
| 8              | 941941042R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m                                                           | m2 | 504,00000   | 80,00     | 40 320,00         | 0,01838       | 9,26000           | 800-3 | RTS 24/ I                |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |    |             |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | Včetně kotvení lešení.                                                                                                                                         |    |             |           |                   |               |                   |       |                          |
|                |               | "přístup na střeche" věžky na přístupných stranách objektu : (6,0*12,0)*7                                                                                      |    | 504,00000   |           |                   |               |                   |       |                          |
| 9              | 941941292R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1 008,00000 | 45,00     | 45 360,00         | 0,00095       | 0,96000           | 800-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ                                           | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | včetně kotvení<br>předpoklad á 2 měsíce : 504*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 008,00000 |                                                     |                  |               |                   |       |                          |
| 10             | 941941842R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 504,00000   | 45,00                                               | 22 680,00        | 0,00000       | 0,00000           | 800-3 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 504,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 504,00000   |                                                     |                  |               |                   |       |                          |
| 11             | 944943111R00  | Záchytné lešení na vnějších volných stranách objektů, se zábradlím nebo ohrazením, s pracovní podlahou upevněnou na nosné konstrukci - montáž<br>na okrajích střech proti pádu osob :<br>venkovní obvod : (9,725+38,115+40+32,47+4,465)<br>vnitřní : 24*4<br>Mezisoučet<br>případně záchytný systém :                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 220,77500   | 1 650,00                                            | 364 278,75       | 0,00000       | 0,00000           | 800-3 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             | 124,77500<br>96,00000<br>220,77500                  |                  |               |                   |       |                          |
| 12             | 949942101R00  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m<br>včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,<br>předpoklad 1 týden/1 stranu : 5*8*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h  | 160,00000   | 1 650,00                                            | 264 000,00       | 0,00000       | 0,00000           | 800-3 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             | 160,00000                                           |                  |               |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |                                                     | <b>14 833,50</b> |               | <b>0,00000</b>    |       |                          |
| 13             | 962032641R00  | Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>snesení komínových těles - ukončení pod krovem :<br>křídlo A - 3 ks : 0,45*0,45*1,50*3<br>křídlo B - 3+3 ks : 0,45*0,75*1,50*3+0,45*0,45*1,50*3<br>křídlo C - 1 ks : 0,45*0,45*1,50<br>křídlo D - 1+ 7 ks : 0,45*0,75*1,50+0,45*0,45*1,50*7<br>Mezisoučet | m3 | 6,27750     | 1 400,00                                            | 8 788,50         | 0,00000       | 0,00000           | 801-3 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             | 0,91125<br>2,43000<br>0,30375<br>2,63250<br>6,27750 |                  |               |                   |       |                          |
| 14             | 976047331R00  | Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky přes 100 mm<br>komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2<br>betonová krycí deska komínové hlavy křídlo A - zachované : 0,45*2<br>celkové bourané tělesa :<br>křídlo A - 3 ks : 0,45*3                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 10,20000    | 300,00                                              | 3 060,00         | 0,00000       | 0,00000           | 801-3 | RTS 24/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             | 0,90000<br>1,35000                                  |                  |               |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | křídlo B - 3+3 ks : 0,75*3+0,45*3                                                                                                              |     | 3,60000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo C - 1 ks : 0,45                                                                                                                         |     | 0,45000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo D - 1+ 7 ks : 0,75+0,45*7                                                                                                               |     | 3,90000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |     | 10,20000 |           |                   |               |                   |         |                          |
| 15              | 978015291R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2  | 5,40000  | 150,00    | 810,00            | 0,00000       | 0,00000           | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | komínová tělesa křídlo A :                                                                                                                     |     |          |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | předpoklad výšky 1,20 m : 0,45*1,20*4                                                                                                          |     | 2,16000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | dtto předpoklad 1,80 m : 0,45*1,80*4                                                                                                           |     | 3,24000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |     | 5,40000  |           |                   |               |                   |         |                          |
| 16              | 978023471R00  | Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou                                                                  | m2  | 5,40000  | 125,00    | 675,00            | 0,00000       | 0,00000           | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | komínová tělesa křídlo A :                                                                                                                     |     |          |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | předpoklad výšky 1,20 m : 0,45*1,20*4                                                                                                          |     | 2,16000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | dtto předpoklad 1,80 m : 0,45*1,80*4                                                                                                           |     | 3,24000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |     | 5,40000  |           |                   |               |                   |         |                          |
| 17              | 962PC01       | Snesení komínového nástavce, vč. odvozu a likvidace vybouraných hmot v souladu s legislativou                                                  | ks  | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00          | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                 |     |          |           | <b>33 921,68</b>  |               | <b>0,00000</b>    |         |                          |
| 18              | 999281151R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením                  | t   | 13,56867 | 2 500,00  | 33 921,68         | 0,00000       | 0,00000           | 801-4   | RTS 24/ I                |
|                 |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                      |     |          |           |                   |               |                   |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                     |     |          |           | <b>355 671,83</b> |               | <b>7,15000</b>    |         |                          |
| 19              | 762088113R00  | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m    | kus | 8,00000  | 10 000,00 | 80 000,00         | 0,10007       | 0,80000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.                                                |     |          |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo A : 3                                                                                                                                   |     | 3,00000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo B : 3                                                                                                                                   |     | 3,00000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo C : 1                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo D : 1                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |               |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                     |     | 8,00000  |           |                   |               |                   |         |                          |
| 20              | 762131124RT3  | Bednění stěn s dodávkou řeziva z prken hrubých do 32 mm, na sraz, prkna, tloušťky 24 mm                                                        | m2  | 37,20000 | 350,00    | 13 020,00         | 0,01468       | 0,55000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Boky vikýřů :                                                                                                                                  |     |          |           |                   |               |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|
|      |               | křídlo A - K/21 : 4,20*6                                                                                                                             |    | 25,20000  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo B - K/22 : 1,50*8                                                                                                                             |    | 12,00000  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    | 37,20000  |           |            |               |                   |         |                          |
| 21   | 762341210RT2  | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 290,27422 | 350,00    | 101 595,98 | 0,01452       | 4,21000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1/K :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo A - spád střechy cca 26° :                                                                                                                    |    |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 4,0/cosx(26)*1,0+5,150/cosx(26)*2,92                                                                                                                 |    | 21,18172  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | ((0,65+1,18)/cosx(26)*4,02)*2                                                                                                                        |    | 16,36993  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 6,95/cosx(26)*(2,27+0,34)                                                                                                                            |    | 20,18204  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 5,90/cosx(26)*1,50                                                                                                                                   |    | 9,84653   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 5,90/cosx(26)*(3,46+5,64)/2                                                                                                                          |    | 29,86780  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    | 97,44802  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 2/K :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo B - spád cca 43° :                                                                                                                            |    |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 3,56/cosx(43)*(23,40+34,05)/2                                                                                                                        |    | 139,82427 |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | odpočet vikýřů : -2,95*3,74*4                                                                                                                        |    | -44,13200 |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    | 95,69227  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 3/K :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo A - vikýře - spád cca 6° :                                                                                                                    |    |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 5,112/cosx(6)*4,02                                                                                                                                   |    | 20,66344  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 5,105/cosx(6)*4,02                                                                                                                                   |    | 20,63514  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 5,30/cosx(6)*4,02                                                                                                                                    |    | 21,42336  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    | 62,72194  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 4/K :                                                                                                                                                |    |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo B - vikýře - spád cca 12° : 2,25/cosx(12)*3,74                                                                                                |    | 8,60300   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 2,25/cosx(12)*3,74                                                                                                                                   |    | 8,60300   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 2,25/cosx(12)*3,74                                                                                                                                   |    | 8,60300   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | 2,25/cosx(12)*3,74                                                                                                                                   |    | 8,60300   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                           |    | 34,41198  |           |            |               |                   |         |                          |
| 22   | 762342206RT4  | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm                                                      | m2 | 193,14029 | 105,00    | 20 279,73  | 0,00147       | 0,28000           | 800-762 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|
|      |               | 1/K :                                                                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo A - spád střechy cca 26° :                                                                                                           |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $4,0/\cos(26)^{\circ} \cdot 1,0 + 5,150/\cos(26)^{\circ} \cdot 2,92$                                                                        |    |           |           | 21,18172  |               |                   |         |                          |
|      |               | $((0,65 + 1,18)/\cos(26)^{\circ} \cdot 4,02) \cdot 2$                                                                                       |    |           |           | 16,36993  |               |                   |         |                          |
|      |               | $6,95/\cos(26)^{\circ} \cdot (2,27 + 0,34)$                                                                                                 |    |           |           | 20,18204  |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,90/\cos(26)^{\circ} \cdot 1,50$                                                                                                          |    |           |           | 9,84653   |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,90/\cos(26)^{\circ} \cdot (3,46 + 5,64)/2$                                                                                               |    |           |           | 29,86780  |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |           |           | 97,44802  |               |                   |         |                          |
|      |               | 2/K :                                                                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo B - spád cca 43° :                                                                                                                   |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $3,56/\cos(43)^{\circ} \cdot (23,40 + 34,05)/2$                                                                                             |    |           |           | 139,82427 |               |                   |         |                          |
|      |               | odpočet vikýřů : $-2,95 \cdot 3,74 \cdot 4$                                                                                                 |    |           |           | -44,13200 |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |           |           | 95,69227  |               |                   |         |                          |
| 23   | 762341811R00  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 134,33392 | 50,00     | 6 716,70  | 0,00000       | 0,00000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | 3/K :                                                                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo A - vikýře - spád cca 6° :                                                                                                           |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,112/\cos(6)^{\circ} \cdot 4,02$                                                                                                          |    |           |           | 20,66344  |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,105/\cos(6)^{\circ} \cdot 4,02$                                                                                                          |    |           |           | 20,63514  |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,30/\cos(6)^{\circ} \cdot 4,02$                                                                                                           |    |           |           | 21,42336  |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |           |           | 62,72194  |               |                   |         |                          |
|      |               | 4/K :                                                                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo B - vikýře - spád cca 12° : $2,25/\cos(12)^{\circ} \cdot 3,74$                                                                       |    |           |           | 8,60300   |               |                   |         |                          |
|      |               | $2,25/\cos(12)^{\circ} \cdot 3,74$                                                                                                          |    |           |           | 8,60300   |               |                   |         |                          |
|      |               | $2,25/\cos(12)^{\circ} \cdot 3,74$                                                                                                          |    |           |           | 8,60300   |               |                   |         |                          |
|      |               | $2,25/\cos(12)^{\circ} \cdot 3,74$                                                                                                          |    |           |           | 8,60300   |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |           |           | 34,41198  |               |                   |         |                          |
|      |               | Boky vikýřů :                                                                                                                               |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo A - K/21 : $4,20 \cdot 6$                                                                                                            |    |           |           | 25,20000  |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo B - K/22 : $1,50 \cdot 8$                                                                                                            |    |           |           | 12,00000  |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |    |           |           | 37,20000  |               |                   |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 24   | 762342812R00  | Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm                        | m2 | 293,14029 | 25,00     | 7 328,51  | 0,00000       | 0,00000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | 1/K :                                                                                                                                             |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo A - spád střechy cca 26° :                                                                                                                 |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 4,0/cosx(26)*1,0+5,150/cosx(26)*2,92                                                                                                              |    |           | 21,18172  |           |               |                   |         |                          |
|      |               | ((0,65+1,18)/cosx(26)*4,02)*2                                                                                                                     |    |           | 16,36993  |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 6,95/cosx(26)*(2,27+0,34)                                                                                                                         |    |           | 20,18204  |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 5,90/cosx(26)*1,50                                                                                                                                |    |           | 9,84653   |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 5,90/cosx(26)*(3,46+5,64)/2                                                                                                                       |    |           | 29,86780  |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    |           | 97,44802  |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 2/K :                                                                                                                                             |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo B spád střechy 43° :                                                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 3,56/cosx(43)*(23,40+34,05)/2                                                                                                                     |    |           | 139,82427 |           |               |                   |         |                          |
|      |               | odpočet vikýřů : -2,95*3,74*4                                                                                                                     |    |           | -44,13200 |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    |           | 95,69227  |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 29/K - Oprava střešní skládané krytiny-šablony měř : 100                                                                                          |    |           | 100,00000 |           |               |                   |         |                          |
| 25   | 762342814R00  | Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí                                          | m2 | 293,14029 | 28,00     | 8 207,93  | 0,00000       | 0,00000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 293,14029                                                                                                        |    |           | 293,14029 |           |               |                   |         |                          |
| 26   | 762341911R00  | Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru do 1 m2    | m2 | 18,00000  | 150,00    | 2 700,00  | 0,00016       | 0,00000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | úprava laťování po vybouraných komínech plocha přibližná :                                                                                        |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo A - 3 ks : 3                                                                                                                               |    |           | 3,00000   |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo B - 3+3 ks : 3+3                                                                                                                           |    |           | 6,00000   |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo C - 1 ks : 1                                                                                                                               |    |           | 1,00000   |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo D - 1+ 7 ks : 1+7                                                                                                                          |    |           | 8,00000   |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    |           | 18,00000  |           |               |                   |         |                          |
| 27   | 762342921RT2  | Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi 30/50 mm včetně dodávky rozteč do 40 cm, plocha otvoru do 1 m2, včetně dodávky latí 30 x 50 mm | m2 | 86,00000  | 300,00    | 25 800,00 | 0,00306       | 0,26000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|      |               | zabednění otvorů po vybouraných komínech plocha přibližná :                                                                                       |    |           |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo A - 3 ks : 3                                                                                                                               |    |           | 3,00000   |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo B - 3+3 ks : 3+3                                                                                                                           |    |           | 6,00000   |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo C - 1 ks : 1                                                                                                                               |    |           | 1,00000   |           |               |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | křídlo D - 1+ 7 ks : 1+7                                                                                                   |    | 8,00000     |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                 |    | 18,00000    |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | případné kontralatě : 18                                                                                                   |    | 18,00000    |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | L: rezerva pro výměnu šablon : 50                                                                                          |    | 50,00000    |           |                     |               |                   |         |                          |
| 28              | 762343931RT2  | Bednění a laťování střech zabetonování jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2 | m2 | 62,00000    | 850,00    | 52 700,00           | 0,01462       | 0,91000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | úprava čel vikýřů po odstranění stávajících žlabových háků :                                                               |    |             |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo A : 4,0*0,50*3                                                                                                      |    | 6,00000     |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo B : 4,0*0,50*4                                                                                                      |    | 8,00000     |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo C : 4,0*0,50*3+(2,0+2,0+4,0)*0,50*5                                                                                 |    | 26,00000    |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo D : 4,0*0,50*3+(2,0+2,0+4,0)*0,50*4                                                                                 |    | 22,00000    |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                 |    | 62,00000    |           |                     |               |                   |         |                          |
| 29              | 762911121R00  | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu                             | m3 | 8,32292     | 1 850,00  | 15 397,40           | 0,01650       | 0,14000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
|                 |               | bednění : (37,2+290,27422)*0,024                                                                                           |    | 7,85938     |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | latě : 193,14029*0,04*0,06                                                                                                 |    | 0,46354     |           |                     |               |                   |         |                          |
| 30              | 998762203R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                            | %  | 3 654,26250 | 6,00      | 21 925,58           | 0,00000       | 0,00000           | 800-762 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                               |    |             |           | <b>5 000 190,52</b> |               | <b>0,09000</b>    |         |                          |
| 31              | 764311831RT2  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°                                    | m2 | 276,23792   | 130,00    | 35 910,93           | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Hodnota z bývalého odkazu. : 125                                                                                           |    | 125,00000   |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | Hodnota z bývalého odkazu. : 97,1339217585849                                                                              |    | 97,13392    |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | Hodnota z bývalého odkazu. : 54,104                                                                                        |    | 54,10400    |           |                     |               |                   |         |                          |
| 32              | 764311842RT2  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45°                                        | m2 | 193,14029   | 90,00     | 17 382,63           | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Hodnota z bývalého odkazu. : 97,4480197778777                                                                              |    | 97,44802    |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | Hodnota z bývalého odkazu. : 95,6922734994035                                                                              |    | 95,69227    |           |                     |               |                   |         |                          |
| 33              | 764339831R00  | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°   | m2 | 28,14000    | 100,00    | 2 814,00            | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 24/ I                |
|                 |               | při snesení komínových těles :                                                                                             |    |             |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo A - 3 ks : (1,0*0,33*3+1,0*0,50)*3                                                                                  |    | 4,47000     |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo B - 3+3 ks : (1,0*(0,33+0,50)+1,50*0,33*2)*3+(1,0*0,33*3+1,0*0,50)*3                                                |    | 9,93000     |           |                     |               |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo C - 1 ks : (1,0*0,33*3+1,0*0,50)                                                                                    |    | 1,49000     |           |                     |               |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|
|      |               | křídlo D - 1+ 7 ks : $(1,0*(0,33+0,50)+1,50*0,33*2)*1+(1,0*0,33*3+1,0*0,50)*7$                                  |     | 12,25000  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                      |     | 28,14000  |           |            |               |                   |         |                          |
| 34   | 764352811R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°                               | m   | 125,80000 | 70,00     | 8 806,00   | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | na sedlových vikýřích : 9*8,20                                                                                  |     | 73,80000  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | na pultových vikýřích : 13*4,0                                                                                  |     | 52,00000  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                      |     | 125,80000 |           |            |               |                   |         |                          |
| 35   | 764362811R00  | Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°         | kus | 10,00000  | 100,00    | 1 000,00   | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | křídlo A : 2                                                                                                    |     | 2,00000   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo B : 0                                                                                                    |     |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo C : 3                                                                                                    |     | 3,00000   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo D : 5                                                                                                    |     | 5,00000   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                      |     | 10,00000  |           |            |               |                   |         |                          |
| 36   | 764454801R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm                                    | m   | 47,60000  | 100,00    | 4 760,00   | 0,00000       | 0,00000           | 800-764 | RTS 24/ I                |
|      |               | na sedlových vikýřích : 9*1,2*2                                                                                 |     | 21,60000  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | na pultových vikýřích : 13*2                                                                                    |     | 26,00000  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                      |     | 47,60000  |           |            |               |                   |         |                          |
| 37   | 764PC01K      | D+M 1/K - MĚDĚNÁ KRYTINA tl. 0,55 mm, z pásů š.670 mm, stojatá drážka dvojité, spád cca 26°, PATINOVANÝ POVRCH, | m2  | 97,44802  | 6 440,00  | 627 565,25 | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  |
|      |               | 1/K :                                                                                                           |     |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo A - spád střechy cca 26° :                                                                               |     |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | $4,0/\cos(26)*1,0+5,150/\cos(26)*2,92$                                                                          |     | 21,18172  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | $((0,65+1,18)/\cos(26)*4,02)*2$                                                                                 |     | 16,36993  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | $6,95/\cos(26)*(2,27+0,34)$                                                                                     |     | 20,18204  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,90/\cos(26)*1,50$                                                                                            |     | 9,84653   |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,90/\cos(26)*(3,46+5,64)/2$                                                                                   |     | 29,86780  |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                      |     | 97,44802  |           |            |               |                   |         |                          |
| 38   | 764PC02K      | D+M 2/K - MĚDĚNÁ KRYTINA tl. 0,55 mm, z pásů š.670 mm, stojatá drážka dvojité, spád cca 43°, PATINOVANÝ POVRCH, | m2  | 95,69227  | 6 740,00  | 644 965,90 | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  |
|      |               | 2/K :                                                                                                           |     |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo B - spád cca 43° :                                                                                       |     |           |           |            |               |                   |         |                          |
|      |               | $3,56/\cos(43)*(23,40+34,05)/2$                                                                                 |     | 139,82427 |           |            |               |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
|      |               | odpočet vikýřů : -2,95*3,74*4                                                                                                                                                      |    |          | -44,13200 |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                         |    |          | 95,69227  |            |               |                   |       |                          |
| 39   | 764PC03K      | D+M 3/K - MĚDĚNÁ KRYTINA tl. 0,55 mm, z pásů š.670 mm, stojatá drážka dvojité, spád cca 6°, PATINOVANÝ POVRCH,                                                                     | m2 | 62,72194 | 6 740,00  | 422 745,88 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 3/K :                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Křídlo A - vikýře - spád cca 6° :                                                                                                                                                  |    |          |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | 5,112/cosx(6)*4,02                                                                                                                                                                 |    | 20,66344 |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | 5,105/cosx(6)*4,02                                                                                                                                                                 |    | 20,63514 |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | 5,30/cosx(6)*4,02                                                                                                                                                                  |    | 21,42336 |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                         |    | 62,72194 |           |            |               |                   |       |                          |
| 40   | 764PC04K      | D+M 4/K - MĚDĚNÁ KRYTINA tl. 0,55 mm, z pásů š.670 mm, stojatá drážka dvojité, spád cca 12°, PATINOVANÝ POVRCH,                                                                    | m2 | 34,41198 | 6 740,00  | 231 936,75 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 4/K :                                                                                                                                                                              |    |          |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Křídlo B - vikýře - spád cca 12° : 2,25/cosx(12)*3,74                                                                                                                              |    | 8,60300  |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | 2,25/cosx(12)*3,74                                                                                                                                                                 |    | 8,60300  |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | 2,25/cosx(12)*3,74                                                                                                                                                                 |    | 8,60300  |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | 2,25/cosx(12)*3,74                                                                                                                                                                 |    | 8,60300  |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                         |    | 34,41198 |           |            |               |                   |       |                          |
| 41   | 764PC05K      | D+M 5/K - Žlab nástřešní z Cu plechu tl. 0,8 mm, žlab RŠ 1000 mm, oplechování RŠ 1000 mm, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ                                                            | m  | 22,50000 | 13 250,00 | 298 125,00 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 5/K : 22,5                                                                                                                                                                         |    | 22,50000 |           |            |               |                   |       |                          |
| 42   | 764PC06K      | D+M 6/K - Žlab nástřešní z Cu plechu tl. 0,8 mm, žlab RŠ 1000 mm, oplechování RŠ 1000 mm, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ                                                            | m  | 24,00000 | 13 250,00 | 318 000,00 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 6/K : 24                                                                                                                                                                           |    | 24,00000 |           |            |               |                   |       |                          |
| 43   | 764PC07K      | D+M 7/K - Odvětrání pultové střechy u zdi kostela Cu tl. 0,55 mm RŠ 400 mm, na dřevěném bednění, + dilatační nástěnná lišta RŠ 170 mm, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ               | m  | 11,00000 | 5 560,00  | 61 160,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 7/K : 11                                                                                                                                                                           |    | 11,00000 |           |            |               |                   |       |                          |
| 44   | 764PC08K      | D+M 8/K - HŘEBENOVÉ odvětrání Cu tl. 0,55 mm RŠ 350 mm, na dřevěném bednění, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ                                                                         | m  | 4,00000  | 5 150,00  | 20 600,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 8/K : 4                                                                                                                                                                            |    | 4,00000  |           |            |               |                   |       |                          |
| 45   | 764PC09K      | D+M 9/K - HŘEBENOVÉ odvětrání Cu tl. 0,55 mm RŠ 350 mm, na dřevěném bednění, dl. cca 0,45 m, doplnění stávajícího odvětrání po vybouraných komínech, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ | ks | 3,00000  | 4 800,00  | 14 400,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 9/K : 3                                                                                                                                                                                         |     | 3,00000  |           |            |               |                   |       |                          |
| 46   | 764PC10K      | D+M K/10 - Doplnění krytiny po komínech. Šablony Cu tl. 0,55 mm tvarově dle stávajících šablon, PATINOVANÝ POVRCH KRYTINY                                                                       | ks  | 10,00000 | 6 000,00  | 60 000,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 10/K : 10                                                                                                                                                                                       |     | 10,00000 |           |            |               |                   |       |                          |
| 47   | 764PC11K      | D+M 11/K - Žlab podokapní z Cu plechu tl. 0,55 mm, RŠ 250 mm, 2x čelo žlabu, 6x hák žlabový měděný, celková délka pro 1 vikýř 4 m, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ                                | ks  | 6,00000  | 11 160,00 | 66 960,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 11/K : 6                                                                                                                                                                                        |     | 6,00000  |           |            |               |                   |       |                          |
| 48   | 764PC12K      | D+M 12/K - Žlab podokapní z Cu plechu tl. 0,55 mm, RŠ 250 mm, 2x čelo žlabu, 2x roh žlabu, 2x výtokové koleno, 12x hák žlabový měděný, celková délka pro 1 vikýř 4,1+2+2=8,1 m, PATINOVANÝ POVR | ks  | 9,00000  | 24 400,00 | 219 600,00 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 12/K : 9                                                                                                                                                                                        |     | 9,00000  |           |            |               |                   |       |                          |
| 49   | 764PC13K      | D+M 13/K - Žlab podokapní z Cu plechu tl. 0,55 mm, RŠ 250 mm, 2x čelo žlabu, 6x hák žlabový měděný, celková délka pro 1 vikýř 3,8 m, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ                              | ks  | 4,00000  | 11 160,00 | 44 640,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 13/K : 4                                                                                                                                                                                        |     | 4,00000  |           |            |               |                   |       |                          |
| 50   | 764PC14K      | D+M 14/K - Žlab podokapní z Cu plechu tl. 0,55 mm, RŠ 250 mm, 2x čelo žlabu, 6x hák žlabový měděný, celková délka pro 1 vikýř 4,1 m, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ                              | ks  | 3,00000  | 11 360,00 | 34 080,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 14/K : 3                                                                                                                                                                                        |     | 3,00000  |           |            |               |                   |       |                          |
| 51   | 764PC15K      | D+M 15/K - Svod z Cu plechu tl. 0,55 mm, Průměr 80 mm, 2x odpadní koleno dvojité, objímka Cu 3 ks, celková délka 2,50 m, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ                                          | ks  | 13,00000 | 9 850,00  | 128 050,00 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 15/K : 13                                                                                                                                                                                       |     | 13,00000 |           |            |               |                   |       |                          |
| 52   | 764PC16K      | D+M 16/K Dilatační nástěnná lišta Cu RŠ 170 mm, PATINOVANÝ POVRCH OPLECHOVÁNÍ                                                                                                                   | m   | 20,00000 | 2 490,00  | 49 800,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 16/K : 20                                                                                                                                                                                       |     | 20,00000 |           |            |               |                   |       |                          |
| 53   | 764PC17K      | D+M 17/K - Plechová manžeta komínů plynových kotlů z Cu tl. 0,55mm, D do 200 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                                                                                    | kus | 3,00000  | 8 500,00  | 25 500,00  | 0,00460       | 0,01000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 17/K předpokládáný průměr 200 mm : 3                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |            |               |                   |       |                          |
| 54   | 764PC18K      | D+M 18/K - Plechová manžeta stožáru z Cu, tl. 0,55 mm, vč. těsnění, D do 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                                                                                    | kus | 4,00000  | 8 500,00  | 34 000,00  | 0,00271       | 0,01000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 18/K - předpokládáný průměr : 4                                                                                                                                                                 |     | 4,00000  |           |            |               |                   |       |                          |
| 55   | 764PC19K      | D+M 19/K OPRAVA KRYTINY po střešních hácích. Šablony Cu tl. 0,55 mm, rozm. 430/480 mm a tvar, dle stávajících šablon, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                                               | ks  | 50,00000 | 2 500,00  | 125 000,00 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | Oprava - předpoklad doplnění nové krytiny :                                                                                                                                                     |     |          |           |            |               |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
|      |               | 19/K - Oprava krytiny po střešních hácích : 50                                                                                                           |     |           | 50,00000  |            |               |                   |       |                          |
| 56   | 764PC20K      | D+M 20/K Střešní okno - Cu střešní výlez, drátoskl rozměr 500x500 mm, vč. oplechování, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                                       | kus | 10,00000  | 13 500,00 | 135 000,00 | 0,00655       | 0,07000           |       | Vlastní                  |
|      |               | včetně spojovacích prostředků.                                                                                                                           |     |           |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | křídlo A : 2                                                                                                                                             |     |           | 2,00000   |            |               |                   |       |                          |
|      |               | křídlo B : 0                                                                                                                                             |     |           |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | křídlo C : 3                                                                                                                                             |     |           | 3,00000   |            |               |                   |       |                          |
|      |               | křídlo D : 5                                                                                                                                             |     |           | 5,00000   |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     |           | 10,00000  |            |               |                   |       |                          |
| 57   | 764PC21K      | D+M 21/K, 22/K - MĚDĚNÁ KRYTINA tl. 0,55 mm, z pásů š.670 mm, stojatá drážka dvojitá, spád cca 90°, PATINOVANÝ POVRCH,                                   | m2  | 54,10400  | 6 800,00  | 367 907,20 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | Boky vikýřů :                                                                                                                                            |     |           |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | křídlo A - K/21 : 4,20*6                                                                                                                                 |     |           | 25,20000  |            |               |                   |       |                          |
|      |               | křídlo B - K/22 : 1,50*8                                                                                                                                 |     |           | 12,00000  |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     |           | 37,20000  |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Vytažení krytiny na boky a čelo vikýřů :                                                                                                                 |     |           |           |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Křídlo A : (3,92+5,70*2)*0,20*3                                                                                                                          |     |           | 9,19200   |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Křídlo B : (3,74+2,95*2)*0,20*4                                                                                                                          |     |           | 7,71200   |            |               |                   |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |     |           | 16,90400  |            |               |                   |       |                          |
| 58   | 764PC24K      | D+M 24/K - Zachytávače sněhu na falc. krytinu. 2x trubka Cu prům. 28mm dl. cca 3,7 m + úchytky, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ, Pultové vikýře křídla B     | ks  | 4,00000   | 13 900,00 | 55 600,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
| 59   | 764PC25K      | D+M 25/K - Zachytávače sněhu na falc. krytinu. 2x trubka Cu prům. 28mm dl. cca 4,0 m + úchytky, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ, Pultové vikýře křídla C a D | ks  | 6,00000   | 13 800,00 | 82 800,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
| 60   | 764PC26K      | D+M 26/K - Zachytávače sněhu na falc. krytinu. 2x trubka Cu prům. 28mm dl. cca 4,0 m + úchytky, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ, Pultové vikýře křídla A     | ks  | 3,00000   | 13 900,00 | 41 700,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
| 61   | 764PC27K      | D+M 27/K - Oplechování úžlabí Cu tl. 0,55 mm RŠ 500 mm,, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                                                                     | m   | 6,00000   | 6 800,00  | 40 800,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 27/K : 1*6                                                                                                                                               |     |           | 6,00000   |            |               |                   |       |                          |
| 62   | 764PC28K      | D+M 28/K - ORAVA SVODU Cu - průměr 120 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                                                                                   | m   | 12,00000  | 2 500,00  | 30 000,00  | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | 28/K : 1*12                                                                                                                                              |     |           | 12,00000  |            |               |                   |       |                          |
| 63   | 764PC29K      | D+M 29/K OPRAVA STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ KRYTINY. Šablony Cu tl. 0,55 mm, tvar a rozměr dle stávajících šablon, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                      | m2  | 100,00000 | 5 800,00  | 580 000,00 | 0,00000       | 0,00000           |       | Vlastní                  |
|      |               | Oprava - předpoklad doplnění nové krytiny :                                                                                                              |     |           |           |            |               |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ        | Množství     | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ     | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 29/K - Oprava střešní skládané krytiny-šablony měř tl. 0,55 : 100                                                                                                                                 | 100,00000 |              |           |           |                   |                   |         |                          |
| 64              | 764PC30K      | D+M 30/K - Oplechování komína 750x450mm, plech Cu tl. 0,55 mm, horní, dolní, boční díly RŠ 330 mm, krycí dilatační nástěnná lišta RŠ 170 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                          | ks        | 1,00000      | 8 500,00  | 8 500,00  | 0,00000           | 0,00000           |         | Vlastní                  |
| 65              | 764PC31K      | D+M 31/K - Oplechování komína 450x450mm, plech Cu tl. 0,55 mm, horní, dolní, boční díly RŠ 330 mm, krycí dilatační nástěnná lišta RŠ 170 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                          | ks        | 2,00000      | 8 500,00  | 17 000,00 | 0,00000           | 0,00000           |         | Vlastní                  |
| 66              | 764PC32K      | D+M 32/K - Oplechování komína 750x750mm, plech Cu tl. 0,55 mm, horní, dolní, boční díly RŠ 330 mm, krycí dilatační nástěnná lišta RŠ 170 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ                          | ks        | 1,00000      | 8 500,00  | 8 500,00  | 0,00000           | 0,00000           |         | Vlastní                  |
| 67              | 764PC33K      | D+M 33/K - Oplechování komína 600x900mm, plech Cu tl. 0,55 mm, horní, dolní, boční díly RŠ 330 mm, upravena do tvaru sedla, krycí dilatační nástěnná lišta RŠ 170 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PATINOVÁNÍ | ks        | 1,00000      | 8 500,00  | 8 500,00  | 0,00000           | 0,00000           |         | Vlastní                  |
| 68              | 764PC34K      | D+M 34/K - ČASTEČNÁ Demontáž hřebenového oplechování pro napojení nové falcované krytiny, křídla A a B a opětná Montáž oplechování                                                                | m         | 43,00000     | 930,00    | 39 990,00 | 0,00000           | 0,00000           |         | Vlastní                  |
|                 |               | 34/K : 43                                                                                                                                                                                         | 43,00000  |              |           |           |                   |                   |         |                          |
| 69              | 998764203R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                 | %         | 50 641,75150 | 1,70      | 86 090,98 | 0,00000           | 0,00000           | 800-764 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                                                              |           |              |           |           | <b>146 583,09</b> | <b>1,58000</b>    |         |                          |
| 70              | 765311860R00  | Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se zvětralou maltou, do sutí                                                                                                                            | m2        | 16,09405     | 130,00    | 2 092,23  | 0,00000           | 0,00000           | 800-765 | RTS 24/ I                |
|                 |               | odstranění krytiny Bobrovka z říms : 15                                                                                                                                                           | 15,00000  |              |           |           |                   |                   |         |                          |
|                 |               | rozhraní křídlo A, křídlo D : 1,67*0,320+0,615*0,910                                                                                                                                              | 1,09405   |              |           |           |                   |                   |         |                          |
| 71              | 765311512RT2  | Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek                                                                   | m2        | 16,09405     | 1 550,00  | 24 945,78 | 0,08484           | 1,37000           | 800-765 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Dodávka a montáž základní tašky ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty.                                                                                                                |           |              |           |           |                   |                   |         |                          |
|                 |               | římsy : 15                                                                                                                                                                                        | 15,00000  |              |           |           |                   |                   |         |                          |
|                 |               | rozhraní křídlo A, křídlo D : 1,67*0,320+0,615*0,910                                                                                                                                              | 1,09405   |              |           |           |                   |                   |         |                          |
| 72              | 765799313RO9  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů                                                                                                      | m2        | 341,47422    | 290,00    | 99 027,52 | 0,00061           | 0,21000           | 800-765 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.                                                                                                                             |           |              |           |           |                   |                   |         |                          |
|                 |               | zapravení otvorů po vybouraných komínech plocha přibližná :                                                                                                                                       |           |              |           |           |                   |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo A - 3 ks - celková oprava střechy : 0                                                                                                                                                      |           |              |           |           |                   |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo B - 3+3 ks - vrchol + JZ : 3+2                                                                                                                                                             | 5,00000   |              |           |           |                   |                   |         |                          |
|                 |               | křídlo C - 1 ks : 1                                                                                                                                                                               | 1,00000   |              |           |           |                   |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|
|      |               | křídlo D - 1+ 7 ks : 1+7                                              |    | 8,00000     |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                            |    | 14,00000    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 1/K :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo A - spád střechy cca 26° :                                     |    |             |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $4,0/\cos(26)^{\circ} \cdot 1,0 + 5,150/\cos(26)^{\circ} \cdot 2,92$  |    | 21,18172    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $((0,65 + 1,18)/\cos(26)^{\circ}) \cdot 4,02 \cdot 2$                 |    | 16,36993    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $6,95/\cos(26)^{\circ} \cdot (2,27 + 0,34)$                           |    | 20,18204    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,90/\cos(26)^{\circ} \cdot 1,50$                                    |    | 9,84653     |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,90/\cos(26)^{\circ} \cdot (3,46 + 5,64)/2$                         |    | 29,86780    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                            |    | 97,44802    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 2/K :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo B - spád cca 43° :                                             |    |             |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $3,56/\cos(43)^{\circ} \cdot (23,40 + 34,05)/2$                       |    | 139,82427   |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | odpočet vikýřů : $-2,95 \cdot 3,74 \cdot 4$                           |    | -44,13200   |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                            |    | 95,69227    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 3/K :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo A - vikýře - spád cca 6° :                                     |    |             |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,112/\cos(6)^{\circ} \cdot 4,02$                                    |    | 20,66344    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,105/\cos(6)^{\circ} \cdot 4,02$                                    |    | 20,63514    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $5,30/\cos(6)^{\circ} \cdot 4,02$                                     |    | 21,42336    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                            |    | 62,72194    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | 4/K :                                                                 |    |             |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Křídlo B - vikýře - spád cca 12° : $2,25/\cos(12)^{\circ} \cdot 3,74$ |    | 8,60300     |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $2,25/\cos(12)^{\circ} \cdot 3,74$                                    |    | 8,60300     |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $2,25/\cos(12)^{\circ} \cdot 3,74$                                    |    | 8,60300     |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | $2,25/\cos(12)^{\circ} \cdot 3,74$                                    |    | 8,60300     |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                            |    | 34,41198    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Boky vikýřů :                                                         |    |             |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo A - K/21 : $4,20 \cdot 6$                                      |    | 25,20000    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | křídlo B - K/22 : $1,50 \cdot 8$                                      |    | 12,00000    |           |           |               |                   |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                            |    | 37,20000    |           |           |               |                   |         |                          |
| 73   | 998765203R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m               | %  | 1 465,53990 | 14,00     | 20 517,56 | 0,00000       | 0,00000           | 800-765 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem             | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                               |    |          |             |                    |               |                   |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                 |    |          |             | <b>6 358,10</b>    |               | <b>0,00000</b>    |         |                          |
| 74              | 767996801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                         | kg | 20,00000 | 60,00       | 1 200,00           | 0,00005       | 0,00000           | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |               | Demontáž stávajícího stožáru antény - předpoklad : 20                                                                                        |    |          | 20,00000    |                    |               |                   |         |                          |
| 75              | 767PC01       | D+M 1/Z - Anténní stožár, ocelová trubka 48/2 mm, dl. 3 m, žárově pozinkovaná, vč. upevňovacích pvků, zaslepení horní části                  | ks | 1,00000  | 5 000,00    | 5 000,00           | 0,00000       | 0,00000           |         | Vlastní                  |
| 76              | 998767203R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m                                                                 | %  | 62,00000 | 2,55        | 158,10             | 0,00000       | 0,00000           | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                               |    |          |             |                    |               |                   |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                       |    |          |             | <b>-289 036,63</b> |               | <b>0,00000</b>    |         |                          |
| 77              | 979951141R00  | Výkup kovů měď, staré kusy a plechy                                                                                                          | t  | 2,39866  | -168 000,00 | -402 974,88        | 0,00000       | 0,00000           | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) |    |          |             |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | demontáž krytiny : (276,23+193,14)*0,00445                                                                                                   |    |          | 2,08870     |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | demontáž oplechování komínů : 28,14*0,00445                                                                                                  |    |          | 0,12522     |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | ostatní : 125,8*0,33*0,00445                                                                                                                 |    |          | 0,18474     |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                   |    |          | 2,39866     |                    |               |                   |         |                          |
| 78              | 979990101R00  | Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů                                                   | t  | 19,21081 | 1 500,00    | 28 816,22          | 0,00000       | 0,00000           | 801-3   | RTS 23/ II               |
|                 |               | celková suť : 25,51523                                                                                                                       |    |          | 25,51523    |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | Odpčet tříděné suti - dřevo a měď :                                                                                                          |    |          |             |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,39866*-1                                                                                                  |    |          | -2,39866    |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 3,90576*-1                                                                                                  |    |          | -3,90576    |                    |               |                   |         |                          |
| 79              | 979990161R00  | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů                                                                             | t  | 3,90576  | 1 500,00    | 5 858,64           | 0,00000       | 0,00000           | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 2,01501                                                                                              |    |          | 2,01501     |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1,46570                                                                                              |    |          | 1,46570     |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,42505                                                                                              |    |          | 0,42505     |                    |               |                   |         |                          |
| 80              | 979017112R00  | Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m     | t  | 24,38873 | 750,00      | 18 291,55          | 0,00000       | 0,00000           | 800-2   | RTS 24/ I                |
|                 |               | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,                                |    |          |             |                    |               |                   |         |                          |
|                 |               | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.  |    |          |             |                    |               |                   |         |                          |
| 81              | 979017192R00  | Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky vybouraných hmot,                              | t  | 73,16619 | 350,00      | 25 608,17          | 0,00000       | 0,00000           | 800-2   | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |           |                   |               |                   |       |                          |
| 82             | 979083117R00  | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 24,38873  | 350,00    | 8 536,06          | 0,00000       | 0,00000           | 800-6 | RTS 24/ I                |
| 83             | 979087312R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br><i>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</i> | t      | 24,38873  | 350,00    | 8 536,06          | 0,00000       | 0,00000           | 800-2 | RTS 24/ I                |
| 84             | 979087392R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,                                                                                                                                                            | t      | 121,94365 | 150,00    | 18 291,55         | 0,00000       | 0,00000           | 800-2 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |           | <b>230 000,00</b> |               | <b>0,00000</b>    |       |                          |
| 85             | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště<br><i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>                                                                                                                         | Soubor | 1,00000   | 60 000,00 | 60 000,00         | 0,00000       | 0,00000           |       | RTS 24/ I                |
| 86             | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště<br><i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>                                                               | Soubor | 1,00000   | 30 000,00 | 30 000,00         | 0,00000       | 0,00000           |       | RTS 24/ I                |
| 87             | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště<br><i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000   | 20 000,00 | 20 000,00         | 0,00000       | 0,00000           |       | RTS 24/ I                |
| 88             | 005122010R    | Provoz objednatele<br><i>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</i>                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000   | 40 000,00 | 40 000,00         | 0,00000       | 0,00000           |       | RTS 24/ I                |
| 89             | 005124010R    | Koordináční činnost<br><i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000   | 80 000,00 | 80 000,00         | 0,00000       | 0,00000           |       | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |           | <b>85 000,00</b>  |               | <b>0,00000</b>    |       |                          |
| 90             | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství<br><i>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</i>                                                                                                                       | Soubor | 1,00000   | 50 000,00 | 50 000,00         | 0,00000       | 0,00000           |       | RTS 24/ I                |
| 91             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000   | 35 000,00 | 35 000,00         | 0,00000       | 0,00000           |       | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                         |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | 2024108      | KONZERVATOŘ PJV KROMĚŘÍŽ OPRAVA STŘECHY |
| O: | SO 101.1     | STAVEBNÍ ČÁST                           |
| R: | 2024108101.1 | OPRAVA STŘECHY - STAVEBNÍ ČÁST          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
|      |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |    |          |           |        |               |                   |       |                          |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>6 357 230,09</b> |
|---------------|---------------------|