

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2025
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2025

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Místo:

Datum:

1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 05	Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk	0,00	0,00
SO 05.1	Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov, doplnění	0,00	0,00
SO 05.2	Oprava propustku v km 78,325 na trati Hanušovice - Lichkov - zábradlí	0,00	0,00
SO 05.3	Odstranění křovin u mostu v km 44,215 v žst. Šumperk	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)
Objekt: SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk
Soupis: SO 05.1 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov, doplnění

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt: SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk

Soupis: SO 05.1 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov, doplnění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
R - položky - Ostatní - v CS ÚRS neoceněné položky	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt: SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk

Soupis: SO 05.1 - Oprava mostu v km 77,850 na trati Hanušovice - Lichkov, doplnění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
1	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	387,745		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/429172111					
	VV		387,745		387,745			
2	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	212,785		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/429172211					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
3	K	963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	81,926		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963071111					
	VV		81,926		81,926			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
D	R - položky		Ostatní - v CS ÚRS neoceněné položky				0,00	
11	M	42118101 - R	abrazivo (např. TRYMAT) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný	t	0,179		0,00	
	PP		abrazivo (křemičitý písek) materiál určen pro pro otryskání ocel. konstrukcí, pytlovaný					
	VV		0,179		0,179			
12	M	24613582 - R	materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14	kg	6,100		0,00	
	PP		materiál pro provedení ochranného nátěrového systému ONS - 14					
	VV		6,1		6,100			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
4	K	789212122	Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	5,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2½					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789212122					
5	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	5,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789323211					
6	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	5,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789323216					
7	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	5,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789323221					
8	K	789351240	Zhotovení nátěru pásového dvousložkového tl 50 µm na ocelových konstrukcích tř. II	m2	1,590		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhotovení nátěrů pásových korozně namáhaných míst (svary, hrany, kouty, šroubové spoje, apod.) tloušťky 50 µm ocelových konstrukcí třídy II dvousložkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789351240					
9	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	0,467		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	13011072	úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm	t	0,389		0,00	CS ÚRS 2024 01

PP

úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)
Objekt:
SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk
Soupis:
SO 05.2 - Oprava propustku v km 78,325 na trati Hanušovice - Lichkov -
zábradlí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt: SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk

Soupis: SO 05.2 - Oprava propustku v km 78,325 na trati Hanušovice - Lichkov - zábradlí

Místo: Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt:

SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk

Soupis:

SO 05.2 - Oprava propustku v km 78,325 na trati Hanušovice - Lichkov - zábradlí

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

1. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
3	K	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311115					
2	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628195001					
1	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966075141					
	VV	5*2				10,000		
4	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311112					
5	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnačí S2 (OS-B)	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324211					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
8	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	18,000		0,00	
	PP	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů						
	VV	18				18,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
6	K	065002000 - R	Mimostaveništní doprava materiálů	km	176,000		0,00	
	PP	Mimostaveništní doprava materiálů						
	VV	"Doprava Olomouc - Malá Morava"88*2				176,000		
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00	
7	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	176,000		0,00	
	PP	Doprava zaměstnanců						
		Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."						
	P							
	VV	"Doprava Olomouc - Malá Morava"88*2				176,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)
Objekt: SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk
Soupis: SO 05.3 - Odstranění křovin u mostu v km 44,215 v žst. Šumperk

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt: SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk

Soupis: SO 05.3 - Odstranění křovin u mostu v km 44,215 v žst. Šumperk

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 - obvod II (OLC)

Objekt: SO 05 - Opravy mostních objektů na trati Hanušovice - Lichkov, Šumperk

Soupis: SO 05.3 - Odstranění křovin u mostu v km 44,215 v žst. Šumperk

Místo: Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
2	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155315					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938121111					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
3	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	12,000		0,00	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů					
VV			"Bezpečnostní hlídka"2*6		12,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
4	K	074002000 - R	Železniční a městský kolejový provoz	hod	24,330		0,00	
PP			Železniční a městský kolejový provoz					
P			Poznámka k položce: ""rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo soviselící manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírážkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí přírážka/příplatek k hodinové sazbě kvalifikovaného dělníka údržby mostů (kód HZS 1452 = 414,0Kč/hod). Při provádění prací na mostních objektech bude množství (počet hodin) součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem/414,0Kč.""					
VV			10072,80/414		24,330			
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00	
5	K	081002000 - R	Doprava zaměstnanců	km	130,000		0,00	
PP			Doprava zaměstnanců					
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."					
VV			"Doprava Olomouc - Šumperk"65*2		130,000			