

Smlouva o dílo

ID: 171660

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jan Kalina, Petr Pejchal - odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
+420 564602419, +420 564602225
708 90 749
Československá obchodní banka, a.s.
217827703/0300

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby/
hlavní stavbyvedoucí:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

STARKON a.s.

Bohuslavice 10, 588 56 Bohuslavice
Jiřím Kovářem, předsedou správní rady
Jiří Kovář, předseda správní rady
Ing. Václav Ondráček
Lubomír Vařejka
+420 567 579 211
262 27 525
CZ26227525
ČSOB, a.s.
193111929/0300
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 58601 Jihlava, IČO 25558692., pod názvem „Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle platného prováděcího předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon (případně alespoň v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění k 31. 12. 2023), a následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- v případě, že stavbu bude nutné zanést do Digitální technické mapy, bude toto provedeno dle následujících zásad:

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím

kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

Areál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 1317/57, 1318/58, 586 01 Jihlava
Parcelní čísla pozemků: 2766, 2767/1, 2767/2, k.ú. Jihlava

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červenec 2024

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 21 měsíců ode dne předání staveniště.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané

ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 64 935 559,74Kč

DPH 21 %: 13 636 467,55 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 78 572 027,29 Kč

slovy: sedmdesát osm milionů pět se sedmdesát dva tisíc dvacet sedm korun českých dvacet devět haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování

5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu

5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava**“ a registrační číslo projektu **CZ.06.04.04/00/22_034/0000406**. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.
- předložit doklady (např. vážní lístky, technické listy, stavební certifikaci, štítky výrobku EU), že nejméně 70% stavebního a demoličního odpadu je připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci v souladu se zásadou „významně nepoškodovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí dle Souhrnné technické zprávy e). Tato technická zpráva je součástí projektové dokumentace.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody

vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatel. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část

předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.6. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačíná práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 14 odst. 14.4., 14.5. a 14.6. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstoupující smluvní straně.

Článek 13 – Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 14 – Ostatní ujednání

14.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

14.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

14.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

Článek 15 – Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

15.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

15.10. Ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 11. 6. 2024 usnesením č. 1072/21/2024 o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Jiří Kovář
předseda správní rady

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-01-06
Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 30.05.2024

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč DIČ: CZ26227525

Projektant: IČ:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			64 935 559,74
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	64 935 559,74	13 636 467,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			78 572 027,29

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-01-06

Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Místo: Jihlava Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		64 935 559,74	78 572 027,29	
A	Uznatelné náklady	62 243 526,47	75 314 667,03	STA
A01	Stavební část	47 027 198,18	56 902 909,80	Soupis
A01-1	Část - statika, zdivo, krytina	18 291 161,71	22 132 305,67	Soupis
A01-2	Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV	28 736 036,47	34 770 604,13	Soupis
A02	Zdravotné technická instalace	1 592 865,63	1 927 367,41	Soupis
A03	Technika prostředí staveb - vytápění	1 943 810,59	2 352 010,81	Soupis
A04	Vzduchotechnika a chlazení	1 664 676,00	2 014 257,96	Soupis
A05	Elektroinstalace silnoprroud	5 277 671,70	6 385 982,76	Soupis
A06	Elektroinstalace - slaboprroud	1 278 232,20	1 546 660,96	Soupis
A07	Měření a regulace	247 189,00	299 098,69	Soupis
A08	Elektronická požární signalizace	717 730,70	868 454,15	Soupis
A09	Venkovní úpravy	1 526 152,47	1 846 644,49	Soupis
A10	Vedlejší a ostatní náklady	968 000,00	1 171 280,00	Soupis
B	Neuznatelné náklady	2 692 033,27	3 257 360,26	STA
B01	Stavební část	1 911 789,33	2 313 265,09	Soupis
B01-1	Část - statika, zdivo, krytina	908 008,38	1 098 690,14	Soupis
B01-2	Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV	1 003 780,95	1 214 574,95	Soupis
B02	Zdravotné technická instalace 3.NP - místnosti 3.01 - 3.06	98 107,43	118 709,99	Soupis
B03	Technika prostředí staveb - vytápění 3.NP	148 325,01	179 473,26	Soupis
B04	Vzduchotechnika a chlazení	6 358,00	7 693,18	Soupis
B05	Elektroinstalace - silnoprroud	305 631,00	369 813,51	Soupis
B06	Elektroinstalace - slaboprroud	43 784,00	52 978,64	Soupis
B07	Elektronická požární signalizace	39 038,50	47 236,59	Soupis
B08	Vedlejší a ostatní náklady	139 000,00	168 190,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Objekt:
A - Uznatelné náklady

Soupis:
A01 - Stavební část

Úroveň 3:
A01-1 - Část - statika, zdivo, krytina

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
František Neuwirth		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		18 291 161,71	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 291 161,71	21,00%	3 841 143,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 132 305,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Objekt:
A - Uznatelné náklady

Soupis:
A01 - Stavební část

Úroveň 3:
A01-1 - Část - statika, zdivo, krytina

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	František Neuwirth
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		18 291 161,71
HSV - Práce a dodávky HSV		14 713 181,51
1 - Zemní práce		642 554,13
2 - Zakládání		102 902,62
28 - Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty		40 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 819 734,06
38 - 1 - Výtahová šachta		686 619,19
4 - Vodorovné konstrukce		2 773 445,68
43 - Schodišťové konstrukce a rampy		335 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 482 455,03
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		1 482 455,03
8 - 1 - Odvětrání podloží		51 469,55
94 - Lešení a stavební výtahy		80 822,25
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		426 020,55
96 - Bourání konstrukcí		1 157 334,77
98 - Sanace		37 571,94
997 - Přesun sutě		3 536 192,49
998 - Přesun hmot		1 541 059,25
PSV - Práce a dodávky PSV		3 532 980,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	841 315,41
712 - 3 - Povlaková krytina - skladba S 3	436 650,44
712 - 4 - Povlaková krytina - skladba S 4	388 771,52
713 - Izolace tepelné	481 092,92
762 - Konstrukce tesařské	550 795,86
763 - 1 - Zastřešení příhradovými vazníky	86 147,70
764 - Konstrukce klempířské	457 579,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	290 626,38
HZS - Ostatní náklady	45 000,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava								
Objekt: A - Uznatelné náklady								
Soupis: A01 - Stavební část								
Úroveň 3: A01-1 - Část - statika, zdivo, krytina								
Místo: Jihlava			Datum: 30.05.2024					
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava			Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11					
Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč			Zpracovatel: František Neuwirth					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 291 161,71	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 713 181,51	
D	1	Zemní práce					642 554,13	
1	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,427	2 296,58	10 166,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132211401					
VV			4,00*0,90*0,65+0,50*0,90*0,65*2		2,925			
VV			3,055*0,65*0,65+0,50*0,65*0,65		1,502			
VV			Mezisoučet		4,427			
2	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	224,944	1 250,00	281 180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111					
VV			1.N.P. - pod odstraněnými vrstvami podlah					
VV			(74,70+93,60+56,10)*0,46+67,60*0,45		133,644			
VV			(75,20+44,50)*0,55+5,60*1,45		73,955			
VV			Mezisoučet		207,599			
VV			výkop pro základy vstupu					
VV			2,63*1,80*0,40+(2,63+1,50*2)*0,30*0,85		3,329			
VV			výkop pro základové konstrukce z úrovně -0,650					
VV			1,25*0,275*0,30+(2,63+1,50*2)*0,30*1,03		1,843			
VV			výkop pro ŽB patku					
VV			0,90*0,60*1,00+1,20*0,80*0,80*2		2,076			
VV			výkop pro výtahovou šachtu a související základy vč.pracovního prostoru					
VV			1,705*0,60*0,30+0,50*3,05*0,60+(2,97+2,85)*1/2*3,05*1,00		10,097			
VV			Mezisoučet		17,345			
VV			Součet		224,944			
3	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	4,005	650,58	2 605,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102					
VV			vnitřní zásypy, pracovní prostor apod.					
VV			(1,20*0,80-0,60*0,50)*0,80*2		1,056			
VV			(1,95+0,50)*0,50*0,60		0,735			
VV			2,97*0,50*0,90+1,95*0,50*0,90		2,214			
VV			Mezisoučet		4,005			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	233,376	138,50	32 323,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
VV			"výkopy celkem" 224,944+4,427		229,371			
VV			"zemina pro zásypy" 4,005		4,005			
VV			Mezisoučet		233,376			
5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	1 166,880	100,00	116 688,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
VV			233,376*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 166,880			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	225,366	54,22	12 218,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			"výkopy celkem" 224,944+4,427		229,371			
VV			"zemina pro zásypy" -4,005		-4,005			
VV			Mezisoučet		225,366			

7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	225,366	250,00	56 341,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			"výkopy celkem" 224,944+4,427		229,371			
VV			"zemina pro zásypy" -4,005		-4,005			
VV			Mezisoučet		225,366			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	225,366	21,41	4 825,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			"výkopy celkem" 224,944+4,427		229,371			
VV			"zemina pro zásypy" -4,005		-4,005			
VV			Mezisoučet		225,366			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	360,586	350,00	126 205,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			225,366*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		360,586			
D 2			Zakládání		102 902,62			
10	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,639	4 162,95	19 311,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711					
VV			pod schodiště					
VV			1,25*0,275*0,63		0,217			
VV			vstup					
VV			(2,63+1,50*2)*0,30*0,93		1,571			
VV			u výtahové šachty					
VV			1,705*0,60*0,63+0,50*0,60*0,93		0,923			
VV			0,65*0,60*1,23+(2,30+1,95+2,40)*0,15*1,23		1,707			
VV			Mezisoučet		4,418			
VV			4,418*0,050		0,221			
VV			Součet		4,639			
11	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 (výztuž je započítána ve výztuži piliře)	m3	1,080	4 191,72	4 527,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321411					
VV			"patka ŽB piliře" 1,80*0,60*1,00		1,080			
VV			Mezisoučet		1,080			
12	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,870	7 547,25	36 755,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311115					
VV			u výtahové šachty					
VV			(4,00*0,90*0,65+0,50*0,90*0,65*2)*1,10		3,218			
VV			(3,055*0,65*0,65+0,50*0,65*0,65)*1,10		1,652			
VV			Mezisoučet		4,870			
13	K	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 1 m	m	3,555	3 178,30	11 298,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975011321					
VV			3,555		3,555			
VV			Mezisoučet		3,555			
14	K	975011421	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 1 m	m	5,000	3 687,41	18 437,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975011421					
VV			5,000		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	26,275	401,02	10 536,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
VV			(1,25*2+0,275)*0,63		1,748			
VV			(3,63+1,80*2+2,03+1,50*2)*0,50		6,130			
VV			(0,60*2+0,50*4)*0,80		2,560			
VV			1,705*0,50*2+0,50*2*0,93		2,635			
VV			(2,97+1,95)*1,23		6,052			
VV			0,50*2*0,65+(4,00*0,65+0,50*0,65*2)*2		7,150			
VV			Mezisoučet		26,275			
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	26,275	77,48	2 035,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
D 28			Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty		40 000,00			
17	K	280 R_001	Zřízení a dodávka - mikropiloty v uzavřeném prostoru (způsob provedení bude upřesněn)	m	10,000	4 000,00	40 000,00	
VV			"bude upřesněno" 5,00*2		10,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		1 819 734,06			
18	K	311272227	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	450,053	1 480,00	666 078,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272227					
VV			1.N.P.					
VV			2,40*4,10		9,840			
VV			Mezisoučet		9,840			
VV			2.N.P.					
VV			(12,945+18,98-					
VV			0,90+4,10+13,055+3,39+7,74+9,43+3,89)*3,07		222,974			
VV			-(1,20*1,50*3+2,63*2,40*2+1,25*2,10+2,50*2,50)		-26,899			
VV			Mezisoučet		196,075			
VV			3.N.P.					
VV			(12,945+4,10+3,39+9,43+13,20)*2,86+9,45*3,40*1/2		139,231			
VV			-(1,20+1,50*2+0,90*1,97*3)		-9,519			
VV			10,91*2,35-(6,59*0,80+2,50*0,80)		18,367			
VV			8,10*0,95+7,74*4,10+9,43*(1,225+4,30)*1/2+3,89*(4,10+3,10)*1/2		79,483			
VV			Mezisoučet		227,562			
VV			4.N.P.					
VV			(2,72+1,76)*3,70		16,576			
VV			Mezisoučet		16,576			
VV			Součet		450,053			
19	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva do 450 mm	m2	54,208	2 150,00	116 547,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273121					

	VV		"2.N.P." (8,53+0,55)*3,11		28,239			
	VV		"3.N.P." (8,53+0,55)*2,86		25,969			
	VV		Mezisoučet		54,208			
20	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 300 mm	m	165,215	195,73	32 337,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273955					
	VV		2.N.P.					
	VV		12,945+18,98-0,90+4,10+13,055+3,39+7,74+9,43+3,89		72,630			
	VV		Mezisoučet		72,630			
	VV		3.N.P.					
	VV		12,945+4,10+3,39+9,43+13,20+9,45		52,515			
	VV		10,91+8,10+7,74+9,43+3,89		40,070			
	VV		Mezisoučet		92,585			
	VV		Součet		165,215			
21	K	311273959	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva do 450 mm	m	18,160	282,39	5 128,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273959					
	VV		"2.N.P." 8,53+0,55		9,080			
	VV		"3.N.P." 8,53+0,55		9,080			
	VV		Mezisoučet		18,160			
22	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	10,668	5 850,00	62 407,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411					
	VV		"1.N.P." 2,95*0,30*4,10-0,80*2,02*0,30		3,144			
	VV		"atika" (12,90+3,40+3,50)*0,20*1,90		7,524			
	VV		Mezisoučet		10,668			
23	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	100,882	990,00	99 873,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121					
	VV		"1.N.P." 2,95*4,10*2+0,30*(0,80+2,02*2)		25,642			
	VV		"atika" (12,90+3,40+3,50)*1,90*2		75,240			
	VV		Mezisoučet		100,882			
24	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	100,882	143,06	14 431,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
25	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,707	52 500,00	89 617,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
	VV		"zed" v 1.N.P." 3,144*0,160		0,503			
	VV		"atika" 7,524*0,160		1,204			
	VV		Mezisoučet		1,707			
26	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	3,000	484,96	1 454,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142420					
27	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	5,000	712,89	3 564,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422					
28	K	317142428	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	2,000	1 371,49	2 742,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142428					
29	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	12,000	952,35	11 428,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442					
30	K	317142444	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000	1 068,28	1 068,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142444					
31	K	317142446	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 170,35	1 170,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142446					
32	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	12,000	565,50	6 785,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052					
33	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	24,000	652,11	15 650,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053					
34	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	4,000	1 185,94	4 743,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056					
35	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	kus	12,000	1 791,76	21 501,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168060					
36	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,360	12 266,16	4 415,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121					
	VV		PR13 - garáže					
	VV		"I 120" 2,70*4*3*11,10*0,001		0,360			
	VV		Mezisoučet		0,360			
37	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,414	35 000,00	14 490,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,414			
38	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - ocelové překlady	m3	0,355	8 981,70	3 188,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001					
	VV		"garáž - ocelové překlady" 2,70*0,365*0,12*3		0,355			
	VV		Mezisoučet		0,355			
39	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,944	914,45	1 777,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
	VV		"garáž - ocelové překlady" 0,12*2,70*2*3		1,944			
	VV		Mezisoučet		1,944			
40	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	5,442	5 273,86	28 700,32	CS ÚRS 2024 01

			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321410					
			VV	dle PD statiky - v.č.: 102					
			VV	1,80*0,60*1,00+0,90*0,30*10,65				3,956	
			VV	0,90*0,30*3,42+0,30*0,30*3,15+0,30*0,30*3,10				1,486	
			VV	Mezisoučet				5,442	
41	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení		m2	7,500	1 029,65	7 722,41	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121					
			VV	dle PD statiky - v.č.: 102					
			VV	0,30*4*3,15+0,30*4*3,10				7,500	
			VV	Mezisoučet				7,500	
42	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění		m2	7,500	182,69	1 370,18	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122					
43	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení		m2	38,568	716,50	27 634,11	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351125					
			VV	dle PD statiky - v.č.: 102					
			VV	(1,80+0,60)*2*1,00+(0,90+0,30)*2*10,65				30,360	
			VV	(0,90+0,30)*2*3,42				8,208	
			VV	Mezisoučet				38,568	
44	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění		m2	38,568	161,93	6 245,29	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126					
45	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		t	1,622	52 500,00	85 155,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821					
			VV	dle PD statiky - v.č.: 102					
			VV	"sloup a věnce" 1355,448*0,001				1,355	
			VV	"sloupy" 1,486*0,180				0,267	
			VV	Mezisoučet				1,622	
46	K	331273014	Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 400x400 do 500x400 mm		m3	0,900	9 600,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331273014					
			VV	"garáž" 0,50*0,40*2,25*2				0,900	
47	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		t	0,028	52 500,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821					
			VV	"R12" 2,50*4*2*0,888*0,001*1,10				0,020	
			VV	"R 6" 1,55*10*2*0,222*0,001*1,10				0,008	
			VV	Mezisoučet				0,028	
48	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm		m2	91,347	741,11	67 697,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
			VV	1.N.P.					
			VV	2,10*4,10-0,70*1,97				7,231	
			VV	(0,575+1,65)*4,10+1,90*(4,10+2,75)*1/2				15,630	
			VV	2,295*2,82-0,80*1,97				4,896	
			VV	3,36*(2,17+3,04)*1/2*1,10				9,628	
			VV	3,82*(2,17+3,04)*1/2*1,10-0,70*1,97*2				8,188	
			VV	1,80*(2,89+3,00)*1/2*1,10				5,831	
			VV	Mezisoučet				51,404	
			VV	2.N.P.					
			VV	(2,25+1,69*2)*3,35-0,70*1,97*2				16,103	
			VV	2,21*(3,23+4,21)*1/2				8,221	
			VV	1,37*(3,23+4,21)*1/2-0,90*1,97				3,323	
			VV	Mezisoučet				27,647	
			VV	3.N.P.					
			VV	2,25*3,705+1,69*(3,705+4,245)*1/2-0,70*1,97*2				12,296	
			VV	Mezisoučet				12,296	
			VV	Součet				91,347	
49	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm		m2	234,941	1 018,42	239 267,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
			VV	1.N.P.					
			VV	2,10*4,10+1,95*(1,70+1,90)*1/2				12,120	
			VV	2,35*(1,90+2,78)*1/2+2,20*2,25				10,449	
			VV	1,35*(2,22+2,26)*1/2-0,90*1,97				1,251	
			VV	Mezisoučet				23,820	
			VV	2.N.P.					
			VV	2,38*2*3,80+3,04*3,80+0,90*3,35				32,655	
			VV	-(0,70+0,90)*1,97				-3,152	
			VV	(6,39+4,485)*3,30-0,90*1,97*2				32,342	
			VV	3,85*(3,23+4,21)*1/2-0,80*1,97*2				11,170	
			VV	1,00*(3,23+4,21)*1/2				3,720	
			VV	Mezisoučet				76,735	
			VV	3.N.P.					
			VV	3,53*2,15+3,53*2,55+1,35*(2,15+2,55)*1/2				19,764	
			VV	2,23*3,085+5,48*(2,55+4,245)*1/2+3,91*2,35				34,686	
			VV	-(0,70*3+0,80)*1,97				-5,713	
			VV	(6,39+2,425+1,20+3,805+2,715)*3,07				50,762	
			VV	(4,50+4,15)*3,07-0,90*1,97*3				21,237	
			VV	Mezisoučet				120,736	
			VV	garáže (SO_04) - obezdívka pozednice					
			VV	0,50*(15,00+6,15*2)				13,650	
			VV	Mezisoučet				13,650	
			VV	Součet				234,941	
50	K	342291121.1	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné (kotvy nerez s vložením pásu z minerální vlny)		m	114,460	193,00	22 090,78	
			"1.N.P."						
			VV	4,10*3+2,25+2,82*2+1,70*2+1,60+1,62+2,22*2+2,17*2+3,04+3,23*3+4,21				52,530	
			VV	"2.N.P." 3,35*3+3,80*2+3,30*2				24,250	
			VV	"3.N.P." 2,15+2,55+3,085+3,705+4,245*2+2,35+3,07*5				37,680	
			VV	Mezisoučet				114,460	
51	K	342291131.1	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové (kotvy nerez s vložením pásu z minerální vlny)		m	20,940	221,00	4 627,74	
			VV	"1.N.P." 4,10*2				8,200	
			VV	"2.N.P." 3,30*2				6,600	
			VV	"3.N.P." 3,07*2				6,140	
			VV	Mezisoučet				20,940	

52	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,200	1 051,85	2 314,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045					
VV			"2.N.P." 1,00*2,20		2,200			
VV			Mezisoučet		2,200			
53	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	27,445	1 551,37	42 577,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/349231811					
VV			"1.N.P." 0,90*(1,20+1,50)*2*4		19,440			
VV			"2.N.P."		8,005			
VV			0,55*(1,20+2,10*2)+0,55*(1,10+2,10*2)+0,40*(1,10+2,10*2)					
VV			Mezisoučet		27,445			
54	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	80,290	407,99	32 757,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321					
VV			úprava velikosti tvorů po vyvourání otvorů ve zdivu či vybourání výplní otvorů					
VV			1.N.P.					
VV			1,15*(1,10+2,10*2)+0,50*(1,70+2,00*2)		8,945			
VV			0,30*(2,30+3,50*2)+0,10*(1,10+2,10*2)		3,320			
VV			0,90*(1,10+2,10*2)+0,90*(1,60+2,40*2)		10,530			
VV			0,35*3,75*2+0,90*(1,30+2,25*2)		7,845			
VV			0,365*(2,38+2,14*2)*2		4,862			
VV			0,365*(1,10+2,20*2)+0,365*(3,18+2,39*2)		4,913			
VV			0,90*(1,20+1,50)*2+0,90*(0,60+1,50)*2		8,640			
VV			0,60*(1,25+1,75*2)*3+0,60*(1,30+1,75*2)*2		14,310			
VV			0,30*(1,35+2,65*2)*3+0,30*(1,45+2,65*2)*2		10,035			
VV			0,65*4,10*2		5,330			
VV			Mezisoučet		78,730			
VV			2.N.P.					
VV			0,30*(1,00+2,10*2)		1,560			
VV			Mezisoučet		1,560			
VV			Součet		80,290			
55	K	311 R_001	Vyzdívka, dozdívky, doplnění zdiva, vyrovnaní apod.z cihel pálených na MC	m3	5,500	9 020,00	49 610,00	
VV			"množství bude upřesněno" 5,500		5,500			
VV			Mezisoučet		5,500			
56	K	317231111	Římsy z cihelných příčkových naplocho s podélnou řadou dutých cihel do malty cementové vyložení (přesah) římsy do 400 mm	m	10,700	878,49	9 399,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317231111					
VV			"dle řezu A-A" 10,700		10,700			
VV			Mezisoučet		10,700			
57	K	317231191	Římsy z cihelných příčkových Příplatek k ceně za kotvení římsy	m	10,700	191,55	2 049,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317231191					
D			38 - 1 Výtahová šachta				686 619,19	
58	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,669	4 979,44	3 331,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124					
VV			deska z prostého betonu pod Ž desku výtahové šachty					
VV			2,50*2,55*0,10*1,05		0,669			
VV			Mezisoučet		0,669			
59	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	0,669	2 722,29	1 821,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111241					
VV			pod desku z prostého betonu pod Ž desku výtahové šachty					
VV			2,50*2,55*0,10*1,05		0,669			
VV			Mezisoučet		0,669			
60	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,617	4 366,82	7 061,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511					
VV			základová deska výtahové šachty					
VV			2,20*2,45*0,30		1,617			
VV			Mezisoučet		1,617			
61	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	17,415	4 655,74	81 079,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411					
VV			zdívo výtahové šachty					
VV			"dojezd" (2,20*0,35+2,20*0,30+1,80*0,30*2)*1,25		3,138			
VV			"od 0,00 po strop" (2,00+1,80)*2*0,20*10,34-1,20*2,00*0,20*3		14,277			
VV			Mezisoučet		17,415			
62	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	366,728	990,00	363 060,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121					
VV			(2,20+2,40)*2*1,25+(1,60+1,80)*2*1,05		18,640			
VV			(2,00+2,20)*2*10,54+(10,60+1,80)*2*10,34		344,968			
VV			0,20*(1,20+2,00*2)*3,00		3,120			
VV			Mezisoučet		366,728			
63	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	366,728	143,06	52 463,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
64	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeche, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,880	4 673,38	4 112,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414					
VV			"strop výtahové šachty" 2,00*2,20*0,20		0,880			
VV			Mezisoučet		0,880			
65	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	2,880	585,94	1 687,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
VV			1,60*1,80		2,880			
VV			Mezisoučet		2,880			
66	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2,880	142,30	409,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
67	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	2,880	243,53	701,36	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354333					
VV		1,60*1,80		2,880			
VV		Mezisoučet		2,880			
68	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	2,880	73,96	213,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354334					
69	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,251	52 500,00	170 677,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
VV		výtahová šachta					
VV		"dojezd" 880,417*0,001		0,880			
VV		"ostatní" 2370,700*0,001		2,371			
VV		Mezisoučet		3,251			
D 4		Vodorovné konstrukce				2 773 445,68	
70	K	411354233.1	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámecích, průvlacích, do travverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu do 0,75 mm (položka obsahuje kotvení plechu k horním přírubám válcovaných nosníků)	m2	351,500	750,00	263 625,00
VV		dle PD statiky v.č.: 103 a 104					
VV		"TR 40/160/0,63" 243,00+108,50		351,500			
VV		Mezisoučet		351,500			
71	K	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	26,644	4 598,24	122 515,47 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411322525					
VV		dle PD statiky v.č.: 103 a 104					
VV		(243,00+108,50)*0,05+(243,00+108,50)*(0,055+0,160)*1/2*0,04*6		26,644			
VV		Mezisoučet		26,644			
72	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,499	35 000,00	87 465,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021					
VV		"Kari síť KY-86" (242,81+108,43)*1,35*5,27*0,001		2,499			
VV		Mezisoučet		2,499			
73	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	6,522	35 000,00	228 270,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123					
VV		"I 220" 2729,030*0,001		2,729			
VV		"I 200" (2182,900+1199,280)*0,001		3,382			
VV		"I 160" 316,830*0,001		0,317			
VV		"I 140" 93,600*0,001		0,094			
VV		Mezisoučet		6,522			
74	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	3,138	45 500,00	142 779,00 CS ÚRS 2024 01
VV		2,729*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,138			
75	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	3,889	45 000,00	175 005,00 CS ÚRS 2024 01
VV		3,382*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,889			
76	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,365	45 500,00	16 607,50 CS ÚRS 2024 01
VV		0,317*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,365			
77	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,108	45 500,00	4 914,00 CS ÚRS 2024 01
VV		0,094*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,108			
78	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	8,014	35 000,00	280 490,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941133					
VV		"HE220B" 1831,960*0,001		1,832			
VV		"HE200B" (1774,640+177,740)*0,001		1,952			
VV		"HE160B" 125,670*0,001		0,126			
VV		"HE220A" 3535,000*0,001		3,535			
VV		"HE180A" 568,960*0,001		0,569			
VV		Mezisoučet		8,014			
79	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	2,107	45 500,00	95 868,50 CS ÚRS 2024 01
VV		1,832*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,107			
80	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	2,245	45 500,00	102 147,50 CS ÚRS 2024 01
VV		1,952*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,245			
81	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,145	45 500,00	6 597,50 CS ÚRS 2024 01
VV		0,126*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,145			
82	M	13010962	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220	t	4,065	45 500,00	184 957,50 CS ÚRS 2024 01
VV		3,535*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,065			
83	M	13010958	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180	t	0,654	45 500,00	29 757,00 CS ÚRS 2024 01
VV		0,569*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,654			
84	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm	t	6,439	35 000,00	225 365,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941135					
VV		"HE400B" 4262,500*0,001		4,263			
VV		"HE300B" 2176,200*0,001		2,176			
VV		Mezisoučet		6,439			
85	M	13011011	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 400	t	4,902	45 500,00	223 041,00 CS ÚRS 2024 01
VV		4,263*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,902			
86	M	13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	2,502	45 500,00	113 841,00 CS ÚRS 2024 01
VV		2,176*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,502			
87	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	78,000	640,95	49 994,27 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341941001					
VV		ocelové nosníky stropu ve 2.a 3.N.P.					
VV		78,000		78,000			
VV		Mezisoučet		78,000			

88	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	37,389	4 566,49	170 736,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414					
	VV		"2.N.P." (19,00+7,74+10,00+9,40+13,50+12,90+4,40+3,40+0,90)*0,30 *0,30+9,10*0,40*0,30		8,404			
	VV		"3.N.P." (19,00+7,74+10,00+3,90+13,50+13,10+12,90+4,40+0,90)*0,3 0*0,30+9,10*0,40*0,30		8,782			
	VV		Mezisoučet		17,186			
	VV		věnc - založení dle PD statiky v.č.: 102					
	VV		0,90*0,20*(13,265+19,80+12,20+12,15*2+8,40)		14,034			
	VV		0,80*0,20*(8,50+8,45)		2,712			
	VV		Mezisoučet		16,746			
	VV		věnc - garáž (SO_04)					
	VV		(15,00*2+6,00*2+5,35)*0,365*0,20		3,457			
	VV		Mezisoučet		3,457			
	VV		Součet		37,389			
89	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	172,569	719,46	124 156,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	VV		"2.N.P." (19,00+7,74+10,00+9,40+13,50+12,90+4,40+3,40+0,90)*0,30 *2+9,10*0,30*2		54,204			
	VV		"3.N.P." (19,00+7,74+10,00+3,90+13,50+13,10+12,90+4,40+0,90)*0,3 0*2+9,10*0,30*2		56,724			
	VV		Mezisoučet		110,928			
	VV		věnc - založení dle PD statiky v.č.: 102					
	VV		(13,265+19,80+12,20+12,15*2+8,40)*0,20*2		31,186			
	VV		(8,50+8,45)*0,20*2		6,780			
	VV		Mezisoučet		37,966			
	VV		věnc - garáž (SO_04)					
	VV		(15,00*2+6,00*2+5,35)*0,25*2		23,675			
	VV		Mezisoučet		23,675			
	VV		Součet		172,569			
90	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	172,569	139,61	24 092,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
91	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,928	52 500,00	101 220,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
	VV		"ŽB věnce ve 3.a 4.N.P." (855,276+800,276)*0,001		1,656			
	VV		pozn.: výztuž věnců je obsažena v položce 330361821 -					
	VV		výztuž sloupů - PD toto množství nerozlišuje.					
	VV		Mezisoučet		1,656			
	VV		"ŽB věnc - garáž (SO_04)"					
	VV		((15,00*2+6,15*2+5,35)*4+0,50*8*6)*0,888*0,001*1,10		0,210			
	VV		1,05*240*0,222*0,001*1,10		0,062			
	VV		Mezisoučet		0,272			
	VV		Součet		1,928			
D 43			Schodišťové konstrukce a rampy				335 000,00	
92	K	430 R_001	Montáž a dodávka - ŽB monolitické schodiště dvouramenné s mezipodestami; nadbetonování stupňů; bednění; výztuž R=1100,261 kg□ 1.N.P.- 2.N.P. - 275/127,7 - 14×+8× - výška výstupu - 4,08 m□ 2.N.P.- 3.N.P. - 275/275/170 - 10×+10× - výška výstupu - 3,48 m□ - šířka ramene - 1,25 m□ - 2 × mezipodesta - beton dle PD statiky	kus	1,000	295 000,00	295 000,00	
93	K	430 R_002	Montáž a dodávka - ŽB monolitické vyrovnávací schodiště; nadbetonování stupňů; bednění; výztuž; dozdivka boční části□ 2.N.P. - stávající budova/nástavba - č.m.: 210 □ - 6 × 158,3/300 mm - výška výstupu - 0,95 m□ - šířka ramene - 1,25 m	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 482 455,03	
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				1 482 455,03	
94	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	72,584	4 880,00	354 209,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125					
	VV		podkladní betonová mazanina					
	VV		"skladba K 1 a D 1" (141,215+42,151)*0,10		18,337			
	VV		"skladba B 2, K 2, C 1" (251,280+265,821+25,370)*0,10		54,247			
	VV		Mezisoučet		72,584			
95	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	72,584	193,64	14 054,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173					
96	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,881	37 500,00	108 037,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		"Kari síť 150×150 d=6 mm"		2,881			
	VV		(542,471+183,366)*3,03*1,31*0,001					
	VV		Mezisoučet		2,881			
97	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku (frakce 0-63 mm)	m3	45,357	1 150,00	52 160,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111215					
	VV		výpočet plochy pro násyp ze štěrkopísku frakce 0-63 mm v tl.8,0 cm					
	VV		skladba B 2 - č.m.: 1.26,27,28					
	VV		(6,00*12,15+(2,80+4,50)*2*12,15+1,10*0,90)*0,08		20,102			
	VV		Mezisoučet		20,102			
	VV		skladba K 2 - č.m.: 1.01.02.06.07.19.20.22					
	VV		"1.01,02"					
	VV		((19,70+20,15)*1/2*(3,45+3,35)*1/2+(2,30+2,05)*1/2*0,90)*0,08		5,576			
	VV		"1.01,02" ((6,20+6,40)*1/2*(3,35+3,75)*1/2+2,305*0,15)*0,08		1,817			
	VV		1.19,20,22					
	VV		(2,63*1,80+(1,70+2,10)*1/2*8,45+1,35*0,90+(1,60+1,50)*1/2*0,90)*0,08		1,872			
	VV		((1,10+1,40)*1/2*0,65+(5,30+5,15)*1/2*6,00)*0,08		2,573			
	VV		1.06		1,060			
	VV		(1,60*2,20+1,15*0,15+3,10*4,50+0,40*3,40+1,35*0,925+1,60*1,90+2,75*1,65)*0,08		2,226			

	VV		((1,00+1,50)*1/2*1,00+8,35*1,45+1,00*0,45)*0,08		1,105			
	VV		1.07		1,070			
	VV		((9,81+9,80)*1/2*(7,455+7,07)*1/2+(1,35+1,20)*1/2*0,75*3)*0,08		5,926			
	VV		Mezisoučet		23,225			
	VV		skladba C 1 - č.m.: 1.08-13,24,25					
	VV		(3,00*2,55+1,95*2,35+4,00*2,20+3,50*0,50+(3,50+2,25)*1/2*0,90)*0,08		2,030			
	VV		Mezisoučet		2,030			
	VV		Součet		45,357			
98	K	635321121	Násyp z recyklátu pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, z recyklátu skleněného (pěnového skla)	m3	343,502	2 350,00	807 229,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635321121					
	VV		výpočet plochy pro násyp z pěnového skla tl.250 mm					
	VV		skladba B 2 - č.m.: 1.26,27,28					
	VV		(6,00*12,15+(2,80+4,50)*2*12,15+1,10*0,90)*0,25		62,820			
	VV		Mezisoučet		62,820			
	VV		skladba K 2 - č.m.: 1.01.02.06.07.19.20.22					
	VV		"1.01,02"					
	VV		((19,70+20,15)*1/2*(3,45+3,35)*1/2+(2,30+2,05)*1/2*0,90)*0,25		17,426			
	VV		"1.01,02" ((6,20+6,40)*1/2*(3,35+3,75)*1/2+2,305*0,15)*0,25		5,678			
	VV		1.19,20,22					
	VV		(2,63*1,80+(1,70+2,10)*1/2*8,45+1,35*0,90+(1,60+1,50)*1/2*0,90)*0,25		5,850			
	VV		((1,10+1,40)*1/2*0,65+(5,30+5,15)*1/2*6,00)*0,25		8,041			
	VV		1.06		1,060			
	VV		(1,60*2,20+1,15*0,15+3,10*4,50+0,40*3,40+1,35*0,925+1,60*1,90+2,75*1,65)*0,25		6,957			
	VV		((1,00+1,50)*1/2*1,00+8,35*1,45+1,00*0,45)*0,25		3,452			
	VV		1.07		1,070			
	VV		((9,81+9,80)*1/2*(7,455+7,07)*1/2+(1,35+1,20)*1/2*0,75*3)*0,25		18,519			
	VV		Mezisoučet		68,053			
	VV		skladba C 1 - č.m.: 1.08-13,24,25					
	VV		(3,00*2,55+1,95*2,35+4,00*2,20+3,50*0,50+(3,50+2,25)*1/2*0,90)*0,25		6,343			
	VV		Mezisoučet		6,343			
	VV		výpočet plochy pro násyp z pěnového skla tl.250-2000 mm					
	VV		skladba K 1 - č.m.: 1.02,03,04					
	VV		"1.02" (13,00+13,30)*1/2*(3,50+2,10)*1/2*(0,25+2,00)*1/2		41,423			
	VV		"1.03"					
	VV		((13,40+12,90)*1/2*(3,80+3,60)*1/2+1,60*0,62+1,20*0,60)*(0,25+2,00)*1/2		56,663			
	VV		"1.04" (8,70*(4,00+3,60)*1/2-(1,60*0,30+1,15*0,50)+1,70*0,50+(3,30+4,25)*1/2*5,20+1,70*(0,75+0,50)*1/2+1,20*0,40)*(0,25+2,00)*1/2		60,781			
	VV		Mezisoučet		158,867			
	VV		skladba D 1 - č.m.: 1.05,15					
	VV		"1.05"					
	VV		(8,20*3,70+1,05*0,35*2+1,15*1,10+2,30*(2,30+2,10)*1/2+(1,20+1,15)*1/2*0,50)*(0,25+2,00)*1/2		42,736			
	VV		"1.15"					
	VV		((1,25+1,50)*1/2*2,30+(1,40+1,10)*1/2*0,80)*(0,25+2,00)*1/2		4,683			
	VV		Mezisoučet		47,419			
	VV		Součet		343,502			
99	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 497,516	98,00	146 762,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
	VV		1 × textilie 500 g/m2 - na upravené podloží					
	VV		"skladba K 1 a D 1" (141,215+42,151)*1,25		229,208			
	VV		"skladba B 2, K 2, C 1" 251,280+265,821+25,370		542,471			
	VV		Mezisoučet		771,679			
	VV		1 × textilie 500 g/m2 - na upravený povrch podsypu ze štěrkopísku frakce 0-63 mm					
	VV		"skladba K 1 a D 1" 141,215+42,151		183,366			
	VV		"skladba B 2, K 2, C 1" 251,280+265,821+25,370		542,471			
	VV		Mezisoučet		725,837			
	VV		Součet		1 497,516			
	D	8 - 1	Odvětrání podloží				51 469,55	
100	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	41,600	74,64	3 104,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214					
	VV		"dle pozn.na výkrese základů" 11,20*3+4,00*2		41,600			
	VV		Mezisoučet		41,600			
101	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 (větrací vodorovné) DN 160	m	25,000	811,46	20 286,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173317					
102	K	953731115	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 140 do 160 mm	m	13,500	890,02	12 015,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953731115					
103	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	15,000	219,00	3 285,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877265211					
	VV		"přechod na KG" 8		8,000			
	VV		"koleno KG 150" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
104	M	28610413	přechod PE drenážního potrubí systému budov DN 100 na potrubí KG 100 (na hrdlo)	kus	8,000	149,00	1 192,00	CS ÚRS 2024 01
105	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	3,000	156,00	468,00	CS ÚRS 2024 01
106	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	4,000	188,00	752,00	CS ÚRS 2024 01
107	K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110	kus	7,000	377,00	2 639,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877265221					
	VV		"T kus 160/160 mm" 7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
108	M	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	7,000	319,00	2 233,00	CS ÚRS 2024 01
109	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	8,000	260,00	2 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315211					
	VV		"redukce 160/100" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
110	M	OSM.222700	KGR redukce dlouhá DN 160/110 SN8	kus	8,000	94,84	758,72	

111	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečků nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	8,000	229,89	1 839,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260310 "ukončení d=100 mm" 8 Mezisoučet		8,000 8,000			
112	M	28610414	uzavírací zátka PE drenážního potrubí systému budov DN 100	kus	8,000	50,40	403,20	CS ÚRS 2024 01
113	K	953731311	Odvětrání svislé plastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm	kus	1,000	259,76	259,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953731311					
114	M	28612265	hlavice ventilační plastová PP DN 160	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2024 01
D 94 Lešení a stavební výtahy							80 822,25	
115	K	943 R_001	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes do 10 m	m3	96,000	625,00	60 000,00	
VV VV			"bourání stávajících komínů" 4,00*2,00*6,00*2 Mezisoučet		96,000 96,000			
116	K	943 R_002	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m	m3	27,763	750,00	20 822,25	
VV VV VV			výtahová šachta 1,60*1,80*(11,44-1,80) Mezisoučet		27,763 27,763			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							426 020,55	
117	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,275	33 138,43	9 113,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953946121 dle PD statiky v.č.: 103 a 104 "Jäckl 150×150×5" 5,80*22,69*0,001 "Jäckl 100×100×10" 2,60*2*27,56*0,001 Mezisoučet		0,132 0,143 0,275			
118	M	553 R_001	Ocelový sloup - profil 150×150×10 mm (dle v.č.: 104)	kg	144,762	57,00	8 251,43	
VV			131,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		144,762			
119	M	553 R_002	Ocelový sloup - profil 100×100×10 mm (dle v.č.: 103 a 104)	kg	157,643	57,00	8 985,65	
VV			143,312*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		157,643			
120	K	953946132	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t	t	2,549	23 894,42	60 906,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953946132 dle PD statiky - č.v.: 105 - ocelová konstrukce hvězdárny "Jäckl 150×150×10 - sloupy" 32,00*41,92*0,001 "Jäckl 150×150×5 - nosníky" 53,25*22,69*0,001 Mezisoučet		1,341 1,208 2,549			
121	M	553 R_003	výroba a dodávka - ocelová konstrukce hvězdárny z Jäcklů 150×150×10 a 150×150×5 mm jakost S235	t	2,931	33 000,00	96 723,00	
VV			2,549*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,931			
122	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg (bude upřesněno)	kg	2 549,683	53,44	136 263,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613611					
123	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,464	33 138,43	15 376,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953946121 dle PD statiky - č.v.: 106 "nosníky 180×100×5" 16,10*20,72*0,001 "sloupek 100×100×5" 4,60*14,76*0,001 "nosníky I 220" 2,00*31,10*0,001 Mezisoučet		0,334 0,068 0,062 0,464			
124	M	553 R_004	výroba a dodávka - ocelová konstrukce schodiště do hvězdárny, jakost S235 (profily dle výpisu pol.montáže)	t	0,534	57 000,00	30 438,00	
VV			0,464*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,534			
125	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	58,421	294,83	17 224,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312125 PZN/11 - XPS tl.5,0 cm "výtahová šachta" ((1,90+2,40*2)*4,30+(2,20+1,00)*3,40+2,20*2*3,05)*1,10 Mezisoučet		58,421 58,421			
126	K	953312125.1	Vložky svislé do dilatačních spár - montáž - z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu	m2	67,500	95,00	6 412,50	
VV VV VV			PZN/10 - XPS tl.5,0-15,0 cm - nerovnost zdiva (1/2 objemu tl.5,0 cm a 1/2 objemu tl.15,0 cm) 10,00*(5,10+8,40)*1/2 Mezisoučet		67,500 67,500			
127	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	37,125	191,00	7 090,88	CS ÚRS 2024 01
VV			67,5*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		37,125			
128	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm	m2	37,125	572,00	21 235,50	CS ÚRS 2024 01
VV			67,5*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		37,125			
129	K	962 R_001	Demontáž kovových sloupů s patkou a hlavicí včetně snesení bez podchycení nosné konstrukce a bez odvozu sloupů litinových (manipulace pro opětné použití)	t	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV VV			"stávající litinový sloup - garáže (odhad 600,00 kg)" 1 Mezisoučet		1,000 1,000			
130	K	962 R_002	Manipuklace s demontovaným litinovým sloupem v rámci staveniště, uložení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
131	K	950 R_001	Montáž stávajícího litinového sloupu - umístění ve dvoře (bude upřesněno) položka obsahuje základovou patku pro osazení sloupu vč.nutných zemních prací	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
D 96 Bourání konstrukcí							1 157 334,77	
132	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	569,685	85,00	48 423,23	CS ÚRS 2024 01

			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821					
			VV	hlavní objekty SO_01,03					
			VV	plech TiZn					
			VV	((19,10+20,895)*1/2*(14,80+14,60)*1/2-7,63*3,72)*1/0,707*1,025	385,034				
			VV	Mezisoučet	385,034				
			VV	SO_04					
			VV	11,60*6,60*1/0,906*1,025+6,50*6,60*1/0,906*1,025+(6,75+0,75)*6,60	184,651				
			VV	Mezisoučet	184,651				
			VV	Součet	569,685				
133	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti		m	41,950	55,62	2 333,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801					
			VV	hlavní objekty SO_01,03					
			VV	21,00	21,000				
			VV	SO_04					
			VV	6,45+7,20+7,30	20,950				
			VV	Mezisoučet	41,950				
134	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti		m	50,200	95,74	4 805,91	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
			VV	hlavní objekty SO_01,03					
			VV	10,00+5,00+7,65	22,650				
			VV	SO_04					
			VV	6,45+7,20+7,30+6,60	27,550				
			VV	Mezisoučet	50,200				
135	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti		m2	1,664	310,20	516,18	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002881					
			VV	hlavní objekty SO_01,03					
			VV	(0,95+0,46+0,40*2)*0,40	0,884				
			VV	(0,70+0,45+0,40*2)*0,40	0,780				
			VV	Mezisoučet	1,664				
136	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti		m	44,600	101,08	4 508,33	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
			VV	hlavní objekty SO_01,03					
			VV	19,10+12,30	31,400				
			VV	SO_04					
			VV	6,60*2	13,200				
			VV	Mezisoučet	44,600				
137	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti		m	40,100	78,62	3 152,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861					
			VV	hlavní objekty SO_01,03					
			VV	4,50*3+8,00+(4,50+0,30)*2	31,100				
			VV	SO_04					
			VV	4,00*2+1,00	9,000				
			VV	Mezisoučet	40,100				
138	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg		kus	48,000	35,72	1 714,49	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085811					
			VV	hlavní objekty SO_01,02,03					
			VV	"kotvení v krovu (pozednice)" 28	28,000				
			VV	SO_04					
			VV	"kotvení v krovu (pozednice)" 20	20,000				
			VV	Mezisoučet	48,000				
139	K	762085823	Demontáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm		kus	34,000	52,56	1 786,95	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085823					
			VV	hlavní objekty SO_01,02,03					
			VV	10	10,000				
			VV	SO_04					
			VV	24	24,000				
			VV	Mezisoučet	34,000				
140	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2		m	102,200	56,13	5 736,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331811					
			VV	"pásky" 1,50*18	27,000				
			VV	"roznášecí trámký" 47,70+27,50	75,200				
			VV	Mezisoučet	102,200				
141	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2		m	964,100	50,00	48 205,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812					
			VV	hlavní objekty SO_01,02,03					
			VV	"krokve" 9,80*32+3,50+5,50+4,60*9	364,000				
			VV	"pozednice" 19,10+13,25+8,25	40,600				
			VV	"kleštiny" 5,50*2*5	55,000				
			VV	Mezisoučet	459,600				
			VV	SO_04					
			VV	"krokve" 6,45*14+7,20*14+7,30*14	293,300				
			VV	"pozednice" 6,60*4	26,400				
			VV	"kleštiny" 11,20*2*6+4,20*2*6	184,800				
			VV	Mezisoučet	504,500				
			VV	Součet	964,100				
142	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2		m	109,900	86,75	9 533,29	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331813					
			VV	hlavní objekty SO_01,02,03					
			VV	"vaznice" 19,00+19,50	38,500				
			VV	"sloupky" 4,50*10	45,000				
			VV	Mezisoučet	83,500				
			VV	SO_04					
			VV	"vaznice" 6,60*4	26,400				
			VV	Mezisoučet	26,400				
			VV	Součet	109,900				
143	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2		m	61,000	102,05	6 225,24	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331814					
			VV	"vazné trámy" 14,00*3+9,50*2	61,000				
			VV	Mezisoučet	61,000				
144	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm		m2	655,903	41,14	26 981,95	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
			VV	hlavní objekty SO_01,02,03					
			VV	((19,10+20,895)*1/2*(14,80+14,60)*1/2-7,63*3,72)*1/0,707*1,025	385,034				
			VV	"skladba S 2 - 60% do suti; 40% opětne použití"	90,058				
			VV	10,16*5,095*2*1/0,707*1,025*0,60	475,092				
			VV	Mezisoučet	475,092				
			VV	SO_04					
			VV	11,60*6,60*1/0,906*1,025+6,50*6,60*1/0,906*1,025+6,115*6,60*1/0,906*1,025	180,811				

	VV		Mezisoučet		180,811				
	VV		Součet		655,903				
145	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	33,800	63,99	2 162,90	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521811							
	VV		"1.N.P." 33,800		33,800				
	VV		Mezisoučet		33,800				
146	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	276,400	41,14	11 370,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526811							
	VV		1.N.P.						
	VV		74,70+50,40+58,10+33,80		217,000				
	VV		2.N.P.						
	VV		28,00+15,30+16,10		59,400				
	VV		Mezisoučet		276,400				
147	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	95,200	109,24	10 399,83	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810							
	VV		1.N.P.						
	VV		13,60+75,90		89,500				
	VV		2.N.P.						
	VV		4,60+1,10		5,700				
	VV		Mezisoučet		95,200				
148	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	125,100	66,90	8 369,37	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811							
	VV		1.N.P. - koberec						
	VV		74,70+50,40		125,100				
	VV		Mezisoučet		125,100				
149	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	310,400	110,00	34 144,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812							
	VV		1.N.P. - PVC						
	VV		44,50+75,20+67,60+5,60+58,10		251,000				
	VV		2.N.P. - PVC						
	VV		28,00+16,10+15,30		59,400				
	VV		Mezisoučet		310,400				
150	K	965024131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2	m2	225,600	131,30	29 620,99	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965024131							
	VV		1.N.P.						
	VV		38,80+93,60+13,90+11,10+56,10+8,50+3,60		225,600				
	VV		Mezisoučet		225,600				
151	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	74,520	2 150,00	160 218,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141							
	VV		1.N.P.						
	VV		(74,70+38,80+50,40+11,10+93,60+56,10+13,10+58,10)*0,10		39,590				
	VV		(33,80+8,50+3,60+13,60+75,90+67,60+5,60+75,20+44,50)*0,10		32,830				
	VV		Mezisoučet		72,420				
	VV		2.N.P.						
	VV		(4,60+1,10+15,30)*0,10		2,100				
	VV		Mezisoučet		2,100				
	VV		Součet		74,520				
152	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	74,520	1 550,00	115 506,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111							
153	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	289,463	585,00	169 335,86	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082941							
	VV		1.N.P. - násyp na klenbách v tl.250-2000 mm						
	VV		(38,80+50,40+11,10+58,10+33,80)*(0,25+2,00)*1/2		216,225				
	VV		Mezisoučet		216,225				
	VV		2.N.P.						
	VV		(4,60+28,00+1,10+16,10+15,30)*(0,25+2,00)*1/2		73,238				
	VV		Mezisoučet		73,238				
	VV		Součet		289,463				
154	K	762213811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m	m	17,250	300,30	5 180,19	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762213811							
	VV		"půdní prostor" 0,75*23		17,250				
	VV		Mezisoučet		17,250				
155	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	91,440	82,27	7 523,15	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521812							
	VV		2.N.P. - dřevěné patro na půdě						
	VV		(19,40+18,70)*1/2*4,80		91,440				
	VV		Mezisoučet		91,440				
156	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	40,620	87,76	3 564,78	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810							
	VV		1.N.P.						
	VV		(1,00+1,60)*2*2,00-0,60*2,00		9,200				
	VV		(1,00*2+1,40+1,55)*2,00-0,60*2,00		8,700				
	VV		Mezisoučet		17,900				
	VV		2.N.P.						
	VV		(1,20+0,85)*2*2,00-0,60*2,00		7,000				
	VV		(2,83+1,50)*2*2,00-0,80*2,00		15,720				
	VV		Mezisoučet		22,720				
	VV		Součet		40,620				
157	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	89,658	725,00	65 002,05	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962023391							
	VV		1.N.P.						
	VV		"komín" (0,85+0,825)*0,57*4,10		3,914				
	VV		2,405*0,65*4,10		6,409				
	VV		(1,885*3,75-1,30*2,10)*0,35		1,519				
	VV		Mezisoučet		11,842				
	VV		2.N.P. - půdní zdivo						
	VV		4,56*(0,545+0,35)*1/2*4,30		8,775				
	VV		2,60*0,895*(4,30+6,40)*1/2		12,449				
	VV		6,90*0,895*6,40*1/2		19,762				
	VV		7,63*0,95*4,25		30,806				
	VV		4,67*0,60*4,30*1/2		6,024				
	VV		Mezisoučet		77,816				
	VV		Součet		89,658				
158	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	30,038	1 040,06	31 241,36	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241							

	VV		SO_04 - garáže						
	VV		9,18*0,365*0,85+9,18*0,365*2,90*1/2+5,815*0,365*3,11*1/2		11,007				
	VV		9,18*0,365*0,10+9,18*0,365*2,90*1/2+5,815*0,365*2,00*1/2		7,316				
	VV		5,27*0,365*(1,20+1,90)*1/2+5,27*0,365*1,20*1/2		4,136				
	VV		5,27*0,365*(2,50+1,70)*1/2		4,039				
	VV		Mezisoučet		26,498				
	VV		SO_04 - garáže - čelní stěna s vraty						
	VV		8,45*0,365*2,65-(2,38*2,14+3,18*2,39)*0,365		3,540				
	VV		Mezisoučet		3,540				
	VV		Součet		30,038				
159	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,648	4 024,27	2 607,73	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111						
	VV		"patky sloupů - garáže" 0,60*0,60*0,60*3		0,648				
	VV		Mezisoučet		0,648				
160	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,315	1 882,21	592,90	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032240						
	VV		"zděný pilíř - garáž" 0,30*0,30*3,50		0,315				
	VV		Mezisoučet		0,315				
161	K	962032681	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36m2	m3	0,315	394,75	124,35	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032681						
	VV		"zděný pilíř - garáž" 0,30*0,30*3,50		0,315				
	VV		Mezisoučet		0,315				
162	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	4,165	4 587,74	19 107,92	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032641						
	VV		0,755*0,455*7,00+0,565*0,445*7,00		4,165				
	VV		Mezisoučet		4,165				
163	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně	m	44,860	765,57	34 343,46	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963023712						
	VV		schodiště z 1.N.P. do půdního prostoru						
	VV		2,02*13+2,05+2,20+2,60+2,05+1,70+1,60*5		44,860				
	VV		Mezisoučet		44,860				
164	K	967031142	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	6,435	249,60	1 606,19	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031142						
	VV		úprava velikostí otvoru						
	VV		0,75*3,00*2+0,365*2,65*2		6,435				
	VV		Mezisoučet		6,435				
165	K	971028681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	2,813	2 669,90	7 510,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971028681						
	VV		"2.N.P." 1,25*3,00*0,75		2,813				
	VV		Mezisoučet		2,813				
166	K	762815811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	44,100	219,40	9 675,45	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762815811						
	VV		"2.N.P." 28,00+16,10		44,100				
	VV		Mezisoučet		44,100				
167	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	118,453	62,16	7 363,36	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841812						
	VV		"2.N.P." 28,00+17,20		45,200				
	VV		"garáže" 8,45*5,27+5,45*5,27		73,253				
	VV		Mezisoučet		118,453				
168	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	13,738	191,97	2 637,33	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811						
	VV		1.N.P.						
	VV		1,30*1,75*2+1,25*1,75*3+1,15*1,50+0,60*1,50		13,738				
	VV		Mezisoučet		13,738				
169	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,450	104,29	881,27	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851						
	VV		1,35*2+1,30*3+1,20+0,65		8,450				
	VV		Mezisoučet		8,450				
170	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	14,640	104,29	1 526,84	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851						
	VV		repase oken						
	VV		3*1,10+5*1,10+1*0,40+2*0,40+1*0,40+4*1,06		14,640				
	VV		Součet		14,640				
171	K	766691812	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	m	8,650	75,01	648,83	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812						
	VV		1,40*2+1,35*3+1,20+0,60		8,650				
	VV		Mezisoučet		8,650				
172	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	0,900	452,67	407,40	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062354						
	VV		0,60*1,50		0,900				
	VV		Mezisoučet		0,900				
173	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	1,725	258,91	446,62	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062355						
	VV		1,15*1,50		1,725				
	VV		Mezisoučet		1,725				
174	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	11,113	212,80	2 364,81	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062356						
	VV		1,25*1,75*3+1,30*1,75*2		11,113				
	VV		Mezisoučet		11,113				
175	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	36,008	123,31	4 439,97	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132						
			"1.N.P."						
	VV		(2,18+3,25+3,90+0,45)*1,85+(2,18+3,25+3,90+0,45)*1,07*0,7		27,348				
			85+1,10*2,40-0,80*2,00						
	VV		"2.N.P." 2,83*3,06		8,660				
	VV		Mezisoučet		36,008				

176	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	16,952	151,08	2 561,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133					
VV			2.N.P.					
VV			(1,00+0,99+1,50+1,35+0,70)*3,06		16,952			
VV			Mezisoučet		16,952			
177	K	963031439	Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 450 mm	m2	27,334	384,40	10 507,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963031439					
VV			"1.N.P." (5,10+5,15)*1/2*2,40*1,30		15,990			
VV			"2.N.P." 2,02*4,32*1,30		11,344			
VV			Mezisoučet		27,334			
178	K	977212121	Řezání konstrukcí diamantovým lanem zděných z kamene, cihel nebo tvárníc	m2	2,456	4 842,51	11 893,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977212121					
VV			otvor ve zdivu 1.N.P. pro ŽB pilíř					
VV			0,40*2,62*2+0,40*0,90		2,456			
VV			Mezisoučet		2,456			
179	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,943	3 803,69	3 586,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971028581					
VV			otvor ve zdivu 1.N.P. pro ŽB pilíř					
VV			0,40*2,62*0,90		0,943			
VV			Mezisoučet		0,943			
180	K	967031142	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	88,295	249,60	22 038,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031142					
VV			úprava velikosto tvorů po vyvourání otvorů ve zdivo či vybourání výplní otvorů					
VV			1.N.P.					
VV			1,15*(1,10+2,10*2)+0,50*(1,70+2,00*2)		8,945			
VV			0,30*(2,30+3,50*2)+0,10*(1,10+2,10*2)		3,320			
VV			0,90*(1,10+2,10*2)+0,90*(1,60+2,40*2)		10,530			
VV			0,35*3,75*2+0,90*(1,30+2,25*2)		7,845			
VV			0,365*(2,38+2,14*2)*2		4,862			
VV			0,365*(1,10+2,20*2)+0,365*(3,18+2,39*2)		4,913			
VV			0,90*(1,20+1,50)*2+0,90*(0,60+1,50)*2		8,640			
VV			0,60*(1,25+1,75*2)*3+0,60*(1,30+1,75*2)*2		14,310			
VV			0,30*(1,35+2,65*2)*3+0,30*(1,45+2,65*2)*2		10,035			
VV			0,65*4,10*2		5,330			
VV			Mezisoučet		78,730			
VV			2.N.P.					
VV			0,30*(1,00+2,10*2)+0,55*(1,20+2,10*2)		4,530			
VV			0,55*(1,10+2,10*2)+0,40*(1,10+2,10*2)		5,035			
VV			Mezisoučet		9,565			
VV			Součet		88,295			
181	K	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	18,400	260,60	4 795,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455					
VV			0,60*2,00*3+0,80*2,00*7+0,90*2,00*2		18,400			
VV			Mezisoučet		18,400			
182	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,040	243,68	1 471,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456					
VV			1,70*2,00+1,20*2,20		6,040			
VV			Mezisoučet		6,040			
183	K	968062558	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	6,020	175,57	1 056,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062558					
VV			1,40*2,35+1,30*2,10		6,020			
VV			Mezisoučet		6,020			
184	K	968062559	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	25,837	131,57	3 399,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062559					
VV			2,30*3,50+2,38*2,14*2+3,18*2,39		25,837			
VV			Mezisoučet		25,837			
185	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	2,000	315,75	631,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202013					
186	K	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	660,31	1 320,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204100					
187	K	763161821	Demontáž podkrovní ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	149,070	134,84	20 100,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763161821					
VV			"garáže - podkrovní" (3,50+5,70+5,50)*5,30		77,910			
VV			"107" 71,16		71,160			
VV			Mezisoučet		149,070			
188	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	372,424	12,69	4 726,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011121					
VV			372,424		372,424			
VV			Součet		372,424			
189	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	343,691	42,31	14 540,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
VV			343,691		343,691			
VV			Součet		343,691			
190	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	769,303	12,69	9 763,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121					
VV			769,303		769,303			
VV			Součet		769,303			
191	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	343,691	33,84	11 632,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
VV			343,691		343,691			
VV			Součet		343,691			
192	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	449,460	98,00	44 047,08	CS ÚRS 2024 01

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
		VV	449,46				449,460	
		VV	Součet				449,460	
193	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m	188,540	400,00	75 416,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975053131					
		VV	podchycení kleneb					
		VV	"1.P.P." 13,00*2*2+13,520*2+3,50+8,00*2				98,540	
		VV	"1.N.P." 8,50*3+5,50*3+12,00*2*2				90,000	
		VV	Mezisoučet				188,540	
D	98	Sanace					37 571,94	
194	K	985671113	Ztužující věnce ze železobetonu obrušní nebo příčné tř. C 20/25 (rozsah bude upřesněn dle skutečného průběhu konstrukcí)	m3	2,000	5 732,92	11 465,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985671113					
		VV	ztužující žebro pod vybourání klenbového pole - dle pozn.na v.č.: 001					
		VV	2,000				2,000	
		VV	Mezisoučet				2,000	
195	K	985671119	Ztužující věnce ze železobetonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m3	2,000	834,69	1 669,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985671119					
196	K	985675111	Bednění ztužujících věnců zřízení	m2	10,000	523,14	5 231,43	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985675111					
197	K	985675119	Bednění ztužujících věnců Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru při zřízení	m2	10,000	118,83	1 188,27	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985675119					
198	K	985675121	Bednění ztužujících věnců odstranění	m2	10,000	125,68	1 256,81	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985675121					
199	K	985675129	Bednění ztužujících věnců Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru při odstranění	m2	10,000	54,46	544,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985675129					
200	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,300	52 511,76	15 753,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985676112					
		VV	2,000*0,150				0,300	
		VV	Mezisoučet				0,300	
201	K	985676119	Výztuž ztužujících věnců Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru	t	0,300	1 540,32	462,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985676119					
D	997	Přesun sutě					3 536 192,49	
202	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	1 048,382	250,00	262 095,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
203	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1 048,382	2 210,00	2 316 924,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215					
204	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	1 048,382	85,00	89 112,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
205	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 048,382	270,00	283 063,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
206	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9 435,438	12,00	113 225,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	1048,382*9 'Přepočtené koeficientem množství				9 435,438	
207	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1 048,382	450,00	471 771,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D	998	Přesun hmot					1 541 059,25	
208	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	833,005	1 850,00	1 541 059,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 532 980,20	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					841 315,41	
209	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	876,394	12,25	10 732,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
		VV	na podkladní betonové mazanině					
		VV	"skladba K 1 a D 1" (141,215+42,151)*1,20				220,039	
		VV	"skladba B 2, K 2, C 1" (251,280+265,821+25,370)*1,20				650,965	
		VV	"výťahová šachta" 2,20*2,45				5,390	
		VV	Mezisoučet				876,394	
210	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,263	82 300,00	21 644,90	CS ÚRS 2024 01
		VV	876,394*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				0,263	
211	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	14,415	26,70	384,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
		VV	"výťahová šachta" (2,20+2,45)*2*1,55				14,415	
		VV	Mezisoučet				14,415	
212	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	82 300,00	411,50	CS ÚRS 2024 01
		VV	14,415*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství				0,005	
213	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 752,788	127,00	222 604,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
		VV	1 × pás SBS					
		VV	"skladba K 1 a D 1" (141,215+42,151)*1,20				220,039	
		VV	"skladba B 2, K 2, C 1" (251,280+265,821+25,370)*1,20				650,965	
		VV	"výťahová šachta" 2,20*2,45				5,390	
		VV	Mezisoučet				876,394	
		VV	1 × pás SBS					

	VV		"skladba K 1 a D 1" (141,215+42,151)*1,20		220,039				
	VV		"skladba B 2, K 2, C 1" (251,280+265,821+25,370)*1,20		650,965				
	VV		"výťahová šachta" 2,20*2,45		5,390				
	VV		Mezisoučet		876,394				
	VV		Součet		1 752,788				
214	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 007,853	195,00	196 531,34	CS ÚRS 2024 01	
	VV		876,394*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 007,853				
215	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 007,853	210,00	211 649,13	CS ÚRS 2024 01	
	VV		876,394*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 007,853				
216	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	38,130	145,54	5 549,41	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559						
	VV		1 × pás SBS						
	VV		"výťahová šachta" (2,20+2,45)*2*(1,55+0,25*2)		19,065				
	VV		1 × pás SBS						
	VV		"výťahová šachta" (2,20+2,45)*2*(1,55+0,25*2)		19,065				
	VV		Mezisoučet		38,130				
217	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	22,878	195,00	4 461,21	CS ÚRS 2024 01	
	VV		19,065*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		22,878				
218	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	22,878	210,00	4 804,38	CS ÚRS 2024 01	
	VV		19,065*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		22,878				
219	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	803,811	63,88	51 347,73	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172						
	VV		textilie 300 g/m2 na izolaci proti vodě a radonu						
	VV		"skladba K 1 a D 1" (141,215+42,151)*1,10		201,703				
	VV		"skladba B 2, K 2, C 1" (251,280+265,821+25,370)*1,10		596,718				
	VV		"výťahová šachta" 2,20*2,45		5,390				
	VV		Mezisoučet		803,811				
220	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	844,002	34,40	29 033,67	CS ÚRS 2024 01	
	VV		803,811*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		844,002				
221	K	711491273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	15,655	59,00	923,65	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491273						
	VV		"výťahová šachta" (2,40+2,65)*2*1,55		15,655				
	VV		Mezisoučet		15,655				
222	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	18,786	138,00	2 592,47	CS ÚRS 2024 01	
	VV		15,655*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		18,786				
223	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	9,300	152,17	1 415,15	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711745567						
	VV		"výťahová šachta" (2,20+2,45)*2		9,300				
	VV		Mezisoučet		9,300				
224	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,859	195,00	1 142,51	CS ÚRS 2024 01	
	VV		9,3*0,63 'Přepočtené koeficientem množství		5,859				
225	K	711747288	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm	kus	12,000	494,89	5 938,67	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711747288						
	VV		12		12,000				
	VV		Mezisoučet		12,000				
226	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,820	195,00	1 719,90	CS ÚRS 2024 01	
	VV		12*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		8,820				
227	M	62851017	prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN do 110 mm (bude upřesněno dle skutečnosti)	kus	12,000	2 010,00	24 120,00	CS ÚRS 2024 01	
228	K	998711123	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,366	3 583,04	44 307,89	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711123						
	D	712 - 3	Povlaková krytina - skladba S 3				436 650,44		
229	K	636311125	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 150 mm (30-250 mm) položka obsahuje dodávku rektifikačních terčů	m2	41,342	855,00	35 347,41	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636311125						
	VV		(12,34+11,825)*1/2*3,31+8,43*0,16		41,342				
	VV		Mezisoučet		41,342				
230	M	58381127	deska dlažební broušená žula 450×450 mm tl.30 mm	m2	45,476	3 750,00	170 535,00	CS ÚRS 2024 01	
	VV		41,342*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,476				
231	M	28343012.1	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm (přířezy pod rektifikační terče)	m2	23,250	289,00	6 719,25	CS ÚRS 2024 01	
232	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	59,942	62,27	3 732,50	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363001						
	VV		(12,34+11,825)*1/2*3,31+8,43*0,16+(12,34+11,825+3,315+3,20+0,16*2)*0,30*2		59,942				
	VV		Mezisoučet		59,942				
233	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	68,933	289,00	19 921,64	CS ÚRS 2024 01	
	VV		59,942*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		68,933				

234	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	8,080	163,99	1 325,08	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363005 "koutová lišta" 0,10*40,40 "lišta vyhnutá" 0,10*40,40 Mezisoučet				
235	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	40,400	192,50	7 777,19	
			VV VV	"220" 40,400 Mezisoučet				
236	K	712363362	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	m	40,400	158,38	6 398,42	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363362 "221" 40,400 Mezisoučet				
237	K	712363365	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC zářezová lišta rš 100 mm	m	40,400	158,38	6 398,42	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363365 40,400 Mezisoučet				
238	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	41,342	45,92	1 898,58	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151 "desky PIR tl.160 mm" (12,34+11,825)*1/2*3,31+8,43*0,16 Mezisoučet				
239	M	28376520	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm	m2	43,409	889,00	38 590,60	CS ÚRS 2024 01
			VV	41,342*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
240	K	713141335	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	41,342	170,74	7 058,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141335 spádové klíny EPS150S tl.40+210 mm (12,34+11,825)*1/2*3,31+8,43*0,16 Mezisoučet 41,342*0,040+41,342*0,170*1/2*1,10=5,519 m3				
241	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	6,071	3 430,00	20 823,53	CS ÚRS 2024 01
			VV	5,519*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
242	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	72,342	135,27	9 785,66	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 (12,34+11,825)*1/2*3,31+8,43*0,16+(12,34+11,825+3,315+3,20+0,16*2)*(0,70+0,30) Mezisoučet				
243	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	84,315	213,00	17 959,10	CS ÚRS 2024 01
			VV	72,342*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
244	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	63,042	14,80	932,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101 (12,34+11,825)*1/2*3,31+8,43*0,16+(12,34+11,825+3,315+3,20+0,16*2)*0,70 Mezisoučet				
245	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	82 300,00	1 646,00	CS ÚRS 2024 01
			VV	63,042*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství				
246	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	20,146	231,74	4 668,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141 vnitřní strana atiky - XPS tl.100 mm 0,70*(12,54+3,40+3,50+2,35+0,16*2+1,25) u vstupu do hvězdárny 0,45*8,43 Mezisoučet				
247	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	17,987	381,00	6 853,05	CS ÚRS 2024 01
			VV	16,352*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
248	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	4,173	533,00	2 224,21	CS ÚRS 2024 01
			VV	3,794*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
249	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	20,695	185,59	3 840,76	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141358 "atika" 13,265+3,775+3,655 Mezisoučet				
250	M	28376422.2	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	11,382	381,00	4 336,54	CS ÚRS 2023 01
			VV	20,695*0,55 'Přepočtené koeficientem množství				
251	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	10,348	786,37	8 137,34	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361312 "atika" (13,265+3,775+3,655)*0,50 Mezisoučet				
252	M	60726248	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm (odpočet)	m2	-10,348	298,00	-3 083,70	CS ÚRS 2024 01
253	M	60621149	překlížka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm (připočet)	m2	11,383	929,00	10 574,81	CS ÚRS 2024 01
			VV	10,348*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
254	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,217	1 699,47	368,79	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000 "vodovzdorná překlížka" 10,348*0,021 Mezisoučet				
255	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	9,000	929,74	8 367,66	CS ÚRS 2024 01

			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721239114				
			VV	"4.N.P." 3		3,000		
			VV	"5.N.P." 4		4,000		
			VV	"6.N.P." 2		2,000		
			VV	Mezisoučet		9,000		
256	M	56231223		vtok střešní svislý s vyhříváním s přírubou pro PVC hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 125	kus	2,000	6 880,00	13 760,00 CS ÚRS 2024 01
257	K	998712123		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,324	3 710,11	19 752,62 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712123				
			D 712 - 4	Povlaková krytina - skladba S 4			388 771,52	
258	K	712771523		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy přes 5 do 25°	m2	83,028	123,77	10 276,47 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771523				
			VV	14,96*5,55		83,028		
			VV	Mezisoučet		83,028		
259	M	69334504		koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	83,028	955,00	79 291,74 CS ÚRS 2024 01
260	K	712771403		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy přes 5 do 25°	m2	78,650	75,22	5 916,38 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771403				
			VV	14,30*5,50		78,650		
			VV	Mezisoučet		78,650		
261	M	10321225		substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	8,652	3 170,00	27 426,84 CS ÚRS 2024 01
			VV	78,65*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		8,652		
262	K	712391172		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	96,750	63,88	6 180,42
			VV	filtrační textilie				
			VV	15,00*(6,20+0,25)		96,750		
			VV	Mezisoučet		96,750		
263	M	69311060		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	111,263	25,20	2 803,83 CS ÚRS 2024 01
			VV	96,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		111,263		
264	K	712332135		Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm (montáž a dodávka)	m2	93,000	223,61	20 795,85 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712332135				
			VV	15,00*6,20		93,000		
			VV	Mezisoučet		93,000		
265	K	712391172		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	101,400	63,88	6 477,47
			VV	15,00*6,20+(15,00+6,00)*2*0,20		101,400		
			VV	Mezisoučet		101,400		
266	M	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	116,610	34,40	4 011,38 CS ÚRS 2024 01
			VV	101,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		116,610		
267	K	712363411		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole	m2	80,550	113,53	9 144,85 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363411				
			VV	15,00*6,20+15,00*(0,40+0,25)+(15,00+6,00*2)*(0,35+0,25)		118,950		
			VV	-(15,00+4,20)*2*1,00		-38,400		
			VV	Mezisoučet		80,550		
268	M	28322012		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	93,841	250,00	23 460,25 CS ÚRS 2024 01
			VV	80,55*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		93,841		
269	K	712363412		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	34,400	140,23	4 824,05 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363412				
			VV	(15,00+4,20)*2*1,00-1,00*1,00*4		34,400		
			VV	Mezisoučet		34,400		
270	M	28322012		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	40,093	250,00	10 023,25 CS ÚRS 2024 01
			VV	34,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		40,093		
271	K	712363413		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	4,000	166,94	667,75 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363413				
			VV	1,00*1,00*4		4,000		
			VV	Mezisoučet		4,000		
272	M	28322012		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	4,662	250,00	1 165,50 CS ÚRS 2024 01
			VV	4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		4,662		
273	K	712363003		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	259,097	16,40	4 249,06 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363003				
			VV	96,750*2,678		259,097		
			VV	Mezisoučet		259,097		
274	K	712363005		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	13,130	163,99	2 153,25 CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363005				
			VV	"okapová lišta" 15,00*0,15		2,250		
			VV	"závětrná lišta" 12,40*0,20		2,480		
			VV	"koutová lišta" 42,0*0,10		4,200		
			VV	"rohová lišta" 27,00*0,10		2,700		
			VV	"tmelící lišta" 15,00*0,10		1,500		
			VV	Mezisoučet		13,130		

275	K	712363356	Povlakové krytiny stře­ch plo­chých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	15,000	291,86	4 377,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363356					
VV			"211" 15,000		15,000			
VV			Mezisoučet		15,000			
276	K	712363352	Povlakové krytiny stře­ch plo­chých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	42,000	192,50	8 085,20	
VV			15,00*2+6,00*2		42,000			
VV			Mezisoučet		42,000			
277	K	712363353	Povlakové krytiny stře­ch plo­chých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	27,000	192,50	5 197,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
VV			15,00+6,00*2		27,000			
VV			Mezisoučet		27,000			
278	K	712363362	Povlakové krytiny stře­ch plo­chých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm	m	15,000	158,38	2 375,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363362					
VV			15,00*1		15,000			
VV			Mezisoučet		15,000			
279	K	712363365	Povlakové krytiny stře­ch plo­chých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC zářezová lišta rš 100 mm	m	15,000	158,38	2 375,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363365					
VV			15,00*1		15,000			
VV			Mezisoučet		15,000			
280	K	712363384	Povlakové krytiny stře­ch plo­chých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	5,580	1 796,90	10 026,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					
VV			"závětrná lišta rš 450 mm" 6,20*2*0,45		5,580			
VV			Mezisoučet		5,580			
281	K	712341559	Provedení povlakové krytiny stře­ch plo­chých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	118,950	135,27	16 090,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
VV			15,00*6,20+15,00*(0,40+0,25)+(15,00+6,00*2)*(0,35+0,25)		118,950			
VV			Mezisoučet		118,950			
282	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	138,636	213,00	29 529,47	CS ÚRS 2024 01
VV			118,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		138,636			
283	K	712311101	Provedení povlakové krytiny stře­ch plo­chých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	108,450	14,80	1 604,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
VV			15,00*6,20+15,00*0,40+(15,00+6,00*2)*0,35		108,450			
VV			Mezisoučet		108,450			
284	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,035	82 300,00	2 880,50	CS ÚRS 2024 01
VV			108,45*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
285	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační stře­chy po obvodu stře­chy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	1,360	408,21	555,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601					
VV			"po obvodě" ((15,00+5,50*2)*0,35+15,00*0,30)*0,10		1,360			
VV			Mezisoučet		1,360			
286	M	58337401	<i>kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16</i>	t	2,247	1 760,00	3 954,72	CS ÚRS 2024 01
VV			1,36*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		2,247			
287	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační stře­chy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	40,300	50,91	2 051,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771613					
VV			14,30+5,50*2+15,00		40,300			
VV			Mezisoučet		40,300			
288	M	69334041	<i>lišta kačírková výška 130mm nerez</i>	m	44,330	701,00	31 075,33	CS ÚRS 2024 01
VV			40,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,330			
289	K	712998001	Provedení povlakové krytiny stře­ch - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu do DN 50	kus	4,000	600,86	2 403,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998001					
290	M	2810311615	<i>chříč atikový s integrovaným PVC límcem o průměru 50 mm (alternativa vyhřívaný)</i>	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	
291	K	998712123	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,029	3 710,11	40 918,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712123					
D 713			Izolace tepelné				481 092,92	
292	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	15,655	231,74	3 627,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
VV			výtahová šachta - dojezd - XPS tl.100 mm					
VV			(2,40+2,65)*2*1,55		15,655			
VV			Mezisoučet		15,655			
293	M	28376422	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm</i>	m2	17,221	381,00	6 561,20	CS ÚRS 2024 01
VV			15,655*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,221			
294	K	713152101	Montáž nadkroevní systémové tepelné izolace do nadkroevních držáků včetně přídavné krokve a nakroevního držáku nízkého sklonu stře­chy do 30° vzdálenost držáků do 1 000 mm	m2	174,398	885,00	154 342,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713152101					
VV			skladba S 1 - sklon 18°					
VV			7,48*10,65*1/0,951*1,025		85,861			
VV			(10,70*0,30+11,60*0,80+(11,60+12,91)*1/2*9,45-8,43*5,475)*1/0,951*1,025		88,537			
VV			Mezisoučet		174,398			
295	M	28376539	<i>deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé stře­chy λ=0,022 tl 100mm</i>	m2	366,236	654,00	239 518,34	CS ÚRS 2024 01
VV			174,398*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		366,236			

296	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	348,796	74,46	25 972,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191001					
VV			skladba S 1					
VV			"difuzní folie" 174,398					
VV			"parotěsná folie" 174,398					
VV			Mezisoučet					
297	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	191,838	57,30	10 992,32	CS ÚRS 2024 01
VV			174,398*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
298	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou	m2	191,838	66,00	12 661,31	CS ÚRS 2024 01
VV			174,398*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
299	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	150,097	49,29	7 397,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191011					
VV			skladba S 2 - sklon 45°					
VV			10,16*5,095*2*1/0,707*1,025					
VV			Mezisoučet					
300	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	165,107	57,30	9 460,63	CS ÚRS 2024 01
VV			150,097*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
301	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,528	4 176,79	10 558,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123					
D 762			Konstrukce tesařské					550 795,86
302	K	762082130	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2	kus	11,000	84,66	931,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762082130					
VV			11					
VV			Mezisoučet					
303	K	762082230	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 cm2	kus	11,000	169,32	1 862,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762082230					
304	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	32,000	202,00	6 464,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103					
VV			nástavba					
VV			"kotvení pozednice" 12					
VV			objekt SO_04					
VV			"kotvení pozednice" 20					
VV			Mezisoučet					
305	M	424 R_001	kotvení pozednice k věnci - svorník zabetonovaný do věnce, podložka, matice (alternativně kotevní pásovina)	kus	32,000	50,00	1 600,00	
306	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	133,000	242,35	32 232,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332132					
VV			nástavba					
VV			"krokve 12×18" 11,00*9+1,00*2					
VV			objekt SO_04					
VV			"pozednice 14×16" 15,00*2+1,00*2					
VV			Mezisoučet					
307	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	18,000	348,19	6 267,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332133					
VV			nástavba					
VV			"pozednice 14×18" 8,00*2+1,00*2					
VV			Mezisoučet					
308	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	144,000	417,74	60 154,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332134					
VV			objekt SO_04					
VV			"krokve 14×22" 6,00*24					
VV			Mezisoučet					
309	K	762341027	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	90,000	579,83	52 184,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027					
VV			"objekt SO_04" 15,00*6,00					
VV			Mezisoučet					
310	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	348,796	132,55	46 233,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210					
VV			skladba S 1 - sklon 18° - dvojnásobné bednění					
VV			7,48*10,65*1/0,951*1,025					
VV			(10,70*0,30+11,60*0,80+(11,60+12,91)*1/2*9,45-8,43*5,475)*1/0,951*1,025					
VV			8,43*5,475)*1/0,951*1,025					
VV			7,48*10,65*1/0,951*1,025					
VV			(10,70*0,30+11,60*0,80+(11,60+12,91)*1/2*9,45-8,43*5,475)*1/0,951*1,025					
VV			8,43*5,475)*1/0,951*1,025					
VV			Mezisoučet					
311	K	762342523	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	194,000	139,18	27 001,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342523					
VV			skladba S 1 - sklon 18°					
VV			194,000					
VV			Mezisoučet					
312	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	21,665	1 699,47	36 819,02	CS ÚRS 2024 01

			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000							
			VV	"profily 120-224 cm2 dl.6,0-8,0 m" 0,14*0,16*32,00				0,717			
			VV	"profily 120-224 cm2 dl.nad 8,0 m" 0,12*0,18*101,00				2,182			
			VV	"profily 224-288 cm2 dl.6,0-8,0 m" 0,14*0,18*18,00				0,454			
			VV	"profily 288-450 cm2 dl.do 6,0 m" 0,14*0,22*144,00				4,435			
			VV	"prkna bednění" 348,796*0,032				11,161			
			VV	"kontralaté" 0,06*0,04*194,00				0,466			
			VV	"desky OSB" 90,00*0,025				2,250			
			VV	Mezisoučet				21,665			
313	M	60512131		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3		0,789	10 000,00	7 890,00	CS ÚRS 2024 01	
			VV	0,717*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,789				
314	M	60512132		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3		2,400	13 300,00	31 920,00	CS ÚRS 2024 01	
			VV	2,182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			2,400				
315	M	60512136		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3		0,759	10 300,00	7 817,70	CS ÚRS 2024 01	
			VV	0,689610180186497*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,759				
316	M	60512140		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3		4,879	9 320,00	45 472,28	CS ÚRS 2024 01	
			VV	4,435*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			4,879				
317	M	60511120		řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3		12,277	8 800,00	108 037,60	CS ÚRS 2024 01	
			VV	11,161*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			12,277				
318	M	60514106		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3		0,513	8 280,00	4 247,64	CS ÚRS 2024 01	
			VV	0,466*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,513				
319	K	998762123		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		14,028	5 250,92	73 659,94	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123							
	D	763 - 1		Zastřešení příhradovými vazníky					86 147,70		
320	K	763732113		Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m	m		66,900	260,00	17 394,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763732113							
			VV	5,50*9+5,80*3			66,900				
			VV	Mezisoučet			66,900				
321	M	60512200		příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m		68,238	450,00	30 707,10	CS ÚRS 2024 01	
			VV	66,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			68,238				
322	K	763734111		Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m		132,000	73,55	9 708,60	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763734111							
			VV	"zavětrování" 132,000			132,000				
			VV	Mezisoučet			132,000				
323	M	60511081		řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3		0,636	7 500,00	4 770,00	CS ÚRS 2024 01	
			VV	0,57786666666667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,636				
324	K	762085103		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus		24,000	202,00	4 848,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103							
			VV	"kotvení vazníků" 2*12			24,000				
			VV	Mezisoučet			24,000				
325	M	548 R_001		kotevní profil pro kotvení vazníků	kus		24,000	80,00	1 920,00		
326	K	998763122		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		1,120	15 000,00	16 800,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763122							
	D	764		Konstrukce klempířské					457 579,97		
327	K	764101131		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy do 30°	m2		185,143	1 580,00	292 525,94	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764101131							
			VV	skladba S 1 - sklon 18°							
			VV	(7,48+0,15*2)*(10,65+0,10*2)*1/0,951*1,025			90,981				
			VV	((10,70+0,10*2)*(0,30+0,10)+(11,60+0,15+0,10)*0,80+(0,90+0,80)*0,15)*1/0,951*1,025			15,192				
			VV	((((11,60+0,15+0,10)+(12,91+0,15+0,10))*1/2*(9,45+0,10)-8,43*5,475)*1/0,951*1,025			78,970				
			VV	Mezisoučet			185,143				
328	M	13814189		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule (6,40 kg/m2)	t		1,363	45 700,00	62 289,10	CS ÚRS 2024 01	
			VV	185,143*0,00736 'Přepočtené koeficientem množství			1,363				
329	K	764002414		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2		174,398	64,96	11 329,27	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414							
			VV	skladba S 1 - sklon 18°							
			VV	7,48*10,65*1/0,951*1,025			85,861				
			VV	(10,70*0,30+11,60*0,80+(11,60+12,91)*1/2*9,45-8,43*5,475)*1/0,951*1,025			88,537				
			VV	Mezisoučet			174,398				
330	M	28329043		folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2		200,558	221,00	44 323,32	CS ÚRS 2024 01	
			VV	174,398*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			200,558				
331	K	712431101		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2		174,398	18,88	3 292,60	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712431101							
			VV	skladba S 1 - sklon 18°							
			VV	7,48*10,65*1/0,951*1,025			85,861				
			VV	(10,70*0,30+11,60*0,80+(11,60+12,91)*1/2*9,45-8,43*5,475)*1/0,951*1,025			88,537				
			VV	Mezisoučet			174,398				
332	M	62821109		asfaltový pás separační s krycí vrstvou typu R R 20 (V13)	m2		203,261	70,90	14 411,20	CS ÚRS 2024 01	
			VV	174,398*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			203,261				
333	K	764213456.1		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný - protisněhová mříž (podrobná specifikace dle PD v.č.: 106)	m		19,100	550,00	10 505,00		
			VV	7,50+11,60			19,100				
			VV	Mezisoučet			19,100				

334	K	764 R_001	Montáž a dodávka - protisněhový hák ve spodní části pod mřížovými zachytači (pro plechovou krytinu) podrobná specifikace dle PD v.č.: 106	m	19,100	250,00	4 775,00	
VV			7,50+11,60		19,100			
VV			Mezisoučet		19,100			
335	K	998764123	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,266	6 235,01	14 128,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764123					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				290 626,38	
336	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	1 198,812	110,00	131 869,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213021					
VV			"profily 120-224 cm2 dl.6,0-8,0 m" (0,14+0,16)*2*32,00		19,200			
VV			"profily 120-224 cm2 dl.nad 8,0 m" (0,12+0,18)*2*101,00		60,600			
VV			"profily 224-288 cm2 dl.6,0-8,0 m" (0,14+0,18)*2*18,00		11,520			
VV			"profily 288-450 cm2 dl.do 6,0 m" (0,14+0,22)*2*144,00		103,680			
VV			"prkna bednění " 348,796*2+0,032*1993,120*2		825,152			
VV			"kontralatě" (0,06+0,04)*2*194,00		38,800			
VV			"sbíjené vazníky" 5,50*1,40*1/2*2*9+5,80*1,40*1/2*2*3		93,660			
VV			"zavětrování" (0,15+0,025)*2*132,00		46,200			
VV			Mezisoučet		1 198,812			
337	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	494,417	120,00	59 330,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203					
VV			"HE400B" 0,40*6*27,50		66,000			
VV			"HE300B" 0,30*6*18,60		33,480			
VV			"HE220B" 0,22*6*24,60		32,472			
VV			"HE200B" 0,20*6*(28,95+2,90)		38,220			
VV			"HE160B" 0,16*6*2,95		2,832			
VV			"HE220A" 0,22*6*70,00		92,400			
VV			"HE180A" 0,18*6*16,00		17,280			
VV			"I 220" 0,777*87,75		68,182			
VV			"I 200" 0,709*(45,60+83,00)		91,177			
VV			"I 160" 0,574*17,70		10,160			
VV			"I 140" 0,506*6,50		3,289			
VV			"sloupy" 0,15*4*5,80*1+0,10*4*2,60*2		5,560			
VV			Mezisoučet		461,052			
VV			konstrukce schodiště do hvězdárny					
VV			"nosníky 180×100×5" (0,10+0,18)*2*16,10		9,016			
VV			"sloupek 100×100×5" 0,10*4*4,60		1,840			
VV			"nosníky I 220" 0,777*2,00		1,554			
VV			Mezisoučet		12,410			
VV			"kotvení v krovu" 0,25*12+0,25*12*2+0,25*10*2		14,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
VV			"ocelové překlady I 120" 0,483*1,20*4*3		6,955			
VV			Mezisoučet		6,955			
VV			Součet		494,417			
338	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	473,462	95,00	44 978,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
VV			"HE400B" 0,40*6*27,50		66,000			
VV			"HE300B" 0,30*6*18,60		33,480			
VV			"HE220B" 0,22*6*24,60		32,472			
VV			"HE200B" 0,20*6*(28,95+2,90)		38,220			
VV			"HE160B" 0,16*6*2,95		2,832			
VV			"HE220A" 0,22*6*70,00		92,400			
VV			"HE180A" 0,18*6*16,00		17,280			
VV			"I 220" 0,777*87,75		68,182			
VV			"I 200" 0,709*(45,60+83,00)		91,177			
VV			"I 160" 0,574*17,70		10,160			
VV			"I 140" 0,506*6,50		3,289			
VV			"sloupy" 0,15*4*5,80*1+0,10*4*2,60*2		5,560			
VV			Mezisoučet		461,052			
VV			konstrukce schodiště do hvězdárny					
VV			"nosníky 180×100×5" (0,10+0,18)*2*16,10		9,016			
VV			"sloupek 100×100×5" 0,10*4*4,60		1,840			
VV			"nosníky I 220" 0,777*2,00		1,554			
VV			Mezisoučet		12,410			
VV			Součet		473,462			
339	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	473,462	115,00	54 448,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
D HZS			Ostatní náklady				45 000,00	
340	K	R00000001	Zpracování výrobní a dílenské dokumentace dodavatele stavby, 3x tištěné paré a digitální verze v otevřeném (dwg, doc, xls) a uzavřeném (pdf) formě.	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A01 - Stavební část
Úroveň 3:
A01-2 - Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Lang

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		28 736 036,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 736 036,47	21,00%	6 034 567,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 770 604,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A01 - Stavební část
Úroveň 3:
A01-2 - Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	28 736 036,47
HSV - Práce a dodávky HSV	6 630 077,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 040 218,53
61 - Úprava povrchů vnitřních	2 273 485,24
62 - Úprava povrchů vnějších	1 386 106,26
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 380 627,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	735 492,78
94 - Lešení a stavební výtahy	448 948,25
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	286 544,53
997 - Přesun sutě	2 705,27
998 - Přesun hmot	851 660,45
PSV - PSV	22 105 959,44
712 - Povlakové krytiny	14 942,28
713 - Izolace tepelné	475 989,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 224,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 772,41
751 - Vzduchotechnika	5 968,00
762 - Konstrukce tesařské	262 100,48
763 - Konstrukce suché výstavby	1 140 487,27
764 - Konstrukce klempířské	367 629,81

766 - Konstrukce truhlářské	9 785 482,05
767 - Konstrukce zámečnické	466 146,04
768 - Vnější výplně otvorů - okna, dveře, vrata	1 750 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	498 371,86
772 - Podlahy z kamene	2 156 553,90
773 - Podlahy z litého teraca	675 428,26
775 - Podlahy skládané	1 753 237,44
776 - Podlahy povlakové	47 946,59
777 - Podlahy lité	228 001,56
781 - Dokončovací práce - obklady	13 955,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	719 532,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	619 635,76
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	460 604,57
797 - Výtahy	649 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Objekt: A - Uznatelné náklady

Soupis: A01 - Stavební část

Úroveň 3: **A01-2 - Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV**

Místo: JihlavaDatum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 JihlavaProjektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 TelčZpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 736 036,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 630 077,03	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 040 218,53	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				2 273 485,24	
1	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	30,618	125,94	3 856,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131105								
VV			schodiště S1					
VV			1,20*7,50+1,25*2,50+1,25*6,80+1,875*2,66+0,35*(7,50+6,80)		30,618			
VV			Součet		30,618			
2	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	379,010	310,00	117 493,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001								
VV			P3+P4		379,010			
VV			Součet		379,010			
3	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	378,170	215,00	81 306,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131								
4	K	611311145	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	30,618	470,11	14 393,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311145								
5	K	611315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	372,424	195,00	72 622,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315421								
VV			povrch 1					
VV			1.np					
VV			"101" 6,17*1,3		8,021			
VV			"102" 121,38*1,3		157,794			
VV			"103" 49,87*1,3		64,831			
VV			"104" 53,66*1,3		69,758			
VV			"106" 40,36*1,3		52,468			
VV			Mezisoučet		352,872			
VV			povrch 2					
VV			"108" 2,30*1,3		2,990			
VV			"109" 1,44*1,3		1,872			
VV			"110" 1,55*1,3		2,015			
VV			"111" 2,99*1,3		3,887			
VV			"112" 4,86*1,3		6,318			
VV			"113" 1,90*1,3		2,470			
VV			Mezisoučet		19,552			
VV			Součet		372,424			
6	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	343,691	350,00	120 291,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315422								
VV			1.np					

	VV		povrch 3				
	VV		"117" 9,61*1,3		12,493		
	VV		"118" 64,28*1,3		83,564		
	VV		povrch 4				
	VV		"120" 10,56*1,3		13,728		
	VV		"121" 10,00*1,3		13,000		
	VV		"122" 31,64*1,3		41,132		
	VV		"126" 73,26*1,3		95,238		
	VV		"127" 26,98*1,3		35,074		
	VV		"128" 16,84*1,3		21,892		
	VV		2.np				
	VV		povrch12				
	VV		"206" 12,95		12,950		
	VV		"207" 6,35		6,350		
	VV		"209" 5,85		5,850		
	VV		povrch 13				
	VV		"208" 2,42		2,420		
	VV		Součet		343,691		
7	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 251,860	65,00	81 370,90 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131100					
	VV		286,43+965,43		1 251,860		
	VV		Součet		1 251,860		
8	K	612131151	Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	449,460	95,00	42 698,70 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131151					
9	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	343,720	280,00	96 241,60 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
	VV		1.np				
	VV		povrch 2				
	VV		"108" 2*(1,80+1,18)*2,80		16,688		
	VV		"109" 2*(1,80+0,90)*2,80		15,120		
	VV		"110" 2*(1,60+0,90)*2,80		14,000		
	VV		"111" (1,60+2,40+1,55+0,35+0,30+1,18)*2,80		20,664		
	VV		"112" (2,12+2,10+2,135+2,36)*2,80		24,402		
	VV		"113" 2*(2,12+0,90)*2,80		16,912		
	VV		povrch 8				
	VV		"124" 2*(1,375+2,10)*3,20		22,240		
	VV		"125" 2*(1,325+2,10)*3,20		21,920		
	VV		2.np				
	VV		povrch 15				
	VV		"213" 2*(2,23+1,89)*3,20		26,368		
	VV		"214" 2*(2,23+1,84)*3,20		26,048		
	VV		"215" 2*(0,90+1,69)*3,20		16,576		
	VV		"216" 2*(0,90+1,69)*3,20		16,576		
	VV		3.np				
	VV		povrch 15				
	VV		"310" 2*(2,23+1,84)*2,96		24,094		
	VV		"311" 2*(2,23+1,70)*2,96		23,266		
	VV		"312" 2*(1,065+1,69)*2,96		16,310		
	VV		"313" 2*(1,065+1,69)*2,96		16,310		
	VV		"314" 2*(3,38+1,05)*2,96		26,226		
	VV		Součet		343,720		
10	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	286,430	350,00	100 250,50 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311121					
	VV		1.np				
	VV		povrch 2				
	VV		"108" (1,80+1,18)*2,80		8,344		
	VV		"109" (0,90+2*1,80)*2,80		12,600		
	VV		"110" (1,60+2*0,90)*2,80		9,520		
	VV		"111" (1,18+1,60+2,36)*2,80		14,392		
	VV		"112" (2,36+2,12)*2,80		12,544		
	VV		"113" (2,12+0,90)*2,80		8,456		
	VV		povrch 8				
	VV		"124" (1,375+2*2,10)*3,20		17,840		
	VV		"125" (1,325+2,10)*3,20		10,960		
	VV		2.np				
	VV		povrch 15				
	VV		"213" 2*(2,23+1,89)*3,20		26,368		
	VV		"214" 2*(2,23+1,84)*3,20		26,048		
	VV		"215" 2*(0,90+1,69)*3,20		16,576		
	VV		"216" 2*(0,90+1,69)*3,20		16,576		
	VV		3.np				
	VV		povrch 15				
	VV		"310" 2*(2,23+1,84)*2,96		24,094		
	VV		"311" 2*(2,23+1,70)*2,96		23,266		
	VV		"312" 2*(1,065+1,69)*2,96		16,310		
	VV		"313" 2*(1,065+1,69)*2,96		16,310		
	VV		"314" 2*(3,38+1,05)*2,96		26,226		
	VV		Součet		286,430		
11	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	907,389	395,00	358 418,66 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141					
	VV		1.np				
	VV		"105" 2,295*3,20		7,344		
	VV		"120" (0,57+3,70)*3,20		13,664		
	VV		"121" (0,57+3,70)*3,20		13,664		
	VV		2.np				
	VV		povrch 12				
	VV		"207" (3,50+1,90)*2,96		15,984		
	VV		"209" (2,65+2,21)*2,96		14,386		
	VV		povrch 13				
	VV		"208" (1,10+2,21)*2,96		9,798		
	VV		povrch 14				
	VV		"210" 2*(7,50+6,74)*3,20		91,136		
	VV		"211" (2*3,90+2,66)*3,20		33,472		
	VV		"217" (11,80+9,60+10,50+9,43)*3,20		132,256		
	VV		"218" 2*(6,69+3,54)*3,20		65,472		
	VV		"219" (5,285+3,50+4,80+3,50)*3,20		54,672		
	VV		3.np				
	VV		povrch 14				
	VV		"307" 2*(5,10+3,40)*2,96		50,320		
	VV		"308" (2*3,90+2,66)*2,96		30,962		
	VV		"315" 2*(7,44+3,20)*2,96		62,989		
	VV		"317" 2*(6,69+9,43+1,20)*2,96		102,534		
	VV		"318" (4,11+4,64+3,47+4,60)*2,96		49,787		
	VV		"319" (4,78+4,73+4,11+4,68)*2,96		54,168		
	VV		"320" (5,295+3,51+4,80+3,54)*2,96		50,749		
	VV		"321" 2*(6,69+3,54)*2,96		60,562		
	VV		"322" 2*(2,565+6,10)*2,96		51,297		
	VV		Mezisoučet		965,216		
	VV		odpočty				
	VV		vnitřní dveře				

	VV		"2.np" -1*(0,90*1,97*5+0,70*1,97+1,50*1,97)		-13,199			
	VV		"3.np" -1*(0,70*1,97*2+0,80*1,97*2+0,90*1,97*12)		-27,186			
	VV		vnější otvory					
	VV		2.np					
	VV		-1*(1,20*1,50*3+2,63*2,40*2)		-18,024			
	VV		0,30*2*(2,63+2*2,40)		4,458			
	VV		3.np					
	VV		-1*(1,20*1,50*2+6,59*0,70+2,50*0,70)		-9,963			
	VV		0,30*2*(1,20+2*1,50)+0,30*(6,59+2*0,70)+0,30*(2,50+2*0,70)		6,087			
	VV		Mezisoučet		-57,827			
	VV		Součet		907,389			
12	K	612312011.1	Voděodolná betonepoxidová stěrka, tloušťky do 1,5 mm hlazený kamenem, s PU ochrannou svislých konstrukcí stěn	m2	366,728	625,00	229 205,00	
	VV		"stěny" 343,72		343,720			
	VV		"SDK" 23,008		23,008			
	VV		Součet		366,728			
13	K	612315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	777,415	150,00	116 612,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315421					
	VV		povrch 1					
	VV		"101" (2,60+2,50+2,40+2,10)*3,30		31,680			
	VV		"102" (24,60+3,70+6,40+6,40+0,30+2,90+3,10+10,00+5,50)*3,30		207,570			
	VV		"103" (13,40+3,80+12,90+3,60)*3,30		111,210			
	VV		"104" (1,30+1,30+3,70+8,70+4,00+13,90+2*00,60+2*0,40+4,70)*3,30		130,680			
	VV		"106" (2,00+2,30+1,60+2,20+0,45+2,70+4,80+2,10+9,20+1,40+8,30+1,50+7,60+5,00)*2,70		138,105			
	VV		povrch 2					
	VV		"108" (1,80+1,18)*2,80		8,344			
	VV		"109" 0,90*2,80		2,520			
	VV		"110" 1,60*2,80		4,480			
	VV		"111" (1,55+0,35+0,30)*2,80		6,160			
	VV		"112" (2,10+2,135)*2,80		11,858			
	VV		"113" (2,12+0,90)*2,80		8,456			
	VV		povrch 6					
	VV		"105" (2,30+0,60+1,20+8,20+3,80+8,20+2,30+1,20+0,60+2,30+2,10)*3,30		108,240			
	VV		Mezisoučet		769,303			
	VV		odpočty					
	VV		"vnitřní dveře					
	VV		"1.np" - 1*(0,86*1,875+0,90*1,97*2+1,40*2,35*2+1,00*1,97*2)+0,80*(0,86+2*1,875)+0,60*2*(0,90+2*1,97)+0,60*(1,40+2*2,35)+0,60*(1,00+2*1,97)		0,442			
	VV		vnější okna					
	VV		"1.np" - 1*(1,40*2,50*3+2,20*3,25+1,60*3,25*2)+0,80*3*(1,40+2*2,50)+0,925*(2,20+2*3,25)+0,90*(1,60+2*3,25)+0,62*(1,60+2*3,25)		7,670			
	VV		Mezisoučet		8,112			
	VV		Součet		777,415			
14	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	435,557	325,00	141 556,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315422					
	VV		1.np					
	VV		povrch 3					
	VV		"117" (2,60+3,50)*1,00		6,100			
	VV		"118" 2*(8,70+8,75+0,30+0,30+0,65+(0,70+0,80)*2)*1,00		43,400			
	VV		povrch 4					
	VV		"120" (1,90+3,60+1,70+3,60+2*0,50)*1,20		14,160			
	VV		"121" (2*4,80+2,50)*1,20		14,520			
	VV		"122" (5,20+6,10+5,30+6,10+4*0,15)*1,20		27,960			
	VV		"126" 2*(6,00+12,20+1,00)*1,20		46,080			
	VV		"127" (3,90+8,10+2,80+8,10)*1,20		27,480			
	VV		"128" (4,50+4,025+3,90+4,00)*1,20		19,710			
	VV		povrch 5					
	VV		"107" (9,80+7,07+9,81+7,455)*0,95		32,428			
	VV		povrch 8					
	VV		"124" 1,375*1,20		1,650			
	VV		"125" (1,325+2,10)*1,20		4,110			
	VV		2.np					
	VV		povrch 11					
	VV		"201" 2*(1,35+4,30)*2,96		33,448			
	VV		"202" (2*3,20+1,10)*2,96		22,200			
	VV		"203" 2*(3,20+2,80)*2,96		35,520			
	VV		"205" 2*(6,00+4,70)*2,96		63,344			
	VV		povrch 12					
	VV		"206" 2*(2,80+4,70)*2,96		44,400			
	VV		"207" (3,50+1,90)*2,96		15,984			
	VV		"209" (2,65+2,21)*2,96		14,386			
	VV		povrch 13					
	VV		"208" (1,10+2,21)*2,96		9,798			
	VV		Mezisoučet		476,678			
	VV		odpočty					
	VV		vnitřní dveře					
	VV		"1.np" - 1*(1,05*2,00*6+1,10*1,97*2+0,70*1,97*3+1,70*2,00*2+1,00*1,88*2+0,80*1,97*2+0,83*1,95*2)+0,90*2*(1,10+2*1,97)		-28,948			
	VV		"2.np" -1*(0,80*1,97*7+0,90*1,97*2)+0,30*2*(0,80+2*1,97)		-11,734			
	VV		vnější otvory					
	VV		1.np					
	VV		- 1*(1,20*1,50*5+0,60*1,50+1,10*1,22*2+2,40*2,15*4+1,15*2,15)		-35,697			
	VV		0,40*5*(1,20+2*1,50)+0,80*2*(1,20+2*1,50)+0,60*(0,60+2*1,50)+0,60*2*(1,10+2*1,22)+0,40*4*(2,40+2*2,15)+0,40*(1,15+2*2,15)		34,428			
	VV		2.np					
	VV		-1*(1,10*1,45*4+0,40*0,60+0,40*1,20+0,86*1,875)		-8,713			
	VV		0,40*4*(1,10+2*1,45)+0,40*(0,40+2*0,60)+0,40*(0,40+2*1,20)+0,30*(0,86+2*1,875)		9,543			
	VV		Mezisoučet		-41,121			
	VV		Součet		435,557			
15	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000	2 296,89	4 593,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225					
	VV		"pzn.13" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

16	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	24,354	882,96	21 503,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325301 VV vnější ostění pod zateplení VV 0,60*((1,20+2*1,50)*3+(1,25+2*2,40))11,190 VV 0,40*((1,20+2*1,50)*3+(6,59+2*0,705)+(2,50+2*0,705)+(1,20+2*1,50)*2)13,164 VV Součet24,354								
17	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	66,475	850,00	56 503,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302 VV 1.np VV "122" 0,40*2*(1,20+2*2,40)4,800 VV "120" 0,20*(1,35+2*2,40)1,230 VV "126" 0,40*((1,25+2*2,40)+(1,20+2*2,40))4,820 VV "127" 0,40*(1,20+2*2,40)2,400 VV "129" 3*0,365*(2,40+2*2,15)+0,50*3*2,1510,562 VV "130" 0,365*((1,10+2*2,15)+(2,40+2*2,15))4,417 VV "107" 0,80*3*(1,40+2*2,50)15,360 VV "101" 0,925*(2,20+2*3,25)8,048 VV "102" 0,96*(1,60+2*3,25)7,776 VV "103" 0,62*(1,60+2*3,25)5,022 VV "105" 0,40*(1,10+2*2,00)2,040 VV Součet66,475								
18	K	612327121	Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	449,460	775,00	348 331,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612327121 VV povrch 3 VV "117" (2,60+3,50)*2,3014,030 VV "118" 2*(8,70+8,75+0,30+0,30+0,65+(0,70+0,80)*2)*2,3099,820 VV povrch 4 VV "120" (1,90+3,60+1,70+3,60+2*0,50)*2,0023,600 VV "121" (2*4,80+2,50)*2,0024,200 VV "122" (5,20+6,10+5,30+6,10+4*0,15)*2,0046,600 VV "126" 2*(6,00+12,20+1,00)*2,0076,800 VV "127" (3,90+8,10+2,80+8,10)*2,0045,800 VV "128" (4,50+4,025+3,90+4,00)*2,0032,850 VV povrch 5 VV "107" (9,80+7,07+9,81+7,455)*2,0068,270 VV povrch 7 VV "119" 2,63*3,007,890 VV povrch 8 VV "124" 1,375*2,002,750 VV "125" (1,325+2,10)*2,006,850 VV Součet449,460								
19	K	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	449,460	185,00	83 150,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612328131								
20	K	617331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková plstí hlazená uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	85,680	514,17	44 053,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617331141 VV výtah.šachta VV 2*(1,60+1,80)*12,6085,680 VV Součet85,680								
21	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	543,620	135,00	73 388,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143001 VV ozn.D1 VV 1.np VV "103" (13,40+3,80+12,90+3,60)*267,400 VV "105" (2,30+0,60+1,20+8,20+3,80+8,20+2,30+1,20+0,60+2,30+2,10)*265,600 VV "107" (9,80+7,07+9,81+7,455)*268,270 VV ozn.K1 VV 1.np VV "102" (24,60+3,70+6,40+6,40+0,30+2,90+3,10+10,00+5,50)*2125,800 VV "104" (1,30+1,30+3,70+8,70+4,00+13,90+2*00,60+2*0,40+4,70)39,600 VV ozn.K2 VV 1.np VV "101" (2,60+2,50+2,40+2,10)9,600 VV "106" (2,00+2,30+1,60+2,20+0,45+2,70+4,80+2,10+9,20+1,40+8,30+1,50+7,60+5,00)51,150 VV "119" 4,104,100 VV "120" (1,90+3,60+1,70+3,60+2*0,50)11,800 VV "122" (5,20+6,10+5,30+6,10+4*0,15)23,300 VV ozn.K3 VV "115" 2*(3,10+1,50)9,200 VV "116" 2*(4,10+1,50)11,200 VV "117" 2*(3,10+3,50)13,200 VV "118" 2*(8,70+8,75+0,30+0,30+0,65+(0,70+0,80)*2)43,400 VV Součet543,620								
22	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	570,801	115,00	65 642,12	CS ÚRS 2024 01
VV 543,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					570,801			
D		62	Úprava povrchů vnějších				1 386 106,26	
23	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledí	m2	5,454	57,82	315,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031								
24	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	24,354	1 252,18	30 495,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221111								
25	M	63151511	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 80mm	m2	25,572	390,00	9 973,08	CS ÚRS 2024 01
VV 24,354*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					25,572			
26	K	621241131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek kalcium-silikátových (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	5,454	1 390,01	7 581,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621241131 VV 0,30*18,185,454								

	VV		Součet		5,454			
27	M	63152232	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 160mm	m2	5,727	1 190,00	6 815,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		5,454*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,727			
28	K	621251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších podhledů	m2	24,354	214,18	5 216,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621251211					
29	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	5,454	441,96	2 410,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531012					
30	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	397,526	52,62	20 918,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
	VV		28,763+368,763		397,526			
	VV		Součet		397,526			
31	K	622241121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek kalcium-silikátových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	28,763	1 097,19	31 558,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622241121					
	VV		vnitřní stěna atiky					
	VV		1,50*(3,47+12,345+3,36)		28,763			
	VV		Součet		28,763			
32	M	63152234	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 100mm	m2	30,201	753,00	22 741,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		28,763*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,201			
33	K	622241131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek kalcium-silikátových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	368,763	1 050,00	387 201,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622241131					
	VV		"PV" 6,10*18,18+1,00*10,20+1,00*11,20		132,298			
	VV		"PZ" 8,65*7,63+8,80*(3,775+13,265+4,50)		255,552			
	VV		"stěny terasa" 2,50*(1,30+2,26)		8,900			
	VV		odpočty otvorů					
	VV		-					
	VV		1*(3*1,20*1,50+2*2,63*2,40+2*1,20*1,50+1*6,59*0,70+1*2,50*0,70)		-27,987			
	VV		Součet		368,763			
34	M	63152232	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová $\lambda=0,043$ tl 160mm	m2	387,201	1 190,00	460 769,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		368,763*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		387,201			
35	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	73,130	150,23	10 986,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
	VV		"160" 4,50+13,265+3,775+7,63+18,18+7,60		54,950			
	VV		"100" 18,18		18,180			
	VV		Součet		73,130			
36	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	19,089	94,80	1 809,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		18,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,089			
37	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	57,698	132,00	7 616,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		54,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,698			
38	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	138,670	66,12	9 168,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
	VV		rohové					
	VV		2*4,50+2*1,00+2*6,10+2*1,00		25,200			
	VV		3*2*1,50+2*2,50+2*2*0,75+2*2*1,50		23,000			
	VV		Mezisoučet		48,200			
	VV		okenní					
	VV		2,50+3*1,20+2*1,20+6,29+2,50		17,290			
	VV		3*2*1,0+2*2,50+2*2*0,705+2*2*1,50		19,820			
	VV		Mezisoučet		37,110			
	VV		nadpraží					
	VV		18,18+2,50+3*1,20+2*1,20+6,59+2,50		35,770			
	VV		Mezisoučet		35,770			
	VV		parapetní					
	VV		2,50+3*1,20+2*1,20+6,59+2,50		17,590			
	VV		Mezisoučet		17,590			
	VV		Součet		138,670			
39	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	50,610	40,90	2 069,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		48,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,610			
40	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	38,966	38,90	1 515,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		37,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,966			
41	M	59051510	profil začíšťovací s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	37,559	41,20	1 547,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		35,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,559			
42	M	59051512	profil začíšťovací s okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	18,470	56,20	1 038,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,470			
43	K	622325212	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	372,996	450,00	167 848,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325212					
	VV		"PV"					
	VV		2,60*18,20+11,00*10,20+9,00*2,60/2+(8,00+4,50)/2*2,50		186,845			
	VV		"PZ" 3,50*6,20/2		10,850			
	VV		"PJ" 5,50*7,60+2,50*1,70+5,50*10,20+(10,20+4,50)/2*3,00		124,200			
	VV		"SO04" 3,25*14,95+2*(4,10+3,25)/2*6,00		92,688			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-					
	VV		1*(1,10*1,22*3+1,10*2,00*1+1,20*1,50*3+2,63*2,60+1,25*2,40+0,60*1,50+1,20*1,50)		-24,164			
	VV		-					
	VV		1*(1,10*1,50+1,00*2,00+0,40*1,00+0,40*0,60+1,00*1,50*3+1,00*1,50+1,00*1,20*4+0,40*0,60+1,10*1,20*3+1,10*0,70*2)		-20,830			
	VV		-1*(4*2,40*2,15+1,10*2,15)		-23,005			
	VV		přípočet ostění					
	VV		(1,10+2*1,22)*3*0,10		1,062			
	VV		(1,10+2*2,00)*1*0,10		0,510			
	VV		(1,20+2*1,50)*3*0,60		7,560			
	VV		(1,25+2*2,40)*1*0,60		3,630			

	VV		(0,60+2*1,50)*1*0,60		2,160				
	VV		(1,20+2*1,50)*1*0,60		2,520				
	VV		(1,10+2*1,50)*1*0,15		0,615				
	VV		(1,00+2*2,00)*1*0,15		0,750				
	VV		(0,40+2*1,00)*1*0,15		0,360				
	VV		(0,40+2*0,60)*1*0,15		0,240				
	VV		(1,00+2*1,50)*3*0,15		1,800				
	VV		(1,00+2*1,50)*1*0,15		0,600				
	VV		(1,00+2*1,20)*4*0,15		2,040				
	VV		(0,40+2*0,60)*1*0,15		0,240				
	VV		(1,10+2*1,20)*3*0,15		1,575				
	VV		(1,10+2*0,70)*2*0,15		0,750				
	VV		Součet		372,996				
44	K	622311131	Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	372,996	195,00	72 734,22	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311131						
45	K	622900R01	D+M obklad ostění barevným tepelně tvrzeným bezpečnostním sklem tl.6mm RAL 9005	m2	24,354	3 750,00	91 327,50		
46	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	372,996	76,44	28 510,53	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101						
47	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	95,986	41,03	3 938,42	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011						
	VV		3*1,20*1,50+2*2,63*2,40+2*1,20*1,50+1*6,59*0,70+1*2,50*0,70		27,987				
	VV		1,10*1,22*3+1,10*2,00*1+1,20*1,50*3+2,63*2,60+1,25*2,40+0,60*1,50+1,20*1,50		24,164				
	VV		1,10*1,50+1,00*2,00+0,40*1,00+0,40*0,60+1,00*1,50*3+1,00*1,50+1,00*1,20*4+0,40*0,60+1,10*1,20*3+1,10*0,70*2		20,830				
	VV		4*2,40*2,15+1,10*2,15		23,005				
	VV		Součet		95,986				
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce			1 380 627,03			
48	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	5,487	5 654,78	31 027,76	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116						
	VV		B1*0,05		0,144				
	VV		K4*0,07		3,034				
	VV		K5*0,065		2,309				
	VV		Součet		5,487				
49	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	94,798	4 990,00	473 042,02	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311126						
	VV		podkladní deska						
	VV		(K1+K2+K3+K4+D1+C5+C1+B2*2)*0,10		94,592				
	VV		C2*0,085		0,206				
	VV		Součet		94,798				
50	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	5,487	1 483,96	8 142,50	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319021						
51	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	94,798	650,00	61 618,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319022						
52	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,487	387,27	2 124,96	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171						
53	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	94,798	193,64	18 356,29	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173						
54	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,063	37 500,00	152 362,50	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021						
	VV		kari síť 100/100-5						
	VV		B1*3,08*1,3*1/1000		0,012				
	VV		kari síť 150/150-6						
	VV		(K4*2+K5)*3,033*1,3*1/1000		0,482				
	VV		(K1+K2+K3+D1+C5+C1+B2*2)*3,033*1,3*1/1000		3,559				
	VV		C2*3,033*1,3*1/1000		0,010				
	VV		Součet		4,063				
55	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	937,630	460,30	431 592,96	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254						
	VV		K1+K2+D1+D2+D3+C7+C6+C5+C4+C1		937,630				
	VV		Součet		937,630				
56	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	601,370	39,93	24 015,70	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451293						
	VV		K1+K2+D1+C6+C5+C1		601,370				
	VV		Součet		601,370				
57	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	1 133,570	20,05	22 725,11	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213						
	VV		K1+K2+K4+K5+D1+D2+D3+C7+C6+C5+C4+C1+B2		1 133,570				
	VV		Součet		1 133,570				
58	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	2 406,780	45,00	108 305,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215						
	VV		K1*3+K2*3+K3+K4*2+D1*3+D4*2+C5*2+C2*2+C1*3+B2*3		2 406,780				
	VV		Součet		2 406,780				
59	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	1 669,690	28,34	47 313,43	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112						
	VV		ozn.B2						
	VV		"126" 2*(6,00+12,20+1,00)		38,400				
	VV		"127" (3,90+8,10+2,80+8,10)		22,900				
	VV		"128" (4,50+4,025+3,90+4,00)		16,425				
	VV		ozn.C1						
	VV		"108" 2*(1,80+1,18)		5,960				
	VV		"109" 2*(1,80+0,90)		5,400				
	VV		"110" 2*(1,60+0,90)		5,000				
	VV		"111" (1,60+2,40+1,55+0,35+0,30+1,18)		7,380				
	VV		"112" (2,12+2,10+2,135+2,36)		8,715				

	VV		"113" 2*(2,12+0,90)		6,040			
	VV		"124" 2*(1,375+2,10)		6,950			
	VV		"125" 2*(1,325+2,10)		6,850			
	VV		ozn.C2					
	VV		"208" 2*(1,10+2,21)		6,620			
	VV		ozn.C4					
	VV		"218" 2*(6,69+3,54)		20,460			
	VV		ozn.C5					
	VV		"213" 2*(2,23+1,89)*2		16,480			
	VV		"214" 2*(2,23+1,84)*2		16,280			
	VV		"215" 2*(0,90+1,69)*2		10,360			
	VV		"216" 2*(0,90+1,69)*2		10,360			
	VV		ozn.C6					
	VV		"310" 2*(2,23+1,84)		8,140			
	VV		"311" 2*(2,23+1,70)		7,860			
	VV		"312" 2*(1,065+1,69)		5,510			
	VV		"313" 2*(1,065+1,69)		5,510			
	VV		"314" 2*(3,38+1,05)		8,860			
	VV		ozn.C7					
	VV		"315" 2*(7,44+3,20)		21,280			
	VV		"319" (4,78+4,73+4,11+4,68)		18,300			
	VV		"320" (5,295+3,51+4,80+3,54)		17,145			
	VV		"321" 2*(6,69+3,54)		20,460			
	VV		ozn.D1					
	VV		1.np					
	VV		"103" (13,40+3,80+12,90+3,60)*2		67,400			
	VV		"105"					
	VV		(2,30+0,60+1,20+8,20+3,80+8,20+2,30+1,20+0,60+2,30+2,10)*2		65,600			
	VV		"107" (9,80+7,07+9,81+7,455)*2		68,270			
	VV		ozn.D2					
	VV		2.np					
	VV		"217" (11,80+9,60+10,50+9,43)		41,330			
	VV		"219" (5,285+350+4,80+3,50)		363,585			
	VV		ozn.D3					
	VV		3.np					
	VV		"317" 2*(6,69+9,43+1,20)		34,640			
	VV		"318" (4,11+4,64+3,47+4,60)		16,820			
	VV		4.np					
	VV		"402" 2*(8,43+5,315)		27,490			
	VV		ozn.D4					
	VV		"201" 2*(1,35+4,30)		11,300			
	VV		"202" (2*3,20+1,10)		7,500			
	VV		"203" 2*(3,20+2,80)		12,000			
	VV		"205" 2*(6,00+4,70)		21,400			
	VV		"206" 2*(2,80+4,70)		15,000			
	VV		"207" 2*(3,50+1,90)		10,800			
	VV		"209" 2*(2,65+2,21)		9,720			
	VV		ozn.K1					
	VV		1.np					
	VV		"102" (24,60+3,70+6,40+6,40+0,30+2,90+3,10+10,00+5,50)*2		125,800			
	VV		"104"					
	VV		(1,30+1,30+3,70+8,70+4,00+13,90+2*00,60+2*0,40+4,70)*2		79,200			
	VV		ozn.K2					
	VV		1.np					
	VV		"101" (2,60+2,50+2,40+2,10)*2		19,200			
	VV		"106"					
	VV		(2,00+2,30+1,60+2,20+0,45+2,70+4,80+2,10+9,20+1,40+8,30+1,50+7,60+5,00)*2		102,300			
	VV		"119" 4,10*2		8,200			
	VV		"120" (1,90+3,60+1,70+3,60+2*0,50)*2		23,600			
	VV		"122" (5,20+6,10+5,30+6,10+4*0,15)*2		46,600			
	VV		ozn.K3					
	VV		"115" 2*(3,10+1,50)		9,200			
	VV		"116" 2*(4,10+1,50)		11,200			
	VV		"117" 2*(3,10+3,50)		13,200			
	VV		"118" 2*(8,70+8,75+0,30+0,30+0,65+(0,70+0,80)*2)		43,400			
	VV		ozn.K4					
	VV		2.np					
	VV		"210" 2*(7,50+6,74)*2		56,960			
	VV		ozn.K5					
	VV		3.np					
	VV		"307" 2*(5,10+3,40)		17,000			
	VV		"322" 2*(2,565+6,10)		17,330			
	VV		Součet		1 669,690			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				735 492,78	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				448 948,25	
60	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 363,290	125,00	170 411,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111								
61	K	941 R_001	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 051,083	220,00	231 238,26	
	VV		"PV" 11,00*(1,40+10,20)+10,00*(18,20+1,40)		323,600			
	VV		"štitý" 9,00*2,60/2+(8,00+4,50)/2*2,50		27,325			
	VV		"PZ"					
	VV		12,50*(1,40+7,63+3,775+1,40+13,265+1,40+4,50)+3,50*6,20/2		427,975			
	VV		"PJ" 11,00*(1,40+10,20+1,40)+(10,20+4,50)/2*3,00		165,050			
	VV		SO04					
	VV		"PZ" 3,50*(1,40+14,995+1,40)		62,283			
	VV		"PS" (4,10+3,50)/2*6,00		22,800			
	VV		"PJ" (4,10+3,25)/2*6,00		22,050			
	VV		Součet		1 051,083			
62	K	944 R_001	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 051,083	45,00	47 298,74	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				286 544,53	
63	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 363,290	95,00	129 512,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111								
	VV		1.np					
	VV		6,17+121,38+49,87+53,66+43,82+40,36+71,16+2,30+1,44+1,55+2,99+4,86+1,90+37,41+2,09+6,04+9,61+64,28+4,50+10,56+10,00+31,64+2,88+2,95+2,47+73,26+26,98		686,130			
	VV		16,84+44,53+28,72		90,090			
	VV		2.np					
	VV		3,16+3,39+10,80+27,96+12,95+6,35+2,42+5,85+43,34+9,74+2,88+3,92+4,24+1,59+1,59+109,44+25,07+17,05		291,740			
	VV		3.np					

	VV		25,07+9,74+2,88+4,35+3,79+1,59+1,59+3,65+21,29+2,63+47		217,410			
	VV		.13+18,79+22,50+18,79+23,17+10,45					
	VV		4.np					
	VV		33,03+44,89		77,920			
	VV		Součet		1 363,290			
64	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	9,000	202,83	1 825,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
	VV		"ozn.104" 1		1,000			
	VV		"ozn.105" 8		8,000			
	VV		Součet		9,000			
65	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	8,000	1 110,00	8 880,00	CS ÚRS 2024 01
66	M	44932512	přístroj hasicí ruční halonový CA 6 LE	kus	1,000	7 450,00	7 450,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením	kus	30,000	68,55	2 056,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993321					
	VV		"ozn.103" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
68	M	73534562	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x100mm samolepící	kus	30,000	56,50	1 695,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	990900107	Objektová dilatace s pryžovou bitumenovou membráno, překryv spáry 50mm, výška 50mm nosnost 15T kolová vozidla, 6T vysokozdvížné vozíky - kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.107	bm	2,500	6 800,00	17 000,00	
70	K	990900108	D+M objektová dilatace z hliníkového profilu š.70mm pro dil.spáru 35-50mm - kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.336	m	7,500	750,00	5 625,00	
71	K	990900113	D+M systému generálního klíče, počet vložek 63, počet klíčů 93 - kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.113	kpl	1,000	112 500,00	112 500,00	
	D	997	Přesun sutě				2 705,27	
72	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,685	454,03	311,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
73	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,685	2 210,00	1 513,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215					
74	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,685	107,27	73,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,685	270,00	184,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
76	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,165	12,00	73,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		0,685*9 'Přepočtené koeficientem množství		6,165			
77	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,685	800,00	548,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	D	998	Přesun hmot				851 660,45	
78	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	460,357	1 850,00	851 660,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
	D	PSV	PSV				22 105 959,44	
	D	712	Povlakové krytiny				14 942,28	
79	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	40,400	192,50	7 777,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
	VV		"ozn.220" 40,40		40,400			
	VV		Součet		40,400			
80	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	40,400	173,50	7 009,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363354					
	VV		"ozn.221" 40,40		40,400			
	VV		Součet		40,400			
81	K	998712123	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	3 710,11	155,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712123					
	D	713	Izolace tepelné				475 989,22	
82	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	441,430	50,74	22 396,29	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		kročejová izol.EPS tl.30mm					
	VV		K4+D3+C7+C6		243,010			
	VV		Mezisoučet		243,010			
	VV		kročejová izol.EPS tl.20mm					
	VV		K5		35,520			
	VV		Mezisoučet		35,520			
	VV		kročejová izol.EPS tl.50mm					
	VV		D2+C5+C4		162,900			
	VV		Mezisoučet		162,900			
	VV		Součet		441,430			
83	M	28376556	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm	m2	37,296	41,70	1 555,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		35,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,296			

84	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	255,161	62,70	15 998,59	CS ÚRS 2024 01
VV			243,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	255,161				
85	M	28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm	m2	171,045	104,00	17 788,68	CS ÚRS 2024 01
VV			162,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	171,045				
86	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	692,140	95,00	65 753,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121					
VV			XPS tl.60+60mm	671,680				
VV			K1+K2+D1+B2					
VV			XPS tl.80+60mm					
VV			C1	20,460				
VV			Součet	692,140				
87	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm	m2	1 432,011	218,00	312 178,40	CS ÚRS 2024 01
VV			1363,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	1 432,011				
88	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	21,483	305,00	6 552,32	CS ÚRS 2024 01
VV			20,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	21,483				
89	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	33,016	91,50	3 020,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131121					
VV			4.np					
VV			"401" 2*(2,85+1,30)/2*5,315+1,30*8,43	33,016				
VV			Součet	33,016				
90	M	63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm	m2	34,667	517,00	17 922,84	CS ÚRS 2024 01
VV			33,016*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	34,667				
91	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,070	4 176,79	12 822,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					9 224,38
92	K	721219621	Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160	kus	2,000	690,96	1 381,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721219621					
VV			"ozn.106" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
93	M	106.1	Vana 1000x500, H80, polymerbeton	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
94	M	106.2	Rošt 1000x500, mřížkový V-profil prutu, ZN	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
95	K	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,065	2 191,69	142,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721123					
D 725			Zdravotechnika - zařízeníové předměty					4 772,41
96	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,000	204,11	204,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668					
VV			"ozn.101" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
97	M	55147052.1	madlo invalidní rovné černé 500mm	kus	1,000	800,00	800,00	
98	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	1,000	212,78	212,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669					
VV			"ozn.101" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
99	M	55147062.1	madlo invalidní krakorcové černé 600mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
100	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	220,94	220,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670					
VV			"ozn.101" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
101	M	55147061	madlo invalidní krakorcové sklopné černé 813mm	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 01
102	K	998725123	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	2 291,79	4,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725123					
D 751			Vzduchotechnika					5 968,00
103	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398051					
VV			"ozn.218" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
104	M	42972915	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm	kus	1,000	934,00	934,00	CS ÚRS 2024 01
105	K	751398053	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2	kus	2,000	313,00	626,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398053					
VV			"ozn.217" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
106	M	42972923	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 630x630mm	kus	2,000	1 753,00	3 506,00	CS ÚRS 2024 01
107	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,025	13 200,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751122					
D 762			Konstrukce tesařské					262 100,48
108	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,006	1 146,97	1 153,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122					

109	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	1,440	153,59	221,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762523104					
VV			podesta schodiště S2		1,440			
VV			1,20*1,20		1,440			
VV			Součet					
110	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,050	27 600,00	1 380,00	CS ÚRS 2024 01
VV			1,44*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		0,050			
111	K	762524104	Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken	m2	67,070	249,71	16 748,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762524104					
VV			dubová prkna tl.20mm					
VV			D4		67,070			
VV			Součet		67,070			
112	M	61189994.1	Masivní dubová prkna š.185mm tl.20mm P+D	m2	70,424	2 850,00	200 708,40	
VV			67,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,424			
113	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 65 cm	m2	67,070	136,67	9 166,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526110					
VV			D4		67,070			
VV			Součet		67,070			
114	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,006	8 030,00	8 078,18	CS ÚRS 2024 01
VV			67,07*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,006			
115	K	762526510	Položení podlah montáž podlahových lišt hoblovaných	m	102,720	34,70	3 564,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526510					
VV			ocel.schodiště S2					
VV			2*(14*(0,175+0,275)+1,20)		15,000			
VV			ozn.D4					
VV			"201" 2*(1,35+4,30)		11,300			
VV			"202" (2*3,20+1,10)		7,500			
VV			"203" 2*(3,20+2,80)		12,000			
VV			"205" 2*(6,00+4,70)		21,400			
VV			"206" 2*(2,80+4,70)		15,000			
VV			"207" 2*(3,50+1,90)		10,800			
VV			"209" 2*(2,65+2,21)		9,720			
VV			Součet		102,720			
116	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 15x30mm	m	110,938	105,00	11 648,49	CS ÚRS 2024 01
VV			102,72*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		110,938			
117	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	68,510	39,33	2 694,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762595001					
VV			podesta schodiště S2					
VV			1,20*1,20		1,440			
VV			D4		67,070			
VV			Součet		68,510			
118	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,283	5 250,92	6 736,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123					
D 763			Konstrukce suché výstavby			1 140 487,27		
119	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	63,276	77,00	4 872,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111741					
VV			33,016+23,008+7,252		63,276			
VV			Součet		63,276			
120	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	71,091	66,00	4 692,01	CS ÚRS 2024 01
VV			63,276*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		71,091			
121	K	763121425	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 112,5 mm, profil 100, Rw do 12 dB	m2	33,016	913,00	30 143,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121425					
VV			4.np					
VV			"401" 2*(2,85+1,30)/2*5,315+1,30*8,43		33,016			
VV			Součet		33,016			
122	K	763121426	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	23,008	792,00	18 222,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121426					
VV			"pzn.02" (1,20*(0,90+0,15)+0,90*0,15)*4		5,580			
VV			"pzn.03" (1,20*(2,10+0,15)+2,10*0,15)*1		3,015			
VV			"pzn.04" (1,20*(1,325+0,15)+1,325*0,15)*1		1,969			
VV			"pzn.05" (2,40*1,325)*1		3,180			
VV			"pzn.06" (1,20*0,90+0,90*0,15)*1		1,215			
VV			"pzn.07" (1,20*0,90+0,90*0,15)*1		1,215			
VV			"pzn.08" (1,20*1,065+1,065*0,15)*1		1,438			
VV			"pzn.09" (1,20*1,065+1,065*0,15)*2		2,876			
VV			"pzn.17" 1,05*2,40*1		2,520			
VV			Součet		23,008			
123	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	11,400	803,00	9 154,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131531					
VV			obložení schodiště S2					
VV			0,35*(2*1,20+2*4,80)+1,20*(1,20+4,80)		11,400			
VV			Součet		11,400			
124	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	75,070	925,00	69 439,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131551					
VV			P4		75,070			
VV			Součet		75,070			
125	K	763131533	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, s izolací, EI 30	m2	303,940	1 085,00	329 774,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131533					
VV			P3		303,940			
VV			Součet		303,940			

126	K	763131533.1	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, s izolací, EI 30 - nepohledová konstrukce	m2	255,670	1 150,00	294 020,50	
VV			P2		255,670			
VV			Součet		255,670			
127	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	390,410	99,00	38 650,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751					
VV			11,40+75,07+303,94		390,410			
VV			Součet		390,410			
128	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	438,626	66,00	28 949,32	CS ÚRS 2024 01
VV			390,41*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		438,626			
129	K	763164556	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2	7,252	935,00	6 780,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164556					
VV			"pzn.16" (0,58+1,87)*2,96		7,252			
VV			Součet		7,252			
130	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173111					
VV			"pzn.05" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
131	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
132	K	763173112	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro pisoár	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173112					
VV			"pzn.03" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
133	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
134	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC	kus	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173113					
VV			"pzn.02" 4		4,000			
VV			"pzn.04" 1		1,000			
VV			"pzn.06" 1		1,000			
VV			"pzn.07" 1		1,000			
VV			"pzn.08" 1		1,000			
VV			"pzn.09" 2		2,000			
VV			Součet		10,000			
135	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	10,000	2 750,00	27 500,00	CS ÚRS 2024 01
136	M	55281769	montážní prvek pro podpěrné prvky a madla stavební v 1120mm	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2024 01
137	K	763173132	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173132					
VV			"pzn.17" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
138	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
139	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	109,440	750,00	82 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031					
VV			P1		109,440			
VV			Součet		109,440			
140	M	63126314	panel akustický velkoformátový povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá aw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm	m2	114,912	990,00	113 762,88	CS ÚRS 2024 01
VV			109,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		114,912			
141	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	41,860	880,00	36 836,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431201					
VV			ozn.P1					
VV			2.np					
VV			SO03					
VV			"217" 11,77+9,43+10,46+10,20		41,860			
VV			Součet		41,860			
142	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,890	2 250,00	31 252,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333					
D			764	Konstrukce klempířské			367 629,81	
143	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suť	m	14,640	104,29	1 526,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			repase oken					
VV			3*1,10+5*1,10+1*0,40+2*0,40+1*0,40+4*1,06		14,640			
VV			Součet		14,640			
144	K	764111411	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	11,600	1 168,71	13 557,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111411					
VV			"podkl.plech okapu ozn.225" 1*1,00*(10,70+0,90)		11,600			
VV			Součet		11,600			
145	K	764111471	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	1,000	1 305,91	1 305,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111471					
VV			"ozn.216" 1,00		1,000			
VV			Součet		1,000			
146	K	764212406	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	67,860	409,05	27 758,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212406					
VV			"ozn.219" 67,86		67,860			

	VV		Součet		67,860				
147	K	764212431	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm	m	42,700	215,46	9 200,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212431						
	VV		"ozn.211" 42,70		42,700				
	VV		Součet		42,700				
148	K	764212438	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 1100 mm	m	181,800	795,00	144 531,00		
	VV		"ozn.210" 1*181,80		181,800				
	VV		Součet		181,800				
149	K	764214407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	20,700	926,75	19 183,75	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214407						
	VV		"ozn.222" 20,70		20,700				
	VV		Součet		20,700				
150	K	764216443	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	5,750	467,84	2 690,10	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216443						
	VV		"ozn.201" 5*1,15		5,750				
	VV		Součet		5,750				
151	K	764216446	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm	m	36,980	735,82	27 210,73	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216446						
	VV		"ozn.202" 10*1,25		12,500				
	VV		"ozn.203" 1*0,65		0,650				
	VV		"ozn.204" 1*6,64		6,640				
	VV		"ozn.205" 1*2,55		2,550				
	VV		repase oken						
	VV		3*1,10+5*1,10+1*0,40+2*0,40+1*0,40+4*1,06		14,640				
	VV		Součet		36,980				
152	K	764311415	Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 400 mm	m	45,700	292,60	13 371,71	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764311415						
	VV		"ozn.213" 45,70		45,700				
	VV		Součet		45,700				
153	K	764314412	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	3,068	1 540,25	4 725,50	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764314412						
	VV		lemování komínu						
	VV		"ozn.214" 3*1,05*0,33+1,05*0,40		1,460				
	VV		"ozn.215" 3*1,20*0,33+1,05*0,40		1,608				
	VV		Součet		3,068				
154	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	40,320	418,21	16 862,24	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511404						
	VV		"ozn.223" 2*10,16		20,320				
	VV		"ozn.224" 2*5,00		10,000				
	VV		"ozn.224" 2*5,00		10,000				
	VV		Součet		40,320				
155	K	764511415	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm	m	14,300	734,20	10 499,08	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511415						
	VV		"ozn.226" 1*14,30		14,300				
	VV		Součet		14,300				
156	K	764513412	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm	m	11,600	1 920,06	22 272,72	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764513412						
	VV		"ozn.225" 1*(10,70+0,90)		11,600				
	VV		Součet		11,600				
157	K	765123122.1	Krytina sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m	42,700	173,00	7 387,10		
	VV		"ozn.212" 42,70		42,700				
	VV		Součet		42,700				
158	K	764518402	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	18,800	938,26	17 639,36	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518402						
	VV		"ozn.208" 1*9,00		9,000				
	VV		"ozn.209" 1*9,80		9,800				
	VV		Součet		18,800				
159	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	25,500	536,46	13 679,83	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518422						
	VV		"ozn.206" 1*13,50		13,500				
	VV		"ozn.207" 1*12,00		12,000				
	VV		Součet		25,500				
160	K	998764123	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,282	6 235,01	14 228,30	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764123						
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 785 482,05		
161	K	766211211	Montáž schodišťových madel kotvených na středovou konstrukci zábradlí dřevěných průběžných, šířky do 150 mm	m	52,910	138,00	7 301,58	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766211211						
	VV		zábradlí						
	VV		"ozn.301" 1*15,69		15,690				
	VV		"ozn.305" 1*1,20		1,200				
	VV		"ozn.307" 1*8,58		8,580				
	VV		"ozn.308" 1*10,59		10,590				
	VV		madla						
	VV		"ozn.302" 1*4,85		4,850				
	VV		"ozn.303" 1*2,90		2,900				
	VV		"ozn.304" 2*3,55		7,100				
	VV		"ozn.306" 1*2,00		2,000				
	VV		Součet		52,910				
162	M	05217100	madlo bukové 50/40mm	m	58,201	995,00	57 910,00	CS ÚRS 2024 01	
	VV		52,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,201				
163	K	766412234	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	9,428	1 200,00	11 313,60	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766412234						
	VV		obklad stěny dle tabulek PSV ozn.96						
	VV		3,185*2,96		9,428				
	VV		Součet		9,428				
164	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,377	60 000,00	22 620,00	CS ÚRS 2024 01	
	VV		9,428*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,377				

165	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	10,000	72,50	725,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211					
166	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,026	8 710,00	226,46	CS ÚRS 2024 01
VV			10*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,026					
167	K	766438111	Montáž dřevěného obložení stupňů s podstupnicemi	m	21,600	2 500,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766438111					
VV			schodiště S2					
VV			18*1,20					
VV			Součet					
			21,600					
			21,600					
168	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,320	120 000,00	38 400,00	CS ÚRS 2024 01
169	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	32,700	500,00	16 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
VV			"ozn.88" 4*1,20					
VV			"ozn.91" 1*5,00					
VV			"ozn.94" 5*2,55					
VV			"ozn.95" 2*5,075					
VV			Součet					
			32,700					
170	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	0,360	120 000,00	43 200,00	CS ÚRS 2024 01
VV			32,7*0,011 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,360					
171	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	1,800	670,00	1 206,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126					
VV			"ozn.89" 1*1,20					
VV			"ozn.90" 1*0,60					
VV			Součet					
			1,800					
172	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	0,045	120 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
VV			1,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,045					
173	K	762081510	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	51,555	108,00	5 567,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081510					
VV			obklad stěny dle tabulek PSV ozn.96					
VV			3,185*2,96*2					
VV			vnitřní parapety					
VV			2*(4*1,20*0,20+1*0,45*1,20+1*0,45*0,60+1*5,00*0,20+5*2,55					
VV			*0,20+2*0,20*5,075)					
VV			obložení schodu S2					
VV			14*1,20*(0,175+0,275)*2+1,20*1,20*2					
VV			Součet					
			51,555					
174	K	766900R01	Dodávka a montáž okno 1kř otevíravé sklopné dřevěné, izolační trojsklo, kování, doplňky rozměr 1200x1500mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.01	kus	4,000	67 758,00	271 032,00	
175	K	766900R02	Dodávka a montáž okno 1kř otevíravé sklopné dřevěné, izolační trojsklo, kování, doplňky rozměr 1200x1500mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.02	kus	5,000	67 758,00	338 790,00	
176	K	766900R03	Dodávka a montáž okno/balkonové dveře 1kř otevíravé sklopné dřevěné, izolační trojsklo, kování, doplňky rozměr 1200x2400mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.03	kus	1,000	88 326,00	88 326,00	
177	K	766900R04	Dodávka a montáž okno 1kř pevné dřevěné, izolační trojsklo, protipožární s odolností 30min, doplňky rozměr 1200x1500mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.04	kus	1,000	59 893,00	59 893,00	
178	K	766900R05	Dodávka a montáž okno 3kř sklopné dřevěné, izolační trojsklo, kování, doplňky rozměr 6690x800mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.05	kus	1,000	172 624,00	172 624,00	
179	K	766900R06	Dodávka a montáž okno 3kř sklopné dřevěné, izolační trojsklo, kování, doplňky rozměr 2600x800mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.06	kus	1,000	98 613,00	98 613,00	
180	K	766900R07	D+M celoskleněné vstupní zádveří včt.střechy půdorys 2630x1800mm v.2685/2620mm včt.dveří 900/2400mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.07	kus	1,000	605 730,00	605 730,00	
181	K	766900R08	Dodávka a montáž celoskleněný arkýř včt.střechy a zakrytí a zaizolování konzoly půdorysný rozměr 2630x500mm, výška 2840mm - specifikace a provedení dle tabulek PSV ozn.08	kus	2,000	765 000,00	1 530 000,00	
182	K	766900R09	Dodávka a montáž okno 1kř sklopné dřevěné, izolační trojsklo, kování, doplňky rozměr 600x700mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.09	kus	1,000	45 393,00	45 393,00	
183	K	766900R10	Stávající okno 1100x1220mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.10	kus	3,000	16 630,00	49 890,00	
184	K	766900R11	Stávající okno 1100x1450mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.11	kus	4,000	20 020,00	80 080,00	
185	K	766900R12	Stávající okno 400x600mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.12	kus	1,000	7 050,00	7 050,00	
186	K	766900R13	Stávající okno 400x1050mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.13	kus	2,000	9 250,00	18 500,00	
187	K	766900R14	Stávající okno 400x600mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.14	kus	1,000	9 250,00	9 250,00	
188	K	766900R18	Stávající vnitřní dveře 860x1875mm - repase povrchu dveří obroušení, nátěr, kování seřizeno, očištěno, natřeno - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.70	kus	1,000	20 600,00	20 600,00	

189	K	766900R19	Dodávka a montáž vrata venkovní 2kř otevíravá z venkovní strany obklad z latí, masiv dub, rozměr 2400x2150mm, pož.odolnost EW13DP3 - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.19	kus	1,000	130 150,00	130 150,00	
190	K	766900R20	Dodávka a montáž vrata venkovní 2kř otevíravá z venkovní strany obklad z latí, masiv dub, rozměr 2400x2150mm, pož.odolnost EW13DP3 - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.20	kus	3,000	130 150,00	390 450,00	
191	K	766900R21	Dodávka a montáž dveře venkovní plné z venkovní strany obklad z latí 1kř, dub masiv, kování, povrchová úprava, 1100/1970 mm pož.odolnost EW13 DP3 - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.21	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
192	K	766900R22	Dodávka a montáž celoskleněná venkovní stěna 2305x3500mm (zaklenutý prostor) včt.dveří 1100x2100mm, skryté panty, povrchová úprava - specifikace a provedení dle tabulek PSV ozn.22	kus	1,000	455 149,00	455 149,00	
193	K	766900R23	Dodávka a montáž celoskleněná vnitřní předstěna 1720x2000mm včt.dveří 900x2000mm, skryté panty, povrchová úprava - specifikace a provedení dle tabulek PSV ozn.23	kus	1,000	225 923,00	225 923,00	
194	K	766900R50	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné kazetové 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 700/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.50	kus	2,000	37 814,00	75 628,00	
195	K	766900R51	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné kazetové 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 700/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.51	kus	1,000	37 814,00	37 814,00	
196	K	766900R52	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné kazetové 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 700/1970/100mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.52	kus	3,000	37 814,00	113 442,00	
197	K	766900R53	Dodávka a montáž dveře vnitřní plné kazetové 1kř bezfalcové, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, práh, skryté závěsy, 800/1970/100 mm pož.odolnost EW30 DP3-C, samozavírač - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.53	kus	1,000	53 200,00	53 200,00	
198	K	766900R54	Dodávka a montáž dveře vnitřní plné hladké 1kř bezfalcové, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 900/1970/200 mm pož.odolnost EI30 DP3-C-Sm, samozavírač - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.87	kus	1,000	40 400,00	40 400,00	
199	K	766900R55	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 700/1970/300mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.55	kus	2,000	29 185,00	58 370,00	
200	K	766900R56	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 700/1970/100mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.56	kus	5,000	28 500,00	142 500,00	
201	K	766900R57	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 900/1970/100mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.57	kus	1,000	36 600,00	36 600,00	
202	K	766900R58	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 1000/1970/900mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.58	kus	1,000	40 700,00	40 700,00	
203	K	766900R59	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 2kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 1400/2350/900mm, práh, pož.odolnost EI30DP3-C-Sm, kouřotěsné - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.59	kus	1,000	85 750,00	85 750,00	
204	K	766900R60	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 900/1970/300mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.60	kus	2,000	36 600,00	73 200,00	
205	K	766900R61	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné kazetové 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 800/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.61	kus	2,000	43 200,00	86 400,00	
206	K	766900R62	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, posuvné do pouzdra, 800/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.62	kus	1,000	36 500,00	36 500,00	
207	K	766900R63	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 900/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.63	kus	1,000	40 020,00	40 020,00	
208	K	766900R64	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 700/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.64	kus	4,000	27 920,00	111 680,00	
209	K	766900R65	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 2kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 1500/1970/300mm, výška zárubně 2850mm, pož.odolnost EI30DP3-C-Sm, kouřotěsné - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.65	kus	1,000	76 200,00	76 200,00	

210	K	766900R66	Dodávka a montáž vnitřní dveře plně hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 900/1970/350mm, výška zárubně 2850mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.66	kus	2,000	39 750,00	79 500,00	
211	K	766900R68	Dodávka a montáž dveře vnitřní plně hladké 1kř bezfalcové, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, práh, skryté závěsy, 800/1970/150 mm pož.odolnost EI30 DP3-C-Sm, samozavírač - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.68	kus	1,000	35 870,00	35 870,00	
212	K	766900R69	Dodávka a montáž vnitřní dveře plně hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 900/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.69	kus	3,000	36 600,00	109 800,00	
213	K	766900R70	Stávající vnitřní dveře 1050x2000mm - repase povrchu dveří obroušení, nátěr, kování seřizeno, očištěno, natřeno - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.70	kus	1,000	24 050,00	24 050,00	
214	K	766900R71	Stávající vnitřní dveře 1000x1880mm - repase povrchu dveří obroušení, nátěr, kování seřizeno, očištěno, natřeno - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.71	kus	1,000	21 530,00	21 530,00	
215	K	766900R72	Stávající vnitřní dveře 1700x2000mm - repase povrchu dveří obroušení, nátěr, kování seřizeno, očištěno, natřeno - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.72	kus	1,000	41 150,00	41 150,00	
216	K	766900R73	Dodávka a montáž dveře vnitřní plné s prkennou výplní 2kř, dub masiv, obložková zárubeň, repase původního kování, povrchová úprava, práh, 830/1950/100 mm - kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.73	kus	1,000	45 080,00	45 080,00	
217	K	766900R77	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné s prkenou výplní 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, práh, skryté závěsy, 800/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.77	kus	1,000	33 320,00	33 320,00	
218	K	766900R78	Stávající vnitřní dveře - repase povrchu dveří obroušení, nátěr, kování seřizeno, očištěno, natřeno - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.78	kus	1,000	18 320,00	18 320,00	
219	K	766900R79	Dodávka a montáž celoskleněná vnitřní stěna 3635x3470mm (zaklenutý otvor) včt.dveří 1100x2100mm, skryté panty, povrchová úprava - specifikace a provedení dle tabulek PSV ozn.79	kus	1,000	792 352,00	792 352,00	
220	K	766900R80	Dodávka a montáž celoskleněná vnitřní stěna (1300+2560)x3450mm s únikovými dveřmi 1100x2100mm a dveřmi do zázemí 800x2100mm, skryté panty, povrchová úprava, kování - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.80	kus	1,000	828 237,00	828 237,00	
221	K	766900R82	Dodávka a montáž celoskleněná vnitřní stěna 2600x2620mm (zaklenutý prostor), povrchová úprava - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.82	kus	1,000	420 431,00	420 431,00	
222	K	766900R83	Dodávka a montáž celoskleněná vnitřní stěna 3150x2620mm (zaklenutý otvor) s dveřmi 900x2100mm, skryté panty, povrchová úprava - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.83	kus	1,000	509 369,00	509 369,00	
223	K	766900R84	Dodávka a montáž dveře vnitřní plně hladké 1kř bezfalcové, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, práh, skryté závěsy, 1100/1970/150 mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.84	kus	1,000	48 650,00	48 650,00	
224	K	766900R85	Dodávka a montáž celoskleněná vnitřní stěna 2780x2640mm s dveřmi 900x2100mm, skryté panty, kování, povrchová úprava - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.85	kus	1,000	463 780,00	463 780,00	
225	K	766900R86	Dodávka a montáž dveře vnitřní plné kazetové 1kř bezfalcové, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, práh, skryté závěsy, 900/1970/100 mm pož.odolnost EI30 DP3-C-Sm, samozavírač - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.86	kus	1,000	59 840,00	59 840,00	
226	K	766900R87	Dodávka a montáž dveře vnitřní plně hladké 1kř bezfalcové, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, práh, skryté závěsy, 900/1970/300 mm pož.odolnost EI30 DP3-C-Sm, samozavírač - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.87	kus	1,000	35 750,00	35 750,00	
227	K	766900R92	Dodávka a montáž střešní okno kyvné 780x980mm, předinstalovaná motorová jednotka, bezúdržbové provedení, izolační trojsklo, doplňky - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.92	kus	4,000	19 400,00	77 600,00	
228	K	766900R93	Dodávka a montáž řídicí jednotka pro 4ks střešních oken (1ks) včt.kouřových senzorů (3ks), dešťový senzor (1ks), kouřový spínač (3ks) nástěnný spínač (1ks), kabeláž, zapojení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.93	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	
229	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,861	3 270,00	38 785,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766123								
D	767	Konstrukce zámečnické					466 146,04	
230	K	767165111	Montáž zábradlí rovného model z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	16,850	195,17	3 288,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767165111 VV "ozn.302" 1*4,85 4,850								

	VV		"ozn.303" 1*2,90		2,900			
	VV		"ozn.304" 2*3,55		7,100			
	VV		"ozn.306" 1*2,00		2,000			
	VV		Součet		16,850			
231	M	RMAT304	madlo pásovina 40/10, kotvení 40/10 po 1100mm, kotvení chem.kotva pr.16 - provedení dle tabulek PSV ozn.302, 303, 304, 306		16,850	1 340,00	22 579,00	
232	K	767220430	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg	m	36,060	554,60	19 998,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220430					
	VV		zábradlí					
	VV		"ozn.301" 1*15,69		15,690			
	VV		"ozn.305" 1*1,20		1,200			
	VV		"ozn.307" 1*8,58		8,580			
	VV		"ozn.308" 1*10,59		10,590			
	VV		Součet		36,060			
233	M	RMAT0001	zábradlí ocelové výška 1,00m, pásovina 40/10mm, kotvení chem.kotva	m	36,060	6 600,00	237 996,00	
234	K	767661500	Montáž požárního uzávěru textilního roletového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stěnách do 6 m2	kus	2,244	5 050,00	11 332,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661500					
	VV		"ozn.113" 1,10*2,04		2,244			
	VV		Součet		2,244			
235	M	59081013.1	uzávěr požární textilní roletový EI 30 DP1 C do rozměru 2000x3000mm	m2	2,244	42 000,00	94 248,00	
	VV		provedení dle tabulek PSV ozn.113					
	VV		1,10*2,04		2,244			
	VV		Součet		2,244			
236	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	233,530	37,92	8 854,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995116					
	VV		"ozn.310" 233,53		233,530			
	VV		Součet		233,530			
237	M	RMAT0310	atypická zámečnická konstrukce - nerezová treláž pro popínavou zeleň 5735x2895/3715mm - kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.310	kus	1,000	58 900,00	58 900,00	
238	K	998767123	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,109	4 243,06	8 948,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767123					
	D	768	Vnější výplně otvorů - okna, dveře, vrata				1 750 000,00	
239	K	768900309	D+M venkovní hliníkový prosklený světlíks pultovým zastřešením, 3-str.zasklení pás.okny, rozměr 8430x5580mm, v.1085mm, přední stěna s dveřmi rozměr 8430x3670mm - kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.309	kus	1,000	1 750 000,00	1 750 000,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				498 371,86	
240	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	160,010	16,09	2 574,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		C7+C6+C5+C4+C2+C1		160,010			
	VV		Součet		160,010			
241	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	160,010	62,78	10 046,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		C7+C6+C5+C4+C2+C1		160,010			
	VV		Součet		160,010			
242	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	160,010	278,93	44 632,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021					
	VV		C7+C6+C5+C4+C2+C1		160,010			
	VV		Součet		160,010			
243	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	97,645	133,90	13 075,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112					
	VV		ozn.C4					
	VV		"218" 2*(6,69+3,54)		20,460			
	VV		ozn.C7					
	VV		"315" 2*(7,44+3,20)		21,280			
	VV		"319" (4,78+4,73+4,11+4,68)		18,300			
	VV		"320" (5,295+3,51+4,80+3,54)		17,145			
	VV		"321" 2*(6,69+3,54)		20,460			
	VV		Součet		97,645			
244	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	107,410	395,00	42 426,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		97,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		107,410			
245	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	160,010	995,00	159 209,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413					
	VV		C7+C6+C5+C4+C2+C1		160,010			
	VV		Součet		160,010			
246	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	184,012	625,00	115 007,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		160,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		184,012			
247	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	160,010	400,00	64 004,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		C7+C6+C5+C4+C2+C1		160,010			
	VV		Součet		160,010			
248	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	219,180	45,93	10 066,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		97,645+ 121,535		219,180			
	VV		Součet		219,180			
249	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníciemi izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	121,535	203,19	24 695,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
	VV		ozn.C1					
	VV		"108" 2*(1,80+1,18)		5,960			
	VV		"109" 2*(1,80+0,90)		5,400			
	VV		"110" 2*(1,60+0,90)		5,000			
	VV		"111" (1,60+2,40+1,55+0,35+0,30+1,18)		7,380			
	VV		"112" (2,12+2,10+2,135+2,36)		8,715			
	VV		"113" 2*(2,12+0,90)		6,040			
	VV		"124" 2*(1,375+2,10)		6,950			

	VV		"125" 2*(1,325+2,10)		6,850				
	VV		ozn.C2						
	VV		"208" 2*(1,10+2,21)		6,620				
	VV		ozn.C5						
	VV		"213" 2*(2,23+1,89)		8,240				
	VV		"214" 2*(2,23+1,84)		8,140				
	VV		"215" 2*(0,90+1,69)		5,180				
	VV		"216" 2*(0,90+1,69)		5,180				
	VV		ozn.C6						
	VV		"310" 2*(2,23+1,84)		8,140				
	VV		"311" 2*(2,23+1,70)		7,860				
	VV		"312" 2*(1,065+1,69)		5,510				
	VV		"313" 2*(1,065+1,69)		5,510				
	VV		"314" 2*(3,38+1,05)		8,860				
	VV		Součet		121,535				
250	K	998771123	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,801	1 857,57	12 633,32	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771123									
D		772	Podlahy z kamene			2 156 553,90			
251	K	772522240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. do 30 mm	m2	471,670	1 375,00	648 546,25	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772522240									
	VV		K1+K2+K3		471,670				
	VV		Součet		471,670				
252	M	58381335	deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2	m2	490,537	2 890,00	1 417 651,93	CS ÚRS 2024 01	
	VV		471,67*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		490,537				
253	K	998772123	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	44,214	2 043,60	90 355,72	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998772123									
D		773	Podlahy z litého teraca			675 428,26			
254	K	773291113	Příprava podkladu před provedením teracových podlah schodiště vysátí	m2	26,277	385,00	10 116,65	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773291113									
	VV		schodiště S1						
	VV		22*(0,173+0,275)*1,20		11,827				
	VV		20*(0,17+0,27)*1,25		11,000				
	VV		6*(0,16+0,30)*1,25		3,450				
	VV		Součet		26,277				
255	K	773291173	Příprava podkladu před provedením teracových podlah schodiště penetrační nátěr	m2	26,277	385,00	10 116,65	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773291173									
256	K	773221211	Obklady schodišť barevným litym teracem stupňů tloušťky do 20 mm bez zábradlí rovných	m2	26,277	8 850,00	232 551,45	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773221211									
257	K	773591111	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí	m2	86,973	16,50	1 435,05	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773591111									
	VV		schodiště S1 - podesty						
	VV		1,25*2,50+1,875*2,66		8,113				
	VV		K5+K4		78,860				
	VV		Součet		86,973				
258	K	773591171	Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr	m2	86,973	352,00	30 614,50	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773591171									
259	K	773521260	Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	86,973	4 246,00	369 287,36	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773521260									
260	K	998773123	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,476	2 850,00	21 306,60	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773123									
D		775	Podlahy skládané			1 753 237,44			
261	K	775111112	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	391,605	49,07	19 216,22	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111112									
	VV		D1+D2+D3+2,70*(0,15+0,30)		391,605				
	VV		Součet		391,605				
262	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	391,605	16,09	6 301,95	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111311									
	VV		D1+D2+D3+2,70*(0,15+0,30)		391,605				
	VV		Součet		391,605				
263	K	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	391,605	42,00	16 449,24	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775121111									
	VV		D1+D2+D3+2,70*(0,15+0,30)		391,605				
	VV		Součet		391,605				
264	K	775141121	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	391,605	250,00	97 901,25	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775141121									
	VV		D1+D2+D3+2,70*(0,15+0,30)		391,605				
	VV		Součet		391,605				
265	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	546,675	57,06	31 193,84	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413115									
	VV		skl.D2						
	VV		2.np						
	VV		"217" (11,80+9,60+10,50+9,43)		41,330				
	VV		"219" (5,285+350+4,80+3,50)		363,585				
	VV		skl.D3						
	VV		3.np						
	VV		"317" 2*(6,69+9,43+1,20)		34,640				
	VV		"318" (4,11+4,64+3,47+4,60)		16,820				
	VV		4.np						
	VV		"402" 2*(8,43+5,315)		27,490				
	VV		skl.K4						
	VV		2.np						

	VV		"210" 2*(7,50+6,74)		28,480			
	VV		skl.K5					
	VV		3.np					
	VV		"307" 2*(5,10+3,40)		17,000			
	VV		"322" 2*(2,565+6,10)		17,330			
	VV		Součet		546,675			
266	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 15x30mm	m	590,409	105,00	61 992,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		546,675*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		590,409			
267	K	775530033	Montáž podlah palubkových masivních s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování s podkladem z OSB desek, šířky palubky přes 150 mm celoplošně lepených	m2	391,605	715,00	279 997,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775530033					
	VV		D1+D2+D3+2,70*(0,15+0,30)		391,605			
	VV		Součet		391,605			
268	M	61189994.1	Masivní dubová prkna š.185mm tl.20mm P+D	m2	422,933	2 850,00	1 205 359,05	
	VV		391.605*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		422,933			
269	K	998775123	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,331	3 370,96	34 825,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775123					
	D	776	Podlahy povlakové				47 946,59	
270	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	16,900	16,09	271,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		čistící plochy					
	VV		"ozn.109" 1*5,30		5,300			
	VV		"ozn.110" 1*5,90		5,900			
	VV		"ozn.111" 1*5,70		5,700			
	VV		Součet		16,900			
271	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	16,900	42,00	709,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
272	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	16,900	245,18	4 143,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121					
273	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	16,900	232,54	3 929,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111					
	VV		čistící plochy					
	VV		"ozn.109" 1*5,30		5,300			
	VV		"ozn.110" 1*5,90		5,900			
	VV		"ozn.111" 1*5,70		5,700			
	VV		Součet		16,900			
274	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	18,590	2 080,00	38 667,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		16,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,590			
275	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,148	1 513,85	224,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123					
	D	777	Podlahy lité				228 001,56	
276	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	117,080	15,03	1 760,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111					
	VV		B2		117,080			
	VV		Součet		117,080			
277	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	77,725	70,35	5 468,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111121					
	VV		77,725		77,725			
	VV		Součet		77,725			
278	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	117,080	68,63	8 035,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123					
	VV		B2		117,080			
	VV		Součet		117,080			
279	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	128,739	325,00	41 840,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131105					
	VV		B2		117,080			
	VV		77,725*0,15		11,659			
	VV		Součet		128,739			
280	K	777131121	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2	m2	128,739	15,95	2 053,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131121					
	VV		B2		117,080			
	VV		77,725*0,15		11,659			
	VV		Součet		128,739			
281	K	777131151	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	11,659	36,56	426,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131151					
	VV		77,725*0,15		11,659			
	VV		Součet		11,659			
282	K	777511151	Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová do 1 mm	m2	128,739	650,00	83 680,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511151					
	VV		B2		117,080			
	VV		77,725*0,15		11,659			
	VV		Součet		128,739			
283	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	11,659	55,14	642,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511181					
	VV		77,725*0,15		11,659			
	VV		Součet		11,659			
284	K	777611151	Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový	m2	128,739	249,00	32 056,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611151					
	VV		B2		117,080			
	VV		77,725*0,15		11,659			
	VV		Součet		128,739			
285	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	128,739	80,00	10 299,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611161					
	VV		B2		117,080			

	VV		77,725*0,15		11,659				
	VV		Součet		128,739				
286	K	777611181	Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	11,659	38,96	454,22	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611181							
	VV		77,725*0,15		11,659				
	VV		Součet		11,659				
287	K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2	128,739	200,00	25 747,80	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612109							
	VV		B2		117,080				
	VV		77,725*0,15		11,659				
	VV		Součet		128,739				
288	K	777612151	Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	11,659	28,77	335,42	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612151							
	VV		77,725*0,15		11,659				
	VV		Součet		11,659				
289	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	77,725	175,30	13 625,01	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911111							
	VV		ozn.B2						
	VV		"126" 2*(6,00+12,20+1,00)		38,400				
	VV		"127" (3,90+8,10+2,80+8,10)		22,900				
	VV		"128" (4,50+4,025+3,90+4,00)		16,425				
	VV		Součet		77,725				
290	K	998777123	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,051	1 500,00	1 576,50	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777123							
	D	781	Dokončovací práce - obklady				13 955,01		
291	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	5,760	575,26	3 313,47	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491021							
	VV		"ozn.101" 0,60*1,20		0,720				
	VV		"ozn.102" 0,60*1,20*7		5,040				
	VV		Součet		5,760				
292	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	6,336	1 660,00	10 517,76	CS ÚRS 2024 01	
	VV		5,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,336				
293	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,067	1 847,51	123,78	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781123							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				719 532,55		
294	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	34,710	65,10	2 259,49	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101203							
	VV		madlo						
	VV		52,91*0,20		10,582				
	VV		obklad stěny - ozn.96						
	VV		3,185*2,96		9,428				
	VV		vnitřní parapety						
	VV		2*(4*1,20*0,20+1*0,45*1,20+1*0,45*0,60+1*5,00*0,20+5*2,55*0,20+2*0,20*5,075)		14,700				
	VV		Součet		34,710				
295	K	783101205	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní	m2	34,710	78,83	2 736,17	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101205							
296	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	9,428	135,32	1 275,76	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783114101							
	VV		obklad stěny - ozn.96						
	VV		3,185*2,96		9,428				
	VV		Součet		9,428				
297	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	9,428	128,82	1 214,55	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783117101							
298	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	29,400	118,27	3 477,18	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118101							
	VV		vnitřní parapety						
	VV		2*(4*1,20*0,20+1*0,45*1,20+1*0,45*0,60+1*5,00*0,20+5*2,55*0,20+2*0,20*5,075)*2		29,400				
	VV		Součet		29,400				
299	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	10,582	254,06	2 688,41	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118211							
	VV		madlo						
	VV		52,91*0,20		10,582				
	VV		Součet		10,582				
300	K	783201201.1	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru okartáčování	m2	562,053	105,00	59 015,57		
	VV		obložení schodu S2						
	VV		14*1,20*(0,175+0,275)*2+1,20*1,20*2		18,000				
	VV		dřevěné podlahy						
	VV		D1+D2+D3+D4+2,70*(0,15+0,30)		458,675				
	VV		strop						
	VV		povrch 11						
	VV		"201" 3,16+(2*0,32+0,20)*4,30*2		10,384				
	VV		"202" 3,39		3,390				
	VV		"203" 10,80+(2*0,32+0,20)*2,80*4		20,208				
	VV		"205" 27,96+(2*0,32+0,20)*4,65*6		51,396				
	VV		Součet		562,053				
301	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	562,053	5,10	2 867,96	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401							
302	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	562,053	5,61	3 154,76	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201403							
303	K	783213111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	562,053	114,62	64 425,06	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213111							
304	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	562,053	111,26	62 534,74	CS ÚRS 2024 01	

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783264101						
305	K	783268111	Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	562,053	230,81	129 726,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783268111						
306	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	80,100	77,43	6 201,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313						
VV		nátěr zábradlí vnitřního			72,120			
VV		2*1,00*(15,69+1,20+8,58+10,59)						
VV		nátěr madel			7,980			
VV		0,15*4*(4,85+2,90+3,55+2,00)			80,100			
VV		Součet						
307	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	80,100	120,00	9 612,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203						
308	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	80,100	125,91	10 085,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315103						
309	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	80,100	129,50	10 373,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317105						
310	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	354,216	75,47	26 731,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783401313						
VV		11,60+1,00+67,86*0,50+42,70*0,15+181,80*1,10+20,70*0,67			346,205			
VV		+5,75*0,25+36,98*0,50+45,70*0,40+3,068+40,32*0,33+14,30*						
VV		0,40+11,60*1,00+18,80*4*0,10			8,011			
VV		25,50*pi*0,10			354,216			
VV		Součet						
311	K	783414203	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	354,216	112,97	40 017,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783414203						
312	K	783415103	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	354,216	113,72	40 281,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783415103						
313	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	354,216	117,45	41 603,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783417103						
314	K	783801231	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	372,996	150,14	56 003,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801231						
315	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	372,996	82,49	30 766,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801503						
316	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	372,996	55,47	20 690,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823135						
317	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	372,996	236,87	88 351,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827425						
318	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	6,280	15,03	94,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453						
VV		B1+2*(1,60+1,80)*0,50			6,280			
VV		Součet			6,280			
319	K	783933171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový	m2	6,280	189,49	1 190,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933171						
VV		B1+2*(1,60+1,80)*0,50			6,280			
VV		Součet			6,280			
320	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	6,280	343,12	2 154,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163						
VV		B1+2*(1,60+1,80)*0,50			6,280			
VV		Součet			6,280			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				619 635,76	
321	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 129,266	65,00	138 402,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001						
VV		oprava omítek			1 962,096			
VV		372,424+343,691+769,303+476,678						
VV		sklady						
VV		"129" 2*(3,27+3,57)/2*5,27+3,27*8,45+3,57*8,45			93,845			
VV		"130" 2*(3,27+3,57)/2*5,27+3,27*5,45+3,57*5,45			73,325			
VV		Součet			2 129,266			
322	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 129,266	19,03	40 509,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011						
323	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 182,366	25,00	104 559,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101						
324	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	449,460	27,04	12 155,21	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181111						
325	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 182,366	68,00	284 400,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101						
VV		oprava omítek			1 962,096			
VV		372,424+343,691+769,303+476,678						
VV		nové omítky			1 374,004			
VV		378,17+30,618+965,216						
VV		SDK			679,096			
VV		33,016+11,40+75,070+303,94+255,67						
VV		sklady						
VV		"129" 2*(3,27+3,57)/2*5,27+3,27*8,45+3,57*8,45			93,845			
VV		"130" 2*(3,27+3,57)/2*5,27+3,27*5,45+3,57*5,45			73,325			
VV		Součet			4 182,366			
326	K	783009231	Dekoratvní interiérový nátěr tabulový popisovatelný křídami	m2	23,252	184,72	4 295,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009231						
VV		stěna v místnosti 2.17			23,252			
VV		(9,43*2,8)-(1,6*1,97)						

	VV		Součet			23,252			
327	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	449,460	78,57	35 313,11	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784321031								
	VV		sanační omítky						
	VV		449,46		449,460				
	VV		Součet		449,460				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				460 604,57		
328	K	786611200	Montáž zastíňujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken střešních	kus	12,000	189,00	2 268,00	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786611200								
	VV		"ozn.112" 12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
329	M	61124369.1	roleta celostínící vnitřní	m2	41,850	10 950,00	458 257,50		
	VV		12*1,25*2,79		41,850				
	VV		Součet		41,850				
330	K	998786123	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,027	2 928,50	79,07	CS ÚRS 2024 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786123								
	D	797	Výtahy				649 950,00		
331	K	797900R01	Dodávka a montáž osbní výtah, nosnost 630kg, 8 osob, zdvih 7,44m, počet stanic 3, počet nástupišť 3, dveře teleskopické, rozměr kabiny 1200x1400x2140mm - kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.100	kus	1,000	649 950,00	649 950,00		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A02 - Zdravotně technická instalace

KSO:
Místo: Jihlava
Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 592 865,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 592 865,63	21,00%	334 501,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 927 367,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A02 - Zdravotně technická instalace

Místo: Jihlava Datum: 30.05.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 592 865,63

HSV - Práce a dodávky HSV	473 647,43
1 - Zemní práce	404 784,81
4 - Vodorovné konstrukce	24 571,22
8 - Trubní vedení	42 472,40
997 - Přesun sutě	1 819,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 008 218,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	283 295,02
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	383 173,85
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	304 821,12
732 - Ústřední vytápění - strojovny	36 928,21
M - Práce a dodávky M	111 000,00
23-M - Montáže potrubí	111 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:

A02 - Zdravotně technická instalace								
Místo:			Jihlava			Datum:		
Zadavatel:			Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava			Projektant:		
Uchazeč:			Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč			Zpracovatel:		
						ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 592 865,63		
D		HSV	Práce a dodávky HSV			473 647,43		
D		1	Zemní práce			404 784,81		
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	10,000	85,97	859,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
VV			"výkres 301" 10			10,000		
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	80,000	49,27	3 941,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
VV			"výkres 301" 10*8			80,000		
3	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	83,100	931,87	77 438,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351103					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*0,6			83,100		
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	387,800	142,32	55 191,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1,4*2			387,800		
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	387,800	83,33	32 315,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1,4*2			387,800		
6	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	83,100	165,76	13 774,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151113					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*0,6			83,100		
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,100	351,78	29 232,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*0,6			83,100		
8	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	831,000	27,06	22 486,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*0,6			83,100		
VV			83,1*10 'Přepočtené koeficientem množství			831,000		
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	83,100	400,00	33 240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*0,6			83,100		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	138,500	21,41	2 965,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*1			138,500		
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	138,500	254,94	35 309,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*1			138,500		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	62,325	602,87	37 573,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
VV			"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*0,45			62,325		

13	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	124,650	485,00	60 455,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*0,45		62,325			
	VV		62,325*2 'Přepočtené koeficientem množství		124,650			
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 571,22	
14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	20,775	1 182,73	24 571,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		"výkres 301" (2+2,5+2+3,5+6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5+16+16,2+9,5)*1*0,15		20,775			
	D	8	Trubní vedení				42 472,40	
15	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200/150 lomová	kus	1,000	6 989,41	6 989,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812313					
	VV		"výkres 301" 1		1,000			
16	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	2,000	2 397,79	4 795,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331					
	VV		"výkres 301" 2		2,000			
17	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	137,98	137,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339					
	VV		"výkres 301" 1		1,000			
18	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 749,43	3 749,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
	VV		"výkres 301" 1		1,000			
19	M	28614188	<i>poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)</i>	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	899RR001	Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci	kpt	8,000	2 500,00	20 000,00	
	VV		"výkres 301" 8		8,000			
	D	997	Přesun sutě				1 819,00	
21	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,500	2 210,00	1 105,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215					
	VV		0,5		0,500			
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	270,00	135,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
	VV		0,5		0,500			
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (příplatek 9 ×)	t	4,500	12,00	54,00	
	VV		0,5		0,500			
	VV		0,5*9 'Přepočtené koeficientem množství		4,500			
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,500	800,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	VV		0,5		0,500			
25	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,500	250,00	125,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006012					
	VV		0,5		0,500			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 008 218,20	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				283 295,02	
26	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	10,500	426,77	4 481,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401					
	VV		(2+2,5+2+3,5)*1,05		10,500			
27	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	91,140	525,00	47 848,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402					
	VV		(6,4+9,5+1,8+8+7,8+21+2+13,5+4,3+2+9+1,5)*1,05		91,140			
28	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	16,800	638,21	10 721,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403					
	VV		(16)*1,05		16,800			
29	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	26,985	952,56	25 704,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173404					
	VV		(16,2+9,5)*1,05		26,985			
30	K	721173704	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70	m	35,700	611,31	21 823,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173704					
	VV		(1+3+1+3+8+2+2+2+3+4+3+2)*1,05		35,700			
31	K	721173706	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100	m	72,975	740,00	54 001,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173706					
	VV		(3+3+1+3,5+3+4+4+5+2+3+3+4+4,5+3,5+19+4)*1,05		72,975			
32	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40	m	21,000	358,92	7 537,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173722					
	VV		(1+1+2+1+1+2+1+1+5+5)*1,05		21,000			
33	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	37,800	393,28	14 865,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173723					
	VV		(1+3+4+2+2+4+5+1+2+5+7)*1,05		37,800			
34	K	721173726	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 100	m	14,700	747,00	10 980,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173726					
	VV		(1+1+1+2+4+2+3)*1,05		14,700			
35	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 433,52	1 433,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211421					
	VV		1		1,000			

36	K	721226511	Zápachové uzávěrky (Pe) DN 32	kus	14,000	766,68	10 733,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226511 14 14,000					
37	K	721233111	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) vyhřívané s připojením na 230V pro ploché střechy s odtokem svislým DN 75	kus	2,000	2 265,42	4 530,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233111 2 2,000					
38	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	5,000	760,63	3 803,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106 "k vnějším svodům, které jsou součástí stavební části" 5 5,000					
39	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000	1 020,81	2 041,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273152 2 2,000					
40	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	968,39	1 936,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153 2 2,000					
41	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	1,000	546,01	546,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274122 1 1,000					
42	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	317,415	28,69	9 106,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111 10,5+91,14+35,7+72,975+21+37,8+14,7+33,6 317,415					
43	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	43,785	37,52	1 642,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112 16,8+26,985 43,785					
44	K	722173404	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 32/3,2	m	33,600	1 066,74	35 842,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173404 "pro odvod kondenzátu" (1+2+2+3+1+4+3+10+6)*1,05 33,600					
45	K	722181255	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm	m	33,000	398,64	13 155,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181255 4,5+3,5+19+4+2 33,000					
46	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,617	902,31	556,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					383 173,85
47	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	22,050	665,24	14 668,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233 (5+6+3,5+3+1,5+2)*1,05 22,050					
48	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	229,950	335,00	77 033,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002 (5+7+3+3+7+10+5+6+6+12+17+5+9)*1,05+(5+7+3+3+10+5+6+12+17+11+30+5+10)*1,05 229,950					
49	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	210,000	415,00	87 150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003 (30+1,5+5+5+5+10+2)*1,05+(30+1,5+5+5+5+10+2+20+22+21+5+5+4+4+2)*1,05 210,000					
50	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	149,100	495,00	73 804,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174004 (20+22+21+4+4)*1,05+(20+22+21+4+4)*1,05 149,100					
51	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	161,175	86,57	13 952,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231 (5+7+3+3+7+10+5+6+6+12+17+5+9)*1,05+(30+1,5+5+5+5+10+2)*1,05 161,175					
52	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	96,600	103,06	9 955,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232 (20+22+21+4+4)*1,05+(5+6+3,5+3+1,5+2)*1,05 96,600					
53	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	278,775	111,28	31 022,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241 (5+7+3+3+10+5+6+12+17+11+30+5+10)*1,05+(30+1,5+5+5+5+10+2+20+22+21+5+5+4+4+2)*1,05 278,775					
54	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	74,550	132,73	9 895,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242 (20+22+21+4+4)*1,05 74,550					
55	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2"	kus	8,000	418,82	3 350,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230101 1+7 8,000					
56	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	3,000	571,21	1 713,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230102 3 3,000					
57	K	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1"	kus	3,000	826,83	2 480,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230103 3 3,000					
58	K	722230111	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2"	kus	6,000	518,40	3 110,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230111 6 6,000					

59	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	497,83	497,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231074 1		1,000			
60	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m - bílé provedení	soubor	2,000	10 944,27	21 888,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133 2		2,000			
61	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	611,100	52,29	31 954,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234 22,05+229,95+210+149,1		611,100			
62	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,859	810,31	696,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102 D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty 304 821,12			
63	K	725121523	Pisoárové záchodky keramické automatické pro bateriové napájení	soubor	4,000	10 950,00	43 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121523 4		4,000			
64	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	6,000	4 952,02	29 712,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603 6		6,000			
65	K	R725000121	Nerezový stůl délky 2,0m, hlubky 0,6m s dvojicí dřezů po krajích stolu s odkapávací plochou 560x480 mm.	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
VV			"místnost 1.18" 1		1,000			
66	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzavěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,000	3 263,28	3 263,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311131 "místnost 1.28" 1		1,000			
67	K	725331111	Závěsná výlevka bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm odtok DN100	soubor	1,000	6 230,01	6 230,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111 "místnost 1.10" 1		1,000			
68	K	725331111.1	Závěsná výlevka bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou odtok DN50	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00	
VV			"místnost 2.08" 1		1,000			
69	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	2,000	2 187,35	4 374,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312 2		2,000			
70	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	9,000	2 586,15	23 275,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821329 9		9,000			
71	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	6,000	2 134,15	12 804,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613 6		6,000			
72	K	725822613.1	Baterie umyvadlové lékařské pro invalidní umyvadlo, stojánkové pákové s výpustí, nerezové s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
VV			1		1,000			
73	K	725862113	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	11,000	629,14	6 920,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862113 9+2		11,000			
74	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,467	942,66	440,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102					
75	K	R725000002	WC závěsné invalidní, bílá keramika, podomítkový modul s předním splachováním, nerezové dvoj-tlačítko obdélníkové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
VV			1		1,000			
76	K	R725000004	Umyvadlo zdravotní pro osoby s omezenou pohyblivostí. Otvor pro osazení stojánkové baterie. Zapuštěný sifon do kce stěny. Umyvadlo s hloubkou 55 cm se zavěšením na zed'. Šířka umyvadla 60cm.□	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
VV			1		1,000			
77	K	R725112001	Závěsné WC, keramické, bílé, zaobloené, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s	soubor	6,000	14 000,00	84 000,00	
VV			6		6,000			
78	K	R725200001	Sprchový kout + baterie: spchová vanička 100x100cm snižená, max.3cm výška, Zástěna prosklená v.2,0m s integrovanými dvířky. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková, podomítkové provedení, pevná sprcha s možností přepnutí na ruční sprchu - s průtokem vody 8 litrů/min	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
VV			1		1,000			
79	K	R725200002	Sprchová baterie nástěnná chrom páková ruční sprcha s průtokem vody 8 litrů/min	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
VV			1		1,000			

80	K	R725980123	Revizní dvířka pod obklad na magnetky 30/30 pro čistící kusy kanalizace	kus	4,000	650,00	2 600,00	
VV		4	4,000					
81	K	R725980124	Revizní dvířka pod omítku na magnetky 30/30 pro čistící kusy kanalizace a sifony kondenzátů	kus	16,000	650,00	10 400,00	
VV		2+14	16,000					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				36 928,21	
82	K	R732000205	Demontáž stávajícího cirkulačního čerpadla	soubor	1,000	150,00	150,00	
VV		1	1,000					
83	K	732421205	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 10,0 m3/h	soubor	1,000	36 778,21	36 778,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421205 11,000						
D		M	Práce a dodávky M				111 000,00	
D		23-M	Montáže potrubí				111 000,00	
84	K	R451000001	Dotěsnění prostupů ZTI hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
VV		1	1,000					
85	K	R451000002	Dokumentace skutečného provedení stavby, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
86	K	R451000003	Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení, drážkování pro instalace ZTI, drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm.	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
87	K	R451000004	Demontáže kanalizací, vodovodu a zařizovacích předmětů v úplném rozsahu v místech prováděných prací.	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
88	K	R451000005	Propojení stávajících rozvodů ZTI s nově navrženými rozvody	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt: A - Uznatelné náklady
Soupis: A03 - Technika prostředí staveb - vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH		1 943 810,59	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 943 810,59	21,00%	408 200,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 352 010,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt: A - Uznatelné náklady
Soupis: A03 - Technika prostředí staveb - vytápění

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 943 810,59
PSV - Práce a dodávky PSV	1 854 810,59
713 - Izolace tepelné	110 964,43
732 - Ústřední vytápění - strojovny	31 521,23
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	777 024,34
734 - Ústřední vytápění - armatury	12 483,59
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	922 817,00
HZS - Ostatní náklady	12 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	77 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	42 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

--

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava								
Objekt: A - Uznatelné náklady								
Soupis: A03 - Technika prostředí staveb - vytápění								
Místo: Jihlava			Datum: 30.05.2024					
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava			Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11					
Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 943 810,59	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 854 810,59	
D	713	Izolace tepelné					110 964,43	
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	1 105,000	70,00	77 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131								
2	M	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm	m	345,000	13,60	4 692,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	138,000	17,30	2 387,40	CS ÚRS 2024 01
4	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	276,000	17,50	4 830,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	214,000	63,00	13 482,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	81,000	79,20	6 415,20	CS ÚRS 2024 01
7	M	28377121	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/9mm	m	52,000	26,30	1 367,60	CS ÚRS 2024 01
8	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,133	3 310,00	440,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122								
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					31 521,23	
9	K	732421201	Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami, TV do 110°C, PN10□ Minimální H= 5,0 m.v.s. při Q= 2,5 m3/h, doporučený typ Grundfos Magna3 32-60	soubor	1,000	24 200,00	24 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421201								
10	K	732R00100	Montáž směšovacího uzlu vodního ohřivače pro VZT jednotku 1.01. (materiál viz. výkaz Profese VZT)	soubor	1,000	960,00	960,00	
11	K	732R00101	Montáž přípojovacího uzlu vodního ohřivače pro jednotky 7.08, 8.01, 9.01 (materiál viz. výkaz Profese VZT)	soubor	5,000	1 260,00	6 300,00	
12	K	998732122	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	4 710,00	61,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732122								
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					777 024,34	
13	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 50	m	400,000	66,71	26 682,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110808								
14	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	300,000	450,00	135 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222302								
15	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	120,000	535,00	64 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222303								
16	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	240,000	615,00	147 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222304								
17	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	186,000	1 035,00	192 510,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223304								
18	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	70,000	1 425,00	99 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223305								
19	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	45,000	1 880,00	84 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223306								
20	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	916,000	24,41	22 360,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101								
21	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	45,000	29,99	1 349,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102								

22	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,830	3 580,00	2 971,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733122								
D 734		Ústřední vytápění - armatury					12 483,59	
23	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000	313,23	626,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211120								
24	K	734220R13	Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 5/4 PN 16	kus	1,000	3 456,00	3 456,00	
25	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,000	740,43	740,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242415								
26	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	2,000	291,99	583,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123								
27	K	734291265	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	1,000	843,43	843,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291265								
28	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	4,000	754,99	3 019,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716								
29	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	940,07	1 880,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411127								
30	K	734421R02	Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm	kus	1,000	894,00	894,00	
31	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	1,000	413,38	413,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424101								
32	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	2 580,00	25,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734122								
D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					922 817,00	
33	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	7,000	157,00	1 099,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821								
34	K	735R00001	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 21-500/1000	kus	15,000	15 900,00	238 500,00	
35	K	735R00002	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 11-500/500	kus	6,000	8 600,00	51 600,00	
36	K	735R00003	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 11-500/600	kus	2,000	9 150,00	18 300,00	
37	K	735R00004	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 11-500/800	kus	3,000	10 950,00	32 850,00	
38	K	735R00005	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 11-500/1000	kus	3,000	12 495,00	37 485,00	
39	K	735R00006	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 11-500/1400	kus	3,000	15 410,00	46 230,00	
40	K	735R00007	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), stojánkové provedení, KL 21-350/1000 SM	kus	3,000	16 320,00	48 960,00	
41	K	735R00008	Vertikální designové hladké otopné těleso např. Jaga Vertiga, (typ-v/š), napájení 230V, 50 Hz, VT 08-2000/410	kus	1,000	34 350,00	34 350,00	
42	K	735R00009	Vertikální designové hladké otopné těleso např. Jaga Vertiga, (typ-v/š), napájení 230V, 50 Hz, VT 08-2000/520	kus	1,000	37 321,00	37 321,00	
43	K	735R00010	Vertikální designové hladké otopné těleso např. Jaga Vertiga, (typ-v/š), napájení 230V, 50 Hz, VT 12-2000/700	kus	3,000	38 950,00	116 850,00	
44	K	735R00011	Podlahový konvektor, např. Jaga Clima Canal, (typ-v/š), napájení 24V, včetně příslušenství pro převod napětí z 230V na 24V, KON 190-2000/340	kus	1,000	111 200,00	111 200,00	
45	K	735R00012	Podlahový konvektor, např. Jaga Clima Canal, (typ-v/š), napájení 24V, včetně příslušenství pro převod napětí z 230V na 24V, KON 190-2800/340	kus	1,000	133 400,00	133 400,00	
46	K	735R00013	Trubková otopná tělesa s integrovaným regulátorem teploty - teplovodní, např. KLMM-1220/600	kus	2,000	3 959,00	7 918,00	
47	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,200	3 070,00	6 754,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735122								
D HZS		Ostatní náklady					12 000,00	

48	K	HZS2491R	Zednické výpomoci a pomocné práce, vrtání, sekání, drážkování, prostupy, zapravení drážek a hrubá úprava povrchu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				77 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D		VRN4	Inženýrská činnost				42 000,00	
50	K	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy Nastavení projektovaných parametrů - měření a zaregulování Provozní a funkční zkoušky zařízení a částí rozvodů	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	
51	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A04 - Vzduchotechnika a chlazení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	1 664 676,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 664 676,00	21,00%	349 581,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 014 257,96
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A04 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 664 676,00
-----------------------	--------------

D1 - Zařízení č. 1 - Větrání velké edukační místnosti	607 123,00
D2 - Zařízení č. 2 - Větrání sociálního zázemí	158 118,00
D3 - Zařízení č. 4 - Větrání zázemí edukátorů a plotru	7 654,00
D4 - Zařízení č. 5 - Větrání laboratoří	67 014,00
D5 - Zařízení č. 6 - Chlazení laboratoří	96 277,00
D6 - Zařízení č. 7 - Větrání šatny 1	99 220,00
D7 - Zařízení č. 8 - Větrání konzervátorské dílny	84 832,00
D8 - Zařízení č. 9 - Větrání šatny 2	99 220,00
D9 - Zařízení č. 10 - Chlazení hvězdárny	83 980,00
D10 - Zařízení č. 11 - Chlazení serverovny	70 921,00
D11 - Nezařazené položky	290 317,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady

Soupis:

A04 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 664 676,00

D D1 Zařízení č. 1 - Větrání velké edukační místnosti607 123,00

1	K	R0VZT001	VZT jednotka ve vnitřním provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - manžeta - uzavírací klapka - filtrační komora EU5 - rotační ZZT (venkovní teplota - 15°C) - ohříváče vodní Qt=22°C (55/45°C) včetně směšovacího uzlu - přímý chladič Qch= 32°C na 26°C (R32) - ventilátorová komora 2.100m3/h, 300Pa; EC motor - manžeta odvod - manžeta - filtrační komora EU5 - rotační ZZT (odvodní teplota 22°C) - ventilátorová komora 2.100m3/h, 300Pa; EC motor - uzavírací klapka - manžeta MaR - kompletní systém MaR včetně nástěnného ovladače - řízení dle CO2 Dodávka - jednotka bude dodána v rozebíratelném stavu a složena na místě	ks	1,000	303 407,00	303 407,00	
2	K	R0VZT002	pružná spojka (manžeta)	ks	4,000	1 281,00	5 124,00	
3	K	R0VZT003	sifon podtl.s uzavěrem	ks	1,000	645,00	645,00	
4	K	R0VZT004	přetlakový sifon	ks	1,000	645,00	645,00	
5	K	R0VZT005	směšovací uzel (tříbod. říz.)	ks	1,000	18 728,00	18 728,00	
6	K	R0VZT006	CO2 čidlo kvality vzduchu (230V-50Hz)	ks	1,000	7 143,00	7 143,00	
7	K	R0VZT007	Kompletace VZT jednotky na místě	kpl	1,000	25 748,00	25 748,00	
8	K	R0VZT008	Kondenzační jednotka pro přímý výparník VZT - Qchl=6,8kW - Qtop=7,9kW - příkon 2kW - napájení 230V - rozměr š/v/h 950x834x330mm - akustický výkon 65dB - akustický tlak 52dBA v 1m	ks	1,000	37 125,00	37 125,00	
9	K	R0VZT009	AHUbox - výkon 8kW	ks	1,000	13 365,00	13 365,00	
10	K	R0VZT010	Modul omezení výkonu	ks	1,000	12 320,00	12 320,00	
11	K	R0VZT011	tlumič kulisový, 500x400/1500mm. 2 kulisy	ks	1,000	4 073,00	4 073,00	
12	K	R0VZT012	tlumič kulisový, 500x400/1000mm. 2 kulisy	ks	6,000	2 956,00	17 736,00	
13	K	R0VZT013	tlumič kulisový obloukový, 400x500/90°, 2 kulisy	ks	2,000	3 054,00	6 108,00	
14	K	R0VZT014	protidešťová žaluzie, 500x800mm	ks	2,000	1 824,00	3 648,00	
15	K	R0VZT015	textilní výústka půlkruhová, Ø400, délka 8000mm + 500mm boční napojení na kruhové potrubí Ø280mm, V=1050 m3/h, P=200Pa, barva černá	ks	2,000	8 446,00	16 892,00	
16	K	R0VZT016	odvodní stěnová výústka, 800x200mm, horizontální pevné lamely, upevnění do potrubí, jednořadá, bez regulace	ks	2,000	1 383,00	2 766,00	
17	K	R0VZT017	potrubí čtyřhranné pozink.	m2	110,000	499,00	54 890,00	
18	K	R0VZT018	potrubí spiro, Ø280mm, 10% tvarovek	m	24,000	793,00	19 032,00	
19	K	R0VZT019	potrubí spiro, Ø100mm, 10% tvarovek	m	4,000	232,00	928,00	
20	K	R0VZT020	izolace tepelná, kaučuk, tloušťka 20mm	m2	30,000	1 008,00	30 240,00	
21	K	R0VZT021	Předizolované chladivové Cu potrubí Ø9,52/15,88, včetně komunikačního kabelu	m	32,000	830,00	26 560,00	

D D2 Zařízení č. 2 - Větrání sociálního zázemí158 118,00

22	K	R0VZT022	Odvodní ventilátor do podhledu, boční vývod - 30-50m3/h; 150Pa - časový doběh	ks	7,000	6 503,00	45 521,00	
23	K	R0VZT023	Odvodní ventilátor do stěny, zadní vývod - 30-50m3/h; 150Pa - časový doběh	ks	2,000	6 503,00	13 006,00	
24	K	R0VZT024	Odvodní ventilátor do podhledu, boční vývod - 80m3/h; 150Pa - časový doběh	ks	2,000	6 393,00	12 786,00	
25	K	R0VZT025	Odvodní ventilátor do podhledu, zadní vývod - 150m3/h; 150Pa - časový doběh	ks	1,000	5 375,00	5 375,00	
26	K	R0VZT026	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí, Ø160mm, víceotáčkový - 260m3/h; 150Pa - časový doběh	ks	1,000	4 262,00	4 262,00	
27	K	R0VZT027	zpětná klapka, Ø160mm	ks	1,000	321,00	321,00	
28	K	R0VZT028	talířový ventil odvodní, Ø100mm	ks	6,000	52,00	312,00	
29	K	R0VZT029	potrubí spiro, Ø225mm, 20% tvarovek	m	6,000	512,00	3 072,00	
30	K	R0VZT030	potrubí spiro, Ø200mm, 20% tvarovek	m	6,000	424,00	2 544,00	
31	K	R0VZT031	potrubí spiro, Ø160mm, 40% tvarovek	m	10,000	444,00	4 440,00	
32	K	R0VZT032	potrubí spiro, Ø125mm, 20% tvarovek	m	23,000	309,00	7 107,00	
33	K	R0VZT033	potrubí spiro, Ø100mm, 10% tvarovek	m	36,000	232,00	8 352,00	
34	K	R0VZT034	kruhové potrubí pohledové nerez, do Ø160mm, 30% tvarovek	m	11,000	3 556,00	39 116,00	
35	K	R0VZT035	ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací, Ø100mm	m	24,000	76,00	1 824,00	
36	K	R0VZT036	Požární izolace typu B, EI30	m2	10,000	1 008,00	10 080,00	

D D3 Zařízení č. 4 - Větrání zázemí edukátorů a plotru7 654,00

37	K	R0VZT037	Odvodní ventilátor do do stěny, zadní vývod - 50m3/h; 150Pa - časový doběh	ks	1,000	6 503,00	6 503,00	
38	K	R0VZT038	zpětná klapka těsná, vsuvná, Ø125mm	ks	1,000	663,00	663,00	
39	K	R0VZT039	tlumič hluku vsuvný, Ø125mm	ks	1,000	488,00	488,00	

D D4 Zařízení č. 5 - Větrání laboratoří67 014,00

40	K	R0VZT040	VZT jednotka ve vnitřním provedení, EKODESIGN 2018, přívod/odvod 100m3/h, deskový ZZT (venkovní teplota -15°C) MaR - kompletní systém MaR včetně nástěnného ovladače	ks	1,000	47 226,00	47 226,00	
41	K	R0VZT041	suchý sifon s podtl. Uzávěrem	ks	1,000	921,00	921,00	
42	K	R0VZT042	rychloup.spona Ø100mm	ks	4,000	114,00	456,00	
43	K	R0VZT043	elektrický přehříváč do potrubí, Ø125mm, příkon 400W, 230V, teplotní čidlo	ks	1,000	7 885,00	7 885,00	
44	K	R0VZT044	zpětná klapka, Ø125mm	ks	2,000	284,00	568,00	
45	K	R0VZT045	tlumič hluku flexibilní, Ø100/1000mm	ks	4,000	662,00	2 648,00	
46	K	R0VZT046	plastová větrací mřížka pro sání a výfuk, napojení Ø125mm	ks	2,000	133,00	266,00	
47	K	R0VZT047	talířový ventil přívodní, Ø100mm	ks	2,000	56,00	112,00	
48	K	R0VZT048	talířový ventil odvodní, Ø100mm	ks	2,000	56,00	112,00	
49	K	R0VZT049	potrubí spiro, Ø125mm, 10% tvarovek	m	3,000	262,00	786,00	
50	K	R0VZT050	potrubí spiro, Ø100mm, 20% tvarovek	m	6,000	289,00	1 734,00	
51	K	R0VZT051	ohěbná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací, Ø100mm	m	4,000	67,00	268,00	
52	K	R0VZT052	izolace tepelná, kaučuk, tloušťka 13mm	m2	4,000	1 008,00	4 032,00	
D		D5	Zařízení č. 6 - Chlazení laboratoří				96 277,00	
53	K	R0VZT053	Kondenzační jednotka multi-split - Qchl=7kW - Qtop=8,1kW - příkon 1,8kW - napájení 230V - rozměr š/v/h 870x650x330mm - akustický výkon 64dB - akustický tlak 53dBA v 1m	ks	1,000	47 465,00	47 465,00	
54	K	R0VZT054	Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=3,6kW - včetně nástěnného ovladače	ks	2,000	11 126,00	22 252,00	
55	K	R0VZT055	Předizolované chladivové Cu potrubí Ø6,35/9,52, včetně komunikačního kabelu	m	32,000	830,00	26 560,00	
D		D6	Zařízení č. 7 - Větrání šatny 1				99 220,00	
56	K	R0VZT056	Decentrální větrací a vytápěcí jednotka se zpětným získáváním tepla, EKODESIGN 2018, přívod vzduchu 100 až 215m3/h, deskový výměník ZZT, vodní ohříváč Qt=1,17kW (venkovní teplota 10°C, teplotní spád 55/45°C) MaR - kompletní systém MaR včetně nástěnného ovladače - řízení dle CO2 nebo čidla vlhkosti Příslušenství - sací a výfukové potrubí s výústkami	ks	2,000	49 610,00	99 220,00	
D		D7	Zařízení č. 8 - Větrání konzervátorské dílny				84 832,00	
57	K	R0VZT057	Decentrální větrací a vytápěcí jednotka se zpětným získáváním tepla, EKODESIGN 2018, přívod vzduchu 100 až 215m3/h, deskový výměník ZZT, vodní ohříváč Qt=1,17kW (venkovní teplota 10°C, teplotní spád 55/45°C) MaR - kompletní systém MaR včetně nástěnného ovladače - řízení dle CO2 nebo čidla vlhkosti Příslušenství - sací a výfukové potrubí s výústkami	ks	1,000	49 610,00	49 610,00	
58	K	R0VZT058	VZT jednotka ve vnitřním provedení, EKODESIGN 2018, ve složení: přívod/odvod - filtrační komora EU3 - ZZT (venkovní teplota -15°C) - reverzibilní axiální ventilátor 30/45/60m3/h, - kompletní systém MaR včetně ovladače - přepínání otáček	ks	1,000	34 996,00	34 996,00	
59	K	R0VZT059	potrubí spiro, Ø160mm, 0% tvarovek	m	1,000	226,00	226,00	
D		D8	Zařízení č. 9 - Větrání šatny 2				99 220,00	
60	K	R0VZT060	Decentrální větrací a vytápěcí jednotka se zpětným získáváním tepla, EKODESIGN 2018, přívod vzduchu 100 až 215m3/h, deskový výměník ZZT, vodní ohříváč Qt=1,17kW (venkovní teplota 10°C, teplotní spád 55/45°C) MaR - kompletní systém MaR včetně nástěnného ovladače - řízení dle CO2 nebo čidla vlhkosti Příslušenství - sací a výfukové potrubí s výústkami	ks	2,000	49 610,00	99 220,00	
D		D9	Zařízení č. 10 - Chlazení hvězdárny				83 980,00	
61	K	R0VZT061	Kondenzační jednotka multi-split - Qchl=7kW - Qtop=8,1kW - příkon 1,8kW - napájení 230V - rozměr š/v/h 870x650x330mm - akustický výkon 64dB - akustický tlak 53dBA v 1m	ks	1,000	46 750,00	46 750,00	
62	K	R0VZT062	Vnitřní parapetní jednotka - Qchl=3,5kW - Qtop=4kW - včetně nástěnného ovladače - suchý kontakt při otevření střechy	ks	2,000	14 465,00	28 930,00	
63	K	Pol1	Předizolované chladivové Cu potrubí Ø6,35/9,52, včetně komunikačního kabelu	m	10,000	830,00	8 300,00	
D		D10	Zařízení č. 11 - Chlazení serverovny				70 921,00	
64	K	R0VZT063	Kondenzační jednotka multi-split - Qchl=2,5kW - příkon 0,6kW - napájení 230V - rozměr š/v/h 770x545x288mm - akustický výkon 56dB - akustický tlak 32dBA v 1m	ks	1,000	36 575,00	36 575,00	
65	K	R0VZT064	Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=2,5kW - včetně nástěnného ovladače	ks	1,000	9 366,00	9 366,00	
66	K	R0VZT065	Předizolované chladivové Cu potrubí Ø6,35/9,52, včetně komunikačního kabelu	m	24,000	830,00	19 920,00	
67	K	R0VZT066	Podstavce pod venkovní kondenzační jednotku	kpl	1,000	5 060,00	5 060,00	
D		D11	Nezařazené položky				290 317,00	
68	K	R0VZT067	Demontáže stávajících prvků vzduchotechniky dle označení na výkresu.	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
69	K	R0VZT068	Montáž vzduchotechniky	kpl	1,000	170 896,00	170 896,00	
70	K	R0VZT069	Montáž chlazení	kpl	1,000	61 710,00	61 710,00	
71	K	R0VZT070	Montážní materiál	kpl	1,000	36 861,00	36 861,00	

72	K	R0VZT071	Dokumentace skutečného provedení stavby, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	
73	K	R0VZT072	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A05 - Elektroinstalace silnoproud

KSO:
Místo: Jihlava
Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 277 671,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 277 671,70	21,00%	1 108 311,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 6 385 982,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A05 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Jihlava Datum: 30.05.2024
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 277 671,70

D1 - 1. Elektroinstalace	1 143 830,10
D2 - 2. Rozvaděče	466 445,10
D3 - 3. Ukončení vodičů	13 762,80
D4 - 4. Hromosvod, uzemnění	49 943,00
D5 - 5. Svítidla	3 173 075,40
D6 - 6. Zemní práce	45 601,00
D7 - 7. Automatický systém otevírání otvorů	162 914,30
D8 - 8. Ostatní náklady	222 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A05 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Jihlava Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava				Projektant: Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11				
Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč				Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 277 671,70	
D	D1	1. Elektroinstalace				1 143 830,10		
1	K	R0Sil001	Vodič CY4 žl.zel.	m	250,000	31,90	7 975,00	
2	K	R0Sil002	Vodič CY6 žl.zel.	m	650,000	38,60	25 090,00	
3	K	R0Sil003	Vodič CY10 žl.zel.	m	250,000	50,70	12 675,00	
4	K	R0Sil004	Vodič CY16 žl.zel.	m	10,000	68,00	680,00	
5	K	R0Sil005	Vodič CYA25 žl.zel.	m	2,000	95,10	190,20	
6	K	R0Sil006	Svorky vodičů uzemnění	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	
7	K	R0Sil007	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	250,000	33,90	8 475,00	
8	K	R0Sil008	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	200,000	42,50	8 500,00	
9	K	R0Sil009	Kabel CYKY 3Jx4	m	90,000	57,30	5 157,00	
10	K	R0Sil010	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	205,000	56,60	11 603,00	
11	K	R0Sil011	Kabel CYKY 5Jx6	m	16,000	114,30	1 828,80	
12	K	R0Sil012	Kabel CYKY 5Jx16	m	35,000	270,10	9 453,50	
13	K	R0Sil013	Kabel CAT6A STP LSOH	m	2 890,000	32,50	93 925,00	
14	K	R0Sil014	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	4 980,000	47,30	235 554,00	
15	K	R0Sil015	Kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	310,000	61,90	19 189,00	
16	K	R0Sil016	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	4 100,000	59,40	243 540,00	
17	K	R0Sil017	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	100,000	81,00	8 100,00	
18	K	R0Sil018	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1-d1,a1	m	75,000	161,10	12 082,50	
19	K	R0Sil019	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1-d1,a1	m	12,000	254,00	3 048,00	
20	K	R0Sil020	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	80,000	54,00	4 320,00	
21	K	R0Sil021	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	25,000	67,70	1 692,50	
22	K	R0Sil022	Kabel JYTY 2x1	m	50,000	30,70	1 535,00	
23	K	R0Sil023	Kabel JYTY 4x1	m	100,000	39,20	3 920,00	
24	K	R0Sil024	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchyték	m	200,000	47,90	9 580,00	
25	K	R0Sil025	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchyték	m	290,000	56,70	16 443,00	
26	K	R0Sil026	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchyték	m	180,000	75,80	13 644,00	
27	K	R0Sil027	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	550,000	42,30	23 265,00	
28	K	R0Sil028	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	680,000	47,30	32 164,00	
29	K	R0Sil029	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	400,000	70,60	28 240,00	
30	K	R0Sil030	Trubka KOPOFLEX o40	m	50,000	67,50	3 375,00	
31	K	R0Sil031	Trubka KOPOFLEX o75	m	30,000	94,80	2 844,00	
32	K	R0Sil032	Krabice přístrojová KP68	ks	339,000	44,30	15 017,70	
33	K	R0Sil033	Krabice rozvodná KR 68	ks	190,000	207,90	39 501,00	
34	K	R0Sil034	Krabice rozvodná KR 97	ks	40,000	297,10	11 884,00	
35	K	R0Sil035	Krabice do vlhka ACIDUR IP65	ks	10,000	344,50	3 445,00	
36	K	R0Sil036	Krabice KO 68	ks	250,000	86,80	21 700,00	
37	K	R0Sil037	Kranice KT250 včetně víka	ks	15,000	510,70	7 660,50	
38	K	R0Sil038	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	31,000	210,10	6 513,10	
39	K	R0Sil039	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	2,000	262,10	524,20	
40	K	R0Sil040	spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	3,000	224,90	674,70	
41	K	R0Sil041	spínač č.7, IP20, včetně rámečku	ks	1,000	279,30	279,30	
42	K	R0Sil042	Vypínač průmyslový 3f 40A/400V, IP65	ks	1,000	358,50	358,50	
43	K	R0Sil043	Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP65	ks	3,000	191,50	574,50	
44	K	R0Sil044	Zásuvka 400V/32A 5. pól. IP65	ks	5,000	191,50	957,50	
45	K	R0Sil045	žaluziový spínač bílý, IP20, včetně rámečku	ks	1,000	390,40	390,40	
46	K	R0Sil046	tlačítko bílé, IP20, včetně rámečku	ks	29,000	229,60	6 658,40	
47	K	R0Sil047	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	236,000	236,00	55 696,00	
48	K	R0Sil048	zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečku	ks	26,000	307,00	7 982,00	
49	K	R0Sil049	zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20, včetně rámečku	ks	10,000	960,40	9 604,00	
50	K	R0Sil050	Infrapasivní čidlo 360st stropní IP20	ks	24,000	950,00	22 800,00	
51	K	R0Sil052	Osoušeč rukou – Bodové trysky pro rychlejší osušení, Tryskový vysoušeč SMART, Napětí: AC 220-240 V, Záruční doba: 5 roky Rozměry (v/š/h): 735x359x305 mm Čistá hmotnost: 8,2 kg Ohřev vzduchu: ANO Instalace: Nástěnná Jistící prvky: Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana před zkratem Objem odkapové nádoby: 1100 ml Stupeň krytí: IP35 Proud vzduchu: 690km/h, motor rychlost 90000rpm, Výkon topného tělesa: 1600 W, Frekvence: 50/60 Hz Průtok vzduchu: 35 l/s, Dva HEPA filtry efektivně filtrují vzduch nasávaný vysoušečem. Barva šedá	ks	2,000	15 300,00	30 600,00	
52	K	R0Sil053	Přepětová ochrana B+C, 230V, do 20A včetně krabice	ks	3,000	8 595,60	25 786,80	
53	K	R0Sil054	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	10,000	121,40	1 214,00	
54	K	R0Sil055	Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO - TOTAL STOP	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	
55	K	R0Sil056	Tlačítko STOP technologie, IP65	ks	1,000	1 330,00	1 330,00	
56	K	R0Sil057	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	1,000	10 000,00	10 000,00	
57	K	PPV01	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	

D		D2	2. Rozvaděče	466 445,10				
58	K	R0SiI058	Rozvaděč měření RE - úprava stávajícího rozvaděče dle schéma	ks	1,000	6 815,00	6 815,00	
59	K	R0SiI059	Rozvaděč RH - úprava stávajícího rozvaděče dle schéma	ks	1,000	4 930,00	4 930,00	
60	K	R0SiI060	Rozvaděč R1 - úprava stávajícího rozvaděče dle schéma	ks	1,000	71 224,00	71 224,00	
61	K	R0SiI061	Kabelová skřín SP1	ks	1,000	7 899,60	7 899,60	
62	K	R0SiI062	Rozvaděč R9 dle schéma	ks	1,000	147 320,00	147 320,00	
63	K	R0SiI063	Rozvaděč R9.1 dle schéma	ks	1,000	103 240,00	103 240,00	
64	K	R0SiI064	Rozvaděč R9.2 dle schéma	ks	1,000	93 264,00	93 264,00	
65	K	R0SiI065	Rozvaděč RG dle schéma	ks	1,000	25 984,00	25 984,00	
66	K	R0SiI066	Přípojnice ekvipotenciálního vyrovnání HOP	ks	2,000	1 516,50	3 033,00	
67	K	R0SiI067	Svorkovnice hl. pospojování - podružná	ks	1,000	635,50	635,50	
68	K	PPV02	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	
D		D3	3. Ukončení vodičů	13 762,80				
69	K	R0SiI068	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	250,000	50,00	12 500,00	
70	K	R0SiI069	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6	ks	4,000	73,20	292,80	
71	K	R0SiI070	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	2,000	50,00	100,00	
72	K	R0SiI071	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	7,000	50,00	350,00	
73	K	R0SiI072	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2,000	260,00	520,00	
D		D4	4. Hromosvod, uzemnění	49 943,00				
74	K	R0SiI073	Pásek FeZn 30/4	m	20,000	162,90	3 258,00	
75	K	R0SiI074	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	6,000	96,90	581,40	
76	K	R0SiI075	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr	m	110,000	180,90	19 899,00	
77	K	R0SiI076	Drátový Jímač vč.svorek	ks	2,000	1 425,00	2 850,00	
78	K	R0SiI077	Izolovaný jímač k STA včetně svorek 2ks, příslušenství	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
79	K	R0SiI078	ZT 2 Zemnicí tyč - 2000mm	ks	6,000	1 160,10	6 960,60	
80	K	R0SiI079	Jímací tyč dl.1,5m vč. Kotvení do krovu	ks	2,000	1 185,00	2 370,00	
81	K	R0SiI080	Označovací štítek	ks	3,000	78,50	235,50	
82	K	R0SiI081	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	3,000	498,20	1 494,60	
83	K	R0SiI082	Svorka SS	ks	30,000	98,40	2 952,00	
84	K	R0SiI083	SO	ks	3,000	104,50	313,50	
85	K	R0SiI084	SO s příchytkou (okap)	ks	3,000	104,50	313,50	
86	K	R0SiI085	SZ	ks	3,000	158,70	476,10	
87	K	R0SiI086	SR 02	ks	2,000	145,20	290,40	
88	K	R0SiI087	SR 03	ks	6,000	106,40	638,40	
89	K	R0SiI088	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	8,000	370,00	2 960,00	
90	K	PPV04	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	
D		D5	5. Svítidla	3 173 075,40				
91	K	R0SiI089	A-1 - x Vestavné svítidlo LED, 20W, 2090lm, 840, 60D reflektor, EVG, IP44, white	ks	6,000	2 441,10	14 646,60	
92	K	R0SiI090	A-2 - x Vestavné svítidlo LED, 12W, 1254lm, 840, 60D reflektor, EVG, IP44, white	ks	4,000	1 896,90	7 587,60	
93	K	R0SiI091	A-1-S - x Vestavné svítidlo LED, 20W, 2090lm, 840, 60D reflektor, DALI, IP44, white	ks	55,000	3 705,00	203 775,00	
94	K	R0SiI092	A-2-S - x Vestavné svítidlo LED, 12W, 1254lm, 840, 60D reflektor, DALI, IP44, white	ks	73,000	3 240,90	236 585,70	
95	K	R0SiI093	B1_2 - x Přisazené svítido LED, 36W, 3742 lm, 840, opál, EVG, IP40, bílá	ks	61,000	10 575,00	645 075,00	
96	K	R0SiI094	B-3 - x Přisazené svítido LED, 23,3W, 2171 lm, 840, opál, EVG, IP40, bílá	ks	2,000	9 561,50	19 123,00	
97	K	R0SiI095	D-1 - x SPOT LED DALI ADJUST 8W/3000K IP20 - 660lm	ks	26,000	3 099,20	80 579,20	
98	K	R0SiI096	C-2 - x Závěsné svítido LED, 34W, 4500 lm, 840, PC difuzor 60°optiky, DALI, IP65, šedá, 1245 mm	ks	28,000	6 784,20	189 957,60	
99	K	R0SiI097	Závěs 2m ke svítidlu C-2	ks	56,000	302,60	16 945,60	
100	K	R0SiI098	C-3 - x TERRA LED SLIM L1185 4284lm* 840 EVG 30,5W IP66 PMMA Opal RAL 7035	ks	15,000	985,00	14 775,00	
101	K	R0SiI099	Lankový závěs stavitelný 1,5m ke svítidlu C-3	ks	30,000	250,00	7 500,00	
102	K	R0SiI100	V-1 - x RADO 2 LED 17W 620lm 4000K 23°x94° ND IP65 Dark Gray	ks	5,000	5 552,30	27 761,50	
103	K	R0SiI101	V-1 RED - x RADO 2 LED 17W 620lm RED speciální čipy 23°x94° ND IP65 Dark Gray	ks	2,000	13 264,10	26 528,20	
104	K	R0SiI102	L-1 - x Výkonný LED pásek LED 15.5W/m, 2060lm/m IP20	ks	4,000	5 740,20	22 960,80	
105	K	R0SiI103	DALI 160/220-240/24 1CH ke svítidlu L-1	ks	4,000	2 988,00	11 952,00	
106	K	R0SiI104	Profil PDS-4-PLUS stříbrná anoda 2m	ks	12,000	342,00	4 104,00	
107	K	R0SiI105	Difuzor KA-PRO mléčný 2m	ks	12,000	235,00	2 820,00	
108	K	R0SiI106	Záslepka PDS-4-PLUS šedá	ks	8,000	29,30	234,40	
109	K	R0SiI107	Úchytka PL-PDM	ks	40,000	13,80	552,00	
110	K	R0SiI108	L-2 - Flexible Strip LED 8W 1150lm/m 4000K 24V, CRI80 5000mm IP43	ks	1,000	3 750,00	3 750,00	
111	K	R0SiI109	SLIM 60/220-240/24	ks	1,000	795,00	795,00	
112	K	R0SiI110	Profil MICRO-NK stříbrná anoda 2m	ks	1,000	418,00	418,00	
113	K	R0SiI111	Difuzor KA-PRO mléčný 2m	ks	1,000	235,00	235,00	
114	K	R0SiI112	Záslepka MICRO-NK šedá	ks	2,000	19,80	39,60	
115	K	R0SiI113	M-1 - x MIDDLE LED, 4420lm, 840, DALI, 29W, microprisma aligned, RAL 9003, závěsné, 1410 mm	ks	2,000	3 350,00	6 700,00	
116	K	R0SiI114	Stropní kalíšek z profilu MINNI, 5x0,75mm2,1,5m transp.kab., RAL 9003	ks	1,000	529,20	529,20	
117	K	R0SiI115	Lankový závěs Y 1,5m, MIDDLE	ks	2,000	180,20	360,40	

118	K	R0Sil116	M-2 - x MIDDLE LED, 39780lm, 840, DALI, 261W,microprisma aligned, RAL 9003	ks	1,000	55 845,70	55 845,70	
119	K	R0Sil117	M-3 - x MIDDLE LED, 8840lm, 840, DALI, 58W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	8,000	9 950,00	79 600,00	
120	K	R0Sil118	M-4 - x MIDDLE LED, 22100lm, 840, DALI, 145W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	2,000	31 558,90	63 117,80	
121	K	R0Sil119	M-5 - x MIDDLE LED, 13260lm, 840, DALI, 87W, microprisma aligned, RAL 9003,	ks	4,000	12 450,00	49 800,00	
122	K	R0Sil120	M-6 - x MIDDLE LED, 17680lm, 840, DALI, 116W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	1,000	24 887,00	24 887,00	
123	K	R0Sil121	M-7 - x MIDDLE LED, 42350lm, 840, DALI, 285W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	1,000	33 651,50	33 651,50	
124	K	R0Sil122	M-8 - x MIDDLE LED, 25410lm, 840, DALI, 171W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	1,000	20 670,70	20 670,70	
125	K	R0Sil123	V-3 - x NORDSTROM 4 LED 35W 3434lm 4000K 72° DALI IP66 Black	ks	3,000	13 828,60	41 485,80	
126	K	R0Sil124	V-4 - x NORDSTROM 4 LED 35W 3434lm 4000K 72° DALI IP66 Black	ks	3,000	13 828,60	41 485,80	
127	K	R0Sil125	V-5 - x ABACUS 4 LED 11W 783lm 3000K 102°x 70° ND IP65 Dark Gray	ks	3,000	13 164,40	39 493,20	
128	K	R0Sil126	Anchor bolt, Galvanized steel ke svítidlo V5	ks	3,000	840,30	2 520,90	
129	K	R0Sil127	V-2 - x HARRIER 3 LED 15W 1468lm 3000K 40° DALI IP67 Matt Silver	ks	3,000	8 305,60	24 916,80	
130	K	R0Sil128	Connector IP68, DALI ke svítidlo V2	ks	3,000	844,40	2 533,20	
131	K	R0Sil129	K-1 - x MINNI IP54 LED, 2029 lm* 840 EVG 16,2W, L905 Acrylic Satin RAL 9003	ks	4,000	3 819,60	15 278,40	
132	K	R0Sil130	Výložník na stěnu MINNI, RAL 9003 ke svítidlu K-1	ks	8,000	24,70	197,60	
133	K	R0Sil131	F-1 - x SEGMENT 87x87 SUSP cca 5264 mm, 10925 lm*, 840, 159W, DALI, OPAL, RAL9005/8	ks	1,000	40 326,20	40 326,20	
134	K	R0Sil132	m.č. 1.02 - Sestava závěsných napájecích lišt "H" na 230, V s nepřímým osvětlením, DALI	ks	1,000	81 558,00	81 558,00	
135	K	R0Sil133	m.č. 1.03 - Sestava závěsných napájecích lišt "H" na 230 V s nepřímým osvětlením, DALI	ks	1,000	81 558,00	81 558,00	
136	K	R0Sil134	m.č 1.07 - Sestava přisazených napájecích lišt sestava dle PD na 230 V, DALI	ks	1,000	77 899,10	77 899,10	
137	K	R0Sil135	T1 - x Reflektorové svítidlo do 3F lišty, max. 26W, min. 2400lm, CRI min. 90, 32D, manuál. stmívání, bílá	ks	63,000	9 850,00	620 550,00	
138	K	R0Sil136	T1 - Fresnelova čočka	ks	20,000	641,70	12 834,00	
139	K	R0Sil137	T1 - Soft - lens filtr	ks	30,000	443,90	13 317,00	
140	K	R0Sil138	T1 - Plastová clona vnitřní	ks	15,000	1 335,20	20 028,00	
141	K	R0Sil139	T1 - Kruhová clona externí	ks	15,000	1 644,50	24 667,50	
142	K	R0Sil140	T1 - Směrové klapky	ks	10,000	2 811,80	28 118,00	
143	K	R0Sil141	T1 - Výměnný reflektor M	ks	20,000	916,60	18 332,00	
144	K	R0Sil142	T1 - Výměnný reflektor W-F	ks	20,000	916,60	18 332,00	
145	K	R0Sil143	T1 - Nastavení - Profesionální nasvícení první výstavy	ks	1,000	21 850,00	21 850,00	
146	K	R0Sil144	NO - LED svítidlo nástěnné 3W, autonomní provoz 1 hod., IP42, Natíratelné svítidlo z řady archieco: čistý a elegantní design s natíratelným povrchem. Malá velikost s vysokým světelným tokem. Monolitický difuzér z tvarovaného metakrylátu, navržený specificky pro optimalizaci rozptylu světla a pro umístění piktogramu.	ks	44,000	1 215,70	53 490,80	
147	K	R0Sil145	NI - LED svítidlo 5W, stropní , vestavné, IP65, autonomní provoz 1 hod.,Natíratelné svítidlo z řady archieco: čistý a elegantní design s natíratelným povrchem, vyrobený z recyklovatelných a částečně rozložitelných materiálů. Malé rozměry se světelným tokem až 1 000 lm. Možnost integrace laserového značení s modulem Orma IP65. Otáčením čočky lze přizpůsobit svítidlo velkým prostorům (225 m2) a únikovým cestám až do vzdálenosti 23 m. Optika ze dvou párů čoček rotujících po ose a alternativně dvě vysoce účinné LED diody.	ks	6,000	2 240,00	13 440,00	
148	K	PPV05	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D D6 6. Zemní práce					45 601,00			
149	K	R0Sil146	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	50,000	850,00	42 500,00	
150	K	R0Sil147	Folie výstražná PVC š = 33	m	30,000	20,00	600,00	
151	K	R0Sil148	Vytýčení kabelové trasy	km	0,100	1 710,00	171,00	
152	K	R0Sil149	Pískové lože se zásypem	m3	0,900	1 200,00	1 080,00	
153	K	R0Sil150	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	25,000	50,00	1 250,00	
D D7 7. Automatický systém otevírání otvorů					162 914,30			
154	K	R0Sil151	Ústředna otevírání oken včetně náhradního zdroje 45min, 3x požární tlačítka, 1x ovladače pro běžné otevření oken, 1x systém vítr/děšť včetně prokabelování a příslušenství	ks	1,000	99 500,00	99 500,00	
155	K	R0Sil152	El.otevírač dveří 2m2	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
156	K	R0Sil153	El.otevírač okna 2m2	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
157	K	R0Sil154	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	80,000	54,00	4 320,00	
158	K	R0Sil155	Kabel CXKE-V FE180/E60 3Jx2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	25,000	67,70	1 692,50	
159	K	R0Sil156	Kabel CXKE-V FE180/E60 5Jx1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	10,000	73,70	737,00	
160	K	R0Sil157	Kabel CXKE-V FE180/E60 4Jx2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	8,000	83,10	664,80	
161	K	R0Sil158	Nastavení a oživení systému	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
162	K	PPV07	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D D8 8. Ostatní náklady					222 100,00			
163	K	R0Sil160	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
164	K	R0Sil161	Demontáže el.instalace vč. ekologické likvidace	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
165	K	R0Sil162	Koordinace s investorem, se stavbou, VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

166	K	R0Sil165	Zjištění stávajících napojení rozvodů, stávajícího stavu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
167	K	R0Sil166	Úpravy ve stávajících rozvaděčích	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
168	K	R0Sil167	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
169	K	R0Sil168	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
170	K	R0Sil169	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby a průběžných revizí, apod.	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00	
171	K	R0Sil170	Stavební přípomoc (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy), Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
172	K	R0Sil174	Značení systémů – štítky, popisky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
173	K	R0Sil175	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
174	K	R0Sil176	Dokumentace skutečného provedení, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
175	K	R0Sil177	Revize uzemnění, 3x tištěná paré a digitální verze	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
176	K	R0Sil178	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, 3x tištěná paré a digitální verze	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
177	K	R0Sil179	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62304, 3x tištěná paré a digitální verze	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
178	K	R0Sil180	Proškolení uživatele v provozování, nastavení, úpravách a údržbě výstavního osvětlení a systému DALI, předpoklad 2 dny	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A06 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 278 232,20
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 278 232,20	21,00%	268 428,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 546 660,96
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A06 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 278 232,20
-----------------------	--------------

D1 - 1. Příprava pro AVT	20 499,00
D2 - 2. Signalizace invalidé	10 890,00
D3 - 3. Domácí telefon	141 008,00
D4 - 4. Datové rozvody	724 334,00
D5 - 5. Kamerový systém IP	141 405,20
D6 - 6. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	219 596,00
D7 - 7. Ostatní náklady	20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A06 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč:Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 278 232,20		
D		D1	1. Příprava pro AVT			20 499,00		
1	K	RSIp001	Reproduktory aktivní 2x30-50W, nástěnné, včetně držáku, 2 pásmové, jack, rca, bluetooth, výstup usb, dálkový ovladač	ks	1,000	7 420,00	7 420,00	
2	K	RSIp002	Držák repro kotvený do stropu	ks	2,000	2 125,00	4 250,00	
3	K	RSIp003	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	20,000	62,60	1 252,00	
4	K	RSIp004	Trubka ohebná PVC o20	m	10,000	61,50	615,00	
5	K	RSIp005	Zásuvka audio do kr	ks	4,000	246,00	984,00	
6	K	RSIp006	Krabice KO 68	ks	4,000	44,00	176,00	
7	K	RSIp007	Zásuvka 2x USB	ks	2,000	598,00	1 196,00	
8	K	RSIp008	Zásuvka HDMI	ks	2,000	538,00	1 076,00	
9	K	RSIp009	Audio zásuvka	m	2,000	246,00	492,00	
10	K	RSIp010	USB kabel 10m	ks	1,000	299,00	299,00	
11	K	RSIp011	HDMI kabel 10m	ks	1,000	789,00	789,00	
12	K	RSIp012	Vodič dvoulinka stíněná 2x4mm	m	10,000	15,00	150,00	
13	K	R_PPV_1	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
D		D2	2. Signalizace invalidé			10 890,00		
14	K	RSIp013	Systém signalizace invalid'- 2x tlačítkové táhlo, akustická a optická signalizace, zdroj, příslušenství	ks	1,000	8 590,00	8 590,00	
15	K	RSIp014	Nastavení a oživení systému	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
16	K	R_PPV_2	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	800,00	800,00	
D		D3	3. Domácí telefon			141 008,00		
17	K	RSIp015	Kabel JYTY 2x1	m	50,000	46,80	2 340,00	
18	K	RSIp016	Kabel JYTY 4x1	m	50,000	53,60	2 680,00	
19	K	RSIp017	Trubka ohebná PVC FX 20	m	45,000	61,20	2 754,00	
20	K	RSIp018	Krabice KO 68	ks	7,000	44,00	308,00	
21	K	RSIp019	Krabice KU 68	ks	7,000	44,00	308,00	
22	K	RSIp020	Svorkovnice do krabice	ks	7,000	32,00	224,00	
23	K	RSIp021	Elektrický zámek	ks	1,000	1 479,00	1 479,00	
24	K	RSIp022	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery	ks	1,000	8 337,00	8 337,00	
25	K	RSIp023	Domácí video-telefon	ks	6,000	19 463,00	116 778,00	
26	K	RSIp024	Přepojení stávajícího tabla do recepce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
27	K	RSIp025	Nastavení a oživení systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
28	K	R_PPV_3	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
D		D4	4. Datové rozvody			724 334,00		
29	K	RSIp026	Vodič AY 2,5 protahovací	m	100,000	42,60	4 260,00	
30	K	RSIp027	Kabel STP cat 6a	m	6 600,000	38,94	257 004,00	
31	K	RSIp028	Kabel FTP cat 6a	m	30,000	35,40	1 062,00	
32	K	RSIp029	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	2 500,000	52,00	130 000,00	
33	K	RSIp030	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	800,000	56,10	44 880,00	
34	K	RSIp031	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek	m	550,000	63,50	34 925,00	
35	K	RSIp032	Krabice přístrojová KP68	ks	75,000	44,00	3 300,00	
36	K	RSIp033	Optický kabel 4vl 9/125um, singlemode	m	180,000	33,40	6 012,00	
37	K	RSIp034	Microtrubička	m	180,000	30,40	5 472,00	
38	K	RSIp035	Zásuvka 1x RJ45	ks	8,000	271,00	2 168,00	
39	K	RSIp036	Zásuvka 2x RJ45	ks	64,000	295,00	18 880,00	
40	K	RSIp037	Ukončení kabelů	ks	136,000	50,00	6 800,00	
41	K	RSIp038	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	136,000	347,00	47 192,00	
42	K	RSIp039	Instalace a odzkoušení optického převodníku v datovém rozvaděči.	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
43	K	RSIp040	Ukončení optického kabelu 4 vláken pomocí pigtailů včetně měření (optický svár)	ks	2,000	5 700,00	11 400,00	
44	K	RSIp041	Optická vana pro 4vláken, optická kazeta, včetně pgtailů	ks	2,000	3 750,00	7 500,00	
45	K	RSIp042	Trubička pro ochranu svárů	ks	6,000	750,00	4 500,00	
46	K	RSIp043	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,000	360,00	360,00	
47	K	RSIp044	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,000	1 299,00	1 299,00	
48	K	RSIp045	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	4,000	583,00	2 332,00	
49	K	RSIp046	24 PoE portů 100Mbps + 2x 1Gbps uplink, PoE napájení 12.5W na port (max. 30W na port), celkový výkon napájení 210W, splňuje normy IEEE802.3af/at, není managovatelný, ochrana proti přepětí, LED indikace, rozměry 440x229x43.6mm, hmotnost 4.25kg, 19" RM	ks	1,000	15 089,00	15 089,00	
50	K	RSIp047	24 portů 100Mbps + 2 Combo porty 1Gbps + 2 SFP porty 1Gbps, CCTV mód = 10Mbps do 250m, PoE napájení 15.4W na port (max. 30W na port), celkový výkon napájení 370W, splňuje normy IEEE802.3af/at, není managovatelný, ochrana proti přepětí, LED indikace, 19" RM	ks	3,000	11 355,00	34 065,00	

51	K	RSIp048	Jednoduchý IP telefon pro malé a střední podniky, nebo domácích kanceláří, je založen na Linuxu, 1 SIP účet, 2 telefonní linky, nabízí 3 programovatelná tlačítka, 2 LED indikátory, LCD displej 132 x 48, duální switch 10/100 Mbps LAN port, 13 přednastavených tlačítek, možnost konference se třemi lidmi, 500 osob v adresáři, 200 zmeškaných volání, možnost nastavení vyzvánění, možnost přimontování na zeď, QoS.	ks	20,000	1 940,00	38 800,00	
52	K	RSIp049	Telefonní ústředna digitální IP, 1x ISDN primární přístup, pro 30ks telefonů, přístup pro hlasovou poštu, přizpůsobitelné pozdravy společnosti, 2 jazyky pro systém a hlasovou poštu, 1x konzole operátora s LCD displejem a tlačítky, základová stanice, dveřní zámek komplet včetně příslušenství. Montáž a SW nastavení pobočkové telefonní ústředny,připojení na VTS, instalace DECT základen, dotvoření tel. seznamu uživatelů	ks	1,000	19 040,00	19 040,00	
53	K	RSIp050	Samořezný keystone CAT6a UTP, černý	ks	72,000	46,00	3 312,00	
54	K	RSIp051	Patch kabel 1m UTP, CAT5E, šedý	ks	72,000	79,00	5 688,00	
55	K	RSIp052	42U RACK 19" včetně patch panelů a příslušenství	ks	1,000	15 794,00	15 794,00	
56	K	R_PPV_4	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	800,00	800,00	
D5 5. Kamerový systém IP 141 405,20								
57	K	RSIp053	IP KAMERA - Rozlišení 4 Mpix (2592 × 1944) při 20sn/s, 85°, Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30m, Venkovní IP67 provedení WDR 120dB – Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanismem pro eliminaci falešných poplachů, Podpora nových rozdílových kompresí – H.265, H.264 Video analytické funkce podporované již v kameře, Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, Detekce narušení – Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti, Zachycení lidského těla – Přesnější detekce osob pro eliminaci falešných poplachů	ks	12,000	4 320,00	51 840,00	
58	K	RSIp054	Box pod kameru	ks	12,000	455,00	5 460,00	
59	K	RSIp055	IP záznamové zařízení CCTV, Počet kanálů (kamer) 16, 2x pevný disk, Acusense- Spolehlivá detekce osoby a vozidla – Deep learning analýza s učícím mechanismem pro eliminaci falešných poplachů, Detekce obličejů, Hybrid – podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD, CVI a IP kamer, Úspora kapacity záznamu – nové efektivní komprese H265 / H265+, Maximální rozlišení TVI a IP kamer 8Mpix (pro AHD pouze 5Mpix a pro CVI pouze 4Mpix) Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností – 1000m @720p / 700m @1080p pro RG59, Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností – 500m @720p / 400m @1080p, Realtime nahrávání pro rozlišení 1080p ,včetně SW a příslušenství	ks	1,000	21 050,00	21 050,00	
60	K	RSIp056	HDD k rekordérům, 8TB, 24/7, SSD	ks	2,000	4 990,00	9 980,00	
61	K	RSIp057	Kabel STP cat 6a	m	480,000	38,94	18 691,20	
62	K	RSIp058	Ukončení kabelů	ks	12,000	50,00	600,00	
63	K	RSIp059	Přemístění a přepojení stávajícího kamerového systému do RACKU	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
64	K	RSIp060	Kabeláž a materiál na přepojení	celek	1,000	1 000,00	1 000,00	
65	K	RSIp061	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	12,000	347,00	4 164,00	
66	K	RSIp062	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.	ks	1,000	7 850,00	7 850,00	
67	K	RSIp063	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu.	ks	1,000	7 850,00	7 850,00	
68	K	RSIp064	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
69	K	RSIp065	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	ks	1,000	5 120,00	5 120,00	
70	K	R_PPV_5	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D6 6. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 219 596,00								
71	K	RSIp074	Koncentrátor	ks	1,000	985,00	985,00	
72	K	RSIp075	Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty	ks	4,000	15 900,00	63 600,00	
73	K	RSIp076	Sběrníkový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou.	ks	27,000	1 400,00	37 800,00	
74	K	RSIp077	Dveřní/okenní kontakt	ks	19,000	369,00	7 011,00	
75	K	RSIp078	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	250,000	34,00	8 500,00	
76	K	RSIp079	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	800,000	36,00	28 800,00	
77	K	RSIp080	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	1 050,000	52,00	54 600,00	
78	K	RSIp081	Napojení do stávajícího systému, nastavení ústředny, programování	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
79	K	RSIp082	Koordinace se stávajícím správcem systému	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
80	K	RSIp083	Nastavení a oživení systému	kpl	1,000	5 700,00	5 700,00	
81	K	R_PPV_6	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	600,00	600,00	
D7 7. Ostatní náklady 20 500,00								

82	K	RSIp085	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
83	K	RSIp086	Demontáže el. instalace vč. ekologické likvidace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
84	K	RSIp087	Koordinace s investorem, stavbou a ostatními profesemi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
85	K	RSIp089	Stavební přípomoc (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy), Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
86	K	RSIp093	Značení systémů – štítky, popisky	kpl	1,000	500,00	500,00	
87	K	RSIp094	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
88	K	RSIp095	Dokumentace skutečního provedení, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A07 - Měření a regulace

KSO:
Místo: Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		247 189,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	247 189,00	21,00%	51 909,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	299 098,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A07 - Měření a regulace

Místo: Jihlava
Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		247 189,00
D1 - Vzduchotechnika		22 304,00
D2 - Zařízení č.1 - Větrání velké edukační místnosti		11 384,00
D3 - Jednotka		385,00
D4 - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky		10 999,00
D5 - Zařízení č.5 - Větrání laboratoří		2 624,00
D3 - Jednotka		385,00
D4 - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky		385,00
D6 - Prvky měření a regulace vztahující se k VZT5.1		1 854,00
D7 - Zařízení č.6 - Chlazení laboratoří - split jednotky		770,00
D8 - Zařízení č.7 - Větrání šatny 1		2 310,00
D3 - Jednotka		770,00
D4 - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky		1 540,00
D9 - Zařízení č.8.1 - Větrání konzervátorské dílny		1 155,00
D3 - Jednotka		385,00
D4 - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky		770,00
D10 - Zařízení č.8.2 - Větrání malé konzervátorské dílny		385,00
D3 - Jednotka		385,00
D11 - Zařízení č.9 - Větrání šatny 2		2 310,00
D3 - Jednotka		770,00
D4 - Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky		1 540,00
D12 - Zařízení č.10 - Chlazení hvězdárny - split jednotky		1 366,00
D13 - Vytápění		59 030,00
D14 - Kotelna - nový ekvitermní okruh UT - UT5 - budova II - nástavba 2.NP, 3.NP		55 565,00
D15 - Podlahové konvektory		1 540,00

D16 - Otopná tělesa s ventilátory	1 925,00
D17 - Elektroinstalační materiál	19 824,00
D18 - Kabely	6 351,00
D19 - Služby	139 680,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava								
Objekt: A - Uznatelné náklady								
Soupis: A07 - Měření a regulace								
Místo: Jihlava			Datum: 30.05.2024			ARTPROJEKT		
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava			Projektant: Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11					
Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							247 189,00	
D	D1	Vzduchotechnika					22 304,00	
D	D2	Zařízení č.1 - Větrání velké edukační místnosti					11 384,00	
D	D3	Jednotka					385,00	
1	K	VZT1.1	VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, vodní ohřev, přímé chlazení, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
D	D4	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky					10 999,00	
2	K	T1.1	venkovní čidlo teploty; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
3	K	OVL1.1 T1.5	prostorový ovladač s grafickým displejem včetně čidla teploty; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
4	K	Q1.1	prostorový snímač CO2, napájení 230V, měřicí rozsah 450–2000ppm, výstup 0-10V, krytí IP30, ND IR metoda; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
5	K	Č1.1	čerpadlo vodního ohřevu, napájení 230V/50W; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
6	K	YV1.1	směšovací uzel, ventil včetně servopohonu 24V AC, ovládání třífázové; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
7	K	Y1.1	servopohon klapky s hav. funkcí, 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
8	K	Y1.2	servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
9	K	AHU1.1	AHUbox kondenzační jednotky, včetně sady čidel (kapalina, plyn, VZT odtah), napájeno z venkovní jednotky; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
10	K	DK1.1	detektor kouře s výstupním relé, napájení 24V AC, včetně venturiho trubice; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	7 919,00	7 919,00	
D	D5	Zařízení č.5 - Větrání laboratoří					2 624,00	
D	D3	Jednotka					385,00	
11	K	VZT5.1	kompaktní VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
D	D4	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky					385,00	
12	K	OVL5.1	ovladač VZT jednotky včetně 10 m kabelu; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
D	D6	Prvky měření a regulace vztahující se k VZT5.1					1 854,00	
13	K	EOH5.1	elektrický předehříváč do potrubí, napájení 230V/400W, 2 termostaty, provozní termostat 40 °C a bezpečnostní 70 °C, bezpečnostní pojistka 90 °C nevratná; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
14	K	P5.1	diferenční manostat, 20 až 300Pa, s přípojovací sadou; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	1 084,00	1 084,00	
15	K	T5.1	výstupní potrubní čidlo vestavěné včetně kabelu; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
D	D7	Zařízení č.6 - Chlazení laboratoří - split jednotky					770,00	
16	K	OVL6.1 OVL6.2	drátový ovladač chlazení, 4,3" displej, včetně 10 m kabelu; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
D	D8	Zařízení č.7 - Větrání šatny 1					2 310,00	
D	D3	Jednotka					770,00	
17	K	VZT7.1 VZT7.2	kompaktní VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace, ovladač integrovaný na jednotce; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
D	D4	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky					1 540,00	
18	K	Q7.1 Q7.2	prostorový snímač CO2, napájení 12 nebo 24V, měřicí rozsah 450–2000ppm, výstup 0-10V, krytí IP20, ND IR metoda; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	

19	K	RH7.1 RH7.2	prostorový snímač vlhkosti, rozsah měření 0-100% rH, napájení 12 nebo 24V, výstup 0-10V, krytí IP20; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
D		D9	Zařízení č.8.1 - Větrání konzervátorské dílny				1 155,00	
D		D3	Jednotka				385,00	
20	K	VZT8.1	kompaktní VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace, ovladač integrovaný na jednotce; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
D		D4	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky				770,00	
21	K	Q8.1	prostorový snímač CO2, napájení 12 nebo 24V, měřicí rozsah 450–2000ppm, výstup 0-10V, krytí IP20, ND IR metoda; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
22	K	RH8.1	prostorový snímač vlhkosti, rozsah měření 0-100% rH, napájení 12 nebo 24V, výstup 0-10V, krytí IP20; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
D		D10	Zařízení č.8.2 - Větrání malé konzervátorské dílny				385,00	
D		D3	Jednotka				385,00	
23	K	VZT8.2	kompaktní VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace, včetně bezdrátového ovladače; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
D		D11	Zařízení č.9 - Větrání šatny 2				2 310,00	
D		D3	Jednotka				770,00	
24	K	VZT9.1	kompaktní VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace, ovladač integrovaný na jednotce; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
D		D4	Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky				1 540,00	
25	K	Q9.1 Q9.2	prostorový snímač CO2, napájení 12 nebo 24V, měřicí rozsah 450–2000ppm, výstup 0-10V, krytí IP20, ND IR metoda; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
26	K	RH9.1 RH9.2	prostorový snímač vlhkosti, rozsah měření 0-100% rH, napájení 12 nebo 24V, výstup 0-10V, krytí IP20; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
D		D12	Zařízení č.10 - Chlazení hvězdárny - split jednotky				1 366,00	
27	K	OVL10.1 OVL10.2	drátový ovladač chlazení, 4,3" displej, včetně 10 m kabelu; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
28	K	DK10.1	dveřní kontakt, umístění nadveře - vchod na terasu - rezerva - v případě požadavku od investora; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	596,00	596,00	
D		D13	Vytápění				59 030,00	
D		D14	Kotelna - nový ekvitermní okruh UT - UT5 - budova II - nástavba 2.NP, 3.NP				55 565,00	
29	K	Č20.1	oběhové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami, napájení 230V/103W, ovládání on/off; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
30	K	T20.1	příložné čidlo teploty, -30 až 120°C, NTC 10 kOhm; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	849,00	849,00	
31	K	T20.2	venkovní čidlo teploty, -50 až 70°C, krytí IP54, NTC 1 kOhm, umístění na severní fasádu; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	717,00	717,00	
32	K	Y20.1	třícestný směšovací ventil, DN25, kvs=10, montáž zajistí profese UT; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	385,00	385,00	
33	K	Y20.1.1	servopohon ventilu, 10Nm, napájení 230V, ovládání otevř.-zavř. + montážní sada; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	5 797,00	5 797,00	
34	K	rozvaděč	rozšíření stávajícího rozvaděče v kotelně, 1x jistič, 1x stykač, 1x relé 230V, 1x pojistková svorka, svorky + další příslušenství; Viz. specifikace MaR; pozn.: v případě nedostatku místa bude osazen nový plastový rozvaděč v rámci víceprací	ks	1,000	6 072,00	6 072,00	
35	K	reg01	ekvitermní regulátor, 1x směšovaný topný okruh, 1x multifunkční výstup, kompatibilita se stávajícím regulátorem v kotelně, včetně sady svorek; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	41 360,00	41 360,00	
D		D15	Podlahové konvektory				1 540,00	
36	K	OT1.02 OT1.06	podlahový konvektor, napájení 24V DC, monitorování teploty vody 0-10V, bez ovládacího panelu; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
37	K	OT1.02 OT1.06.1	zdroj napětí 230V AC/24V DC, 30 W; Viz. specifikace MaR	ks	2,000	385,00	770,00	
D		D16	Otopná tělesa s ventilátory				1 925,00	
38	K	OT2.10 OT2.17a OT2	vertikální designové hladké otopné těleso, napájení 230V AC, součástí je zdroj 230V AC/12 V DC, integrované ventilátory a termohlavice, 3-stupňové ovládání rychlosti ventilátorů, integrovaný ovládací panel na tělesu; Viz. specifikace MaR	ks	5,000	385,00	1 925,00	
D		D17	Elektroinstalační materiál				19 824,00	
39	K	RMaR001	drátěný žlab 50x50 včetně příslušenství; Viz. specifikace MaR	m	10,000	167,60	1 676,00	
40	K	RMaR002	PVC žlab 40x40; Viz. specifikace MaR	m	30,000	59,40	1 782,00	
41	K	RMaR003	PVC žlab 40x20; Viz. specifikace MaR	m	20,000	38,30	766,00	
42	K	RMaR004	PVC trubka pevná DN25 vč. příchytěk a spojek; Viz. specifikace MaR	m	30,000	29,00	870,00	
43	K	RMaR005	PVC trubka ohebná DN25 vč. příchytěk; Viz. specifikace MaR	m	20,000	15,80	316,00	
44	K	RMaR006	PVC závěsné háky pro 15 kabelů; Viz. specifikace MaR	ks	40,000	31,70	1 268,00	

45	K	RMaR007	kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel; Viz. specifikace MaR	ks	70,000	19,80	1 386,00	
46	K	RMaR008	Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ - sada; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
47	K	RMaR009	montážní příslušenství (krabice, svorky, pásky, průchodky, šrouby atd.) - sada; Viz. specifikace MaR	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
D		D18	Kabely				6 351,00	
48	K	RMaR010	JYTY 2Dx1; Viz. specifikace MaR	m	120,000	13,20	1 584,00	
49	K	RMaR011	JYTY 4Dx1; Viz. specifikace MaR	m	120,000	21,10	2 532,00	
50	K	RMaR012	JYTY 4Dx1 - rezerva k termostatům; Viz. specifikace MaR	m	40,000	21,10	844,00	
51	K	RMaR013	JYTY 7Dx1; Viz. specifikace MaR	m	5,000	31,70	158,50	
52	K	RMaR014	CYKY 3Jx1,5; Viz. specifikace MaR	m	25,000	17,10	427,50	
53	K	RMaR015	CYKY 5Jx1,5; Viz. specifikace MaR	m	25,000	25,00	625,00	
54	K	RMaR016	J-H(St)H 2x2x0,8, s funkčností B2cas1d0; Viz. specifikace MaR	m	15,000	12,00	180,00	
D		D19	Služby				139 680,00	
55	K	RMaR017	Projekt skutečného provedení; Viz. specifikace MaR, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
56	K	RMaR018	Montážní práce; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	25 280,00	25 280,00	
57	K	RMaR019	Zapojení a zprovoznění VZT jednotky; Viz. specifikace MaR	kpl	8,000	1 760,00	14 080,00	
58	K	RMaR020	Úprava dokumentace stávajícího rozvaděče v kotelně; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
59	K	RMaR021	Připojení a nastavení podlahových konvektorů a otopných těles s vlastní regulací; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	3 960,00	3 960,00	
60	K	RMaR022	Výchozí revize el. zařízení; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
61	K	RMaR023	Uvedení do provozu, zaregulování; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	26 400,00	26 400,00	
62	K	RMaR024	Komplexní zkoušky; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
63	K	RMaR025	Stavební přípomoc; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	5 280,00	5 280,00	
64	K	RMaR026	Koordinace s ostatními profesemi; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
65	K	RMaR027	Návody k obsluze; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	880,00	880,00	
66	K	RMaR028	Zaškolení obsluhy; Viz. specifikace MaR	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A08 - Elektronická požární signalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		717 730,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	717 730,70	21,00%	150 723,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	868 454,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A08 - Elektronická požární signalizace

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	717 730,70
D1 - Demontáž ústředny EPS a příslušenství	36 515,30
D2 - Ústředna a periférie-EPS	390 136,40
D5 - Montáž stávajícího zařízení	12 578,20
D6 - Dodávka a montáž	377 558,20
D3 - Kabelové rozvody a trasy	264 579,00
D4 - Vedlejší rozpočtové náklady	26 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A08 - Elektronická požární signalizace

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							717 730,70	
D	D1	Demontáž ústředny EPS a příslušenství					36 515,30	
1	K	742210802	Demontáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
2	K	742210821	Demontáž hlásiče automatického bodového	kus	69,000	93,80	6 472,20	
3	K	742210861	Demontáž soklu hlásiče nebo patice	kus	70,000	40,00	2 800,00	
4	K	742210823	Demontáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného přijímač - vysílač	kus	2,000	93,80	187,60	
5	K	742210851	Demontáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	10,000	85,00	850,00	
6	K	742210862	Demontáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	15,000	93,80	1 407,00	
7	K	Pol2	Demontáž I/O modulu	kus	11,000	367,20	4 039,20	
8	K	Pol3	Demontáž objektového zařízení ZDP - vysílač	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
9	K	Pol4	Demontáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	625,00	625,00	
10	K	Pol5	Demontáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000	734,30	734,30	
11	K	Pol6	Práce spojené s demontáží zařízení EPS	hod	32,000	450,00	14 400,00	
D	D2	Ústředna a periférie-EPS					390 136,40	
D	D5	Montáž stávajícího zařízení					12 578,20	
12	K	742210002	Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
13	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	1 468,60	1 468,60	
14	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	191,00	191,00	
15	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
16	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
17	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	1,000	1 468,60	1 468,60	
D	D6	Dodávka a montáž					377 558,20	
18	K	742210021	Montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu EPS	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
19	M	55711000	skříň požárně odolná, dveře jednokřídlé, IP 54, EI 30	kus	1,000	27 415,30	27 415,30	
20	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	1 287,50	1 287,50	
21	M	40463101	zdroj spínaný 24V/3A, certifikovaný dle EN54-4, plechový kryt, max. připojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,000	4 711,60	4 711,60	
22	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	191,00	191,00	
23	M	34621008	akumulátor bezúdržbový 12 V, kapacita 17 Ah	kus	2,000	1 102,80	2 205,60	
24	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	20,000	295,00	5 900,00	
25	M	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem	kus	20,000	1 379,00	27 580,00	
26	M	59081469	klíč resetovací tlačítkového hlásiče	kus	1,000	63,50	63,50	
27	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	69,000	185,00	12 765,00	
28	M	59081431	hlásič kouře adresný optický	kus	20,000	985,00	19 700,00	
29	M	59081436	hlásič opticko teplotní adresný	kus	39,000	995,00	38 805,00	
30	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	69,000	95,00	6 555,00	
31	M	59081477	patice hlásiče s izolátorem	kus	59,000	370,50	21 859,50	
32	M	59081485	krabice instalační pro patice hlásiče do vlhkého prostředí	kus	3,000	748,80	2 246,40	
33	M	59081444	hlásič bezdrátový adresný včetně patice	kus	10,000	7 992,70	79 927,00	
34	M	Pol7	univerzální adresovací karta+držák popisovacích štítků pro označení hlásiče číslem	kus	81,000	41,20	3 337,20	
35	K	742210101	Montáž převodníku nebo opakovače hlásičů nebo ústředěn	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
36	M	Pol8	rádiové rozhraní pro bezdrátové prvky až 31 bezdrátových prvků na jedno rozhraní	kus	2,000	15 719,30	31 438,60	
37	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	22,000	250,00	5 500,00	
38	M	59081505	sířena adresná 55 - 75 dB(A) a nebo 75 - 91 dB(A)	kus	22,000	1 880,00	41 360,00	
39	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	2,000	239,00	478,00	
40	M	38491006	krabice instalační požárně odolná 4 plastové průchodky dvě keramické svorkovnice 120x50x100mm	kus	2,000	657,60	1 315,20	
41	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	6,000	734,40	4 406,40	
42	M	59081392	jednotka vstupně-výstupní, relé, 1xIN a 1xOUT	kus	6,000	1 699,60	10 197,60	
43	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	14,000	150,00	2 100,00	
44	M	Pol9	samolepící popiska s adresací hlásičů, modulů a sirén	kus	136,000	10,00	1 360,00	
45	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	150,00	150,00	
46	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	136,000	90,00	12 240,00	
47	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	100,00	100,00	
48	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	136,000	50,00	6 800,00	
49	K	Pol10	zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče, obsah 250 ml	kus	2,000	506,40	1 012,80	
D	D3	Kabelové rozvody a trasy					264 579,00	
50	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 620,000	21,00	34 020,00	
51	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	1 260,000	21,00	26 460,00	

52	M	34121138	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2	m	150,000	55,80	8 370,00	
53	M	34121140	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 5x2x0,8mm2	m	160,000	69,60	11 136,00	
54	M	34121142	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm2	m	50,000	126,00	6 300,00	
55	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,000	20,60	3 090,00	
56	M	34111324	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m	150,000	29,80	4 470,00	
57	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 275,000	34,00	43 350,00	
58	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm	m	725,000	9,90	7 177,50	
59	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	400,000	21,60	8 640,00	
60	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	150,000	34,50	5 175,00	
61	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	135,000	48,00	6 480,00	
62	M	Pol11	Požárně odolná trasa nenormová vodorovně umístění na strop a stěnu (bez halogenová trubka 1525HF_FA, příchytky OMEGA typ 52xx,šrouby do betonu SB 6.3X35. T). Maximální rozteč instalovaných příchytek je 600 mm, do trubky 1 kabel. Označení požárních tras OPT se provádí vždy minimálně po 50 m trasy	m	135,000	77,50	10 462,50	
63	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohni odolné pro slaboproud	kus	1 500,000	15,00	22 500,00	
64	M	34571743	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 10mm	kus	1 500,000	10,00	15 000,00	
65	M	30930021	šroub do betonu, požárně odolný, 6,3x45mm	kus	1 500,000	5,00	7 500,00	
66	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	20,000	44,00	880,00	
67	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	20,000	58,80	1 176,00	
68	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	1 830,000	3,00	5 490,00	
69	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	50,000	20,60	1 030,00	
70	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	50,000	18,10	905,00	
71	K	Pol12	Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
72	K	741920437	Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 250 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	10,000	150,00	1 500,00	
73	M	24771150	Bandáž protipožární materiál protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52	m	10,000	350,00	3 500,00	
74	K	742190005	Vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup	kus	25,000	150,00	3 750,00	
75	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	3,000	489,00	1 467,00	
76	K	971052231	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	45,000	150,00	6 750,00	
77	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00	
78	K	971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	5,000	400,00	2 000,00	
79	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km	t	2,000	1 500,00	3 000,00	
80	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,000	1 000,00	2 000,00	
81	K	997013215	Vnitro staveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy přes 15 do 18 m ručně	t	2,000	1 500,00	3 000,00	
82	K	998742103	Přesun hmot pro EPS stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	2 000,00	2 000,00	
D D4 Vedlejší rozpočtové náklady					26 500,00			
83	K	Pol13	Rekognoskace stávajícího zařízení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
84	K	Pol14	Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
85	K	Pol15	Zaškolení obsluhy včetně předání provozní dokumentace, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
86	K	Pol16	Dodavatelská dokumentace EPS včetně schémat zapojení, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
87	K	Pol17	Dokumentace skutečného provedení EPS, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A09 - Venkovní úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 526 152,47	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 526 152,47	21,00%	320 492,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 846 644,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava		
Objekt:	A - Uznatelné náklady		
Soupis:	A09 - Venkovní úpravy		
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		1 526 152,47
HSV - Práce a dodávky HSV		1 516 202,42
1 - Zemní práce		250 324,26
2 - Zakládání		213 819,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce		119 119,20
5 - Komunikace pozemní		660 422,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		272 517,32
PSV - Práce a dodávky PSV		9 950,05
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 950,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava		
Objekt:	A - Uznatelné náklady		
Soupis:	A09 - Venkovní úpravy		
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

Uchazeč:			Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 526 152,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 516 202,42	
D	1		Zemní práce				250 324,26	
1	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	232,100	24,40	5 663,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106521 106,5+78+47,6			232,100		
2	K	113107325	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	232,100	193,10	44 818,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107325 106,5+78+47,6			232,100		
3	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	12,776	931,87	11 905,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351103 ((8,5+5)*0,5*1,2+9*(0,4*0,4*1,2))*1,3			12,776		
4	K	161151113	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	12,776	165,76	2 117,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151113 ((8,5+5)*0,5*1,2+9*(0,4*0,4*1,2))*1,3			12,776		
5	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	125,878	351,78	44 280,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 (8,5+5)*0,5*1,2+(106,5+78+47,6)*0,5+9*(0,4*0,4*1,2)			125,878		
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 258,780	27,06	34 068,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139 (8,5+5)*0,5*1,2+(106,5+78+47,6)*0,5+9*(0,4*0,4*1,2)			125,878		
VV			125,878*10 'Přepočtené koeficientem množství			1 258,780		
7	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	184,500	7,84	1 445,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152501 106,5+78			184,500		
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	226,580	400,00	90 632,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221 (8,5+5)*0,5*1,2+(106,5+78+47,6)*0,5+9*(0,4*0,4*1,2)			125,878		
VV			125,878*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			226,580		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	125,878	21,41	2 695,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 (8,5+5)*0,5*1,2+(106,5+78+47,6)*0,5+9*(0,4*0,4*1,2)			125,878		
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,914	254,94	1 252,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101 ((8,5+5)*0,5*1,2+9*(0,4*0,4*1,2))*0,5			4,914		
11	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	47,600	225,11	10 715,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103 47,6			47,600		
12	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	47,600	8,63	410,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451311 47,6			47,600		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,190	101,00	120,19	CS ÚRS 2023 02
VV			47,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství			1,190		
14	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	47,600	4,16	198,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511 47,6			47,600		
D	2		Zakládání				213 819,56	
15	K	273311511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	2,998	3 346,37	10 032,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273311511 "spádová deska u odvodňovacího odkopu" 54,5*0,5*0,1*1,1			2,998		
16	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,260	4 550,00	46 683,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322511 (8,5+5)*0,5*1,2+9*(0,4*0,4*1,2)+0,6*0,6*1,2			10,260		
17	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	57,360	2 520,00	144 547,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351311 (8,5+5)*2*1,2+1,2*4+9*(0,4*4*1,2)+0,6*1,2*4			57,360		

18	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	57,360	218,91	12 556,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351312						
VV		(8,5+5)*2*1,2+1,2*4+9*(0,4*4*1,2)+0,6*1,2*4		57,360				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	119 119,20				
19	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	9,801	5 400,00	52 925,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321815						
VV		(8,5+5)*2,2*0,3*1,1		9,801				
20	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	31,020	990,00	30 709,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121						
VV		(8,5+5)*2,2+2,2*0,3*2		31,020				
21	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	31,020	143,06	4 437,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122						
VV		(8,5+5)*2,2+2,2*0,3*2		31,020				
22	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	31,020	229,61	7 122,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351911						
VV		(8,5+5)*2,2+2,2*0,3*2		31,020				
23	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI pr.8 100/100mm	t	0,640	37 380,79	23 923,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311362021						
VV		(8,5+5)*3*2		81,000				
VV		81*0,0079 'Přepočtené koeficientem množství		0,640				
D		5	Komunikace pozemní	660 422,08				
24	K	564271011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	109,000	288,86	31 485,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564271011						
VV		"odvodňovací odkop kolem celého objektu 0,5x0,5m, pokládka ve dvou vrstvách po 250mm" 54,5*2		109,000				
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	213,000	250,00	53 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
VV		"v maximální možné míře využít stávající vybouraný betonový recyklát z objektu místo ŠD" 106,5*2		213,000				
26	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	78,000	550,00	42 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111						
27	M	58381012	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm</i>	m2	77,765	3 320,00	258 179,80	CS ÚRS 2023 02
VV		(78-2,5)*1,03		77,765				
28	M	58381015	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i>	m2	2,575	3 080,00	7 931,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"ohraničení plochy z kostek" (25*0,1)*1,03		2,575				
29	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	106,500	650,00	69 225,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111						
VV		106,5		106,500				
30	M	58380651	<i>kámen lomový štípaný ve vrstvě tl.80-100mm</i>	m2	109,695	1 800,00	197 451,00	CS ÚRS 2023 02
VV		106,5*1,03		109,695				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	272 517,32				
31	K	916171311	Plastový neviditelný obrubník o výšce 4,5 cm a délce 100 cm	m	20,500	1 229,44	25 203,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916171311						
VV		"pro ohraničení zelené plochy a kamenné plochy a záhonu pro zelenou fasádu" 14,5+6		20,500				
32	K	R20010220	Příprava nádob pro vysazování rostlin	kus	3,000	500,00	1 500,00	
VV		3		3,000				
33	M	58761500	<i>kamenivo keramické lehké frakce 1/4</i>	m3	0,054	4 020,00	217,08	CS ÚRS 2023 02
VV		0,6*0,3*0,1*3		0,054				
34	M	69311088	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2</i>	m2	64,450	51,80	3 338,51	CS ÚRS 2023 02
VV		1,5*1,0*3+54,5*1*1,1		64,450				
35	M	28323022	<i>folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdicového tvaru</i>	m2	64,450	37,80	2 436,21	CS ÚRS 2023 02
VV		1,5*1,0*3+54,5*1*1,1		64,450				
36	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	1,526	595,00	907,97	CS ÚRS 2023 02
VV		0,6*0,3*0,1*3+6*0,5*0,3		0,954				
VV		0,954*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,526				
37	M	10311100	<i>rašelina zahradnická VL</i>	m3	0,654	3 890,00	2 544,06	CS ÚRS 2023 02
VV		0,6*0,3*0,1*3+6*0,5*0,2		0,654				
38	M	R02600001	<i>Přísavník (PARTHENOCISSUS)</i>	kus	12,000	60,00	720,00	
VV		"fasáda garáží 9ks a květník 3ks" 12		12,000				
39	M	R02600004	<i>Břečťan (HEDERA HELIX)</i>	kus	9,000	70,00	630,00	
VV		"fasáda garáží" 9		9,000				
40	M	R02600002	<i>Zimolez (LONICERA)</i>	kus	3,000	40,00	120,00	
VV		"květník" 3		3,000				
41	M	R02600003	<i>Vistárie (WISTERIA)</i>	kus	6,000	500,00	3 000,00	
VV		"květník" 6		6,000				
42	K	R953000001	Květník kulatý o průměru 0,9m, výšky do 0,8m, provedení kovová konstrukce s dřevěným obkladem, prkna obkladu svislá - včetně dopravy a usazení na místo	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	
VV		3		3,000				
43	K	R953000020	Kulatý stůl pro venkovní sezení s jednou čtvercovou nohou kotvenou do betonové patky. Průměr stolu cca 0,9m, kovová konstrukce barvy antracit, deska stolu dřevěná.	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	
VV		1		1,000				

44	K	R953000021	Kruhová lavice pro venkovní sezení, tvar 3/4měsíc, vnější průměr lavice cca 3,7m, vnitřní průměr oblouku cca 2,0m. Provedení kovová konstrukce barvy antracit, čtverhranné sloupky osazené do betonových patek. Povrch lavice dřevěná.	kus	1,000	23 300,00	23 300,00	
VV		1		1,000				
45	K	R953000022	Vjezdová brána kovová, dvoukřídlá, manuálně otevíraná. Celková šířka brány 3m. Barva antracit. Kotvení brány do stran do nového betonového oplocení.	kus	1,000	125 000,00	125 000,00	
VV		1		1,000				
46	K	R953000002	Umístění stávajícího lit.sloupu do základové patky 0,6x0,6x1,2m v zelených plochách	kus	1,000	100,00	100,00	
VV		1		1,000				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 950,05	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				9 950,05	
47	K	783823155	Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) silikonový	m2	35,970	64,79	2 330,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823155					
VV		"nátěr pohledového betonu"		(8,5+5)*2,2+(8,5+8)*0,3+2,2*0,3*2				
				35,970				
48	K	783827405	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	m2	35,970	211,83	7 619,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827405					
VV		"nátěr pohledového betonu"		(8,5+5)*2,2+(8,5+8)*0,3+2,2*0,3*2				
				35,970				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A10 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		968 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	968 000,00	21,00%	203 280,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 171 280,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A10 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		968 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		968 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
A - Uznatelné náklady
Soupis:
A10 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							968 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				968 000,00

1	K	RVon001	Vybudování a odstranění staveniště: "náklady související se zřízením zařízení staveniště (kromě 3.NP objektu SO02) a jeho odklizením po skončení stavebních prací, mimostaveništní dopravu, případné zábory veřejného prostoru pro provedení stavby atd."	kpl	1,000	695 000,00	695 000,00	
2	K	RVon002	Přesuny a stěhování vnitřního vybavení: "náklady související se stěhováním a přesuny vnitřního vybavení SO03 a SO04 viz. B. souhrnná technická zpráva"	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
3	K	RVon003	Oddělení a ochrana konstrukcí a prostorů sousedících se stavbou: "náklady související s vybudováním, průběžnými úpravami a přesuny a odklizením dočasných konstrukcí oddělujících a chránících prostory sousedící a navazující na prostory stavby viz. B. souhrnná technická zpráva"	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	RVon004	Vzorkování materiálů: "náklady na vícekolové vzorkování a odsouhlasení stavebních materiálů (kromě 3.NP objektu SO02) dle požadavků projektu - viz. B. Souhrnná technická zpráva."	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	RVon005	Vzorkování výrobků: "náklady na vícekolové vzorkování a odsouhlasení výrobků a prvků (kromě 3.NP objektu SO02) dle požadavků projektu - viz. B. Souhrnná technická zpráva."	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
6	K	RVon006	Úklid budovy a okolí:"náklady na průběžný denní úklid všech prostor dotčených stavbou vč. komunikačních tras a výtahů, balkonů atd. po celou dobu stavby (kromě 3.NP objektu SO02), náklady na celkový úklid budovy před předáním stavby, náklady na úklid okolí stavby a staveniště vč. zelených ploch"	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
7	K	RVon007	Náklady na kompletaci dokladů: "náklady na vyhotovení a kompletaci dokladů předávaných při předání a převzetí díla nebo nutných ke kolaudaci - revize, měření a předepsané zkoušky, kompletace dokumentace skutečného provedení, pro všechny stavební objekty"	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	RVon008	Náklady na publicitu dle dotačního titulu: "náklady na výrobu a umístění bilbordů vel. 2,1x2,2m dle: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/publicita "	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
9	K	RVon009	Náklady na publicitu dle dotačního titulu: "náklady na výrobu a umístění pamětní skleněné desky s pískovanou grafikou dle: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/publicita "	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
10	K	RVon010	Dokumentace skutečného stavu: "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro všechny stavení objekty pro stavební část, statiku, venkovní úpravy", 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
11	K	RVon011	Dodavatelská a dílenská dokumentace stavební části, prvků PSV atd.: "náklady na vyhotovení dodavatelské a dílenské dokumentace dle požadavků projektu - viz. B. Souhrnná technická zpráva", 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
12	K	RVon012	Geodetické zaměření a vytyčení stavby:"náklady na vytyčení všech stavebních a inženýrských objektů zakreslených v projektové dokumentaci vč. vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených rozsahem staveniště"	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	RVon013	Geometrická plán: "náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do kanatstru nemovitostí", 6 tištěných originálů, digitální archiv	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Objekt:
B - Neuznatelné náklady

Soupis:
B01 - Stavební část

Úroveň 3:
B01-1 - Část - statika, zdivo, krytina

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
František Neuwirth		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		908 008,38	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	908 008,38	21,00%	190 681,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 098 690,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Objekt:
B - Neuznatelné náklady

Soupis:
B01 - Stavební část

Úroveň 3:
B01-1 - Část - statika, zdivo, krytina

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	František Neuwirth

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		908 008,38
HSV - Práce a dodávky HSV		427 150,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 686,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		178 491,44
96 - Bourání konstrukcí		178 491,44
997 - Přesun sutě		241 060,27
998 - Přesun hmot		912,05
PSV - Práce a dodávky PSV		480 857,90
762 - Konstrukce tesařské		89 795,15
764 - Konstrukce klempířské		336 287,18
783 - Dokončovací práce - nátěry		54 775,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava									
Objekt:									
B - Neuznatelné náklady									
Soupis:									
B01 - Stavební část									
Úroveň 3:									
B01-1 - Část - statika, zdivo, krytina									
Místo:			Jihlava			Datum:		30.05.2024	
Zadavatel:			Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava			Projektant:		ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11	
Uchazeč:			Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč			Zpracovatel:		František Neuwirth	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							908 008,38		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					427 150,48		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 686,72		
1	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	4,912	1 018,42	5 002,46	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245						
		VV	"3.N.P." 2,33*2,70-0,70*1,97			4,912			
		VV	Mezisoučet			4,912			
2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,400	133,46	720,69	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
		VV	"3.N.P." 2,70*2			5,400			
		VV	Mezisoučet			5,400			
3	K	317141442	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	963,57	963,57	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317141442						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					178 491,44		
D	96	Bourání konstrukcí					178 491,44		
4	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	159,060	85,00	13 520,10	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821						
		VV	skladba S 2 - sklon 45°						
		VV	(10,16+0,10*2)*(5,095+0,10*2)*2*1/0,707*1,025			159,060			
		VV	Mezisoučet			159,060			
5	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	18,000	55,62	1 001,21	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801						
		VV	hlavní objekty SO_01,02,03						
		VV	4,50*2*2			18,000			
		VV	Mezisoučet			18,000			
6	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	2,120	310,20	657,63	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002881						
		VV	(0,75+1,10+0,40*2)*2*0,40			2,120			
		VV	Mezisoučet			2,120			
7	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	29,400	101,08	2 971,86	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801						
		VV	10,20*2+4,50*2			29,400			
		VV	Mezisoučet			29,400			
8	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	33,600	78,62	2 641,65	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861						
		VV	12,00*2+(4,50+0,30)*2			33,600			
		VV	Mezisoučet			33,600			
9	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	10,490	104,29	1 094,03	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851						
		VV	"ozn.11" 1*1,10			1,100			
		VV	"ozn.14" 1*0,40			0,400			
		VV	"ozn.15" 4*1,06			4,240			
		VV	"ozn.16" 2*0,95			1,900			
		VV	"ozn.17" 3*0,95			2,850			
		VV	Součet			10,490			
10	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	90,058	41,14	3 704,73	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811						
		VV	"skladba S 2 - 60% do suti; 40% opětné použití"						
		VV	10,16*5,095*2*1/0,707*1,025*0,60			90,058			
		VV	Mezisoučet			90,058			
11	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	230,011	110,00	25 301,21	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812						
		VV	3.N.P. - PVC						
		VV	13,30+16,00+11,80			41,100			
		VV	4.N.P. - PVC						
		VV	8,96*9,14-(2,85*1,05+2,10)			76,802			
		VV	1.podkroví - PVC						
		VV	8,96*9,14-1,25*2,35			78,957			
		VV	2.podkroví - PVC						
		VV	8,96*3,70			33,152			
		VV	Mezisoučet			230,011			
12	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových tl.do 20 mm bez polštářů	m2	230,011	41,14	9 461,99	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526811						
		VV	3.N.P. - PVC						
		VV	13,30+16,00+11,80			41,100			
		VV	4.N.P. - PVC						
		VV	8,96*9,14-(2,85*1,05+2,10)			76,802			
		VV	1.podkroví - PVC						
		VV	8,96*9,14-1,25*2,35			78,957			
		VV	2.podkroví - PVC						
		VV	8,96*3,70			33,152			
		VV	Mezisoučet			230,011			

13	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	117,902	82,27	9 700,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521812					
VV			3.N.P. - PVC					
VV			13,30+16,00+11,80		41,100			
VV			4.N.P. - PVC					
VV			8,96*9,14-(2,85*1,05+2,10)		76,802			
VV			Mezisoučet		117,902			
14	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	117,902	41,77	4 924,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762512811					
VV			roznášecí trámký					
VV			3.N.P. - PVC					
VV			13,30+16,00+11,80		41,100			
VV			4.N.P. - PVC					
VV			8,96*9,14-(2,85*1,05+2,10)		76,802			
VV			Mezisoučet		117,902			
15	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,100	168,21	185,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810					
VV			3.N.P.					
VV			"WC" 1,100		1,100			
VV			Mezisoučet		1,100			
16	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,110	4 602,84	506,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131					
VV			3.N.P.					
VV			1,10*0,10		0,110			
VV			Mezisoučet		0,110			
17	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,110	1 550,00	170,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111					
18	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	24,220	571,12	13 832,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082933					
VV			3.N.P. - násyp na dřevěném stropě					
VV			(13,30+16,00+11,80+1,10)*0,20		8,440			
VV			4.N.P. - násyp na dřevěném stropě					
VV			(8,96*9,14-2,85*1,05)*0,20		15,780			
VV			Mezisoučet		24,220			
19	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	2,363	585,00	1 382,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082941					
VV			4.N.P. - násyp na klenbách v tl.250-2000 mm					
VV			2,10*(0,25+2,00)*1/2		2,363			
VV			Mezisoučet		2,363			
20	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	7,000	87,76	614,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
VV			"3.N.P. - WC" (1,20+0,85)*2*2,00-0,60*2,00		7,000			
VV			Mezisoučet		7,000			
21	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,567	1 352,08	766,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641					
VV			"3.N.P." 0,90*2,10*0,30		0,567			
VV			Mezisoučet		0,567			
22	K	967031142	Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	2,550	249,60	636,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031142					
VV			úprava velikostí otvoru ve 3.N.P.					
VV			0,50*(0,90+2,10*2)		2,550			
VV			Mezisoučet		2,550			
23	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	5,535	151,08	836,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133					
VV			3.N.P.					
VV			(1,35+0,70)*2,70		5,535			
VV			Mezisoučet		5,535			
24	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,200	260,60	312,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455					
VV			"3.N.P. - WC" 0,60*2,00		1,200			
VV			Mezisoučet		1,200			
25	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,500	6 553,22	9 829,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125					
VV			"3.N.P." 0,30*1+0,60*1		0,900			
VV			"4.N.P." 0,60*1		0,600			
VV			Mezisoučet		1,500			
26	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	13,271	42,31	561,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
27	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	298,060	33,84	10 087,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
28	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	0,900	104,29	93,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			"č.m.: 3.06" 0,90*1		0,900			
VV			Mezisoučet		0,900			
29	K	714110801	Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných	m2	111,213	123,38	13 721,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714110801					
VV			podhled ve 4.N.P.					
VV			8,96*9,14-1,25*2,35		78,957			
VV			podhled v 1.podkroví					
VV			3,60*8,96		32,256			
VV			Mezisoučet		111,213			
30	K	714110802	Demontáž akustických obkladů roštů podkladových	m	222,426	54,01	12 012,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714110802					
VV			111,213*2		222,426			
VV			Mezisoučet		222,426			

31	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	98,560	154,76	15 252,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421811					
VV			1. a 2.podkroví					
VV			(3,00*2+2,50*2)*8,96					
VV			Mezisoučet					
			98,560					
			98,560					
32	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	98,560	45,56	4 490,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421822					
33	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	106,806	127,57	13 624,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811					
VV			stěny ve 4.N.P.					
VV			(8,96+9,14)*2*2,03					
VV			stěny v 1.podkroví					
VV			8,20*0,30+(8,20+3,90)*1/2*2,00*2					
VV			stěny v 2.podkroví					
VV			3,70*1,80*1/2*2					
VV			Mezisoučet					
			106,806					
34	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	106,806	43,01	4 593,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822					
D 997			Přesun sutě				241 060,27	
35	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	64,364	250,00	16 091,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
36	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	64,364	2 210,00	142 244,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215					
37	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	64,364	107,27	6 904,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	64,364	270,00	17 378,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
39	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	579,276	12,00	6 951,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			64,364*9 'Přepočtené koeficientem množství					
			579,276					
40	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	64,364	800,00	51 491,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				912,05	
41	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,493	1 850,00	912,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				480 857,90	
D 762			Konstrukce tesařské				89 795,15	
42	K	762345811	Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střech rovných, obloukových z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm (0,901 t pro manipulaci)	m2	60,039	223,97	13 446,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762345811					
VV			"skladba S 2 - 60% do sutí; 40% opětné použití"					
VV			10,16*5,095*2*1/0,707*1,025*0,40					
VV			Mezisoučet					
			60,039					
			60,039					
43	K	997013215.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m (manipulace v rámci staveniště pro opětné použití)	t	0,901	2 500,00	2 252,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215.1					
44	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	150,097	132,55	19 895,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210					
VV			skladba S 2 - sklon 45°					
VV			opětné použití demontovaných prken ze 40%					
VV			10,16*5,095*2*1/0,707*1,025*0,40					
VV			z 60% objemu - nová prkna					
VV			10,16*5,095*2*1/0,707*1,025*0,60					
VV			Mezisoučet					
			150,097					
45	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	166,000	16,65	2 764,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342511					
VV			skladba S 2 - sklon 45°					
VV			166,000					
VV			Mezisoučet					
			166,000					
46	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	5,201	1 699,47	8 838,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
VV			"prkna bednění" 150,097*0,032					
VV			nová prkna 90,058*0,032=2,882 m3					
VV			"kontralatě" 0,06*0,04*166,00					
VV			Mezisoučet					
			5,201					
47	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	3,170	8 800,00	27 896,00	CS ÚRS 2024 01
VV			2,882*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
			3,170					
48	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,438	8 280,00	3 626,64	CS ÚRS 2024 01
VV			0,398*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,438					
49	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,109	5 250,92	11 074,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123					

D		764	Konstrukce klempířské				336 287,18	
50	K	764101133	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	159,060	1 155,20	183 746,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764101133					
VV			skladba S 2 - sklon 45°					
VV			(10,16+0,10*2)*(5,095+0,10*2)*2*1/0,707*1,025					
VV			Mezisoučet					
51	M	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule (6,40 kg/m2)	t	1,171	45 700,00	53 514,70	CS ÚRS 2024 01
VV			159,06*0,00736 'Přepočtené koeficientem množství					
52	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	150,097	64,96	9 750,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414					
VV			skladba S 2 - sklon 45°					
VV			10,16*5,095*2*1/0,707*1,025					
VV			Mezisoučet					
53	M	28329043	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	172,612	221,00	38 147,25	CS ÚRS 2024 01
VV			150,097*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
54	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami AIP nebo NAIP	m2	150,097	21,43	3 216,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712631101					
VV			skladba S 2 - sklon 45°					
VV			10,16*5,095*2*1/0,707*1,025					
VV			Mezisoučet					
55	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou typu R R 20 (V13)	m2	172,612	70,90	12 238,19	CS ÚRS 2024 01
VV			150,097*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	764213456.1	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný - protisněhová mříž (podrobná specifikace dle PD v.č.: 106)	m	27,320	550,00	15 026,00	
VV			10,16*2+3,50*2					
VV			Mezisoučet					
57	K	764 R_001	Montáž a dodávka - protisněhový hák ve spodní části pod mřížovými zachytači (pro plechovou krytinu) podrobná specifikace dle PD v.č.: 106	m	27,320	250,00	6 830,00	
VV			10,16*2+3,50*2					
VV			Mezisoučet					
58	K	998764123	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,216	6 235,01	13 816,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764123					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				54 775,57	
59	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	388,287	141,07	54 775,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213021					
VV			"prkna bednění - nová a stávající prkna"					
VV			150,097*2+0,032*857,697*2					
VV			"kontralatě" (0,06+0,04)*2*166,00					
VV			Mezisoučet					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B01 - Stavební část
Úroveň 3:
B01-2 - Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Lang	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 003 780,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 003 780,95	21,00%	210 794,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 214 574,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B01 - Stavební část
Úroveň 3:
B01-2 - Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	Martin Lang

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 003 780,95
HSV - Práce a dodávky HSV		185 355,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		139 146,39
61 - Úprava povrchů vnitřních		130 768,19
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		8 378,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		32 804,20
94 - Lešení a stavební výtahy		18 638,75
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		14 165,45
997 - Přesun sutě		606,74
998 - Přesun hmot		12 798,30
PSV - Práce a dodávky PSV		818 425,32
713 - Izolace tepelné		138 125,04
762 - Konstrukce tesařské		216 729,96
763 - Konstrukce suché výstavby		11 963,40
764 - Konstrukce klempířské		5 556,57
766 - Konstrukce truhlářské		312 336,00
771 - Podlahy z dlaždic		16 058,84
783 - Dokončovací práce - nátěry		60 088,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		57 566,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Objekt: B - Neuznatelné náklady

Soupis: B01 - Stavební část

Úroveň 3: B01-2 - Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV

Místo: JihlavaDatum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 JihlavaProjektant: Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 TelčZpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 003 780,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				185 355,63	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				139 146,39	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				130 768,19	
1	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	13,271	350,00	4 644,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315422					
VV			stropy					
VV			povrch 13					
VV			"305" 4,86		4,860			
VV			klenby					
VV			povrch 18					
VV			"304" 6,47*1,3		8,411			
VV			Součet		13,271			
2	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	12,350	65,00	802,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131100					
VV			2*6,175		12,350			
VV			Součet		12,350			
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	22,949	280,00	6 425,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
VV			"305" 2*(2,33+2,00)*2,65		22,949			
VV			Součet		22,949			
4	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,175	350,00	2 161,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311121					
VV			"305" 2,33*2,65		6,175			
VV			Součet		6,175			
5	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,175	395,00	2 439,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141					
VV			"304" 2,33*2,65		6,175			
VV			Součet		6,175			
6	K	612312011.1	Voděodolná betonepoxidová stěrka, tloušťky do 1,5 mm hlazený kamenem, s PU ochrannou svislých konstrukcí stěn	m2	24,344	625,00	15 215,00	
VV			"305" 2*(2,33+2,00)*2,65		22,949			
VV			"SDK" 1,395		1,395			
VV			Součet		24,344			
7	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	298,060	325,00	96 869,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315422					
VV			povrch 13					
VV			"305" (2,33+2*2,00)*2,65		16,775			
VV			povrch 16					
VV			"301" 2*(4,60+4,40)*2,65		47,700			
VV			"302" 2*(2,60+1,10)*2,65		19,610			
VV			"306" 2*(4,00+4,00)*2,65		42,400			
VV			povrch 17					
VV			"303" 2*(6,00+4,70)*2,59		55,426			
VV			povrch 18					
VV			"304" (2,33+2*2,51)*2,59		19,037			
VV			povrch 19					
VV			"401" 2*(8,96+9,14)*1,70+2*9,14*4,50/2		102,670			
VV			Mezisoučet		303,618			
VV			odpočty otvorů					
VV			vnitřní dveře					
VV			"3.np" -					
VV			1*(0,70*1,97+0,80*2,00*4+0,80*1,97*2)+0,40*(0,80+2*2,00)+0,30*(0,80+2*2,00)		-7,571			
VV			vnější otvory					
VV			"3.np" -					
VV			1*(1,06*1,20*4+0,40*0,60)+0,40*4*(1,06+2*1,20)+0,40*(0,40+2*0,60)		0,848			
VV			"4.np" -					
VV			1*(0,95*0,65*2+0,95*1,20*3)+0,40*2*(0,95+2*0,65)+0,40*3*(0,95+2*1,20)		1,165			
VV			Mezisoučet		-5,558			
VV			Součet		298,060			
8	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	31,640	69,85	2 209,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145					

	VV		st.podlahy				
	VV		3,30+28,34		31,640		
	VV		Součet		31,640		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce			8 378,20	
9	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,422	4 979,44	2 101,32 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124				
	VV		C3*0,085		0,422		
	VV		Součet		0,422		
10	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	0,422	650,00	274,30 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319022				
11	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,422	193,64	81,71 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173				
12	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,020	37 500,00	750,00 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021				
	VV		C3*3,033*1,3*1/1000		0,020		
	VV		Součet		0,020		
13	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	4,965	20,05	99,54 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213				
	VV		C3		4,965		
	VV		Součet		4,965		
14	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	46,980	48,42	2 274,60 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215				
	VV		D5*2+D6		46,980		
	VV		Součet		46,980		
15	K	634112114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	85,940	32,54	2 796,73 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112114				
	VV		3.np				
	VV		"301" 2*(4,60+3,10)		15,400		
	VV		"304" 2*(2,33+2,51)		9,680		
	VV		"305" 2*(2,33+2,00)		8,660		
	VV		"306" 2*(4,00+4,00)		16,000		
	VV		4.np				
	VV		"401" 2*(8,96+9,14)		36,200		
	VV		Součet		85,940		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 804,20
D	94		Lešení a stavební výtahy				18 638,75
16	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	149,110	125,00	18 638,75 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111				
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				14 165,45
17	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	149,110	95,00	14 165,45 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111				
	VV		11,52+3,30+28,34+6,47+4,86+15,75+78,87		149,110		
	VV		Součet		149,110		
D	997		Přesun sutě				606,74
18	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,162	250,00	40,50 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012				
19	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,162	2 210,00	358,02 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215				
20	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,162	107,27	17,38 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219				
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,162	270,00	43,74 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,458	12,00	17,50 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
	VV		0,162*9 'Přepočtené koeficientem množství		1,458		
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,162	800,00	129,60 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871				
D	998		Přesun hmot				12 798,30
24	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	6,918	1 850,00	12 798,30 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				818 425,32
D	713		Izolace tepelné				138 125,04
25	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	35,100	50,74	1 780,83 CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111				
	VV		zvuk.isolace tl.20mm				
	VV		D5+D6		35,100		
	VV		Součet		35,100		

26	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	36,855	137,00	5 049,14	CS ÚRS 2024 01
VV		35,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			36,855			
27	K	713121112	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá mezi trámy nebo rošt	m2	70,200	100,56	7 059,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121112						
VV		zvuk izolace tl.60mm			70,200			
VV		(D5+D6)*2			70,200			
VV		Součet			70,200			
28	M	63231205	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	73,710	190,00	14 004,90	CS ÚRS 2024 01
VV		70,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			73,710			
29	K	713122111	Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V	m2	78,870	176,12	13 890,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713122111						
VV		D7			78,870			
VV		Součet			78,870			
30	K	713122123	Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámců, osová vzdálenost trámů do 600 mm tloušťky 240 mm	m2	78,870	426,63	33 648,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713122123						
VV		D7			78,870			
VV		Součet			78,870			
31	K	713122133	Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS dvouvrstvá tloušťky 240 mm	m2	78,870	551,23	43 475,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713122133						
VV		D7			78,870			
VV		Součet			78,870			
32	K	713122141	Izolace pro pochozí půdy prkna dřevěná lepená na rošt z EPS trámců pomocí nízkoexpandní pěny	m2	78,870	159,61	12 588,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713122141						
VV		D7			78,870			
VV		Součet			78,870			
33	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,587	4 176,79	6 628,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123						
D		762	Konstrukce tesařské				216 729,96	
34	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,463	1 034,62	1 513,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083121						
VV		0,585+0,878			1,463			
VV		Součet			1,463			
35	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	58,500	59,65	3 489,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762512261						
VV		trámek 80x80mm vzdálenost po 600mm			58,500			
VV		(D5+D6)/0,60			58,500			
VV		Součet			58,500			
36	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,585	8 030,00	4 697,55	CS ÚRS 2024 01
VV		58,5*0,01 'Přepočtené koeficientem množství			0,585			
37	K	762524104	Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken	m2	113,970	249,71	28 459,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762524104						
VV		dubová prkna tl.20mm			35,100			
VV		D5+D6			35,100			
VV		smrková prkna tl.22mm			78,870			
VV		D7			78,870			
VV		Součet			113,970			
38	M	61189994.1	Masivní dubová prkna š.185mm tl.20mm P+D	m2	38,610	2 850,00	110 038,50	
VV		35,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			38,610			
39	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	86,757	509,00	44 159,31	CS ÚRS 2024 01
VV		78,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			86,757			
40	K	762526510	Položení podlah montáž podlahových lišt hoblovaných	m	77,280	34,70	2 681,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526510						
VV		3.np			15,400			
VV		"301" 2*(4,60+3,10)			15,400			
VV		"304" 2*(2,33+2,51)			9,680			
VV		"306" 2*(4,00+4,00)			16,000			
VV		4.np			36,200			
VV		"401" 2*(8,96+9,14)			36,200			
VV		Součet			77,280			
41	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 15x30mm	m	83,462	105,00	8 763,51	CS ÚRS 2024 01
VV		77,28*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			83,462			
42	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	113,970	39,33	4 482,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762595001						
VV		D5+D6+D7			113,970			
VV		Součet			113,970			
43	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,608	5 250,92	8 443,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123						
D		763	Konstrukce suché výstavby				11 963,40	
44	K	763121421	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	8,370	863,00	7 223,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121421						
VV		"pzn.18" 2,700*3,10			8,370			
VV		Součet			8,370			
45	K	763121426	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	1,395	792,00	1 104,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121426						
VV		"pzn.02" 1,20*(0,90+0,15)+0,90*0,15			1,395			
VV		Součet			1,395			

46	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchyty pro WC	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173113					
47	M	59030731	<i>konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm</i>	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,149	2 250,00	335,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333					
D		764	Konstrukce klempířské				5 556,57	
49	K	764216443	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	11,640	467,84	5 445,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216443					
VV			"ozn.201" 1*1,15		1,150			
VV			"ozn.11" 1*1,10		1,100			
VV			"ozn.14" 1*0,40		0,400			
VV			"ozn.15" 4*1,06		4,240			
VV			"ozn.16" 2*0,95		1,900			
VV			"ozn.17" 3*0,95		2,850			
VV			Součet		11,640			
50	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	5 279,72	110,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764122					
D		766	Konstrukce truhlářské				312 336,00	
51	K	766900R11	Stávající okno 1100x1450mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.11	kus	1,000	20 020,00	20 020,00	
52	K	766900R14	Stávající okno 400x600mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.14	kus	1,000	9 250,00	9 250,00	
53	K	766900R15	Stávající okno 1000x1200mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízen5í - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.15	kus	4,000	16 650,00	66 600,00	
54	K	766900R16	Stávající okno 950x650mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.16	kus	2,000	12 020,00	24 040,00	
55	K	766900R17	Stávající okno 950x1200mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.17	kus	3,000	17 000,00	51 000,00	
56	K	766900R61	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné kazetové 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 800/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.61	kus	1,000	43 200,00	43 200,00	
57	K	766900R67	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné kazetové 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 700/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.67	kus	1,000	37 800,00	37 800,00	
58	K	766900R74	Stávající vnitřní dveře 800x2000mm - repase povrchu dveří obroušení, nátěr, kování seřízeno, očištěno, natřeno - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.74	kus	1,000	21 150,00	21 150,00	
59	K	766900R75	Stávající vnitřní dveře 800x2000mm - repase povrchu dveří obroušení, nátěr, kování seřízeno, očištěno, natřeno - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.74	kus	1,000	18 320,00	18 320,00	
60	K	766900R76	Stávající vnitřní dveře 900x1970mm - repase povrchu dveří obroušení, nátěr, kování seřízeno, očištěno, natřeno - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.76	kus	1,000	20 302,00	20 302,00	
61	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,200	3 270,00	654,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766123					
D		771	Podlahy z dlaždic				16 058,84	
62	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,965	16,09	79,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
VV			C3		4,965			
VV			Součet		4,965			
63	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,965	62,78	311,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
VV			C3		4,965			
VV			Součet		4,965			
64	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	4,965	241,87	1 200,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011					
VV			C3		4,965			
VV			Součet		4,965			
65	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	4,965	995,00	4 940,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413					
VV			C3		4,965			
VV			Součet		4,965			

66	M	59761106	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	5,710	876,00	5 001,96	CS ÚRS 2024 01
VV		4,965*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			5,710			
67	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,965	400,00	1 986,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112						
VV		C3			4,965			
VV		Součet			4,965			
68	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	8,660	45,93	397,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115						
VV		"305" 2*(2,33+2,00)			8,660			
VV		Součet			8,660			
69	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	8,660	203,19	1 759,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264						
VV		"305" 2*(2,33+2,00)			8,660			
VV		Součet			8,660			
70	K	998771123	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,205	1 857,57	380,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771123						
D		783	Dokončovací práce - nátěry				60 088,83	
71	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	15,960	65,10	1 038,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101203						
VV		"zábradlí - pzn.15" 0,90*1,20*3			3,240			
VV		"stěna pzn.14" 3,60*2,65+1,20*2,65			12,720			
VV		Součet			15,960			
72	K	783106805	Odstanění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	15,960	213,97	3 414,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783106805						
73	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	15,960	110,85	1 769,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783113101						
74	K	783113121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický	m2	15,960	262,36	4 187,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783113121						
75	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	31,920	135,32	4 319,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783114101						
VV		15,96*2 'Přepočtené koeficientem množství			31,920			
76	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	31,920	128,82	4 112,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783117101						
VV		15,96*2 'Přepočtené koeficientem množství			31,920			
77	K	783122101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	15,960	25,12	400,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783122101						
78	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	50,090	53,23	2 666,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201201						
VV		strop						
VV		"301" 11,52+(2*(3,00+4,00)+3,60)*(0,20+2*0,25)			23,840			
VV		"302" 3,30			3,300			
VV		"306" 15,75+4*4,00*(0,20+0,25)			22,950			
VV		Součet			50,090			
79	K	783201201.1	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru okartáčování	m2	35,100	105,00	3 685,50	
VV		D5+D6			35,100			
VV		Součet			35,100			
80	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	50,090	5,10	255,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401						
81	K	783213111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	35,100	114,62	4 023,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783213111						
VV		D5+D6			35,100			
VV		Součet			35,100			
82	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	85,190	111,26	9 478,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783264101						
VV		D5+D6			35,100			
VV		"stropy" 50,09			50,090			
VV		Součet			85,190			
83	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	85,190	230,81	19 662,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783268111						
VV		D5+D6			35,100			
VV		"stropy" 50,09			50,090			
VV		Součet			85,190			
84	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	2,561	75,47	193,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783401313						
VV		"ozn.201" 1*1,15*0,22			0,253			
VV		"ozn.11" 1*1,10*0,22			0,242			
VV		"ozn.14" 1*0,40*0,22			0,088			
VV		"ozn.15" 4*1,06*0,22			0,933			
VV		"ozn.16" 2*0,95*0,22			0,418			
VV		"ozn.17" 3*0,95*0,22			0,627			
VV		Součet			2,561			
85	K	783414203	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,561	112,97	289,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783414203						
86	K	783415103	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,561	113,72	291,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783415103						
87	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,561	117,45	300,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783417103						
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				57 566,68	
88	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	316,889	65,00	20 597,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001						

	VV		stěny						
	VV		povrch 13						
	VV		"305" (2,33+2*2,00)*2,65		16,775				
	VV		povrch 16						
	VV		"301" 2*(4,60+4,40)*2,65		47,700				
	VV		"302" 2*(2,60+1,10)*2,65		19,610				
	VV		"306" 2*(4,00+4,00)*2,65		42,400				
	VV		povrch 17						
	VV		"303" 2*(6,00+4,70)*2,59		55,426				
	VV		povrch 18						
	VV		"304" (2,33+2*2,51)*2,59		19,037				
	VV		povrch 19						
	VV		"401" 2*(8,96+9,14)*1,70+2*9,14*4,50/2		102,670				
	VV		stropy						
	VV		povrch 13						
	VV		"305" 4,86		4,860				
	VV		klenby						
	VV		povrch 18						
	VV		"304" 6,47*1,3		8,411				
	VV		Součet		316,889				
89	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	316,889	19,03	6 028,91	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011						
90	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	332,688	25,00	8 317,20	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101						
91	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	332,688	68,00	22 622,78	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101						
	VV		stěny						
	VV		povrch 13						
	VV		"305" (2,33+2*2,00)*2,65		16,775				
	VV		povrch 16						
	VV		"301" 2*(4,60+4,40)*2,65		47,700				
	VV		"302" 2*(2,60+1,10)*2,65		19,610				
	VV		"306" 2*(4,00+4,00)*2,65		42,400				
	VV		povrch 17						
	VV		"303" 2*(6,00+4,70)*2,59		55,426				
	VV		povrch 18						
	VV		"304" 2*(2,33+2,51)*2,59		25,071				
	VV		povrch 19						
	VV		"401" 2*(8,96+9,14)*1,70+2*9,14*4,50/2		102,670				
	VV		stropy						
	VV		povrch 13						
	VV		"305" 4,86		4,860				
	VV		klenby						
	VV		povrch 18						
	VV		"304" 6,47*1,3		8,411				
	VV		sdk						
	VV		8,37+1,395		9,765				
	VV		Součet		332,688				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:

B02 - Zdravotně technická instalace 3.NP - místnosti 3.01 - 3.06

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		98 107,43	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 107,43	21,00%	20 602,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 709,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:

B02 - Zdravotně technická instalace 3.NP - místnosti 3.01 - 3.06

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		98 107,43
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		73 607,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 536,06
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		21 694,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		46 376,87
M - Práce a dodávky M		24 500,00
23-M - Montáže potrubí		24 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:

B02 - Zdravotně technická instalace 3.NP - místnosti 3.01 - 3.06

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel:			Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava			Projektant:			ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		
Uchazeč:			Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava		
Náklady soupisu celkem							98 107,43				
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			73 607,43					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			5 536,06					
1	K	721173706	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100	m	3,000	740,00	2 220,00	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173706			3,000					
2	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40	m	1,500	358,92	538,38	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173722			1,500					
3	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	3,500	393,28	1 376,46	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173723			3,500					
4	K	721173726	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 100	m	1,500	747,00	1 120,50	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173726			1,500					
5	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9,500	28,69	272,60	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111			9,500					
6	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	902,31	8,12	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102								
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			21 694,50					
7	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	19,000	335,00	6 365,00	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002			19,000					
8	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	19,000	457,52	8 692,83	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003			19,000					
9	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	86,57	865,68	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231			10,000					
10	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	6,500	103,06	669,88	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232			6,500					
11	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	9,000	111,28	1 001,48	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241			9,000					
12	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	12,500	132,73	1 659,14	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242			12,500					
13	K	722230101	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"	kus	1,000	418,82	418,82	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230101			1,000					
14	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	38,000	52,29	1 986,83	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234			38,000					
15	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,043	810,31	34,84	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102								
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			46 376,87					
16	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	4 952,02	4 952,02	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603			1,000					
17	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	1,000	2 586,15	2 586,15	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821329			1,000					
18	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s maximálním průtokem vody 6l/min	soubor	1,000	2 134,15	2 134,15	CS ÚRS 2023 02			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822613			1,000					

19	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	629,14	629,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862113						
VV		1		1,000				
20	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,080	942,66	75,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102						
21	K	R725112001	Závěsné WC, keramické, bílé, zaobloené, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
VV		1		1,000				
22	K	R725200001	Sprchový kout + baterie: spchová vanička 90x90cm snižená, max.3cm výška, Zástěna prosklená v.2,0m s integrovanými dvířky - rohové provedení. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková, podomítkové provedení, pevná sprcha s možností přepnutí na ruční sprchu - s průtokem vody 8 litrů/min	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
VV		1		1,000				
D		M	Práce a dodávky M	24 500,00				
D		23-M	Montáže potrubí	24 500,00				
23	K	R451000001	Dotěsnění prostupů ZTI hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce oddělující jednotlivé požární úseky.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
VV		1		1,000				
24	K	R451000002	Dokumentace skutečního provedení, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
VV		1		1,000				
25	K	R451000003	Stavební výpomoc - křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI, drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 100mm.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
VV		1		1,000				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B03 - Technika prostředí staveb - vytápění 3.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

Cena bez DPH		148 325,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 325,01	21,00%	31 148,25
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		179 473,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B03 - Technika prostředí staveb - vytápění 3.NP

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	148 325,01
PSV - Práce a dodávky PSV	102 325,01
713 - Izolace tepelné	5 765,06
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	33 193,45
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	63 366,50
HZS - Ostatní náklady	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Objekt:

B - Neuznatelné náklady

Soupis:

B03 - Technika prostředí staveb - vytápění 3.NP

Místo:

Jihlava

Datum:

30.05.2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant:

ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč:

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 325,01	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				102 325,01	
D		713	Izolace tepelné				5 765,06	
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	67,000	70,00	4 690,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131					
2	M	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm	m	29,000	13,60	394,40	CS ÚRS 2024 01
3	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	21,000	17,30	363,30	CS ÚRS 2024 01
4	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	17,000	17,50	297,50	CS ÚRS 2024 01
5	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,006	3 310,00	19,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				33 193,45	
6	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 50	m	40,000	66,71	2 668,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110808					
7	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	24,000	450,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222302					
8	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	18,000	535,00	9 630,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222303					
9	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	14,000	615,00	8 610,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222304					
10	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	56,000	24,41	1 367,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					
11	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033	3 580,00	118,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733122					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				63 366,50	
12	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	7,000	157,00	1 099,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821					
13	K	735R00001	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 21-500/1000	kus	3,000	15 900,00	47 700,00	
14	K	735R00002	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 11-500/500	kus	1,000	8 600,00	8 600,00	
15	K	735R00014	Trubková otopná tělesa s integrovaným regulátorem teploty - teplovodní, např. KLMM-1820/600	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
16	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250	3 070,00	767,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735122					
D		HZS	Ostatní náklady				5 000,00	
17	K	HZS2491	Zednické výpomoci a pomocné práce, vrtání, sekání, drážkování, prostupy, zapravení drážek a hrubá úprava povrchu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				41 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
18	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000						
D VRN4		Inženýrská činnost					28 000,00	
19	K	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy Nastavení projektovaných parametrů - měření a zaregulování Provozní a funkční zkoušky zařízení a částí rozvodů	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
D VRN9		Ostatní náklady					5 000,00	
20	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B04 - Vzduchotechnika a chlazení

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	6 358,00
--------------	----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 358,00	21,00%	1 335,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 693,18
------------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B04 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	6 358,00
-----------------------	----------

D1 - Zařízení č. 3 - Větrání bytu	1 341,00
-----------------------------------	----------

D2 - Nezařazené položky	5 017,00
-------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B04 - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 358,00	
D	D1	Zařízení č. 3 - Větrání bytu					1 341,00	
1	K	R0VZT073	Odvodní ventilátor do stěny, zadní vývod - 100m3/h; 50Pa - časový doběh	ks	1,000	798,00	798,00	

2	K	R0VZT074	potrubí spiro, Ø125mm, 0% tvarovek	m	3,000	181,00	543,00	
D D2 Nezařazené položky 5 017,00								
3	K	R0VZT067	Demontáže stávajících prvků vzduchotechniky dle označení na výkresu.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
4	K	R0VZT068	Montáž vzduchotechniky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
5	K	R0VZT070	Montážní materiál	kpl	1,000	357,00	357,00	
6	K	R0VZT071	Dokumentace skutečného provedení, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	440,00	440,00	
7	K	R0VZT072	Dílenská dokumentace	kpl	1,000	220,00	220,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B05 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	305 631,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 631,00	21,00%	64 182,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	369 813,51
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	305 631,00
-----------------------	------------

D1 - 1. Elektroinstalace	55 060,80
D2 - 2. Rozvaděče	10 650,00
D3 - 3. Ukončení vodičů	500,00
D4 - 5. Svítidla	167 470,20
D5 - 8. Ostatní náklady	71 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem				305 631,00			
D	D1	1. Elektroinstalace			55 060,80		
1	K	R0SiI006	Svorky vodičů uzemnění	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
2	K	R0SiI013	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1	m	150,000	47,30	7 095,00
3	K	R0SiI015	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	250,000	58,10	14 525,00
4	K	R0SiI016	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	30,000	85,00	2 550,00
5	K	R0SiI027	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	330,000	56,10	18 513,00
6	K	R0SiI031	Krabice přístrojová KP68	ks	29,000	44,00	1 276,00
7	K	R0SiI035	Krabice KO 68	ks	20,000	44,00	880,00
8	K	R0SiI037	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	1,000	236,00	236,00
9	K	R0SiI039	spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečku	ks	1,000	244,00	244,00
10	K	R0SiI046	tlačítko bílé, IP20, včetně rámečku	ks	3,000	229,60	688,80
11	K	R0SiI047	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	23,000	236,00	5 428,00
12	K	R0SiI048	zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečku	ks	1,000	307,00	307,00
13	K	R0SiI050	Infrapasivní čidlo 360st stropní IP20	ks	1,000	950,00	950,00
14	K	R0SiI051	Sporáková přípojka 25A/400V	ks	1,000	668,00	668,00
15	K	PPV01	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	500,00	500,00
D	D2	2. Rozvaděče			10 650,00		
16	K	R0SiI181	Rozvaděč R5 dle schéma	ks	1,000	10 350,00	10 350,00
17	K	PPV02	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	300,00	300,00
D	D3	3. Ukončení vodičů			500,00		
18	K	R0SiI068	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	8,000	50,00	400,00
19	K	R0SiI070	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	1,000	50,00	50,00
20	K	R0SiI071	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	1,000	50,00	50,00
D	D4	5. Svítidla			167 470,20		
21	K	R0SiI093	B1_2 - x Přisazené svítido LED, 36W, 3742 lm, 840, opál, EVG, IP40, bílá	ks	9,000	10 575,00	95 175,00
22	K	R0SiI098	C-3 - x TERRA LED SLIM L1185 4284lm* 840 EVG 30,5W IP66 PMMA Opal RAL 7035	ks	12,000	985,00	11 820,00
23	K	R0SiI099	Lankový závěs stavitelný 1,5m ke svítidlu C-3	ks	24,000	250,00	6 000,00
24	K	R0SiI108	L-2 - Flexible Strip LED 8W 1150lm/m 4000K 24V, CRI80 5000mm IP43	ks	1,000	3 750,00	3 750,00
25	K	R0SiI109	SLIM 60/220-240/24	ks	2,000	795,00	1 590,00
26	K	R0SiI110	Profil MICRO-NK stříbrná anoda 2m	ks	2,000	418,00	836,00
27	K	R0SiI111	Difuzor KA-PRO mléčný 2m	ks	2,000	235,00	470,00
28	K	R0SiI112	Záslepka MICRO-NK šedá	ks	4,000	19,80	79,20
29	K	R0SiI113	M-1 - x MIDDLE LED, 4420lm, 840, DALI, 29W, microprisma aligned, RAL 9003, závěsné, 1410 mm	ks	1,000	3 350,00	3 350,00
30	K	R0SiI117	M-3 - x MIDDLE LED, 8840lm, 840, DALI, 58W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	3,000	9 950,00	29 850,00
31	K	R0SiI119	M-5 - x MIDDLE LED, 13260lm, 840, DALI, 87W, microprisma aligned, RAL 9003,	ks	1,000	12 450,00	12 450,00
32	K	PPV05	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
D	D5	8. Ostatní náklady			71 950,00		
33	K	R0SiI160	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
34	K	R0SiI161	Demontáže el.instalace vč. ekologické likvidace	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	R0SiI162	Koordinace s investorem. Se stavbou, s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
36	K	R0SiI165	Zjištění stávajících napojení rozvodů, stávajícího stavu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
37	K	R0SiI166	Úpravy ve stávajících rozvaděčích	kpl	1,000	6 850,00	6 850,00
38	K	R0SiI167	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00
39	K	R0SiI168	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
40	K	R0SiI169	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
41	K	R0SiI170	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy), Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
42	K	R0SiI174	Značení systémů – štítky, popisky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
43	K	R0SiI175	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
44	K	R0SiI176	Dokumentace skutečného provedení, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
45	K	R0SiI178	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, 3x tištěná paré a digitální verze	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B06 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		43 784,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 784,00	21,00%	9 194,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 978,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B06 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	43 784,00
D1 - 4. Datové rozvody	11 324,00
D2 - 6. Anténní systém STA	15 860,00
D3 - 8. Ostatní náklady	16 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B06 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 784,00	
D	D1		4. Datové rozvody				11 324,00	

1	K	RSIp026	Vodič AY 2,5 protahovací	m	10,000	42,60	426,00	
2	K	RSIp027	Kabel STP cat 6a	m	100,000	38,94	3 894,00	
3	K	RSIp029	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	30,000	52,00	1 560,00	
4	K	RSIp032	Krabice přístrojová KP68	ks	5,000	44,00	220,00	
5	K	RSIp035	Zásuvka 1x RJ45	ks	1,000	271,00	271,00	
6	K	RSIp036	Zásuvka 2x RJ45	ks	4,000	295,00	1 180,00	
7	K	RSIp037	Ukončení kabelů	ks	9,000	50,00	450,00	
8	K	RSIp038	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	9,000	347,00	3 123,00	
9	K	R_PPV_4	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	200,00	200,00	
D2 6. Anténní systém STA 15 860,00								
10	K	RSIp066	Vodič AY 2,5 protahovací	m	10,000	42,60	426,00	
11	K	RSIp067	TV koaxiál	m	120,000	32,20	3 864,00	
12	K	RSIp068	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	60,000	56,10	3 366,00	
13	K	RSIp069	Trubka ohebná PVC FX 40	m	10,000	62,60	626,00	
14	K	RSIp070	Krabice KU68	ks	2,000	44,00	88,00	
15	K	RSIp071	Zásuvka TV-SAT	ks	2,000	525,00	1 050,00	
16	K	RSIp072	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení	ks	1,000	2 290,00	2 290,00	
17	K	RSIp073	Anténní systém včetně stožárů do krovu/rovná střecha	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
18	K	R_PPV_6	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	500,00	500,00	
D3 8. Ostatní náklady 16 600,00								
19	K	RSIp085	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
20	K	RSIp086	Demontáže el.instalace vč. ekologické likvidace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
21	K	RSIp087	Koordinace s investorem, se stavbou	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
22	K	RSIp089	Stavební přípomoc (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy), Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
23	K	RSIp093	Značení systémů – štítky, popisky	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
24	K	RSIp094	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
25	K	RSIp095	Dokumentace skutečného provedení, 3x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B07 - Elektronická požární signalizace

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 30.05.2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant:
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	39 038,50
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 038,50	21,00%	8 198,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	47 236,59
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B07 - Elektronická požární signalizace

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	39 038,50
-----------------------	-----------

D1 - Ústředna a periférie-EPS	29 434,00
-------------------------------	-----------

D3 - Dodávka a montáž	29 434,00
-----------------------	-----------

D2 - Kabelové rozvody a trasy	9 604,50
-------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B07 - Elektronická požární signalizace

Místo: Jihlava

Datum: 30.05.2024

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
Jihlava, spol.s r.o.,
Minoritské nám.11

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	39 038,50
------------------------	-----------

D1	Ústředna a periférie-EPS	29 434,00
----	--------------------------	-----------

D		D3	Dodávka a montáž					29 434,00	
1	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000	295,00	590,00		
2	M	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem	kus	2,000	1 379,00	2 758,00		
3	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	12,000	185,00	2 220,00		
4	M	59081431	hlásič kouře adresný optický	kus	5,000	985,00	4 925,00		
5	K	59081436	hlásič opticko teplotní adresný	kus	7,000	995,00	6 965,00		
6	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	12,000	95,00	1 140,00		
7	M	59081477	patice hlásiče s izolátorem	kus	12,000	370,50	4 446,00		
8	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	3,000	250,00	750,00		
9	M	59081505	sířena adresná 55 - 75 dB(A) a nebo 75 - 91 dB(A)	kus	3,000	1 880,00	5 640,00		
D		D2	Kabelové rozvody a trasy					9 604,50	
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	155,000	21,00	3 255,00		
11	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	155,000	21,00	3 255,00		
12	K	R0001	Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...)	kpl	1,000	500,00	500,00		
13	K	742190005	Vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	4,000	150,00	600,00		
14	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	0,500	489,00	244,50		
15	K	971052231	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	150,00	300,00		
16	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	250,00	250,00		
17	K	971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B08 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:		IČ:	
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		139 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 000,00	21,00%	29 190,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	168 190,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B08 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		139 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		139 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava
Objekt:
B - Neuznatelné náklady
Soupis:
B08 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Jihlava	Datum:	30.05.2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava	Projektant:	ARTPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Minoritské nám.11
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				139 000,00

1	K	RVon014	Vybudování a odstranění staveniště: "náklady související se zřízením zařízení staveniště (rozsah stavby 3.NP objektu SO02) a jeho odklizením po skončení stavebních prací, mimostaveništní dopravu, případné zábory veřejného prostoru pro provedení stavby atd."	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
2	K	RVon015	Vzorkování materiálů: "náklady na vícekolové vzorkování a odsouhlasení stavebních materiálů (rozsah stavby 3.NP objektu SO02) dle požadavků projektu - viz. B. Souhrnná technická zpráva."	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
3	K	RVon016	Vzorkování výrobků: "náklady na vícekolové vzorkování a odsouhlasení výrobků a prvků (rozsah stavby 3.NP objektu SO02) dle požadavků projektu - viz. B. Souhrnná technická zpráva."	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	RVon017	Úklid budovy a okolí:"náklady na průběžný denní úklid všech prostor dotčených stavbou vč. komunikačních tras a výtahů, balkonů atd. po celou dobu stavby (rozsah stavby 3.NP a podkroví objektu SO02), náklady na celkový úklid budovy před předáním stavby, náklady na úklid okolí stavby a staveniště vč. zelených ploch"	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	K	RVon018	Náklady na publicitu dle Kraje Vysočina: "náklady na výrobu a umístění bilbordu dle: https://www.kr-vysocina.cz/odkaz-na-investora-quot-stavime-pro-vas-quot/ms-124074/p1=124074 "	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
6	K	RVon019	Přesuny a stěhování vnitřního vybavení: "náklady související se stěhováním a přesuny vnitřního vybavení v objektech SO01 a SO02 viz. B. souhrnná technická zpráva"	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	



SEZNAM FIGUR

Kód: 2024-01-06
Stavba: Edukační centrum a zázemí muzea Vysočiny Jihlava

Datum: 30.05.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
A/ A01/ A01-2 Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV			
B1	Beton výtahové šachty	m2	2,880
	1.np		0,000
	SO03		0,000
	"123" 2,88		2,880
	Součet		2,880
Použití figury:			
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,487
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	6,280
783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	6,280
783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	6,280
B2	Hlazený beton	m2	117,080
	1.np		0,000
	SO03		0,000
	"126" 73,26		73,260
	"127" 26,98		26,980
	"128" 16,84		16,840
	Součet		117,080
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	692,140
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	117,080
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	117,080
777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	128,739
777131121	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2	m2	128,739
777511151	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	128,739
777611151	Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch	m2	128,739
777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	128,739
777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	128,739
C1	Keramická dlažba - mokrý provoz	m2	20,460
	1.np		0,000
	SO01		0,000
	"108" 2,30		2,300
	"109" 1,44		1,440
	"110" 1,55		1,550
	"111" 2,99		2,990
	"112" 4,86		4,860
	"113" 1,90		1,900
	SO03		0,000
	"124" 2,95		2,950
	"125" 2,47		2,470
	Součet		20,460
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063

632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	601,370
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	692,140
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	160,010
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	160,010
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	160,010
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	160,010
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	160,010
C2	Keramická dlažba - mokrý provoz	m2	2,420
	2.np		0,000
	SO02		0,000
	"208" 2,42		2,420
	Součet		2,420
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	160,010
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	160,010
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	160,010
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	160,010
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	160,010
C4	Keramická dlažba - suchý provoz	m2	25,070
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"218" 25,07		25,070
	Součet		25,070
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,430
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	160,010
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	160,010
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	160,010
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	160,010
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	160,010
C5	Keramická dlažba - mokrý provoz	m2	11,340
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"213" 3,92		3,920
	"214" 4,24		4,240
	"215" 1,59		1,590
	"216" 1,59		1,590
	Součet		11,340
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	601,370
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,430
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	160,010
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	160,010
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	160,010
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	160,010
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	160,010
C6	Keramická dlažba - mokrý provoz	m2	14,970

	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"310" 4,35		4,350
	"311" 3,79		3,790
	"312" 1,59		1,590
	"313" 1,59		1,590
	"314" 3,65		3,650
	Součet		14,970
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	601,370
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,430
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	160,010
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	160,010
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	160,010
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	160,010
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	160,010
C7	Keramická dlažba - suchý provoz	m2	85,750
	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"315" 21,29		21,290
	"319" 22,50		22,500
	"320" 18,79		18,790
	"321" 23,17		23,170
	Součet		85,750
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,430
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	160,010
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	160,010
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	160,010
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	160,010
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	160,010
D1	Dřevěná prkna - suchý provoz	m2	164,950
	1.np		0,000
	SO01		0,000
	"103" 49,87		49,870
	"105" 43,92		43,920
	"107" 71,16		71,160
	Součet		164,950
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	601,370
632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	692,140
775111112	Broušení betonového podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	391,605
775530033	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 150 mm s podkladem z desek	m2	391,605
783201201.1	Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	562,053
D2	Dřevěná prkna - suchý provoz	m2	126,490
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"217" 109,44		109,440

	"219" 17,05		17,050
	Součet		126,490
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,430
775111112	Broušení betonového podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	391,605
775530033	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 150 mm s podkladem z desek	m2	391,605
783201201.1	Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	562,053
D3	Dřevěná prkna - suchý provoz	m2	98,950
	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"317" 47,13		47,130
	"318" 18,79		18,790
	4.np		0,000
	SO03		0,000
	"402" 33,03		33,030
	Součet		98,950
Použití figury:			
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,430
775111112	Broušení betonového podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	391,605
775141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	391,605
775530033	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 150 mm s podkladem z desek	m2	391,605
783201201.1	Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	562,053
D4	Dřevěná prkna - suchý provoz	m2	67,070
	2.np		0,000
	SO02		0,000
	"201" 3,16		3,160
	"203" 10,80		10,800
	"205" 27,96		27,960
	"206" 12,95		12,950
	"207" 6,35		6,350
	"209" 5,85		5,850
	Součet		67,070
Použití figury:			
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	67,070
762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm	m2	67,070
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	68,510
783201201.1	Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	562,053
K1	Kamenná dlažba - suchý provoz	m2	175,040
	1.np		0,000
	SO01		0,000
	"102" 121,38		121,380
	"104" 53,66		53,660
	Součet		175,040
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	601,370
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780

713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	692,140
772522240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech lepených š 100 - 400 mm tl do 30 mm	m2	471,670
K2	Kamenná dlažba - suchý provoz	m2	214,610
	1.np		0,000
	SO01		0,000
	"101" 6,17		6,170
	"102" 121,38		121,380
	"106" 40,36		40,360
	SO03		0,000
	"119" 4,50		4,500
	"120" 10,56		10,560
	"122" 31,64		31,640
	Součet		214,610
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	937,630
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	601,370
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	692,140
772522240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech lepených š 100 - 400 mm tl do 30 mm	m2	471,670
K3	Kamenná dlažba - suchý provoz	m2	82,020
	1.np		0,000
	SO02		0,000
	"115" 2,09		2,090
	"116" 6,04		6,040
	"117" 9,61		9,610
	"118" 64,28		64,280
	Součet		82,020
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
772522240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech lepených š 100 - 400 mm tl do 30 mm	m2	471,670
K4	Lité terazzo	m2	43,340
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"210" 43,34		43,340
	Součet		43,340
Použití figury:			
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,487
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	94,798
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	2 406,780
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,430
773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	86,973
K5	Lité terazzo	m2	35,520
	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"307" 25,07		25,070
	"322" 10,45		10,450
	Součet		35,520
Použití figury:			
631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,487
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,063
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 133,570
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	441,430

773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	86,973
P1	Podhled akustický - ozn.P1	m2	109,440
	ozn.P1		0,000
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"217" 109,44		109,440
	Součet		109,440
Použití figury:			
763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	109,440
P2	pohled protipožární nepohledový ozn.P2	m2	255,670
	ozn.P2		0,000
	1.np		0,000
	SO01		0,000
	"107" 71,16		71,160
	SO03		0,000
	"124" 2,95		2,950
	"125" 2,47		2,470
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"210" 43,34		43,340
	"213" 3,92		3,920
	"214" 4,24		4,240
	"215" 1,59		1,590
	"216" 1,59		1,590
	"217" 109,44		109,440
	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"310" 4,35		4,350
	"311" 3,79		3,790
	"312" 1,59		1,590
	"313" 1,59		1,590
	"314" 3,65		3,650
	Součet		255,670
Použití figury:			
763131533.1	SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	255,670
P3	Podhled protipožární - pohledová konstrukce - P3	m2	303,940
			0,000
			0,000
			0,000
	ozn.P3		0,000
	1.np		0,000
	SO01		0,000
	"107" 71,16		71,160
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"218" 25,07		25,070
	"219" 17,05		17,050
	"průchod" 0,60*1,40		0,840
	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"307" 25,07		25,070
	"315" 21,29		21,290
	"316" 2,63		2,630
	"317" 47,13		47,130
	"318" 18,79		18,790
	"319" 22,50		22,500
	"320" 18,79		18,790
	"321" 23,17		23,170
	"322" 10,45		10,450
	Součet		303,940
Použití figury:			

611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	379,010
763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	303,940
P4	SDK podhled - ozn.P4	m2	75,070
	ozn.P4		0,000
	1.np		0,000
	SO03		0,000
	"124" 2,95		2,950
	"125" 2,47		2,470
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"210" 43,34		43,340
	"213" 3,92		3,920
	"214" 4,24		4,240
	"215" 1,59		1,590
	"216" 1,59		1,590
	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"310" 4,35		4,350
	"311" 3,79		3,790
	"312" 1,59		1,590
	"313" 1,59		1,590
	"314" 3,65		3,650
	Součet		75,070
Použití figury:			
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	379,010
763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,070
S1	Schodiště - lité terazzo	m2	29,480
	1.np		0,000
	SO03		0,000
	"121" 10,00		10,000
	2.np		0,000
	SO03		0,000
	"211" 9,74		9,740
	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"308" 9,74		9,740
	Součet		29,480
S2	Ocelové schodiště	m2	2,630
	3.np		0,000
	SO03		0,000
	"315" 2,63		2,630
	Součet		2,630
B/ B01/ B01-2	Dokončovací práce, povrchové úpravy, omítky, PSV		
C3	Podlaha - keramická dlažba	m2	4,965
	"305" 4,86+0,15*0,70		4,965
	Součet		4,965
Použití figury:			
631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,422
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	4,965
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,965
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,965
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	4,965
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	4,965
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,965
D5	Podlaha - dřevěná prkna	m2	11,880
	"301" 11,52+0,30*0,80+0,15*0,80		11,880
	Součet		11,880
Použití figury:			
632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	46,980

713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	35,100
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,200
762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	58,500
762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	113,970
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	113,970
783201201.1	Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	35,100
783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	35,100
783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	85,190
783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	85,190
D6	Podlaha - dřevěná prkna	m2	23,220
	"304" 6,47+0,50*1,00+0,50*1,00		7,470
	"306" 15,75		15,750
	Součet		23,220
Použití figury:			
632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	46,980
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	35,100
713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,200
762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	58,500
762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	113,970
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	113,970
783201201.1	Okartáčování tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	35,100
783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	35,100
783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	85,190
783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	85,190
D7	Dřevěná prkna - suchý provoz	m2	78,870
	4.np		0,000
	SO02		0,000
	"401" 78,87		78,870
	Součet		78,870
Použití figury:			
713122111	Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná	m2	78,870
713122123	Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 240 mm	m2	78,870
713122133	Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá tl 240 mm	m2	78,870
713122141	Dřevěná prka lepená na rošt z EPS trámců	m2	78,870
762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	113,970
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	113,970

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M

