

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2024-015

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem, zast. vedoucím odboru majetku a investic MmP;

tel. 466 859 132; e-mail: milan.ujec@mmp.cz;

– technikem odd. investic a technické správy,
odbor majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 495, 731 632 215; email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Se sídlem: Semtín 85, 533 53 Pardubice

Zastoupen: jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: , výkonným ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 14288

Tel:

IČO: 04806859

DIČ: CZ04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) je zhotovení stavebního díla

ZŠ Prodloužená – rekonstrukce hřiště

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sportovních ploch v areálu základní školy v ul. Prodloužená č.p. 283 v Pardubicích – Polabinách. V rámci stavby budou provedeny jednotlivé stavební objekty včetně instalace sportovního vybavení, dále oplocení, související areálové rozvody včetně stavební přípravy území, kácení a následného provedení úpravy terénu a sadových úprav, v rámci bouracích prací bude provedeno odstranění

stávající asfaltové sportovní plochy včetně ocelových sloupků pro zavěšení sportovních sítí a demontáž části vnitroareálového, drátěného oplocení (dále jen „DÍLO“).

Stavba obsahuje:

• SO 01 běžecký ovál s hřištěm

- běžecký ovál dl. 200 m
- běžecká rovinka dl. 105 m
- víceúčelové hřiště rozm. 45/28 m
- záchytný systém
- pískové doskočiště pro skok daleký

Pro atletiku bude vybudována nová běžecká dráha se sprinterskou rovinkou a doskočištěm, vnitřními oblouky a víceúčelovým hřištěm pro malou kopanou, basketbal a tenis s umělým polyuretanovým (dále jen „PUR“) povrchem s extrémně dlouhou životností, s minimálními nároky na údržbu. Povrch bude certifikován v souladu s DIN 18035. Na sportovních plochách budou instalovány branky, basketbalové koše, mantinely vč. záchytných sítí, sloupky na zavěšení hracích sítí, hráčská kabina a mobiliář.

• SO 02 dětské hřiště

V severozápadní části pozemku bude umístěno dětské hřiště nepravidelného půdorysného rozměru, délky 33,0m, šířky 11,0 – 15,0m, s umělým polyuretanovým povrchem. Plochy dětského hřiště budou lemovány betonovým parkovým obrubníkem, vyrobeným z vibrolisovaného betonu. Na ploše hřiště budou instalovány herní prvky.

• SO 03 areálové oplocení

V severozápadní části pozemku bude provedeno nové vnitroareálové oplocení v předpokládané délce cca 136,5m, výšky 1,53 m, z drátěných, svařovaných panelů typu 3D v žárovězinkované úpravě a bez podhrabových desek.

• SO 04 objekt technického zázemí

Vedle atletického oválu vybudován zděný objekt technického zázemí, půdorysných rozměrů 6 x 7m, s rovnou střechou, s výškou atiky 3,65m, který bude obsahovat místnost správce s příručním skladem sportovního náčiní, WC pro imobilní; WC dívky; WC chlapci. Objekt technického zázemí bude napojen přípojkou kanalizace v délce cca 48 m, přípojkou vody v délce 56 m a přípojkou elektro v délce 12 m (napojení je na areálové rozvody). Součástí stavby je odvodnění s drenážním systémem, který bude zaústěn do vsakovacího zařízení v SV a JZ části pozemku.

Stavební práce budou probíhat částečně za provozu ZŠ Prodloužená (s výjimkou letních prázdnin), proto musí být dbáno na zvýšenou bezpečnost žáků a zaměstnanců školy.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „ZŠ PRODLOUŽENÁ - CELKOVÁ REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ“ (dále jen „PD“) zpracovanou v 02-08/2021 společností PITTEr DESIGN, s.r.o.; IČO: 25275291, se sídlem Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.

Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Součástí DÍLA „ZŠ Prodloužená – rekonstrukce hřiště“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice II);
- c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA; zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- f) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- h) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení;
- i) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- j) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) provedení přejímky DÍLA;
- m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- n) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních;
- o) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“;
- p) dále zhotovitel předá objednateli 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, montážní deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „ZŠ PRODLOUŽENÁ – CELKOVÁ REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ“ (dále jen „PD“) zpracované v 02-08/2021 společností PITTER DESIGN, s.r.o.; IČO: 25275291, se sídlem Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 5.6.2024.

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy v platném znění vztahujícími se k provádění DÍLA, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona), v souladu s předpisy o ochraně zdraví v platném znění, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) v platném znění, a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, zřízení a odstranění zařízení staveniště, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., odvozem a skládkovném demontovaného a vybouraného materiálu, vypracováním výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
9. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání:
do 7 měsíců ode dne předání staveniště**

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

2. Místem plnění předmětu smlouvy je **ZŠ Prodloužená č.p. 283 v ul. Prodloužená v Pardubicích - Polabinách**.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH.....18.559.716,62 Kč

DPH 21%.....3.897.540,49 Kč

Celková cena za DÍLO vč. DPH.....22.457.257,11 Kč

(slovy: dvacetdvamilionyčtyřístapadesátsedmtisícdvěstěpadesátsedm korun českých jedenáct haléřů včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná k dani, pro výše uvedenou dodávku **bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (**ID datové schránky: ukzbx4z**), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: **posta@mmp.cz**. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepsí zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, pokud taková byla v souvislosti s předmětem plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení ku užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice II (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
3. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
5. Vzhledem k tomu, že stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány částečně za provozu školního zařízení (zejména mimo období letních prázdnin), musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva provozovatele objektu. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností a hlukem atd., prašnost bude omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním). V průběhu školního roku budou hlučné práce prováděny v době po vyučování nebo po dohodě s vedením školy tak, aby bylo minimalizováno narušení školní výuky.
6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou, přitom hlučné práce v době od 8:00 do 17:00 hodin a po dohodě s vedením školy. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s vedením školy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). Činnosti, které budou probíhat za provozu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení provozu školy (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen a schválen zástupcem objednatele.
8. DÍLO bude realizováno za provozu základní školy, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však během provádění DÍLA zajistí přístupnost do objektu základní školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého areálu školy nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
10. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (Rozhodnutí o povolení stavby Sp.zn.: SÚ 92951/2020/DUB, Č.j.: MmP

809/2021 ze dne 8.1.2021; Závazné stanovisko OŽPD č.j.: 4203/2020/ÚMOII/OŽPD/JSch ze dne 14.9.2020). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

11. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace a které bude řádně povoleno a zabezpečeno. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Harmonogram plnění, který bude smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu plnění, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
14. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.
15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
16. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Všechny odpady vznikající na staveništi činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převzetí řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen „PD“) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Po celou dobu realizace stavby budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny časové vazby na provoz budov, nemovitostí a pozemků dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb jejich vlastníků a nájemců. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.
26. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
27. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
28. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
29. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
30. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
31. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá

v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

32. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
33. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
34. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
35. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
36. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf.
37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou

smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

38. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.
39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
40. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci předmětu plnění ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadními pokyny objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :

vá - technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele :

– výkonný ředitel

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce stavbou dotčené školy.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf);
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - prohlášení o shodě;
 - záruční listy;
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
 - originál stavebního deníku;
 - geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení;
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
 - 1x závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, montážní deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů v průběhu stavby, atd.
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA;
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum

uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1“) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **1.097.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
- V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **1.097.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 26.6.2024 č. usnesení R/3875/2024

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
jedenatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pitter137-10d
Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

IČ:
DIČ: 00274046

Uchazeč:
TIMRA s.r.o.

IČ:
DIČ: 04806859
CZ04806859

Projektant:
Pitter Design, s.r.o.Pardubice

IČ:
DIČ: 25275291

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 559 716,62

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	18 559 716,62	3 897 540,49
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 22 457 257,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Pitter137-10d		
Stavba:	ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště		
Místo:	Pardubice	Datum:	05.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1	Projektant:	Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč:	TIMRA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 559 716,62	22 457 257,11
01	SO 01 Běžecký ovál a hřiště	14 089 946,18	17 048 834,88
01a	SO 01a Běžecký ovál, běžecká rovinka a skok dodávky	9 133 958,04	11 052 089,23
01b	SO 01b Hřiště víceúčelové	4 955 988,14	5 996 745,65
02	SO.02 Dětské hřiště	1 833 051,50	2 217 992,32
03	SO.03 Areálové oplocení	211 750,68	256 218,32
04	SO.04 Objekt technického zázemí	2 100 968,26	2 542 171,59
04.1	stavební část	1 461 563,74	1 768 492,13
04.2	zdravotní technika	314 157,00	380 129,97
04.3	elektroinstalace	177 863,92	215 215,34
04.4	hromosvod	31 629,60	38 271,82
04.5	Kanalizační a vodovodní přípojka	115 754,00	140 062,34
06	SO 06-Vedlejší náklady	324 000,00	392 040,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
01 - SO 01 Běžecký ovál a hřiště
Soupis:
01a - SO 01a Běžecký ovál, běžecká rovinka a skok dodálky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Pardubice

Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

TIMRA s.r.o.

Pitter Design, s.r.o.Pardubice

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05.06.2024

00274046

04806859

CZ04806859

0025275291

Cena bez DPH		9 133 958,04	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 133 958,04	21,00%	1 918 131,19
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 052 089,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 01 - SO 01 Běžecký ovál a hřiště
Soupis: 01a - SO 01a Běžecký ovál, běžecká rovinka a skok dodálky

Místo: PardubiceDatum: 05.06.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice

Uchazeč: TIMRA s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 133 958,04
HSV - Práce a dodávky HSV	9 075 258,04
1 - Zemní práce	1 241 760,96
2 - Zakládání	425 632,96
4 - Vodorovné konstrukce	5 913,65
5 - Komunikace pozemní	6 065 493,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 920,00
8 - Trubní vedení	9 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 004 527,13
997 - Přesun sutě	240 025,34
998 - Přesun hmot	68 484,60
PSV - Práce a dodávky PSV	58 700,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	58 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 01 - SO 01 Běžecký ovál a hřiště
Soupis: 01a - SO 01a Běžecký ovál, běžecká rovinka a skok dodálky

Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1
Uchazeč: TIMRA s.r.o.
Datum: 05.06.2024
Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 133 958,04

D HSV Práce a dodávky HSV 9 075 258,04

D 1 Zemní práce 1 241 760,96

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 976,400	50,00	148 820,00
	VV		"V.č. C 3"				
	VV		"vsakovací jímka"				
	VV		2,0*6,0		12,000		
	VV		3,0*6,0		18,000		
	VV		"část kanalizace"7,0*1,0		7,000		
	VV		"pro celý obj 01"				
	VV		92,0*47,5		4 370,000		
	VV		17*8,2		139,400		
	VV		"odpočet asfaltu"-1570		-1 570,000		
	VV		Součet		2 976,400		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	196,47	196,47
	VV		"jablůň"1		1,000		
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	4,000	352,84	1 411,36
	VV		"jablůň"1		1,000		
	VV		"hrušeň"3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	2,000	569,35	1 138,70
	VV		"lípa"1		1,000		
	VV		"topol"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
5	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	389,44	389,44
6	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	736,95	2 947,80
7	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	1 178,88	2 357,76
8	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 570,000	18,00	28 260,00
9	K	113107243	Odstranění podkladu živčního tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 570,000	55,00	86 350,00
	VV		38*36		1 368,000		
	VV		7*6		42,000		
	VV		32*5		160,000		
	VV		Součet		1 570,000		
125	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	105,000	81,03	8 508,15
126	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	105,000	46,82	4 916,10
10	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 976,400	50,00	148 820,00
	VV		2976,4		2 976,400		
11	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	63,789	350,00	22 326,15
	VV		"v.č. D1.3"				
	VV		"vsakovací jímka"				
	VV		6,0*2,0*1,7		20,400		
	VV		6,0*3,0*1,7		30,600		
	VV		"v.č.D 1.5 a 1,6"				
	VV		"doskočiště"				
	VV		8,7*4,2*0,35		12,789		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		63,789		
12	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojné	m3	562,903	150,00	84 435,45
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"v.č. D1.2 a 1,4"				
	VV		"hřiště ovál"				
	VV		{3,14*22,4*22,4}/2		787,763		
	VV		45,022*5,2		234,114		
	VV		45,022*6,5		292,643		
	VV		46,1*23,3		1 074,130		
	VV		"odpočet skoku do dálky"				
	VV		-8,5*4,0		-34,000		
	VV		"zbytek rovinky"				
	VV		(38,0+22,0)/2*6,8		204,000		
	VV		Mezisoučet		2 558,650		
	VV		-2558,65		-2 558,650		
	VV		2558,65*0,22		562,903		
	VV		Součet		562,903		
13	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojné	m3	0,850	350,00	297,50
	VV		"palky"				
	VV		0,5*0,5*0,85*4		0,850		
14	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	156,461	350,00	54 761,35
	VV		"Pro obj 01 a 0,1b"				
	VV		"drenáž v.č.1.3 "				
	VV		105*0,3*0,6		18,900		
	VV		"drenáž -ovál"				
	VV		(46+3,14*17,8*2)*0,3*0,6		28,401		
	VV		"uvnitř oválu"				
	VV		(54+74+78)*2*0,3*0,6		74,160		
	VV		"v.č.1,3-kanalizace"				
	VV		(34+16+34+16)*0,5*0,7		35,000		
	VV		Součet		156,461		
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	33,01	33,01
16	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	177,50	710,00
17	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	481,36	962,72
18	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	490,78	490,78
19	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	4,000	1 037,99	4 151,96
20	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	2 397,26	4 794,52
21	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,000	101,49	101,49
22	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	4,000	390,37	1 561,48
23	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	2,000	723,53	1 447,06
24	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	1,68	6,72
	VV		1*4		4,000		
25	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	16,000	6,49	103,84
	VV		4*4		16,000		
26	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km	kus	8,000	17,70	141,60
	VV		2*4		8,000		
27	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	2,79	11,16
	VV		1*4		4,000		
28	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	16,000	14,00	224,00
	VV		4*4		16,000		
29	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km	kus	8,000	44,78	358,24
	VV		2*4		8,000		
30	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	4,00	16,00
	VV		1*4		4,000		
31	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	16,000	7,99	127,84
	VV		Příplatek 4X"				
	VV		4*4		16,000		
32	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km	kus	8,000	20,38	163,04
	VV		2*4		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	797,370	150,00	119 605,50
	VV		"drnu"2976,4*0,1		297,640		
	VV		"ornice"2976,4*0,2-318,5*0,3		499,730		
	VV		Součet		797,370		
34	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	774,003	150,00	116 100,45
	VV		63,789+562,903+0,85+156,461		784,003		
	VV		"zásyp"				
	VV		-10		-10,000		
	VV		Součet		774,003		
35	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 571,373	30,00	47 141,19
	VV		"výkop"774,003		774,003		
	VV		"ornice a dm"797,37		797,370		
	VV		Součet		1 571,373		
36	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	2 592,650	10,00	25 926,50
	VV		"v.š. D1.2 a 1,4"				
	VV		"hřiště ovál"				
	VV		3,14*22,4*22,4/2		787,763		
	VV		45,022*5,2		234,114		
	VV		45,022*6,5		292,643		
	VV		46,1*23,3		1 074,130		
	VV		"zbytek rovinky"				
	VV		(38,0+22,0)/2*6,8		204,000		
	VV		Mezisoučet		2 592,650		
	VV		Součet		2 592,650		
37	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 571,373	10,00	15 713,73
	VV		"výkop"774,003		774,003		
	VV		"ornice a dm"797,37		797,370		
	VV		Součet		1 571,373		
38	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 238,405	100,00	123 840,50
	VV		774,003*1,6		1 238,405		
39	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	10,000	176,92	1 769,20
	VV		"v.š.1,3-kanalizace"				
	VV		(34+16+34+16)*0,5*0,2		10,000		
40	K	174211201	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 300 mm ručně	kus	1,000	266,22	266,22
41	K	174211202	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 500 mm ručně	kus	4,000	565,13	2 260,52
42	K	174211203	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 700 mm ručně	kus	2,000	781,81	1 563,62
43	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,000	229,74	5 743,50
	VV		"v.š.1,3"				
	VV		"kanalizace"100*0,5*0,5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
44	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	50,000	450,00	22 500,00
	VV		25,0*2,0		50,000		
45	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	318,500	80,00	25 480,00
	VV		(107+45,5+23,0+45,0+3,14*22,1+22,0+6,2)*1,0+0,406		318,500		
46	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	9,555	154,00	1 471,47
	VV		318,5*0,03		9,555		
47	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	318,500	33,40	10 637,90
48	K	181351005	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	318,500	100,00	31 850,00
49	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 911,150	15,00	43 667,25
	VV		2592,65+318,5		2 911,150		
50	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	86,49	605,43
51	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,074	1 300,00	96,20
	VV		3,14*0,15*0,15*0,3*0,5*7		0,074		
52	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	318,500	4,74	1 509,69
53	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	318,500	0,52	165,62
	VV		318,5		318,500		
54	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	103,54	724,78
55	M	0265030-R-14	Javor mléč /Acer platanoides/ min14/16cm	kus	4,000	4 362,00	17 448,00
56	M	0265030-R-15	Lípa srdčitá/tilia cordata/min 14/16cm	kus	1,000	4 362,00	4 362,00
57	M	0265030-R-16	Jeřáb duryňský/Sorbus thuringiaca/ min14/16cm	kus	2,000	4 985,00	9 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				425 632,96
58	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	109,101	1 350,00	147 286,35
	VV		"Pro obj 01 a 0,1b"				
	VV		"drenáž v.č.1.3 "				
	VV		105*0,3*0,6		18,900		
	VV		"drenáž -ovál"				
	VV		(46+3,14*17,8*2)*0,3*0,6		28,401		
	VV		"uvnitř oválu"				
	VV		(54+74+78)*2*0,3*0,5		61,800		
	VV		Součet		109,101		
59	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	674,784	275,00	185 565,60
	VV		"Pro obj 01 a 0,1b"				
	VV		"drenáž v.č.1.3 "				
	VV		105		105,000		
	VV		"drenáž -ovál"				
	VV		(46+3,14*17,8*2)		157,784		
	VV		"uvnitř oválu"				
	VV		(54+74+78)*2		412,000		
	VV		Součet		674,784		
60	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	51,000	1 350,00	68 850,00
	VV		"zásyp vsakovací jímky"				
	VV		6,0*2,0*1,7		20,400		
	VV		6,0*3,0*1,7		30,600		
	VV		Součet		51,000		
61	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	3,000	1 350,00	4 050,00
	VV		6,0*2,0*0,1		1,200		
	VV		6,0*3,0*0,1		1,800		
	VV		Součet		3,000		
62	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrku	m3	2,249	1 000,00	2 249,00
	VV		"v.č. D1,2 a 7"				
	VV		"D15-6"				
	VV		"sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"				
	VV		"skok do dálky - doskočiště" (8,5*2+3,0)*0,50*0,20		2,000		
	VV		"skok do dálky - odrazové břevno" 1,22*0,54*0,15		0,099		
	VV		"základ patky"				
	VV		0,5*0,5*0,15*4		0,150		
	VV		Součet		2,249		
63	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,761	2 780,00	7 675,58
	VV		"sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"				
	VV		"skok do dálky"				
	VV		((8,5*2+3,00)*(0,71*0,13+0,21*0,20))		2,686		
	VV		"odrazové břevno"				
	VV		(1,22*0,50*0,15-1,00*0,34*0,05)		0,075		
	VV		Součet		2,761		
64	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,752	401,02	5 915,85
	VV		"skok do dálky" ((8,0*2+3,0)*0,35+(8,5*2+4,0)*0,20)		10,850		
	VV		(8,7*2+4,2)*0,15		3,240		
	VV		"odrazové břevno" ((1,22+0,54)*2*0,15+(1,00+0,34)*2*0,05)		0,662		
	VV		Součet		14,752		
65	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	14,752	77,48	1 142,98
66	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,018	37 000,00	666,00
	VV		"v. č. D1.12+13 - sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"				
	VV		((8,50*2+3,0)*3+0,45*20)		69,000		
	VV		-69		-69,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"konstrukční výztuž R 6 t"				
	VV		69*0,000222*1,2		0,018		
	VV		Součet		0,018		
67	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,700	3 188,00	2 231,60
	VV		"prodloužení zábrany"0,5*0,5*0,7*4		0,700		
D 4			Vodorovné konstrukce				5 913,65
68	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	5,000	1 182,73	5 913,65
	VV		"v.č.1,3-kanalizace"				
	VV		(34+16+34+16)*0,5*0,1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D 5			Komunikace pozemní				6 065 493,40
69	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 50 mm	m2	2 558,650	45,00	115 139,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"v.č. D1.2 a 1,4"				
	VV		"hřiště ovál"				
	VV		(3,14*22,4*22,4)/2		787,763		
	VV		45,022*5,2		234,114		
	VV		45,022*6,5		292,643		
	VV		46,1*23,3		1 074,130		
	VV		"odpočet skoku do dálky"				
	VV		-8,5*4,0		-34,000		
	VV		"zbytek rovinky"				
	VV		(38,0+22,0)/2*6,8		204,000		
	VV		Mezisoučet		2 558,650		
	VV		Součet		2 558,650		
70	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	36,540	135,00	4 932,90
	VV		" sektor skoku do dálky - doskočiště"				
	VV		"doskočiště - podklad ze štěrkopísku" 8,7*4,2		36,540		
	VV		Součet		36,540		
71	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	2 465,048	135,00	332 781,48
	VV		"v.č. D1.2 a 1,4"				
	VV		"hřiště ovál"				
	VV		3,14*22,1*22,1/2		766,804		
	VV		45,022*4,9		220,608		
	VV		45,022*6,2		279,136		
	VV		45,5*23,0		1 046,500		
	VV		"odpočet skoku do dálky"				
	VV		-8,5*4,0		-34,000		
	VV		"zbytek rovinky"				
	VV		(38,0+22,0)/2*6,2		186,000		
	VV		Mezisoučet		2 465,048		
	VV		Součet		2 465,048		
72	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	2 465,048	337,00	830 721,18
73	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2	m2	2 465,048	60,50	149 135,40
	VV		"podsyp tl.20mm"				
	VV		"v.č. D1.2 a 1,4"				
	VV		"hřiště-ovál"2465,048		2 465,048		
	VV		Součet		2 465,048		
74	K	576133-nab3	Asfaltový koberec vodopropustný AKDJ tl 40 mm š přes 3 m	m2	2 465,048	379,50	935 485,72
75	K	576143-nab4	Asfaltový koberec vodopropustný AKDH tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 465,048	346,50	854 139,13
76	K	57929nab1	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	2 500,000	66,00	165 000,00
	VV		"Pro celý obj. 01"2500		2 500,000		
77	K	59341nab1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 11mm - vrstva z polyuretanového pojiva a EPDM celobarevným granulátem	m2	928,938	1 155,00	1 072 923,39
	VV		"v.č. D1.2 a 1,4"				
	VV		"výseče"				
	VV		3,14*17,2*17,2		928,938		
	VV		Mezisoučet		928,938		
	VV		Součet		928,938		
78	K	59341nab2	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný, dvovrstvý s vrchním nástřikem tl. 13mm - vrstva EPDM	m2	1 536,110	1 045,00	1 605 234,95
	VV		"v.č. D1.2 a 1,4"				
	VV		"hřiště ovál"				
	VV		3,14*22,1*22,1/2		766,804		
	VV		45,022*4,9		220,608		
	VV		45,022*6,2		279,136		
	VV		45,5*23,0		1 046,500		
	VV		"odpočet výsečí"				
	VV		-3,14*17,2*17,2		-928,938		
	VV		"odpočet skoku do dálky"				
	VV		-8,5*4,0		-34,000		
	VV		"zbytek rovinky"				
	VV		(38,0+22,0)/2*6,2		186,000		
	VV		Mezisoučet		1 536,110		
	VV		Součet		1 536,110		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 920,00
79	K	63511nab2	Násyp z křemičitého písku bílého - fr. 2mm - sušeného	m3	9,600	1 450,00	13 920,00
	VV		"v.č. D1.10+11 - sektor skoku do dálky - doskočiště"				
	VV		" doskočiště - násyp" 8,000*3,0*0,4		9,600		
	VV		Součet		9,600		
D	8		Trubní vedení				9 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	8773-R	Montáž napojení drenážního potrubí na kanalizaci vč. dodávky	kus	12,000	125,00	1 500,00
	VV		12		12,000		
130	K	8774-R	Napojení navrhované kanalizační přípojky v místě šachty Š4 a zajištění šachty 3	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		1		1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 004 527,13
127	K	91101	Demontáž ocelové tribuny- před zahájením na vyložkování kanalizační stoky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
128	K	91102	Odvoz a uložení ocelové tribuny na meziskládku	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
129	K	91103	Zpětná montáž ocelové tribuny na původní místo	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
81	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	292,694	180,00	52 684,92
	VV		"ovál D 1,2 a 1,4"				
	VV		105+45,5++23-8,5+45,1		210,100		
	VV		3,14*22,1-15		54,394		
	VV		22+6,2		28,200		
	VV		Součet		292,694		
82	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	295,621	67,00	19 806,61
	VV		292,694*1,01		295,621		
83	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,724	3 343,00	49 222,33
	VV		" obrubníky"292,694*0,3*0,1		8,781		
	VV		"odvodňovací žlab"198,115*0,3*0,1		5,943		
	VV		Součet		14,724		
84	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	867,744	49,00	42 519,46
	VV		"geotextilie - obalení drenáže m2"				
	VV		"drenáž v.č.1.3"				
	VV		"Pro obj 01 a 0,1b"				
	VV		"drenáž v.č.1.3 "				
	VV		105*1,0		105,000		
	VV		"drenáž -ovál"				
	VV		(46+3,14*17,8*2)*1,0		157,784		
	VV		"uvnitř oválu"				
	VV		(54+74+78)*2*1,0		412,000		
	VV		"geotextilie -vsakovací jímka m2"				
	VV		(6,0*2,0*2+(6,0+2,0)*2*2,0)*1,2		67,200		
	VV		(6,0*3,0*2+(6,0+3,0)*2*2,0)*1,2		86,400		
	VV		"doskočiště"				
	VV		8,0*3,0*1,2		28,800		
	VV		(8,0+3,0)*2*0,4*1,2		10,560		
	VV		Součet		867,744		
85	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	198,115	480,00	95 095,20
	VV		"dle v.č. D1,3"198,115		198,115		
	VV		Součet		198,115		
86	M	28661nab21	Žlab odvodňovací štěrbinový - polymerbetonový š 160mm, se zvýšenou hranou	kus	92,000	1 500,00	138 000,00
	VV		" m-1kus" 198,115*1,01+0,404-108,5		92,000		
	VV		Součet		92,000		
87	M	28661nab21b	Žlab odvodňovací štěrbinový - polymerbetonový š 160mm, bez zvýšené hrany- délky 0.5m	kus	217,000	715,00	155 155,00
	VV		" m-2kus v obloucích " (3,14*17,2*2)*2+0,968		217,000		
	VV		Součet		217,000		
88	M	28661nab22	kryt žlabu plastový rošt bílé barvy	kus	201,000	990,00	198 990,00
	VV		198,115*1,01+0,904		201,000		
89	M	28661nab23	vpusť 0.5m plastový koš- PE PP NW 100 stavební š146, v485mm, odtok DN 100/150	kus	4,000	4 046,00	16 184,00
	VV		4		4,000		
90	M	28661nab24	vpusť 0.5m C revizní nástavec pro vpusť 0.5 KTL š.168, v41mm	kus	4,000	4 046,00	16 184,00
91	K	93511nab1	Osazení obruby polymerbetonové s pružnou hranou a lapačem pisku - šířky 560mm	m	20,000	320,00	6 400,00
	VV		"v.č. 1,5"				
	VV		8,5*2+3,0		20,000		
92	M	59227nab1	doskočiště -lapač pisku 1.0m spodní díl PP, nosný rošt pozink, gumová rohož , stavební š.500mm v.178mm	kus	20,200	4 600,00	92 920,00
	VV		"ztrátě 1% (1kus=1m) ks" 20*1,01		20,200		
	VV		Součet		20,200		
93	M	59227nab2	doskočiště -lapač pisku 0.5m spodní díl PP, nosný rošt pozink, gumová rohož , stavební š.500mm v.178mm	kus	1,010	2 085,00	2 105,85
	VV		"ztrátě 1% (1kus=1m) ks" 1*1,01		1,010		
	VV		Součet		1,010		
94	M	59227nab3	doskočiště -čelní stěna lapač pisku , stavební š.500mm v.121mm	kus	4,040	4 363,00	17 626,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"ztravné 1% (1kus=1m) ks" 4*1,01		4,040		
VV			Součet		4,040		
95	M	59227nab4	doskočiště - obrubník 1,0m černá hrana.vrchní gumová hrana se vzduchovými polštáři vyrobeno z EPDM š 60, v300mm	kus	20,200	819,00	16 543,80
VV			"ztravné 1% (1kus=1m) ks" 20*1,01		20,200		
VV			Součet		20,200		
96	M	59227nab5	doskočiště - obrubník rohový 150/150 černá hrana.vrchní gumová hrana se vzduchovými polštáři vyrobeno z EPDM š 60, v300mm	kus	4,040	1 261,00	5 094,44
VV			"ztravné 1% (1kus=1m) ks" 4*1,01		4,040		
VV			Součet		4,040		
97	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu	kus	1,000	320,00	320,00
VV			"Skok do dálky "1		1,000		
98	M	28486nab1	odrazové prkno pro skok daleký vč. zákrytového pouzdra	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
99	M	28487nab1	nerezový truhlík pro odrazové prkno	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
100	M	28488nab1	nerezové zakrytí odrazového prkna se syntetickým povrchem	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
101	M	28489nab1	hliníkové hrablo, hrábě a lopata	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
102	M	28490nab1	značky odrazu pro skok daleký	kus	2,000	3 300,00	6 600,00
103	K	95998nab8	Vybavení hřiště - dodávka a montáž plachty vodopropustné krycí s háčky - doskočiště skoku do dálky-dle specifikace v TZ	kus	1,000	7 150,00	7 150,00
104	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	91,000	100,00	9 100,00
105	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	225,000	45,00	10 125,00
D	997		Přesun sutě				240 025,34
108	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	973,544	85,00	82 751,24
109	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11 242,496	1,00	11 242,50
VV			496,12*14		6 945,680		
VV			477,424*9		4 296,816		
VV			Součet		11 242,496		
110	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	973,544	50,00	48 677,20
111	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	496,120	100,00	49 612,00
112	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	477,424	100,00	47 742,40
VV			973,544-496,12		477,424		
D	998		Přesun hmot				68 484,60
113	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	456,564	150,00	68 484,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 700,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				58 700,00
114	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	100,000	427,00	42 700,00
VV			"v.6.1,3"(34+16+34+16)		100,000		
115	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	16 000,00	16 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
01 - SO 01 Běžecový ovál a hřiště
Soupis:
01b - SO 01b Hřiště víceúčelové

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

IČ:
DIČ: 00274046

Uchazeč:
TIMRA s.r.o.

IČ:
DIČ: 04806859
CZ04806859

Projektant:
Pitter Design, s.r.o.Pardubice

IČ:
DIČ: 25275291

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 955 988,14	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 955 988,14	21,00%	1 040 757,51
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 996 745,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 01 - SO 01 Běžecký ovál a hřiště
Soupis: 01b - SO 01b Hřiště víceúčelové

Místo: PardubiceDatum: 05.06.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice

Uchazeč: TIMRA s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 955 988,14
HSV - Práce a dodávky HSV	4 887 784,78
1 - Zemní práce	214 066,11
2 - Zakládání	89 273,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	251 370,00
5 - Komunikace pozemní	3 414 264,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	903 914,48
998 - Přesun hmot	14 896,98
PSV - Práce a dodávky PSV	68 203,36
767 - Konstrukce zámečnické	68 203,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 01 - SO 01 Běžecový ovál a hřiště
Soupis: 01b - SO 01b Hřiště víceúčelové

Místo: Pardubice Datum: 05.06.2024
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1 Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 955 988,14

D HSV Práce a dodávky HSV 4 887 784,78

D 1 Zemní práce 214 066,11

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek je výkazu v obj.01a-jedná se o informativní položku - NEOCEŇOVAT	m2	0,000		0,00
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně ve výkazu v obj.01a-jedná se o informativní položku-NEOCEŇOVAT	m2	0,000		0,00
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,912	500,00	3 456,00
		vv	"v.č. D1.8"				
		vv	"ozn 3"0,8*0,8*1,35*8		6,912		
		vv	Součet		6,912		
4	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	279,840	180,00	50 371,20
		vv	"v.č. D1.7"				
		vv	"víceúčelové hřiště"				
		vv	(45*28+10*1,2)*0,22		279,840		
		vv	Součet		279,840		
5	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	14,175	559,59	7 932,19
		vv	"v.č. 1,12"				
		vv	"ozn 1"0,5*0,5*0,85*2		0,425		
		vv	"ozn 2"0,5*0,5*1,1*50		13,750		
		vv	Součet		14,175		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	300,927	180,00	54 166,86
		vv	"výkop"6,912+279,84+14,175		300,927		
		vv	Součet		300,927		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	300,927	35,00	10 532,45
		vv	"výkop"300,927		300,927		
		vv	Součet		300,927		
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 530,000	7,84	11 995,20
		vv	"v.č. D.1.6"				
		vv	"víceúčelové hřiště a chodník"				
		vv	45*34		1 530,000		
		vv	Součet		1 530,000		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	300,927	15,00	4 513,91
		vv	300,927		300,927		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	481,483	100,00	48 148,30
		vv	"výkop"300,927*1,6		481,483		
		vv	Součet		481,483		
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 530,000	15,00	22 950,00
		vv	"Víceúčelové hřiště a chodník"				
		vv	45*34		1 530,000		
		vv	Součet		1 530,000		

D 2 Zakládání 89 273,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm drenáž je ve výkazu v obj. 01a-jedná se o informativní položku- NEOCEŇOVAT	m3	0,000		0,00
13	K	212751104	Tratí vod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace je ve výkazu v obj. 01a-jedná se o informativní položku- NEOCEŇOVAT	m	0,000		0,00
14	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	2,718	1 350,00	3 669,30
	VV		"oplocení- D1,5"				
	VV		"ozn. 1*0,5*0,5*0,15*2"		0,075		
	VV		"ozn. 2*0,5*0,5*0,15*50"		1,875		
	VV		"ozn. 3*0,8*0,8*0,15*8"		0,768		
	VV		Součet		2,718		
15	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	17,025	3 188,00	54 275,70
	VV		"v.ř. 1,12"				
	VV		"ozn. 1*0,5*0,5*0,7*2"		0,350		
	VV		"ozn. 2*0,5*0,5*0,95*50"		11,875		
	VV		"ozn. 3*1,0*1,0*1,2*4"		4,800		
	VV		Součet		17,025		
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	64,800	400,00	25 920,00
	VV		"v.ř. 1,8"				
	VV		"ozn. 1*0,5*4*0,5*2"		2,000		
	VV		"ozn. 2*0,5*4*0,5*50"		50,000		
	VV		"ozn. 3*0,8*4*0,5*8"		12,800		
	VV		Součet		64,800		
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	64,800	83,46	5 408,21
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							251 370,00
18	K	33817119-R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,60 m se zabetonováním	kus	58,000	1 340,00	77 720,00
	VV		"v.ř. D1,6*58"		58,000		
	VV		Součet		58,000		
19	M	55342-nab1b	Sloupek plotový žárově zinkovaný 4950x89x3mm-zavíčkovaný	kus	58,000	2 300,00	133 400,00
20	K	348101240	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	2,000	2 875,00	5 750,00
	VV		"v.ř. 1,5 a 1,6*2"		2,000		
21	M	55342naB2	branka vstupní 2 křídlová otočná-2500x2500mm-rámy z trubek žárově zinkované bez nosných sloupků	kus	2,000	17 250,00	34 500,00
	VV		"branky s úchyty pro přichycení bezuzlové sítě*2"		2,000		
D 5 Komunikace pozemní							3 414 264,00
22	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 272,000	50,00	63 600,00
	VV		"v.ř. D1,9-11"				
	VV		"víceúčelové hřiště"				
	VV		45*28+10*1,2		1 272,000		
	VV		Součet		1 272,000		
23	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	1 548,000	120,00	185 760,00
	VV		"víceúčelové hřiště D1,9-10"				
	VV		45*28+10*1,2		1 272,000		
	VV		"chodník"				
	VV		45*3,2*2-10*1,2		276,000		
	VV		Součet		1 548,000		
24	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	1 272,000	280,00	356 160,00
25	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2	m2	1 272,000	60,50	76 956,00
	VV		"podsyp tl.20mm"				
	VV		"v.ř. D9 a D1,10"				
	VV		45*28+10*1,2		1 272,000		
	VV		Součet		1 272,000		
26	K	576133-nab3	Asfaltový koberec vodopropustný AKDJ tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 272,000	379,50	482 724,00
27	K	576143 nab4	Asfaltový koberec vodopropustný AKDH tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 272,000	346,50	440 748,00
28	K	57929nab1	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti v obj. 01a	m	2 500,000	66,00	165 000,00
	VV		2500		2 500,000		
29	K	59341nab1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 11mm - vrstva z polyuretanového pojiva a EPDM celobarevným granulátem	m2	1 272,000	1 155,00	1 469 160,00
	VV		"víceúčelové hřiště*1272"		1 272,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	276,000	400,00	110 400,00
	VV		"chodník"				
	VV		45*3,2*2-10*1,2		276,000		
31	M	59245015	dlažba zámková 200x165x60mm přírodní	m2	289,800	220,00	63 756,00
	VV		276*1,05		289,800		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				903 914,48
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	161,200	182,00	29 338,40
	VV		"víceúčelové hřiště D1,9 a 10"				
	VV		34,4*2+45*2+1,2*2		161,200		
	VV		Součet		161,200		
33	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	162,812	67,00	10 908,40
	VV		161,2*1,01		162,812		
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,836	3 343,00	16 166,75
	VV		"obrubníky"161,2*0,3*0,1		4,836		
	VV		Součet		4,836		
35	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	1 309,00	5 236,00
36	M	74910144	koš odpadkový betonový šestihranný přírodní hladký, rozměr 515x440x700mm	kus	4,000	6 545,00	26 180,00
37	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	6,000	1 527,00	9 162,00
38	M	74910109	lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	6,000	7 527,00	45 162,00
39	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
40	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	2,000	2 509,00	5 018,00
41	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	445,200	71,50	31 831,80
	VV		"v, D 1,10"				
	VV		(45+28+1,2)*2*3,0		445,200		
	VV		Součet		445,200		
42	M	31687nab2	síť zachytňá bezuzlová, PP, vysoce pevná - tl. 5mm, oko 45mm - zelená	m2	467,460	198,00	92 557,08
	VV		445,2*1,05		467,460		
43	K	95998 nab1	Vybavení hřiště-mon. a dod.s malá kopaná (branka, síť...)-dle specifikace v TZ	kus	2,000	15 400,00	30 800,00
	VV		2		2,000		
44	K	95998nab5	Vybavení hřiště - dodávka a montáž koše basketbalového-nosný systém s vyložením a s obroučkou+sítka-dle specifikace v TZ	kus	4,000	41 800,00	167 200,00
	VV		"hřiště víceúčelové - vybavení sportovní"				
	VV		"koš basketbalový - nosný systém s vyložením a s obroučkou+sítka ks" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
45	K	95998nab6	Vybavení hřiště - dodávka 2 sloupků na nohejbal vč.sítě-dle specifikace v TZ	sada	3,000	13 750,00	41 250,00
	VV		3		3,000		
46	K	95998nab7	Vybavení hřiště - dodávka sloupků na volejbal vč. sportovní sítě-dle specifikace v TZ	sada	1,000	14 850,00	14 850,00
	VV		"vybavení sportovní"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	K	95998nab9	Vybavení hřiště -krytá střídačka ocel. konstrukce zinkovaná dl.4,0m v 2.05m š.1,0m(polykarbonát a dřevěné lavice)-dle specifikace v TZ	sada	2,000	57 200,00	114 400,00
	VV		"vybavení sportovní"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
48	K	OPL0013	Montáž dřevěného mantinelu v.1,0m vč. kotvení	m	143,400	495,00	70 983,00
	VV		(45+28+1,2)*2-2,5*2		143,400		
	VV		Součet		143,400		
49	M	OPL0007	Dřevěný mantinel 1.0 m, 160x40 mm. 2 x lazura	m	150,570	1 265,00	190 471,05
	VV		143,4*1,05		150,570		
D 998			Přesun hmot				14 896,98
50	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	141,876	105,00	14 896,98
D PSV			Práce a dodávky PSV				68 203,36
D 767			Konstrukce zámečnické				68 203,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	76797nab1	Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lana	m	148,400	22,00	3 264,80
	VV		"lanko ocelové s PVC II. 5mm ve výšce 2,5m"				
	VV		"lanko střední" (45*2+28*2+1,2*2)		148,400		
	VV		Součet		148,400		
52	M	31452nab2	lanko ocelové pozinkované + PVC - D 5mm	m	155,820	22,00	3 428,04
	VV		148,4*1,05		155,820		
53	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	626,392	33,00	20 670,94
	VV		"trubky ztužující oplocení šroubované"				
	VV		(45*2+28*2+1,2*2)*2*1,94-2,5*2*1,94		556,392		
	VV		"kotvící a spojovací materiál"70		70,000		
	VV		Součet		626,392		
54	M	14011 nab2	trubka ocelová bezešvá žárově zinkovaná 32x2,6mm vč úpravy pro montáž na sloupky a kotvící materiál	kg	645,184	38,50	24 839,58
	VV		"trubky ztužující oplocení šroubované"				
	VV		((45*2+28*2+1,2*2)*2*1,94-2,5*2*1,94)*1,03		573,084		
	VV		"kotvící a spojovací materiál"70*1,03		72,100		
	VV		Součet		645,184		
55	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	16 000,00	16 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
02 - SO.02 Dětské hřiště

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

IČ:
DIČ: 00274046

Uchazeč:
TIMRA s.r.o.

IČ:
DIČ: 04806859
CZ04806859

Projektant:
Pitter Design, s.r.o.Pardubice

IČ:
DIČ: 25275291

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH1 833 051,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 833 051,50	21,00%	384 940,82
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 217 992,32

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 02 - SO.02 Dětské hřiště

Místo:	Pardubice	Datum:	05.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1	Projektant:	Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč:	TIMRA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 833 051,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 833 051,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 833 051,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště

Objekt:

02 - SO.02 Dětské hřiště

Místo:

Pardubice

Datum:

05.06.2024

Zadavatel:

Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

Projektant

Pitter Design,
s.r.o.Pardubice

Uchazeč:

TIMRA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 833 051,50

o HSV

Práce a dodávky HSV

1 833 051,50

o 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 833 051,50

1	K	Pol01	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - hodiny 240cm-dle specifikace v.č.14	ks	1,000	6 842,00	6 842,00
2	K	Pol03	šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)-dle specifikace v TZ	m2	404,000	350,00	141 400,00
3	K	Pol04	nákup a osazení betonového obrubníku š. 50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření-dle specifikace v TZ	m	56,000	563,20	31 539,20
4	K	Pol05	Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků, uhrabání a osetí travním semenem-dle specifikace v TZ	kpl	1,000	25 410,00	25 410,00
5	K	Pol06	betonáž a tvarování 3D valů do požadovaného tvaru - vč. betonu a manipulace-dle specifikace v .č.14	m3	2,900	10 582,00	30 687,80
6	K	Pol07	bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti-dle specifikace v.č.14	m2	404,000	2 189,00	884 356,00
7	K	Pol08	příplatek za pokládku povrchu na 3D valy - zvýšená pracnost a časová náročnost-dle specifikace v.č.14	kpl.	1,000	9 141,00	9 141,00
8	K	Pol09	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Motýl 95x100cm-dle specifikace v.č.14	ks	1,000	3 729,00	3 729,00
9	K	Pol10	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lidské stopy 30cm 1pár-dle specifikace v. č.14	pár	2,000	374,00	748,00
10	K	Pol12	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - kluk - 250x85cm-dle specifikace v.č.14	ks	1,000	7 069,70	7 069,70
11	K	Pol13	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - holka - 250x85cm-dle specifikace v.č.14	ks	1,000	7 269,90	7 269,90
12	K	Pol14	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 100x100cm-dle specifikace v.č.14	ks	3,000	3 099,80	9 299,40
13	K	Pol15	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Krab 115x100cm-dle specifikace v.č.14	ks	1,000	5 206,30	5 206,30
14	K	Pol16	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kámen s písmenem - nepravidelný tvar 50cm ks.1.-dle specifikace v. č.14	ks	11,000	1 043,90	11 482,90
15	K	Pol17	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa- 245x80cm-dle specifikace v.č.14	ks	1,000	5 676,00	5 676,00
16	K	Pol18	3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Minitunel (korálový útes) - pr. 120x65cm - tunel pr.52cm - herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 1176-1-dle specifikace v .č.14	ks	1,000	53 363,20	53 363,20
17	K	Pol19	3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - housenka bez čísel - 500x22cm - herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 1176-1-dle specifikace v. č.14	ks	1,000	35 223,10	35 223,10
18	K	Pol20	Kids Tramp - Velikost rámu: 150 x 150 cm a výška 30 cm, pro zabudování do terénu, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákací plocha pr. 107 cm, vhodná -dle specifikace	ks	1,000	94 171,00	94 171,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	Pol21	příprava základu pro osazení trampolíny vč. výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže základových pásů a osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny-dle specifikace v TZ	kpl.	1,000	15 378,00	15 378,00
20	K	Pol22	doprava a režeie spodní stavba	kpl.	1,000	20 746,00	20 746,00
21	K	Pol23	doprava a režeie umělý povrch	kpl.	1,000	47 113,00	47 113,00
22	K	Pol24	Dřevěný herní prvek velký tří věže se skluzavkou-dle specifikace v č14	kpl.	1,000	281 600,00	281 600,00
23	K	Pol25	Pískoviště 3x3 m-dle specifikace v č14	kpl.	1,000	56 100,00	56 100,00
24	K	Pol26	Řetězový most-dle specifikace v č14	kpl.	1,000	49 500,00	49 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
03 - SO.03 Areálové oplocení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	05.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00274046
	Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	04806859
	TIMRA s.r.o.	DIČ:	CZ04806859
Projektant:		IČ:	25275291
	Pitter Design, s.r.o.Pardubice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	211 750,68
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 750,68	21,00%	44 467,64
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	256 218,32
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:

03 - SO.03 Areálové oplocení

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

Uchazeč: TIMRA s.r.o.

Datum: 05.06.2024

Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	211 750,68
HSV - Práce a dodávky HSV	211 750,68
1 - Zemní práce	23 606,00
2 - Zakládání	610,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	167 178,35
5 - Komunikace pozemní	10 398,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 592,46
997 - Přesun sutě	102,24
998 - Přesun hmot	4 263,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 03 - SO.03 Areálové oplocení

Místo: Pardubice Datum: 05.06.2024
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1 Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 211 750,68

D HSV Práce a dodávky HSV 211 750,68

D 1 Zemní práce 23 606,00

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,500	900,00	3 150,00
	VV		"Zpevněná plocha před vstupem"10*0,35		3,500		
2	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	57,600	321,00	18 489,60
	VV		56*0,9		50,400		
	VV		8*0,9		7,200		
	VV		Součet		57,600		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,796	150,00	719,40
	VV		"v.š. D1.15"				
	VV		"oplocení"57,6*0,15*0,15		1,296		
	VV		"Zpevněná plocha před vstupem"10*0,35		3,500		
	VV		Součet		4,796		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,796	100,00	479,60
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,674	100,00	767,40
	VV		4,796*1,6		7,674		

D 2 Zakládání 610,20

6	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkuopísku	m3	0,452	1 350,00	610,20
	VV		"patky"3,14*0,15*0,15*0,1*64		0,452		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 167 178,35

7	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	66,000	410,00	27 060,00
	VV		5+8+16+27+8+2		66,000		
8	M	553421-R3	plotový profilovaný sloupek D 40-60mm dl 2,0m pro povrchová úprava žárovězinkovaný	kus	58,000	365,00	21 170,00
9	M	553421-R4	plotová profilovaná vzpěra povrchová úprava žárovězinkovaný	kus	8,000	365,00	2 920,00
10	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,000	319,20	638,40
11	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000	1 224,82	1 224,82
12	M	55342367-R	brána plotová dvoukřídlá ze svařovaných panelů vel ok 50x200mm , průměr drátu 5,00mm 4118x1530mm- žárově zinkovaná dle v. č.1.15	kus	1,000	16 470,00	16 470,00
13	M	55342367-R1	branka plotová ze svařovaných panelů vel ok 50x200mm , průměr drátu 5,00mm 1094x1545mm- žárově zinkovaná dle v. č.1.15	kus	2,000	7 973,00	15 946,00
14	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	136,500	290,25	39 619,13
	VV		"v.č.15"136,5		136,500		
15	M	553424R2	plotový panel svařovaný v 1,53m š 2,53m průměru drátu 4mm oka 50x200mm žárovězinkovaný	kus	55,000	666,00	36 630,00
16	K	34950	Úprava stávajícího oplocení u nově umístěné branky ve stávajícím oplocení	kpl	1,100	5 000,00	5 500,00

D 5 Komunikace pozemní 10 398,30

17	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	10,000	96,39	963,90
	VV		"Zpevněná plocha před vstupem"10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	10,000	265,22	2 652,20
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	422,02	4 220,20
20	M	59245015	dlažba zámková 200x165x60mm přírodní	m2	10,500	244,00	2 562,00
VV			10*1,05		10,500		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 592,46
21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	12,000	182,00	2 184,00
VV			12		12,000		
22	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	12,120	71,00	860,52
VV			12*1,01		12,120		
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,360	3 343,00	1 203,48
VV			"obrubníky"12*0,3*0,1		0,360		
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,234	4 024,27	941,68
VV			"podezdívka stáv. oplocení vč. základu"1,3*0,15*1,2		0,234		
25	K	966072822	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotností do 50 kg	m	1,300	79,06	102,78
26	K	977211-R	Řezání sténovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	0,600	500,00	300,00
VV			"slávající podezdívka"0,3*2		0,600		
D 997 Přesun sutě							102,24
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,527	85,00	44,80
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,743	1,00	4,74
VV			0,527*9		4,743		
29	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,527	100,00	52,70
D 998 Přesun hmot							4 263,13
30	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	17,671	241,25	4 263,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis:
04.1 - stavební část

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

IČ:
DIČ: 00274046

Uchazeč:
TIMRA s.r.o.

IČ:
DIČ: 04806859
CZ04806859

Projektant:
Pitter Design, s.r.o.Pardubice

IČ:
DIČ: 25275291

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 461 563,74	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 461 563,74	21,00%	306 928,39
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 768 492,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.1 - stavební část

Město: PardubiceDatum: 05.06.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice

Uchazeč: TIMRA s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 461 563,74
HSV - Práce a dodávky HSV	741 144,22
1 - Zemní práce	39 806,51
2 - Zakládání	72 446,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	183 283,74
4 - Vodorovné konstrukce	139 799,86
5 - Komunikace pozemní	38 432,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	189 463,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 773,72
998 - Přesun hmot	27 138,25
PSV - Práce a dodávky PSV	720 419,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 074,47
712 - Povlakové krytiny	98 848,78
713 - Izolace tepelné	69 372,63
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 940,00
762 - Konstrukce tesařské	7 686,00
763 - Konstrukce suché výstavby	51 996,30
764 - Konstrukce klempířské	8 226,84
766 - Konstrukce truhlářské	222 947,66
771 - Podlahy z dlaždic	71 783,13
781 - Dokončovací práce - obklady	112 556,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 987,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.1 - stavební část

Místo: Pardubice Datum: 05.06.2024
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1 Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 461 563,74

D HSV Práce a dodávky HSV 741 144,22

D 1 Zemní práce 39 806,51

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	118,560	65,00	7 706,40
	VV		10,4*11,4		118,560		
2	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	118,560	28,31	3 356,43
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,720	251,68	1 691,29
	VV		8,0*7,0*0,12		6,720		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,760	776,00	6 797,76
	VV		"v.š. D1,176 a 17"				
	VV		(6,0+6,0)*2*0,5*0,73		8,760		
	VV		Součet		8,760		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,688	110,00	2 605,68
	VV		"drn"10,4*11,4*0,1		11,856		
	VV		"ornice"10,4*11,4*0,2-39,6*0,3		11,832		
	VV		Součet		23,688		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,480	180,00	2 786,40
	VV		6,72+8,76		15,480		
	VV		Součet		15,480		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,480	35,00	541,80
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,768	100,00	2 476,80
	VV		15,48*1,6		24,768		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,480	21,41	331,43
	VV		15,48		15,480		
10	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	39,600	105,41	4 174,24
	VV		(10,4+9,4)*2*1,0		39,600		
11	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	1,188	154,00	182,95
	VV		39,6*0,03		1,188		
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	39,600	33,40	1 322,64
13	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	39,600	105,00	4 158,00
14	K	181951112	Úprava plně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	97,760	15,00	1 466,40
	VV		10,4*9,4		97,760		
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	39,600	4,74	187,70
	VV		39,6		39,600		
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	39,600	0,52	20,59
	VV		39,6		39,600		

D 2 Zakládání 72 446,94

17	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,700	1 350,00	6 345,00
	VV		"D1,16 a 17"				
	VV		"pod desku"				
	VV		5,0*6,0*0,12		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"nýha"				
VV			(5,0+6,0)*2*0,5*0,1		1,100		
VV			Součet		4,700		
18	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	4,733	3 700,00	17 512,10
VV			"D1,16 a 17"				
VV			5,8*6,8*0,12		4,733		
VV			Součet		4,733		
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,024	656,84	1 986,28
VV			(5,8+6,8)*2*0,12		3,024		
VV			Součet		3,024		
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,024	136,60	413,08
21	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,210	37 000,00	7 770,00
VV			"D1,18"				
VV			5,8*6,8*0,00444*1,2		0,210		
VV			Součet		0,210		
22	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,500	3 700,00	20 350,00
VV			"D1,1 a 18"				
VV			(5,0+6,0)*2*0,5*0,5		5,500		
VV			Součet		5,500		
23	K	278353131	Bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	3,000	739,63	2 218,89
24	K	279113155	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	5,600	2 533,32	14 186,59
VV			(5,0+6,2)*2*0,25		5,600		
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,045	37 000,00	1 665,00
VV			"8kg/m2"				
VV			5,600*0,008		0,045		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							183 283,74
26	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	18,200	1 600,00	29 120,00
VV			"první vrstva"				
VV			(5,8+6,2)*2*0,25		6,000		
VV			"atika"				
VV			(6,0+6,2)*2*0,5		12,200		
VV			Součet		18,200		
27	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl zdiva 380 mm	m2	47,077	1 968,00	92 647,54
VV			(6,0+6,2)*2*2,6		63,440		
VV			-1,6*0,75		-1,200		
VV			-1,0*2,3*4		-9,200		
VV			-1,0*0,75*2		-1,500		
VV			-1,6*1,5		-2,400		
VV			-1,0*1,5		-1,500		
VV			-0,75*0,75		-0,563		
VV			Součet		47,077		
28	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	16,000	539,00	8 624,00
VV			4*4		16,000		
29	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	8,000	959,00	7 672,00
VV			4*2		8,000		
30	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	8,000	1 366,00	10 928,00
VV			4*2		8,000		
31	K	317998135	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 100 mm	m	14,000	145,48	2 036,72
VV			1,25*4+2,0*2+2,5*2		14,000		
32	K	342244231	Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 80 mm	m2	10,215	757,00	7 732,76
VV			(2,2+3,0)*(2,57+0,19)		14,352		
VV			-0,7*1,97*3		-4,137		
VV			Součet		10,215		
33	K	342244251	Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 140 mm	m2	32,610	752,00	24 522,72
VV			(2,85+6,2+2,2)*(2,57+0,19)		31,050		
VV			"přízdívka WC"				
VV			1,2*1,3		1,560		
VV			Součet		32,610		
D 4 Vodorovné konstrukce							139 799,86
34	K	411161525	Stropy z keramických panelů základních šířky do 1000 mm délky do 7500 mm	m2	9,375	3 072,63	28 805,91
VV			6,25*1,5		9,375		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	411161535	Stropy z keramických panelů základních šířky do 1200 mm délky do 7250 mm	m2	30,000	2 857,51	85 725,30
	VV		6,25*4,8		30,000		
36	K	417238213	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	26,000	321,85	8 368,10
	VV		(6,0+7,0)*2		26,000		
37	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,202	4 741,59	5 699,39
	VV		"podél stropu"				
	VV		6,0*0,21*0,25		0,315		
	VV		6,2*0,10*0,25		0,155		
	VV		"na atice"				
	VV		(6,0+6,2)*2*0,3*0,10		0,732		
	VV		Součet		1,202		
38	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,200	719,46	3 741,19
	VV		(6,0+7,0)*2*0,1*2		5,200		
39	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,200	139,61	725,97
40	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,182	37 000,00	6 734,00
	VV		"profil 10"				
	VV		(7,0+6,0)*2*4*0,000617*1,03*2		0,132		
	VV		"profil 6"				
	VV		"podél stropu"				
	VV		104*0,7*0,000222*1,03		0,017		
	VV		28*0,6*0,000222*1,03*2		0,008		
	VV		24*0,72*0,000222*1,03*2		0,008		
	VV		"atika"				
	VV		104*0,7*0,000222*1,03		0,017		
	VV		Součet		0,182		
D 5			Komunikace pozemní				38 432,11
41	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	36,960	96,39	3 562,57
	VV		(8,4+7,0)*2*1,2		36,960		
42	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	36,960	265,22	9 802,53
43	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,960	422,02	15 597,86
44	M	59245015	dlažba zámková 200x165x60mm přírodní	m2	38,808	244,00	9 469,15
	VV		36,96*1,05		38,808		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				189 463,09
45	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	31,450	119,45	3 756,70
	VV		"m1,01-m1,04"				
	VV		11,79+5,95+6,91+6,8		31,450		
	VV		Součet		31,450		
46	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	31,450	424,37	13 346,44
	VV		"m1,01-m1,04"				
	VV		31,45		31,450		
	VV		Součet		31,450		
47	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	133,233	102,96	13 717,67
	VV		"m1,01"				
	VV		(2,85+4,05)*2*2,75		37,950		
	VV		-1,6*1,5+(1,6+1,5*2)*0,2		-1,480		
	VV		-1,0*1,5+(1,0+1,5*2)*0,2		-0,700		
	VV		-1,0*2,3+(1,0+2,3*2)*0,2		-1,180		
	VV		"m1,02"				
	VV		(2,85+2,0)*2*2,75		26,675		
	VV		-0,75*0,75+0,75*3*0,2		-0,113		
	VV		-1,0*2,3+(1,0+2,3*2)*0,2		-1,180		
	VV		"m1,03"				
	VV		(2,2+1,5)*2*2,75		20,350		
	VV		-1,6*0,75+(1,6+0,75*2)*0,2		-0,580		
	VV		-1,0*2,3+(1,0+2,3*2)*0,2		-1,180		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		(2,2+1,45)*2*2,75		20,075		
	VV		-1,0*0,75+(1,0+0,75*2)*0,2		-0,250		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		"m1,04"				
	VV		(1,1+3,0)*2*2,75		22,550		
	VV		-1,0*0,75+(1,0+0,75*2)*0,2		-0,250		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		(1,0+3,0)*2*2,75		22,000		
	VV		-1,0*2,3+(1,0+2,3*2)*0,2		-1,180		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		Součet		133,233		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	78,957	368,73	29 113,81
	VV		"m1,01"				
	VV		(2,85+4,05)*2*2,75		37,950		
	VV		-1,6*1,5+(1,6+1,5*2)*0,2		-1,480		
	VV		-1,0*1,5+(1,0+1,5*2)*0,2		-0,700		
	VV		-1,0*2,3+(1,0+2,3*2)*0,2		-1,180		
	VV		"m1,02"				
	VV		(2,85+2,0)*2*2,75		26,675		
	VV		-0,75*0,75+0,75*3*0,2		-0,113		
	VV		-1,0*2,3+(1,0+2,3*2)*0,2		-1,180		
	VV		"m1,03 "				
	VV		(2,2+1,5)*2*2,75		20,350		
	VV		-1,6*0,75+(1,6+0,75*2)*0,2		-0,580		
	VV		-1,0*2,3+(1,0+2,3*2)*0,2		-1,180		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		(2,2+1,45)*2*2,75		20,075		
	VV		-1,0*0,75+(1,0+0,75*2)*0,2		-0,250		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		"m1,04"				
	VV		(1,1+3,0)*2*2,75		22,550		
	VV		-1,0*0,75+(1,0+0,75*2)*0,2		-0,250		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		(1,0+3,0)*2*2,75		22,000		
	VV		-1,0*2,3+(1,0+2,3*2)*0,2		-1,180		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		"Obklady "-54,276		-54,276		
	VV		Součet		78,957		
49	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	54,276	386,14	20 958,13
	VV		"m1,01"				
	VV		1,0*1,5		1,500		
	VV		"m1,03 "				
	VV		(2,2+1,5)*2*2,1		15,540		
	VV		-1,6*0,55+(0,55*2)*0,2		-0,660		
	VV		-1,0*2,1+(2,1*2)*0,2		-1,260		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		(2,2+1,45)*2*2,1		15,330		
	VV		-1,0*0,55+(0,55*2)*0,2		-0,330		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		"m1,04"				
	VV		(1,1+3,0)*2*2,1		17,220		
	VV		-1,0*0,55+(0,55*2)*0,2		-0,330		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		(1,0+3,0)*2*2,1		16,800		
	VV		-1,0*2,1+(2,1*2)*0,2		-1,260		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		Součet		54,276		
50	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	83,499	89,77	7 495,71
51	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	83,499	413,87	34 557,73
	VV		(6,0+7,0)*2*3,65		94,900		
	VV		-1,6*0,75+(1,6+0,75*2)*0,12		-0,828		
	VV		-1,0*2,3*4+(1,0+2,3*2)*0,12*4		-6,512		
	VV		-1,0*0,75*2+(1,0+0,75*2)*0,12*2		-0,900		
	VV		-1,6*1,5+(1,6+1,5*2)*0,12		-1,848		
	VV		-1,0*1,5+(1,0+1,5*2)*0,12		-1,020		
	VV		-0,75*0,75+0,75*3*0,12		-0,293		
	VV		Součet		83,499		
52	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,888	520,00	3 581,76
	VV		(6,0+7,0)*2*0,3		7,800		
	VV		-1,0*0,3*4+0,3*2*0,12*4		-0,912		
	VV		Součet		6,888		
53	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	76,611	470,00	36 007,17
	VV		(6,0+7,0)*2*3,65		94,900		
	VV		-1,6*0,75+(1,6+0,75*2)*0,12		-0,828		
	VV		-1,0*2,3*4+(1,0+2,3*2)*0,12*4		-6,512		
	VV		-1,0*0,75*2+(1,0+0,75*2)*0,12*2		-0,900		
	VV		-1,6*1,5+(1,6+1,5*2)*0,12		-1,848		
	VV		-1,0*1,5+(1,0+1,5*2)*0,12		-1,020		
	VV		-0,75*0,75+0,75*3*0,12		-0,293		
	VV		"sokl"-6,888		-6,888		
	VV		Součet		76,611		
54	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	16,363	41,03	671,37
	VV		1,6*0,75		1,200		
	VV		1,0*2,3*4		9,200		
	VV		1,0*0,75*2		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,6*1,5		2,400		
VV			1,0*1,5		1,500		
VV			0,75*0,75		0,563		
VV			Součet		16,363		
55	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	31,450	470,84	14 807,92
VV			"m1,0-1,04"				
VV			11,79+5,95+6,91+6,8		31,450		
56	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	62,900	40,99	2 578,27
VV			31,45*2		62,900		
57	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,780	528,80	1 470,06
VV			"parapety"				
VV			(1,6+1,0*2+1,6+1,0+0,75)*0,4		2,780		
58	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,272	798,14	7 400,35
VV			"vyrovnání zdíva"(6,0+6,2)*2*0,38		9,272		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							50 773,72
59	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	35,600	182,00	6 479,20
VV			(8,4+9,4)*2		35,600		
60	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	35,956	67,00	2 409,05
VV			35,6*1,01		35,956		
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,068	3 343,00	3 570,32
VV			"obrubníky"35,6*0,3*0,1		1,068		
62	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	140,600	77,94	10 958,36
VV			(6,0+7,0+1,5*4)*2*3,7		140,600		
VV			Součet		140,600		
64	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	140,600	77,94	10 958,36
VV			(6,0+7,0+1,5*4)*2*3,7		140,600		
VV			Součet		140,600		
63	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 218,000	0,88	3 711,84
VV			140,6*30		4 218,000		
65	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	140,600	47,01	6 609,61
VV			140,6		140,600		
66	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,000	144,69	6 076,98
VV			6,0*7,0		42,000		
D 998 Přesun hmot							27 138,25
67	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	108,553	250,00	27 138,25
D PSV Práce a dodávky PSV							720 419,52
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							46 074,47
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,000	12,25	514,50
VV			6,0*7,0		42,000		
VV			Součet		42,000		
69	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,560	26,70	201,85
VV			(5,8+6,8)*2*0,3		7,560		
VV			Součet		7,560		
70	M	11163150	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,016	82 300,00	1 316,80
VV			42*0,0003		0,013		
VV			7,56*0,00035		0,003		
VV			Součet		0,016		
71	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	84,000	127,00	10 668,00
VV			42*2		84,000		
72	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,120	145,54	2 200,56
VV			7,56*2		15,120		
VV			Součet		15,120		
73	M	62832134	pás těžký asfaltovaný	m2	114,744	232,00	26 620,61
VV			84*1,15		96,600		
VV			15,12*1,2		18,144		
VV			Součet		114,744		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm VV (5,8+6,8)*2*0,65	m2	16,380	92,50	1 515,15
75	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	3 037,00	3 037,00
D 712			Povlakové krytiny				98 848,78
76	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým VV 6,0*7,0	m2	42,000	45,00	1 890,00
77	M	11163150	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg VV 42*0,0003 VV 8,73*0,00035 VV Součet	t	0,016	82 300,00	1 316,80
78	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově VV "D1.18 a 1,19" VV 6,0*7,0 VV Součet	m2	42,000	177,00	7 434,00
79	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem VV 42*1,15 VV 8,732*1,2 VV Součet	m2	58,778	169,00	9 933,48
80	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů VV 6,0*7,0	m2	42,000	145,00	6 090,00
81	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 1.5mm VV 42*1,15 VV 8,732*1,2 VV Součet	m2	58,778	349,00	20 513,52
82	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm VV (6,0+7,0)*2	m	26,000	252,00	6 552,00
83	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	26,000	252,00	6 552,00
84	K	712363358	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm VV (6,0+7,0)*2	m	26,000	437,00	11 362,00
85	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy VV 6*7 VV (5,4+6,4)*2*0,37 VV Součet	m2	50,732	52,27	2 651,76
86	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	50,732	63,88	3 240,76
87	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2 VV 50,732*1,15*2	m2	116,684	33,90	3 955,59
88	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm VV 5,2*6,2	m2	32,240	180,00	5 803,20
89	M	58337402	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22 VV 32,24*0,0825	t	2,660	1 480,00	3 936,80
90	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním VV (5,4+6,4)*2*0,37 VV Součet	m2	8,732	16,33	142,59
91	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP VV 8,732	m2	8,732	250,00	2 183,00
92	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše VV (5,4+6,4)*2*0,37 VV Součet	m2	8,732	335,35	2 928,28
93	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	2 363,00	2 363,00
D 713			Izolace tepelné				69 372,63
94	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy VV "m1,01-1,04" VV 11,79+5,95+6,91+6,8	m2	31,450	76,33	2 400,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	M	28372306	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	64,158	95,00	6 095,01
	VV		31,45*2*1,02		64,158		
96	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	15,872	272,55	4 325,91
	VV		"základy"				
	VV		(6,0+6,8)*2*0,62		15,872		
	VV		Součet		15,872		
97	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	16,189	317,20	5 135,15
	VV		15,872*1,02		16,189		
98	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	96,720	128,47	12 425,62
	VV		5,2*6,2*3		96,720		
	VV		Součet		96,720		
99	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	65,770	158,40	10 417,97
	VV		5,2*6,2*2*1,02		65,770		
100	M	28376141	klín izolační z penového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	2,631	2 840,00	7 472,04
	VV		5,2*6,2*0,08*1,02		2,631		
101	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	24,400	132,70	3 237,88
	VV		(5,2+7,0)*2		24,400		
102	M	28376101	klín izolační z penového polystyrenu EPS GREY 100 spádový	m3	0,597	4 210,00	2 513,37
	VV		24,400*0,4*0,06*1,02		0,597		
103	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	14,820	228,71	3 389,48
	VV		(5,2+6,2)*2*0,65		14,820		
104	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	15,116	245,00	3 703,42
	VV		14,820*1,02		15,116		
105	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	31,450	14,52	456,65
	VV		"m1,01-1,04"				
	VV		"v podlaže "				
	VV		31,45		31,450		
	VV		Součet		31,450		
106	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	34,595	90,00	3 113,55
	VV		31,45*1,1		34,595		
107	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	4 686,00	4 686,00
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							16 940,00
109	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00
110	M	55431-R12	koš odpadkový plastový bez víka	kus	1,000	800,00	800,00
111	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	2 390,00	2 390,00
112	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
	VV		2		2,000		
113	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00
114	K	72529173-R011	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 700 mm	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00
115	K	72529173-R012	M a D háčky na oděv	soubor	2,000	600,00	1 200,00
116	K	72529173-R013	M a D odkládací police 200/400mm	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
117	K	72529173-R014	M a D piktogram na vnější straně dveří , symbol zařízení pro osoby na vozíku 150/150mm	soubor	1,000	800,00	800,00
D 762 Konstrukce tesařské							7 686,00
118	K	762341032	Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	7,320	700,00	5 124,00
	VV		"atika"				
	VV		(6,0+6,2)*2*0,3		7,320		
	VV		Součet		7,320		
119	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,500	5 124,00	2 562,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							51 996,30
120	K	763411115	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm	m2	3,978	3 100,00	12 331,80
	VV		1,45*1,85		2,683		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,4*1,85		0,740		
VV			0,3*1,85		0,555		
VV			Součet		3,978		
121	K	763411125	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	17 833,00	35 666,00
122	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,500	7 997,00	3 998,50
D 764			Konstrukce klempířské				8 226,84
123	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	6,950	600,00	4 170,00
VV			1,6+1,0*2+1,6+1,0+0,75		6,950		
124	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	12,000	109,57	1 314,84
125	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,500	5 484,00	2 742,00
D 766			Konstrukce truhlářské				222 947,66
126	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	5,100	745,16	3 800,32
VV			"ozn 1"1,6*1,5		2,400		
VV			"ozn. 2"1,0*1,5		1,500		
VV			"ozn 4"1,6*0,75		1,200		
VV			Součet		5,100		
127	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,100	4 590,00	23 409,00
VV			"ozn 1"1,6*1,5		2,400		
VV			"ozn. 2"1,0*1,5		1,500		
VV			"ozn 4"1,6*0,75		1,200		
VV			Součet		5,100		
128	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	3,000	745,16	2 235,48
VV			"ozn.3"1		1,000		
VV			"ozn 5"2		2,000		
VV			Součet		3,000		
129	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	2,063	3 307,00	6 822,34
VV			"ozn.3"0,75*0,75		0,563		
VV			"ozn 5"1,0*0,75*2		1,500		
VV			Součet		2,063		
130	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	879,86	2 639,58
VV			3		3,000		
131	M	MSN.0027213.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL standard, 70x197	kus	3,000	6 000,00	18 000,00
132	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus	4,000	3 218,00	12 872,00
133	M	61144165	dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1000x2300mm	kus	4,000	30 436,00	121 744,00
134	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	4,000	1 825,97	7 303,88
135	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	1 528,58	4 585,74
136	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600.700.800.900x1970mm tl 60-170mm dub.buk	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
137	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	209,00	836,00
138	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	236,40	472,80
139	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	7,298	240,00	1 751,52
VV			(1,6+1,0+0,75+1,6+1,0*2)*1,05		7,298		
140	K	766695	Montáž a dodávka kování	kus	3,000	560,00	1 680,00
141	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	4 295,00	4 295,00
D 771			Podlahy z dlaždic				71 783,13
142	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	13,240	133,90	1 772,84
VV			"m1,01"				
VV			(2,85+4,05)*2-1,0+0,22*2		13,240		
VV			Součet		13,240		
143	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	31,450	900,00	28 305,00
VV			"m1,01-m1,04"				
VV			11,79+5,95+6,91+6,8		31,450		
VV			Součet		31,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	37,691	650,00	24 499,15
	VV		"600x600mm"				
	VV		31,45*1,15		36,168		
	VV		13,24*0,1*1,15		1,523		
	VV		Součet		37,691		
145	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	31,450	429,13	13 496,14
	VV		"m1,01-m1,04"				
	VV		11,79+5,95+6,91+6,8		31,450		
	VV		Součet		31,450		
146	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	3 710,00	3 710,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				112 556,17
147	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	54,276	62,78	3 407,45
	VV		"m1,01"				
	VV		1,0*1,5		1,500		
	VV		"m1,03 "				
	VV		(2,2+1,5)*2*2,1		15,540		
	VV		-1,6*0,55+(0,55*2)*0,2		-0,660		
	VV		-1,0*2,1+(2,1*2)*0,2		-1,260		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		(2,2+1,45)*2*2,1		15,330		
	VV		-1,0*0,55+(0,55*2)*0,2		-0,330		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		"m1,04""				
	VV		(1,1+3,0)*2*2,1		17,220		
	VV		-1,0*0,55+(0,55*2)*0,2		-0,330		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		(1,0+3,0)*2*2,1		16,800		
	VV		-1,0*2,1+(2,1*2)*0,2		-1,260		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		Součet		54,276		
148	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	54,276	490,93	26 645,72
	VV		54,276		54,276		
149	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	54,276	800,00	43 420,80
	VV		54,276		54,276		
150	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	62,417	600,00	37 450,20
	VV		54,276*1,15		62,417		
151	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	1 632,00	1 632,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				13 987,54
152	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	116,982	19,57	2 289,34
	VV		"stropy"				
	VV		"m1,01-m1,04"				
	VV		11,79+5,95+6,91+6,8		31,450		
	VV		"m1,01"				
	VV		(2,85+4,05)*2*2,57		35,466		
	VV		"m1,02"				
	VV		(2,85+2,0)*2*2,57		24,929		
	VV		"m1,03 "				
	VV		(2,2+1,5)*2*2,57		19,018		
	VV		(2,2+1,45)*2*2,57		18,761		
	VV		"m1,04""				
	VV		(1,1+3,0)*2*2,57		21,074		
	VV		(1,0+3,0)*2*2,57		20,560		
	VV		"obklady"-54,276		-54,276		
	VV		Součet		116,982		
153	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3.80 m	m2	116,982	100,00	11 698,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis:
04.2 - zdravotní technika

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

IČ:
DIČ: 00274046

Uchazeč:
TIMRA s.r.o.

IČ:
DIČ: 04806859
CZ04806859

Projektant:
Pitter Design, s.r.o.Pardubice

IČ:
DIČ: 25275291

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			314 157,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	314 157,00	21,00%	65 972,97
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	380 129,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.2 - zdravotní technika

Místo: PardubiceDatum: 05.06.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice

Uchazeč: TIMRA s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	314 157,00
HSV - Práce a dodávky HSV	58 590,00
1 - Zemní a ostatní práce	58 590,00
PSV - Práce a dodávky PSV	255 567,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	86 522,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	61 552,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	107 493,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.2 - zdravotní technika

Místo: Pardubice Datum: 05.06.2024
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1 Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 314 157,00

o HSV Práce a dodávky HSV 58 590,00

o 1 Zemní a ostatní práce 58 590,00

1	K	1001	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m3	15,000	300,00	4 500,00
2	K	1002	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m3	15,000	450,00	6 750,00
3	K	1004	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	70,000	300,00	21 000,00
4	K	1008	Příplatek za lepivost u rýh do 600 mm v hornině tř. 3	m3	70,000	20,00	1 400,00
5	K	1026	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	65,000	140,00	9 100,00
6	K	1028	Lože pod potrubí a stoky ze šterkopisku, v otevřeném výkopu	m3	2,000	1 760,00	3 520,00
7	K	1029	Obsyp potrubí písčitým materiálem	m3	3,000	600,00	1 800,00
8	K	1059	Písek tříděný, zásypový, frakce 0-8	t	10,000	502,00	5 020,00
9	K	1060	Kamenivo těžené frakce 16-32	t	2,000	600,00	1 200,00
10	K	1076	Zabezpečení staveniště oplocením a zřízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
11	K	1084	Odvozy a likvidace přebytečných hmot vč. nakládání na dopravní prostředky	m3	6,000	300,00	1 800,00

o PSV Práce a dodávky PSV 255 567,00

o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 86 522,00

12	K	3020	Potrubí plastové kanalizační svodné, systém PVC KG DN 100 (SN4)	m	15,000	327,00	4 905,00
13	K	3021	Potrubí plastové kanalizační svodné, systém PVC KG DN 125 (SN4)	m	5,000	360,00	1 800,00
14	K	3022	Potrubí plastové kanalizační svodné, systém PVC KG DN 160 (SN4)	m	45,000	430,00	19 350,00
15	K	3044	Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT DN 40	m	2,000	400,00	800,00
16	K	3045	Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT DN 50	m	10,000	450,00	4 500,00
17	K	3046	Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT DN 70	m	10,000	550,00	5 500,00
18	K	3047	Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT DN 100	m	12,000	650,00	7 800,00
26	K	3077	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	100,00	500,00
27	K	3078	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	105,00	105,00
28	K	3080	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	150,00	750,00
19	K	3083	Šachta kan. (pr. 425mm) - lit. poklop 12,5t - vč. montáže	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
20	K	3132	Drenážní šachta s kalovým prostorem, vč. poklopu 12,5t a montáže	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
21	K	3193	Filtrační geotextilie	m2	10,000	25,00	250,00
22	K	3195	Akumulační box objemu 200 litrů, vč. osazení	ks	3,000	3 964,00	11 892,00
23	K	3220	Střešní vtok (PP, min. 3,0l/s), vč. příslušenství a montáže	kus	1,000	2 600,00	2 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	3257	Vtok HL 21	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
25	K	3258	Ventil. hlavice, vč. izol. soupravy	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
29	K	3308	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	20,000	50,00	1 000,00
30	K	3309	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	45,000	60,00	2 700,00
31	K	3310	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	34,000	80,00	2 720,00
32	K	3312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 61 552,00

33	K	4055	Potrubí vodovodní PE100 (SRD 11) D32 + montáž, vč. tvarovek	m	75,000	128,00	9 600,00
34	K	4075	Potrubí vod. plastové PP-RCT, 20x2,3 S4, svar polyfuze	m	25,000	420,00	10 500,00
35	K	4076	Potrubí vod. plastové PP-RCT, 25x2,8 S4, svar polyfuze	m	5,000	520,00	2 600,00
36	K	4099	Trubka PEX - AL - PEX pro vyt. a rozvody sanity, v izolaci tl. 10mm, 20 x 2 AL 0,2mm (vč. přechodů	m	15,000	190,00	2 850,00
37	K	4112	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE, s AL fólií, tl do 10 mm DN do 42 mm	m	10,000	225,00	2 250,00
38	K	4113	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE, s AL fólií, tl do 15 mm DN do 35 mm	m	5,000	105,00	525,00
39	K	4123	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	10,000	115,00	1 150,00
40	K	4127	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 35 mm	m	5,000	165,00	825,00
41	K	4134	Zaizolování tvarovek a armatur na vodovodním potrubí plstěnými pásy (cca 25% procent z izolování přímých tras)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
42	K	4139	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	460,00	460,00
43	K	4165	Uzavírací ventil se šikmým sedlem 1/2"	kus	2,000	825,00	1 650,00
44	K	4167	Uzavírací ventil se šikmým sedlem 1"	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
45	K	4204	Uzavírací ventil se šikmým sedlem s vypouštěním 1/2"	kus	1,000	825,00	825,00
46	K	4208	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru	kus	1,000	750,00	750,00
47	K	4211	Rohový ventil 1/2"	kus	8,000	280,00	2 240,00
48	K	4213	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	ks	5,000	180,00	900,00
49	K	4214	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	5,000	180,00	900,00
51	K	4219	Kontrolovatelná zpětná armatura EA 1/2"	kus	1,000	978,00	978,00
50	K	4226	Teploměr	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
52	K	4280	El. ohříváč zásobníkový - 20 LITRŮ / 2,2kW	kus	1,000	5 799,00	5 799,00
53	K	4386	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	30,000	80,00	2 400,00
54	K	4388	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	110,00	3 300,00
55	K	4389	Proplach vodovodního potrubí	m	30,000	80,00	2 400,00
56	K	4390	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 107 493,00

57	K	7003	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka s poklopem	soubor	3,000	4 200,00	12 600,00
58	K	7014	Závěsný klozet, hluboké splachování, PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, vč. sedátka s poklopem	soubor	1,000	7 744,00	7 744,00
59	K	7017	Závěsný prvek pro WC (předstěnová montáž)	soubor	3,000	6 500,00	19 500,00
60	K	7018	Závěsný prvek pro WC imobilní (předstěnová montáž)	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
65	K	7032	Pisoárový záchodek automatický s vestavěným integrovaným radarovým senzorem	soubor	1,000	13 880,00	13 880,00
61	K	7041	Umyvadlo keramické připevněné šrouby (v bílé barvě - 600 mm)	soubor	3,000	3 700,00	11 100,00
62	K	7058	Zdravotní umyvadlo 64 x 55 cm	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00
63	K	7059	Automatická umyvadlová směšovací baterie s horním ovládáním	soubor	4,000	2 220,00	8 880,00
64	K	7069	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	soubor	4,000	736,00	2 944,00
66	K	7134	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	6 445,00	6 445,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	7139	Dřezová nebo umyvadl. nástěná baterie. Délka výtokového ramínka 320 mm. Rozteč 150 mm.	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis:
04.3 - elektroinstalace

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

IČ:
00274046

Uchazeč:
TIMRA s.r.o.

IČ:
04806859

DIČ:
CZ04806859

Projektant:
Pitter Design, s.r.o.Pardubice

IČ:
25275291

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		177 863,92	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 863,92	21,00%	37 351,42
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	215 215,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.3 - elektroinstalace

Místo:	Pardubice	Datum:	05.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1	Projektant:	Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč:	TIMRA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	177 863,92
VC7/32/2 - ROZVADEC RH	25 965,50
Z - Přirážky dle pravidel "M"	8 100,00
21-M - Elektromontáže	112 526,32
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 432,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.3 - elektroinstalace

Místo: Pardubice Datum: 05.06.2024
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1 Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 177 863,92

D VC7/32/2 ROZVADEC RH 25 965,50

1	K	200000287	Typová kovoplastová rozvodnice 48 modulů zapuštěná montáž	ks	1,000	2 310,00	2 310,00
2	K	200001015	Připojení 1 žíly vodiče do 63A	ks	3,000	55,00	165,00
3	K	200001025	Propoj. lišta ZV7-10-3P-3TE L1- L2 - L3	1m	0,600	880,00	528,00
4	K	200002032	Vypínač A7 - 40/3	ks	1,000	825,00	825,00
5	K	200003164	Jistič 1 pól. L7 - 1/1/C	ks	1,000	550,00	550,00
6	K	200003166	Jistič 1 pól. L7 - 2/1/C	ks	1,000	550,00	550,00
7	K	200003199	Jistič 1 pól. L7 - 6/1/B	ks	1,000	275,00	275,00
8	K	200003203	Jistič 1 pól. L7 - 16/1/B	ks	7,000	313,50	2 194,50
9	K	200004040	Proudový chránič F7 - 40/4/0,03	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
10	K	200004081	Proudový chránič FL7 - 10/1N/0.03/B	ks	2,000	2 640,00	5 280,00
11	K	200005024	Instalační relé Z- R24/S 24V AC	ks	1,000	1 155,00	1 155,00
12	K	200006004	Transformátor TRM230/ 24V-AC 15VA	ks	1,000	913,00	913,00
13	K	200008004	Kompaktní přepětová ochrana 1. a 2. stupně SPC3.1	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
14	K	200009081	Montáž rozvaděče	%	10,000	440,00	4 400,00

D Z Přírážky dle pravidel "M" 8 100,00

15	K	213000000	PPV	%	6,000	550,00	3 300,00
16	K	213000003	Mimostaveništní doprava	%	6,000	550,00	3 300,00
17	K	213000004	Přesun hmot	%	1,000	1 500,00	1 500,00

D 21-M Elektromontáže 112 526,32

18	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	17,000	264,00	4 488,00
19	K	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	1,000	308,00	308,00
20	K	210010322	Krabice odboč KR 97 včet zap	KUS	5,000	308,00	1 540,00
21	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	34,000	198,00	6 732,00
22	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	10,000	55,00	550,00
23	K	210110041	Spínač zapuštěný jednopól	KUS	8,000	297,00	2 376,00
24	K	210110043	Spínač zapuštěný sériový	KUS	1,000	297,00	297,00
25	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	5,000	297,00	1 485,00
26	K	210111043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	2,000	330,00	660,00
27	K	210111045	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá s přep.	kus	1,000	330,00	330,00
28	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
29	K	210195005	Montáž senzoru splachovače , pisoáru WC	kus	1,000	1 100,00	1 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	210195015	Montáž informačního systému pro imobilní	KUS	1,000	2 750,00	2 750,00
31	K	210200054	Montáž nouzových svítidel	kus	4,000	418,00	1 672,00
32	K	210201015	Montáž svítidel bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	18,000	440,00	7 920,00
33	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	2,000	110,00	220,00
34	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	1,000	220,00	220,00
35	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	M	2,000	220,00	440,00
36	K	210800101	Kabel CYKY 750V 2x1,5 ulož pod omít	m	40,000	38,50	1 540,00
37	K	210800105	Kabel CYKY 750V 3x1,5 ulož pod omít	m	130,000	38,50	5 005,00
38	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	70,000	44,00	3 080,00
39	K	210800113	Montáž měděných kabelů 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	18,000	159,50	2 871,00
40	K	210860201	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených volně	m	8,000	22,00	176,00
41	K	211010002	Osazení HM 8 do cihlového zdiva	KUS	44,000	33,00	1 452,00
42	K	213000005	Podružný materiál	%	1,000	275,00	275,00
43	K	220320221	Montáž zvonku na střídavý proud	kus	1,000	880,00	880,00
44	K	341110000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5mm2	M	42,000	17,60	739,20
45	K	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5mm2	M	12,600	18,70	235,62
46	K	341110302	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2	M	124,000	18,70	2 318,80
47	K	341110362	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5mm2	M	73,500	30,80	2 263,80
48	K	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	19,000	195,80	3 720,20
49	K	341215500	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	8,400	38,50	323,40
50	K	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	2,100	88,00	184,80
51	K	345355120	spínač jednopólový 10A	KUS	8,000	220,00	1 760,00
52	K	345356230	přepínač seriový 10A	KUS	1,000	220,00	220,00
53	K	345511110	Dvojzásuvka polozapuštěná 10/16A hnědá - horní zás. otočená o 45st	KUS	2,000	242,00	484,00
54	K	345513660	zásuvka polozapuštěná 10/16A bílá	KUS	5,000	198,00	990,00
55	K	345514106	Dvojzásuvka polozap.10/16A hnědá s přep. ochr.	KUS	1,000	242,00	242,00
56	K	345715180	krabice univerzální z PH KPR 68	KUS	17,000	38,50	654,50
57	K	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	1,000	99,00	99,00
58	K	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97	KUS	5,000	198,00	990,00
59	K	348162000	Kompletní dodávka svítidel vč. zdrojů - viz cenová nabídka	kompl	1,000	33 688,00	33 688,00
60	K	354411215	Vodič uzemňovací FeZn d=8mm	kg	1,000	198,00	198,00
61	K	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	1,000	308,00	308,00
62	K	374141450	Sada pro nouzovou signalizaci WC imobilní	KUS	1,000	9 900,00	9 900,00
63	K	394441590	školní zvonek 230V IP44	kus	1,000	2 640,00	2 640,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 432,10

64	K	460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	km	0,010	1 710,00	17,10
65	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	10,000	560,00	5 600,00
66	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	10,000	400,00	4 000,00
67	K	460490012	Zakrytí kabelů 110 kV výstražnou fólií PVC š 33cm	m	10,000	25,00	250,00
68	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	10,000	380,00	3 800,00
69	K	460600001	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	0,890	1 000,00	890,00
70	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštění, v hornině tř 3	m2	3,500	250,00	875,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 840,00

71	K	470000009	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	360,00	1 440,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	470000011	Příprava na zkušební provoz	hod	2,000	480,00	960,00
73	K	470000012	Komplexní vyzkoušení	hod	3,000	480,00	1 440,00
74	K	470000015	Napojení nového vedení ve stávající rozvodnici	hod	10,000	480,00	4 800,00
75	K	470000019	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,000	360,00	1 440,00
76	K	470000056	Výchozí revize	hod	8,000	720,00	5 760,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis:
04.4 - hromosvod

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

IČ:
DIČ: 00274046

Uchazeč:
TIMRA s.r.o.

IČ:
DIČ: 04806859
CZ04806859

Projektant:
Pitter Design, s.r.o.Pardubice

IČ:
DIČ: 25275291

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 629,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 629,60	21,00%	6 642,22
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	38 271,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: **04.4 - hromosvod**

Místo:	Pardubice	Datum:	05.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1	Projektant:	Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč:	TIMRA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 629,60
947 - Hodinová zúčtovací sazba	3 840,00
Z - Přírážky dle pravidel "M"	840,00
21-M - Elektromontáže	25 509,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.4 - hromosvod

Místo: Pardubice Datum: 05.06.2024
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1 Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 629,60

D 947 Hodinová zúčtovací sazba 3 840,00

1	K	470000054	Výchozí revize	hod	8,000	480,00	3 840,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--------	----------

D Z Přírážky dle pravidel "M" 840,00

2	K	213000002	PPV	%	1,000	840,00	840,00
---	---	-----------	-----	---	-------	--------	--------

D 21-M Elektromontáže 25 509,60

3	K	210220010	Nátěr zemnic pásku do 120 mm2	M	1,000	720,00	720,00
4	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	30,000	102,00	3 060,00
5	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	6,000	102,00	612,00
6	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	35,000	216,00	7 560,00
7	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	34,000	45,60	1 550,40
8	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	45,60	182,40
9	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	2,000	216,00	432,00
10	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů	kus	4,000	12,00	48,00
11	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	2,000	180,00	360,00
12	K	213000005	Podružný materiál	%	1,000	960,00	960,00
13	K	246172200	Asfaltový nátěr SA10	KG	3,000	720,00	2 160,00
14	K	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	38,000	79,20	3 009,60
15	K	354411216	Vodič uzemňovací FeZn d=10mm	kg	3,000	79,20	237,60
16	K	354411217	Vodič uzemňovací AlMgSi d=8mm	kg	4,300	264,00	1 135,20
17	K	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm	kus	4,000	144,00	576,00
18	K	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	2,000	312,00	624,00
19	K	354418400	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU	kus	4,000	102,00	408,00
20	K	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	KUS	2,000	43,20	86,40
21	K	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	KUS	30,000	50,40	1 512,00
22	K	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm	kus	2,000	58,80	117,60
23	K	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	4,000	39,60	158,40

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 440,00

24	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	2,000	550,00	1 100,00
25	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	2,000	100,00	200,00
26	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	0,700	200,00	140,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis:
04.5 - Kanalizační a vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

IČ:
DIČ: 00274046

Uchazeč:
TIMRA s.r.o.

IČ:
DIČ: 04806859
CZ04806859

Projektant:
Pitter Design, s.r.o.Pardubice

IČ:
DIČ: 25275291

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			115 754,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 754,00	21,00%	24 308,34
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	140 062,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.5 - Kanalizační a vodovodní přípojka

Místo:	Pardubice	Datum:	05.06.2024
Zadavatel:	Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1	Projektant:	Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč:	TIMRA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	115 754,00
1 - Zemní a ostatní práce	9 014,00
3 - Kanalizace	20 955,00
4 - Vodovod	85 785,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt: 04 - SO.04 Objekt technického zázemí
Soupis: 04.5 - Kanalizační a vodovodní přípojka

Místo: Pardubice Datum: 05.06.2024
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1 Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 115 754,00

D 1 Zemní a ostatní práce 9 014,00

1	K	1001	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m3	1,000	300,00	300,00
2	K	1002	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m3	1,000	450,00	450,00
3	K	1004	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,000	400,00	2 800,00
4	K	1008	Příplatek za lepidlost u rýh do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,000	20,00	140,00
5	K	1026	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000	140,00	840,00
6	K	1028	Lože pod potrubí a stoky ze šterkopísku, v otevřeném výkopu	m3	0,500	1 760,00	880,00
7	K	1029	Obsyp potrubí písčitým materiálem	m3	0,500	600,00	300,00
8	K	1059	Písek tříděný, zásypový, frakce 0-8	t	2,000	502,00	1 004,00
9	K	1076	Zabezpečení staveniště oplocením a zřízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	1084	Odvozy a likvidace přebytečných hmot vč. nakládání na dopravní prostředky	m3	1,000	300,00	300,00

D 3 Kanalizace 20 955,00

11	K	3009	Potrubí kanalizační z PVC (SN10) DN 150	m	5,000	791,00	3 955,00
12	K	3018	Napojení přípojky navrtáním do vstupního objektu kanalizační stoky (POZOR! může být provedeno v rámci vyvložkování stoky)	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
13	K	3083	Šachta kan. (425/160, hl. 1,42m) - lit. poklop 12,5t - vč. montáže	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
14	K	3312	Přesun hmot pro kanalizace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

D 4 Vodovod 85 785,00

15	K	4039	Napojení na stávající areálový vodovod pomocí elektrotvarovky nebo jiným nerozebiratelným spojem	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
16	K	4040	Vodoměrná šachta, betonová, průměr min. 1500mm, hl. min. 1,4m,vč měřicího Cena vč. dopravy a mont.	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
17	K	4041	Zasypání stávající vodoměrné šachty, vybourání betonu min. 0,5m pod úroveň UT	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
18	K	4050	Instalační sestava pro vodoměr, na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou - Qn 6 - 1¼ x 1¼	ks	1,000	10 530,00	10 530,00
19	K	4060	PE 100 (SRD 11) D? + montáž, vč. tvarovek	m	5,000	250,00	1 250,00
20	K	4063	osazení chráničky D63	m	0,000	0,00	0,00
21	K	4063.1	Signalizační vodič, vč. montáže	m	5,000	285,00	1 425,00
22	K	4064	Výstražná folie	m	5,000	6,00	30,00
23	K	4169	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 6/4"	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
24	K	4200	Uzavírací ventil se šikmým sedlem 1"	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
25	K	4202	Uzavírací ventil se šikmým sedlem 1 1/2"	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
26	K	4386	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	5,000	250,00	1 250,00
27	K	4390	Přesun hmot pro vodovod	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:
06 - SO 06-Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	05.06.2024
Zadavatel:		IČ:	00274046
	Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	04806859
	TIMRA s.r.o.	DIČ:	CZ04806859
Projektant:		IČ:	25275291
	Pitter Design, s.r.o.Pardubice	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	324 000,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 000,00	21,00%	68 040,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	392 040,00
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště
Objekt:

06 - SO 06-Vedlejší náklady

Místo: Pardubice Datum: 05.06.2024
Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1 Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice
Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	324 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu	324 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	110 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 000,00
VRN5 - Finanční náklady	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	59 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Prodloužená- celková rekonstrukce hřiště

Objekt:

06 - SO 06-Vedlejší náklady

Místo: Pardubice

Datum: 05.06.2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice Perštýnské nám.1

Projektant: Pitter Design, s.r.o.Pardubice

Uchazeč: TIMRA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

324 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu 324 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

1	K	011103000	Geologický průzkum	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytýčení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrických plánů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	012305000	Vytýčení stáv. inženýrských sítí před zahájením zemních prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby- dle vyhlášky 499/2006 SB ve třech vyhotoveních a jednom elektronickém na CD Rom	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 110 000,00

7	K	032002000	Zřízení a zrušení staveniště- náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště	soubor	1,000	105 000,00	105 000,00
8	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

9	K	042703000	Vzorkování použitých materiálů, výrobků a hmot	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	043134000	Zkoušky zatěžovací statické	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
11	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN5 Finanční náklady 5 000,00

13	K	051303000	Pojištění díla po celou dobu realizace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

14	K	071103000	Provoz investora-pro realizaci díla za provozu areálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	075603000	Ochrana stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 59 000,00

16	K	091504000	Náklady související se stavbou-informační tabule po dobu realizace díla v množství, velikosti a provedení dle požadavku poskytovatele dotačního programu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
17	K	00512550(R)	Čištění a úklid přístupových komunikací a ploch při realizaci díla	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
18	K	00512552(R)	Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
19	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření-vč. projednání a zajištění potřebných souhlasů, povolení a rozhodnutí	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
20	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství-poplatky za zábory veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
21	K	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
22	K	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00



Čestné prohlášení účastníka

k veřejné zakázce s názvem:

„ZŠ Prodloužená – rekonstrukce hřiště”

Obchodní název účastníka: TIMRA s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání: Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČ / DIČ: 04806859, CZ04806859

Osoba oprávněná jednat
jménem či za účastníka a její funkce: - jednatel

Prohlášení dodavatele – plnění zakázky:

v souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně prohlašuji, že se bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky společnost CALYPSO GROUP s.r.o. se sídlem Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 31745, IČ: 28831365, DIČ: CZ28831365.
Ostatní poddodavatele stavebních prací v dané lhůtě nejsou známi.

V Pardubicích dne: 08. 07. 2024

.....
jedenatel