

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy dvorní fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec

Objekt: STA - Stavební část

Část: 2016-04-16-01 - Změnový list č. 1

JKSO:

Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 23.03.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RM-BAU s.r.o.

IČ: 28154509

DIČ: CZ28154509

Projektant:

Ing.arch.Hájek, H.projekt

IČ: 10289747

DIČ: 5702190989

Zpracovatel:

Václav Roh

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-208 652,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-208 652,01
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-208 652,01	-43 816,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-252 468,93
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy dvorní fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec

Objekt: STA - Stavební část

Část: 2016-04-16-01 - Změnový list č.1

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 23.03.2016

Objednatel:

Projektant: Ing.arch.Hájek, H.projekt

Zhotovitel: RM-BAU s.r.o.

Zpracovatel: Václav Roh

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-208 652,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 697,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-77 866,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-77 866,14
767 - Konstrukce zámečnické	2 453,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 284,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 968,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-135 794,65
764 - Konstrukce klempířské	-135 794,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-208 652,01

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy dvorní fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec

Objekt: STA - Stavební část

Část: 2016-04-16-01 - Změnový list č. 1

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 23.03.2016

Objednatel:

Projektant: Ing.arch.Hájek, H.projekt

Zhotovitel: RM-BAU s.r.o.

Zpracovatel: Václav Roh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-208 652,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 697,00

93	K	978019341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 30%	m2	-155,000	17,40	-2 697,00
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV

-77 866,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-77 866,14

91	K	622325403	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 30%	m2	-155,000	261,00	-40 455,00
68	K	622511101	Dekorativní mozaiková jemnozrná omítka včetně systémové penetrace vnějších stěn, organické pojivo+mramorová zrna	m2	-60,600	551,00	-33 390,60
69	K	6226121R	Hydrofobizační jednonásobný nátěr na vodní bázi vnějších stěn ručně, (voda + SiO2), - sokl	m2	-60,600	116,00	-7 029,60
81	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	-300,000	41,50	-12 450,00
3	K	622131121	Penetrace silikon vnějších stěn nanášená ručně, na bázi silikonové disperze-spojovací můstek	m2	60,600	31,10	1 884,66
14	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně s biocidní přísadou z vysokou odolností proti plísním a řasám	m2	60,600	224,00	13 574,40

767 - Konstrukce zámečnické

2 453,22

76	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	1,980	239,00	473,22
77	M	130200R	Ochranná mříž okna dle spec.Z2, vč.platí a zinkování, garáž	ks	1,000	1 980,00	1 980,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 284,00

89	K	783121112	Nátěry syntetické OK "A" barva 1x základní, 2x email - konstrukce basket. košů	ks	4,000	655,00	2 620,00
78	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email-mříž garáž	m2	-1,200	280,00	-336,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 968,56

79	K	784221101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m-ostění, nadpraží	m2	84,000	30,00	2 520,00
80	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	84,000	5,34	448,56

PSV - Práce a dodávky PSV

-135 794,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
764 - Konstrukce klempířské							-135 794,65
82	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	-5,800	25,60	-148,48
83	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	-70,000	47,90	-3 353,00
84	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	-243,550	31,50	-7 671,83
86	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-64,000	18,10	-1 158,40
87	K	764223458R	Sněhový zachytávač krytiny z plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	-99,000	52,20	-5 167,80
88	K	764232404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm	m	-5,800	509,00	-2 952,20
71	K	764236465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů (při styku s římsou) z Cu plechu rš do 400 mm	kus	-122,000	48,30	-5 892,60
72	K	764238424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	-81,150	460,00	-37 329,00
73	K	764238426	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	-162,300	512,00	-83 097,60
74	K	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	-64,000	612,00	-39 168,00
85	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	4,000	102,00	408,00
52	K	76400190R	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m, D+M	kus	8,000	146,00	1 168,00
62	K	764232437	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 670 mm	m	4,420	753,00	3 328,26
67	K	764533412	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 1000	m	4,420	2 020,00	8 928,40
0	K	764236400	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 100 mm	m	90,000	259,00	23 310,00
63	K	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 200 mm	m	20,400	429,00	8 751,60
0	K	764537403	Dilatace Cu plechu vložním dilatačním pásu z Pb	m	50,000	85,00	4 250,00