

Zadání stavebních prací – technická dokumentace

Název zakázky: Oprava LC Medvědí jámy

Zadavatel: **Lesy České republiky s.p.**
Oblastní ředitelství západní Čechy

Uživatel: Lesní správa Horní Blatná
Karlovarská 458
362 36 Pernink

LC Medvědí inv.230588

Technická zpráva

a) základní údaje

název stavby: **LC Medvědí Jámy**
kategorie a třída LC: **2L**
k. ú.: **Potůčky**
p.č.: **476/1**
charakter, druh realizace: **oprava**

b) zhodnocení současného stavu stavby

- oprava stávající LC
- třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
- konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
- délka opravovaného úseku: 0,8 km
- přibližná nadmořská výška: 962 m
- současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
- majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
- statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)

c) návrh technického řešení

oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, oprava výjezdu na LC Hr.pás-15.brána, výměna stávajícího propustku

d) Odpady

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude rozprostřen do okolního terénu v místě vytěžení materiálu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Zadavatel předpokládá vznik jiných odpadů. Tyto odpady budou odvezeny a zlikvidovány dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech.

e) BOZP

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. V případě překročení limitů stanovených tímto zákonem či při provádění prací prostřednictvím subdodavatelů, si dodavatel zajistí zřízení funkce koordinátora BOZP na této stavbě.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024
Stavba: LC Medvědí jámy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.6.2024

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:


IC:
DIČ:

Cena bez DPH			317 273,55
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	317 273,55	66 627,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			383 901,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:945/230/2024

Místo:

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:28.6.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		317 273,55	383 901,05
945/230/2024	LC Medvědí jámy	317 273,55	383 901,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Medvědí jámy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.6.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			317 273,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	317 273,55	21,00%	66 627,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	383 901,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Medvědí jámy

Místo:

Datum: 28.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

317 273,55

HSV - Práce a dodávky HSV

317 273,55

1 - Zemní práce

7 650,30

5 - Komunikace pozemní

159 145,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 189,40

998 - Přesun hmot

21 288,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Medvědí jámy

Místo: Lesy České republiky, s.p.
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28.6.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							317 273,55	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				317 273,55	
D	1		Zemní práce				7 650,30	
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	52,500	141,00	7 402,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
VV			25*3*0,7					
					52,500			
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	1,400	177,00	247,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
VV			vtok					
VV			3*15*0,4					
					18,000			
VV			výtok					
VV			3,5*0,4					
					1,400			
D	5		Komunikace pozemní				159 145,00	
8	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 II 250 mm	m2	297,500	368,00	109 480,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění II. 250 mm					
VV			25*3,5+60*3,5					
					297,500			
10	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	385,000	129,00	49 665,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuňněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuňněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
VV			110*3,5					
					385,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 189,40	
6	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	36 800,00	73 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
4	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	6,000	223,00	1 338,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm					
5	M	28617272	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12	m	6,090	3 460,00	21 071,40	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12					
VV			6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					
					6,090			
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	120,000	104,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečištěných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					
3	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	6,000	3 450,00	20 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm					
D	998		Přesun hmot				21 288,85	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	272,934	78,00	21 288,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					