



Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

zastoupenou Liborem Kousalem, pověřeným řízením organizace na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 94 ze dne 22. 1. 2024

IČO: 70889660

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

DC ENGINEERING, spol. s r.o.

Sídlo: Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

IČO: 02414864

DIČ: CZ02414864

Zastoupená/ý: Ing. Vítem Dobnerem - jednatelem

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 04. 2024

uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem pod č. SZ SSHMP 28983/2023

(dále jen “smlouva”).

Článek I.

Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení článku IV. odst. 1) smlouvy, která zohledňuje vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku, vyvstalé při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce objektu loděnice – Černého rybníku ŠVZ Žihle“ podrobně specifikované jako „Rekapitulace stavby/Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací ze dne 27. 5. 2024
- 2) Ustanovení čl. IV. odstavce 1) věta první smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:
„Sjednaná cena díla činí 1003715,15 Kč bez DPH a vychází z Přílohy této smlouvy Položkový rozpočet a Přílohy Rekapitulace stavby/Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací ze dne 27. 5. 2024 zpracované ing. Vítem Dobnerem“.

V ostatních částech zůstává stávající text smlouvy nezměněn.





Článek II. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Za rovnocennou formu dodatku považují strany dodatek ve formě elektronické, a to formátu PDF opatřený elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany umístěnými na témže dokumentu. Podpisy musejí být založeny na zaručeném nebo kvalifikovaném certifikátu.
- 4) Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy

Příloha: Rekapitulace stavby/Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací
ze dne 27. 5. 2024 zpracované [REDACTED]

V Praze dne _____ 2024







Správa služeb
hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



SZ SSHMP 23983/2023

Příloha:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Lodenice
Stavba: ZL - Loděnice

KSO:
Místo: SVŽ Žihle

CC-CZ:
Datum: 27.05.2024

Zadavatel:
Správa služeb Hlavního města Prahy

IČ: 70889660
DIČ: CZ70889660

Zhotovitel:
DC ENGINEERING spol.s r.o.

IČ: 02414864
DIČ: CZ02414864

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	198 777,71
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	198 777,71	41 743,32
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	240 521,03
-------------------	--------------	-------------------



Správa služeb
hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



SZ SSHMP 23983/2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Lodnice

Stavba: ZL - Loděnice

Místo: **SVŽ Žihle**

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

198 777,71 240 521,03

Lodnice	ZL - Loděnice	198 777,71	240 521,03
ZL 1	ZL 1 Projektová dokumentace	30 030,00	36 336,30
ZL 2	ZL 2 Oprava zděné části	125 353,94	151 678,27
ZL 3	ZL 3 Elektroinstalace	42 430,21	51 340,55
ZL 4	ZL 4 - Vstupní rampa	56 361,46	68 197,37
ZL 5	ZL 5 Nprováděné práce	-55 397,90	-67 031,46



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

Lodenice - ZL - Loděnice

Soupis:

ZL 1 - ZL 1 Projektová dokumentace

KSO:

Místo:

SVŽ Žihle

CC-CZ:

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

IČ:

70889660

DIČ:

CZ70889660

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 030,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	30 030,00	21,00%	6 306,30
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

36 336,30



Správa služeb
hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



SZ SSHMP 23983/2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 1 - ZL 1 Projektová dokumentace

Místo: SVŽ Žihle

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 030,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 030,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 030,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

Lodenice - ZL - Loděnice

Soupis:

ZL 1 - ZL 1 Projektová dokumentace

Místo:

SVŽ Žihle

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 030,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 030,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				30 030,00	
1	K	040001000	Inženýrská činnost - realizační dokumentace	kpl	1,000	30 030,00	30 030,00	CS ÚRS 2024 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 2 - ZL 2 Oprava zděné části

KSO:

Místo:

SVŽ Žihle

CC-CZ:

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

IČ:

70889660

DIČ:

CZ70889660

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 353,94

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		125 353,94	21,00%	26 324,33
		0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 678,27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Soupis:

ZL 2 - ZL 2 Oprava zděné části

Místo:

SVŽ Žihle

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 353,94

HSV - Práce a dodávky HSV

81 351,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 278,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

74 510,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 810,00

997 - Přesun sutě

3 752,18

PSV - Práce a dodávky PSV

39 934,57

712 - Povlakové krytiny

2 428,19

762 - Konstrukce tesařské

10 235,12

764 - Konstrukce klempířské

8 097,60

766 - Konstrukce truhlářské

15 283,66

775 - Podlahy skládané

3 890,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 068,28

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4 068,28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 2 - ZL 2 Oprava zděné části

Místo:

SVŽ Žihle

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 353,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 351,09	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 278,00	
1	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	2,000	639,00	1 278,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1*2		2,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				74 510,91	
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	10,000	90,20	902,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	10,000	228,00	2 280,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	10,000	377,00	3 770,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	85,589	70,40	6 025,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		(5+2)*2*2,55-1,55*1,9		32,755			
	VV		(8,1+2,63)*2*2,65-1,75*2,1-0,6*0,6		52,834			
	VV		Součet		85,589			
6	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,875	260,00	2 047,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		Štít					
	VV		8,1*(0,2+1,3)*0,5		6,075			
	VV		Zazděný dveřní otvor					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Součet		7,875			



7	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	32,755	181,00	5 928,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		(5+2)*2*2,55-1,55*1,9		32,755			
	VV		Součet		32,755			
8	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	32,755	324,00	10 612,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		(5+2)*2*2,55-1,55*1,9		32,755			
	VV		Součet		32,755			
9	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	58,909	729,00	42 944,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		(8,1+2,63)*2*2,65-1,75*2,1-0,6*0,6		52,834			
	VV		Štít					
	VV		8,1*(0,2+1,3)*0,5		6,075			
	VV		Součet		58,909			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 810,00	
10	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	10,000	181,00	1 810,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		5*2		10,000			
D	997		Přesun sutě				3 752,18	
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,111	171,00	189,98	CS ÚRS 2024 01
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,550	14,50	805,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,111*50 'Přepočtené koeficientem množství		55,550			
13	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,870	2 780,00	2 418,60	CS ÚRS 2024 01
14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,158	2 140,00	338,12	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 934,57	
D	712		Povlakové krytiny				2 428,19	
15	K	712440833	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	22,592	68,00	1 536,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,2*2,7/0,98		22,592			
	VV		Součet		22,592			
16	K	712440834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených ZKD vrstvu	m2	90,368	9,87	891,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		22,592*4		90,368			
D	762		Konstrukce tesařské				10 235,12	
17	K	762621130	Osazení dveří tesařských dvoukřídlových	m2	2,500	102,00	255,00	
18	M	RMAT0002	<i>Dveře jednokřídlové</i>	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	
19	K	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	m2	3,960	197,00	780,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,8*2,2		3,960			



D		764	Konstrukce klempířské					8 097,60	
20	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	8,400	230,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 01	
21	K	764215404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	8,400	734,00	6 165,60	CS ÚRS 2024 01	
D		766	Konstrukce truhlářské					15 283,66	
22	K	766411212	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	8,590	372,00	3 195,48	CS ÚRS 2024 01	
	VV		8,2*(0,3+1,4)*0,5		6,970				
	VV		0,3*2,7*2		1,620				
	VV		Součet		8,590				
23	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	9,449	382,00	3 609,52	CS ÚRS 2024 01	
	VV		8,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,449				
24	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	8,590	164,00	1 408,76	CS ÚRS 2024 01	
	VV		8,2*(0,3+1,4)*0,5		6,970				
	VV		0,3*2,7*2		1,620				
	VV		Součet		8,590				
25	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	5,750	290,00	1 667,50	CS ÚRS 2024 01	
	VV		2,5*2,3		5,750				
	VV		Součet		5,750				
26	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	6,325	382,00	2 416,15	CS ÚRS 2024 01	
	VV		5,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,325				
27	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	5,750	175,00	1 006,25	CS ÚRS 2024 01	
	VV		2,5*2,3		5,750				
	VV		Součet		5,750				
28	K	7666219R00	Repase stávajícího okna včetně nátěru	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00		
D		775	Podlahy skládané					3 890,00	
29	K	77514111R00	Stěrka podlahová opravná zpevňující stávajících podlah	m2	10,000	389,00	3 890,00		
D		783	Dokončovací práce - nátěry					0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 068,28	
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					4 068,28	
30	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	904,063	4,50	4 068,28		
	VV		6000/804937,44*121285,66		904,063				



Správa služeb
hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



SZ SSHMP 23983/2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 3 - ZL 3 Elektroinstalace

KSO:

Místo:

SVŽ Žihle

CC-CZ:

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

IČ:

DIČ:

70889660

CZ70889660

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

02414864

CZ02414864

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 430,21

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		42 430,21	21,00%	8 910,34
		0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 340,55



Správa služeb
hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



SZ SSHMP 23983/2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 3 - ZL 3 Elektroinstalace

Místo:

SVŽ Žihle

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 430,21
HSV - Práce a dodávky HSV	2 185,80
1 - Zemní práce	2 185,80
PSV - Práce a dodávky PSV	21 551,41
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	21 551,41
M - Práce a dodávky M	18 693,00
21-M - Elektromontáže	2 727,50
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	15 965,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 3 - ZL 3 Elektroinstalace

Místo: SVŽ Žihle

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 430,21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 185,80	
D	1		Zemní práce				2 185,80	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,800	304,00	547,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		Písek pro kabelové lože					
	VV		0,3*0,3*20		1,800			
	VV		Součet		1,800			
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,000	23,10	831,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,800*20		36,000			
3	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	269,00	807,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		20*0,3*0,5		3,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 551,41	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				21 551,41	
4	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	20,000	38,90	778,00	
5	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	20,000	13,60	272,00	
6	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a	kus	4,000	91,90	367,60	



			montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm						
7	M	34571478	<i>krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm</i>	kus	4,000	59,50	238,00		
8	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	20,000	53,50	1 070,00	CS ÚRS 2024 01	
9	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm²</i>	m	25,000	25,60	640,00	CS ÚRS 2024 01	
10	K	741130001	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	10,000	26,00	260,00		
11	K	741130R00	D+M Rozvaděč nástěnný IP54 - pro zásuvkový a světelný okruh	kus	1,000	13 200,00	13 200,00		
12	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	4,000	212,00	848,00	CS ÚRS 2024 01	
13	M	34555233	<i>zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky</i>	kus	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2024 01	
23	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	3 200,00	3 200,00		
	VV		Revize rozvaděče a přívodu						
	VV		1		1,000				
14	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	214,016	0,70	149,81	CS ÚRS 2024 01	
D	M		Práce a dodávky M				18 693,00		
D	21-M		Elektromontáže				2 727,50		
15	K	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	25,000	30,70	767,50	CS ÚRS 2024 01	
16	M	34111098	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm²</i>	m	28,000	70,00	1 960,00	CS ÚRS 2024 01	
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				15 965,50		
17	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01	
18	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	20,000	108,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01	
19	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	20,000	14,90	298,00	CS ÚRS 2024 01	
20	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	25,000	48,40	1 210,00	CS ÚRS 2024 01	
21	M	34571157	<i>trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm</i>	m	25,000	51,90	1 297,50	CS ÚRS 2024 01	



D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

22	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	292,255	0,00	0,00	
	VV		6000/804937,44*39207,81		292,255			



Správa služeb
hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



SZ SSHMP 23983/2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 4 - ZL 4 - Vstupní rampa

KSO:

Místo:

SVŽ Žihle

CC-CZ:

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

IČ:

70889660

DIČ:

CZ70889660

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 361,46

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	56 361,46	21,00%	11 835,91
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 197,37



Správa služeb
hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



SZ SSHMP 23983/2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 4 - ZL 4 - Vstupní rampa

Místo:

SVŽ Žihle

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 361,46

HSV - Práce a dodávky HSV

54 532,30

1 - Zemní práce

31 410,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 122,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 829,16

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 829,16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 4 - ZL 4 - Vstupní rampa

Místo: SVŽ Žihle

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:
el:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 361,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 532,30	
D	1		Zemní práce				31 410,00	
1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	18,000	139,00	2 502,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Podklad rampy					
	VV		5*4*0,9		18,000			
	VV		Součet		18,000			
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	180,000	128,00	23 040,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		18*10		180,000			
3	K	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých ručně	m3	18,000	326,00	5 868,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Podklad rampy					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 122,30	
4	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,000	5 440,00	16 320,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		20*0,15		3,000			
5	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,113	51 100,00	5 774,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,0282*4		0,113			
6	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	20,000	51,40	1 028,00	CS ÚRS 2024 01



D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 829,16

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 829,16

7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	406,481	4,50	1 829,16	
			6000/804937,44*54532		406,481			

VV



Správa služeb
hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň



SZ SSHMP 23983/2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 5 - ZL 5 Neprováděné práce

KSO:

Místo:

SVŽ Žihle

CC-CZ:

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

IČ:

70889660

DIČ:

CZ70889660

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

IČ:

02414864

DIČ:

CZ02414864

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-55 397,90

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	-55 397,90	21,00%	-11 633,56
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-67 031,46



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 5 - ZL 5 Nprováděné práce

Místo:

SVŽ Žihle

Datum:

27.05.2024

Zadavatel:

Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-55 397,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-53 600,00

1 - Zemní práce

-15 000,00

2 - Zakládání

-29 100,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-9 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-1 797,90

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

-1 797,90



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Loděnice

Objekt:

ZL 5 - ZL 5 Neprováděné práce

Místo: SVŽ Žihle

Datum: 27.05.2024

Zadavatel: Správa služeb Hlavního města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-55 397,90

D HSV Práce a dodávky HSV -53 600,00

D 1 Zemní práce -15 000,00

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	15,000	-650,00	-9 750,00
2	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,000	-200,00	-3 000,00
3	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1201	m3	15,000	-150,00	-2 250,00

D 2 Zakládání -29 100,00

7	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,400	-35 000,00	-14 000,00
6	K	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	10,000	-1 510,00	-15 100,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 500,00

8	K	311113141	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm	m2	10,000	-950,00	-9 500,00
---	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------



D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-1 797,90
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					-1 797,90
69	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	399,534	-4,50	-1 797,90
	VV		6000/804937,44*53600		399,534		