

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chomoutov hasičská zbrojnice výměna plynového kotle	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Olomouc-Chomoutov
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		01.07.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	90 826,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	12 735,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		500,00	
7	ZRN (ř.		103 561,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		500,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 104 061,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	104 061,00	21 852,81

Cena s DPH 125 913,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Chomoutov hasičská zbrojnice výměna plynového kotle
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Olomouc-Chomoutov

Zpracoval:
Datum: 1. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				103 561,00	0,120
731		Ústřední vytápění - kotelny				100 061,00	0,120
8	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW a likvidace kotle	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	0,000
4	731244107.JKS	Regulace ekvitermní Bosch CT 200	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	0,052
2	731244110.JKS	Kotel plynový závěsný kondenzační Bosch GC8700iW 30 P + W 120-5 O1 A, NTC čidlo 31 kW	soubor	1,000	67 251,00	67 251,00	0,065
5	53454	Revize plynu a spuštění do provozu servisním technikem	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
1	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW včetně materiálu	soubor	1,000	5 290,00	5 290,00	0,003
3	731810312	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel 80/125 včetně revize	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	0,001
734		Ústřední vytápění - armatury				3 500,00	0,000
6	734261234.GCM	Filtr magnetický	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				500,00	0,000
VRN8		Přesun stavebních kapacit				500,00	0,000
7	081002000	Doprava	soub	1,000	500,00	500,00	0,000
Celkem						104 061,00	0,120