

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.5.2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1.** Město Polička
Palackého náměstí 160
572 01 Polička
IČ: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupené Jaroslavem Martinů, starostou města

a

- 1.2** Firma: ROCKY STAVBY COMPANY CZ s.r.o.

Sídlo: V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10
Zastoupená ve věcech smluvních: Vladimírem Muchou
Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Vladimírem Muchou

IČ: 08770620

DIČ: CZ08770620

Bankovní

Číslo účtu:

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) Vladimír Mucha

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět dodatku

- 2. 1** Předmětem dodatku je změna rozsahu prací a změna ceny za dílo akce „Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova v Poličce“ (viz přílohy). Dále je předmětem dodatku změna termínu dokončení díla SO 801 sadové úpravy (viz přílohy).

3. Cena díla

- 3.1** Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn následovně:

cena díla dle SoD bez DPH	1.565.491,03 Kč
cena víceprací a méněprací bez DPH	- 111.640,30 Kč
celkem nová cena díla bez DPH	1.453.850,73 Kč
DPH 21%	305.308,65 Kč
celkem cena díla vč. DPH	1.759.159,38 Kč

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Dle vyjádření zahradního architekta (viz přílohy) není do termínu dokončení akce (31.7.2024) vhodná doba pro výsadbu stromů a rostlin. Vhodná agrotechnická lhůta výsadby je období vegetačního klidu. Z výše uvedených důvodů se prodlužuje termín realizace SO 801 sadové úpravy do 30.11.2024.

5. Závěrečná ustanovení


- 5.1 Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti.
- 5.2 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)).
- 5.3 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a že se seznámili s obsahem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s ním připojují své podpisy.
- 5.4 O schválení tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 29.7.2024 usnesením č. 294.

V Poličce dne:

V Praze dne:

za objednatele

za zhotovitele



Jaroslav Martinů, starosta

Vladimír Mucha, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11023

**Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím
na ul. Smetanova, Polička**

méněpráce

Objednatel: **Město Polička**

IČO: 00277177

Palackého nám. 160

DIČ: CZ00277177

57201 Polička-Polička-Město

Zhotovitel: **Rocky stavby Company CZ s.r.o.**

IČO: 8770620

DIČ: CZ08770620

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

373 018.00

PSV

36 221.37

MON

0 00

Vedlejší náklady

0.00

Ostatní náklady

15 000.00

Celkem

424 239.37

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH

15 %

0.00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

424 239,37 CZK

Základní DPH

21 %

89 090,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,37 CZK

Cena celkem s DPH

513 329,00 CZK

v.

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00
1	SO 101 Chodník	0,00	409 239,37	85 940,27	495 179,64
1	opravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Polička	0,00	409 239,37	85 940,27	495 179,64
	Celkem za stavbu	0,00	424 239,37	89 090,27	513 329,64

Popis stavby: 11023 - Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Polička
Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: 1 - SO 101 Chodník
Popis rozpočtu: 1 - Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Polička

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
9555	Mobilizát exteriér	HSV			373 018,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 221,37
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00
					424 239,37
	Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	11023	Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Polička
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: ON	Ostatní náklady					15 000,00
4	005305T	Archeologický dohled po dobu provádění zemních prací+zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						15 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11023** **Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Polička**

Objekt: **1** **SO 101 Chodník**

Rozpočet: **2** **vícepráce**

Objednatel: **Město Polička** IČO: **00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: **CZ00277177**
57201 **Polička-Polička-Město**

Zhotovitel: **Rocky stavby Company CZ s.r.o.** IČO: **8770620**
DIČ: **CZ08770620**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			277 886,24
PSV			3 436,84
MON			31 275,99
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			312 599,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	312 599,07 CZK
Základní DPH	21 %	65 646,00 CZK

Zaokrouhlení -0,07 CZK

Cena celkem s DPH **378 245,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 11023 - Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Políčka
Popis objektu: 1 - SO 101 Chodník
Popis rozpočtu: 2 - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 494,45	1,4
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			16 901,79	5,4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			16 830,00	5,4
9555	Mobiliář exteriér	HSV			239 660,00	76,7
711	Izolace proti vodě	PSV			3 436,84	1,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			31 275,99	10,0
Cena celkem					312 599,07	100,0

Položkový rozpočet

S: 11023	Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Polička
O: 1	SO 101 Chodník
R: 2	vícepráce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							
1 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro drenáž : 10*0,3*0,3 výkop pro palisády : 3*0,5*0,5 ruční výkop obrubníky : 16*0,35*0,35	m3	3,61000 0,90000 0,75000 1,96000	781,00	4 494,45	2 819,41 RTS 24/ I	Indiv
2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,61	m3	3,61000	195,00	703,95	RTS 24/ I	Indiv
3 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 36,10000	m3	36,10000	15,00	541,50	RTS 24/ I	Indiv
4 167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 výkop pro drenáž : 10*0,3*0,3 výkop pro palisády : 3*0,5*0,5 ruční výkop obrubníky : 16*0,35*0,35	m3	3,61000 0,90000 0,75000 1,96000	105,00	379,05	RTS 24/ I	Indiv
5 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,61	m3	3,61000	14,00	50,54	RTS 24/ I	Indiv
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce							
6 212561111R00	Vypíň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm trativod 10x0,3*0,3	m3	0,90000	1 360,00	1 224,00	RTS 24/ I	Indiv
7 212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80 bez lože trativod 10	m	10,00000	27,63	276,25	RTS 24/ I	Indiv
8 28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm trativod 10	m	10,00000	43,86	438,60	RTS 24/ I	Indiv
9 338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	6,70000	150,00	1 005,00	RTS 24/ I	Indiv
10 917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	34,00000	186,00	6 324,00	RTS 24/ I	Indiv
linka okolo betonu : 24 žulové krajinky : 10							
11 592284840R	Palisáda PADOVA PA - 3/60 - v. 600 x 120 x 165 mm přírodní	kus	40,60606	188,00	7 633,94	RTS 24/ I	Indiv
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací					16 830,00		

Položkový rozpočet

S:	11023	Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Polička
O:	1	SO 101 Chodník
R:	2	vicepráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	113106231R00	Rozetnutí dlažeb v kamenivu	m2	50,00000	21,00	1 050,00	RTS 24/1	RTS 23/II
D 1.1.1-D 1.1.5 předláždění: 50								
13	556111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	10,00000	494,00	4 940,00	RTS 24/1	RTS 24/1
D 1.1.1-D 1.1.5 předláždění: 10								
14	556215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dř. tl. 4 cm	m2	40,00000	271,00	10 840,00	RTS 24/1	RTS 24/1
D 1.1.1-D 1.1.5 předláždění: 40								
Díl: 9555 Mobilní exteriér								
15	LLP235R1	Lavička PREVA URBANA, LPU251, ocelová kuličina, RAL 7024 včetně dovozu na stavbu	ks	4,00000	24 380,00	97 520,00	Vlastní	Indiv
D 1.1.1-D 1.1.5: 4								
16	LLP235R2	Lavička PREVA URBANA, LPU252, ocelová kuličina, RAL 7024 včetně dovozu na stavbu	ks	2,00000	18 630,00	37 260,00	Vlastní	Indiv
D 1.1.1-D 1.1.5: 2								
17	553R1	Mříž ke stromům HEXAGONAL RAL 7024 -dodávka	ks	4,00000	26 220,00	104 880,00	Vlastní	Indiv
Díl: 711 Izolace proti vodě								
18	711823121RT2	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	10,00000	178,08	1 780,75	RTS 24/1	RTS 24/1
10*1								
19	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	10,00000	164,90	1 649,00	RTS 24/1	RTS 24/1
20	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00666	1 064,20	7,09	RTS 24/1	RTS 24/1
Díl: M46 Zemní práce při montážích								
21	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š. 35 cm hl. 50 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	12,000	398,65	4 783,80	Vlastní	Kalkul
22	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š. 35 cm hl. 50 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	33,000	289,00	9 537,00	Vlastní	Kalkul
23	460241111	Příplatek za zřízení výkopů při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	3,938	613,36	2 415,41	Vlastní	Kalkul
24	460431152	Záryp kabelových rýh ručně se znutněním š. 35 cm hl. 50 cm z horniny tř. I skupiny 3	m	12,000	56,94	683,30	Vlastní	Kalkul

Položkový rozpočet

S: 11023	Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova, Polička
O: 1	SO 101 Chodník
R: 2	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	33,000	30,95	1 021,30	Vlastní	Kalkul
26	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	45,000	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul
27	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	45,000	100,98	4 544,10	Vlastní	Kalkul
28	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	45,000	15,43	694,24	Vlastní	Kalkul
29	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	22,000	54,04	1 188,95	Vlastní	Kalkul
30	34571355	trubka elektroinstalční ohebná dvouplášťová karátovaná (chráněná) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	23,100	54,98	1 269,99	Vlastní	Kalkul
31	46079R001	Přesun stávajícího kabelu do jiného výkopu	m	23,000	154,28	3 548,33	Vlastní	Kalkul
32	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektroinotážích	t	6,320	251,52	1 589,57	Vlastní	Kalkul

Poznámky uchazeče k zadání

