


**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S913/2017/288**



LCR0852135

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná

**Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSC Šumperk, č. telefonu: [REDACTED]

**Ing. David Potěšil**, TPSC Šumperk/LS Šternberk, č. telefonu: 9 [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace:

Lesy České republiky, s.p., LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Petr Vičar**, autorizovaný stavitel,

IČO: 13241761

DIČ: CZ5411263055

místem podnikání: Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Madej

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy LC na revíru Úsov**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/288**, a to dle projektové dokumentace vypracované Jurajem Michalíkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 9. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1

nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **684 385 Kč** bez DPH, slovy šestsetosmdesátčtyřtisícitřistaosmdesát pět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Jiřího Madeje, telefon: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků

apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo


nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Olomouci, dne: *11.7.2017*



**PETR VIČAR**  
AUTORIZOVANÝ STAVITEL  
CHVÁLKOVICKÁ 194, 773 00 OLMOUC  
IČO 13241761 DIČ CZ5411263055

V Šumperku, dne: *12-07-2017*



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: LC-KRULOVA

Stavba: Lesní cesta Krulová-oprava délky 1,055 km

JKSO: 8222729

Místo: Obec Medlov, k.ú.Krásná

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 2. 6. 2017

CZ-CPA: 42

Objednatel:  
Lesy ČR s.p., Lesní správa Šternberk

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Juraj Michalík, projektant, Brno

IČ: 45196451  
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	311 823,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>311 823,88</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	311 823,88	65 483,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>377 306,89</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:                      Razítko

Datum a podpis:                      Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: LC-KRULOVA

Stavba: Lesní cesta Krulová-oprava délky 1,055 km

Místo: Obec Medlov, k.ú.Králová

Datum: 2. 6. 2017

Objednatel: Lesy ČR s.p., Lesní správa Šternberk

Projektant: Juraj Michalík, projektan

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>311 823,88</b>	<b>377 306,89</b>
LC- KRULOV A	Lesní cesta Krulová-oprava délky 1,055 km	311 823,88	377 306,89
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>311 823,88</b>	<b>377 306,89</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Lesní cesta Krulová-oprava délky 1,055 km

JKSO: 8222729  
Místo: Obec Medlov, k.ú.Králová  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2  
Datum: 2. 6. 2017  
CZ-CPA: 42

Objednatel:  
Lesy ČR s.p., Lesní správa Šternberk

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Juraj Michalík, projektant, Brno

IČ: 45196451  
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	311 823,88
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>311 823,88</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	311 823,88	65 483,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>377 306,89</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Lesní cesta Krulová-oprava délky 1,055 km

**Místo:** Obec Medlov, k.ú.Králová

**Datum:** 2. 6. 2017

**Objednatel:** Lesy ČR s.p., Lesní správa Šternberk

**Projektant:** Juraj Michalík, projektant,

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>311 823,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	311 823,88
1 - Zemní práce	10 909,80
5 - Komunikace pozemní	235 199,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 831,00
998 - Přesun hmot	32 883,32
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>311 823,88</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Lesní cesta Krulová-oprava délky 1,055 km

**Místo:** Obec Medlov, k.ú.Králová

**Datum:** 2. 6. 2017

**Objednatel:** Lesy ČR s.p., Lesní správa Šternberk

**Projektant:** Juraj Michalík, projektant,

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**311 823,88**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**311 823,88**

**1 - Zemní práce**

**10 909,80**

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup> "pro nové čela TP v km 0,627 průměrně 10 m <sup>3</sup> / 1 kus čela"2*10 Součet	m <sup>3</sup>	20,000	357,00	7 140,00
					20,000		
					20,000		
2	K	161101101	Svisle přemístění vykopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m "100 % z rýh"20 Součet	m <sup>3</sup>	20,000	72,90	1 458,00
					20,000		
					20,000		
3	K	162301102	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m "70 % z rýh nutné odvést do 1 km"14 Součet	m <sup>3</sup>	14,000	74,70	1 045,80
					14,000		
					14,000		
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin "dtto vodorovně přemístění"14 Součet	m <sup>3</sup>	14,000	19,50	273,00
					14,000		
					14,000		
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "30 % z rýh zásyp kolem nových čel TP v km 0,627"20*0,30 Součet	m <sup>3</sup>	6,000	79,60	477,60
					6,000		
					6,000		
6	K	181951102	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "km 0,787 sjezd vlevo"10*3,0 Součet	m <sup>2</sup>	30,000	10,20	306,00
					30,000		
					30,000		
7	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m <sup>2</sup>	6,000	34,90	209,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"kolem nových čel TP v km 0,627 "2*3,0		6,000		
			Součet		6,000		

5 - Komunikace pozemní

235 199,76

8	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	54,000	212,00	11 448,00
			"km 0,104-0,140 kolej vpravo vyplnit předem makadamem"36*1,50		54,000		
			Součet		54,000		

9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	340,000	55,00	18 700,00
			"km 0,150-0,195 kolej vlevo š.0,80 m"45*0,80		36,000		
			"km 0,195-0,215 kolej vlevo š.0,80 m"20*0,80		16,000		
			"km 0,215-0,245 kolek vpravo š.1,10 m"30*1,10		33,000		
			"km 0,340-0,370 kolej vlevo š.1,0 m"30*1,0		30,000		
			"km 0,370-0,400 vlevo š.1,0 m"30*1,0		30,000		
			"km 0,630--0,675 v celé šířce 3,0 m"45*3,0		135,000		
			"km 0,675-0,700 kolej vpravo š.0,80 m"25*0,80		20,000		
			"km 0,700-0,750 kolej vpravo š.0,80 m"50*0,80		40,000		
			Součet		340,000		

10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 196,100	65,00	77 746,50
			"km 0,013-0,060 kolej vlevo š.0,70 m"47*0,70		32,900		
			"km 0,060-0,104 koleje obě vlevo š.0,70 vpravo 1,10 m"44*1,8		79,200		
			"km 0,104 sjezd vlevo zpevnit podélně délky 7 m a šířky 3 m"7*3		21,000		
			"km 0,104-0,140 v celé šířce 2,70 m"36*2,70		97,200		
			"km 0,215-0,245 vlevo kolej š.1,10 m"30*1,10		33,000		
			"km 0,245-0,340 kolej vpravo š.1,0 m"95*1,0		95,000		
			"km 0,400-0,430 obě koleje š.0,9-1,0 m"30*1,0*2		60,000		
			"km 0,430-0,450 kolej vpravo"20*1,0		20,000		
			"km 0,450-0,480 obě koleje š.0,9-1,0 m"30*1,0*2		60,000		
			"km 0,480 sjezd podélně dl.7 m a š.2,0 m"7*2		14,000		
			"km 0,480-0,530 obě koleje š.1,0 m"50*1,0*2		100,000		
			"km 0,675-0,700 kolej vpravo š.0,80 m"25*0,80		20,000		
			"km 0,700-0,750 kolej vlevo š.0,80 m"50*0,80		40,000		
			"km 0,750-0,829 obě koleje š.0,80 m"79*0,80*2		126,400		
			"km 0,829 nad propustkem podklad pod panely "7*3,20		22,400		
			"km 0,850-0,955 obě koleje š.0,80-1,0 m"105*1,0*2		210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"km 0,955-0,990 kolej vpravo š.1,0 m"35*1,0		35,000		
			"km 0,990-1,055 obě koleje š.0,80-1,0 m"65*1,0*2		130,000		
			Součet		1 196,100		
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	553,500	70,00	38 745,00
			"km 0,140-0,150 obě koleje š.1,0 m"10*1,0*2		20,000		
			"km 0,195-0,215 kolej vpravo š.1,10 m"20*1,10		22,000		
			"km 0,245-0,340 kolej vlevo š.0,90 m"95*0,90		85,500		
			"km 0,340-0,370 kolej vpravo š.1,0 m"30*1,0		30,000		
			"km 0,430-0,450 kolej vlevo š.1,0 m"20*1,0		20,000		
			"km 0,530-0,550 obě koleje š.1,0 m"20*1,0*2		40,000		
			"km 0,570-0,584 úpad vlevo š.1,50 m navíc"14*1,50		21,000		
			"km 0,550-0,630 obě koleje š.1,0 m"80*1,0*2		160,000		
			"km 0,630 sjezd vlevo dl.6,0 m podél cesty a š.5,0 m"6*5		30,000		
			"km 0,787 oboustranný sjezd, vlevo délky 10 m a šířky 3,0m"10*3		30,000		
			"km 0,787 sjezd vpravo jako lichoběžník š.10-3 m délky 10 m"6,50*10		65,000		
			"km 0,829 nájezdy oboustranně na panelovku, délky 5 m"2*5*3		30,000		
			Součet		553,500		
12	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	267,000	95,00	25 365,00
			"km 0,000 na sjezdu vlevo trojúhelník 6x6 m "6*6*0,5		18,000		
			"km 0,013-0,060 kolej vpravo š.1,10 m"47*1,10		51,700		
			"km 0,150-0,195 kolej vpravo š.1,10 m"45*1,10		49,500		
			"km 0,370-0,400 kolej vpravo š.1,0 m"30*1,0		30,000		
			"km 0,623-0,632 kolej vpravo š.1,20 m"9*1,20		10,800		
			"km 0,630 sjezd vprav délky 6,0 m podél cesty a šířky 5.0 m"6*5		30,000		
			"km 0,829-0,850 obě koleje š.0,80-1,0 m"21*1,0*2		42,000		
			"km 0,955-0,990 kolej vlevo š.1,0 m"35*1,0		35,000		
			Součet		267,000		
13	K	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drčeným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2 zakalením všech vrstev ze štěrkodrti včetně tl.100 mm"340+1196 1+553 5+267	m2	2 356,600	16,10	37 941,26
			Součet		2 356,600		
14	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	18,000	158,00	2 844,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"km 0,826-0,832 úsek nad propustkern v km 0,829 zakrytý panely"6*3,0		18,000		
			Součet		18,000		

15	M	593811970	panel silniční 300x200x18 cm, 20t- jednorázové	kus	3,000	7 470,00	22 410,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 831,00

16	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	11 500,00	23 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

"km 0,627 nové čela u stavaj. TP DN  
400 mm -z lom. kamene -řádkového  
zdiva hrubého 3,0\*0,6/0,80\*2,0m"2

Součet

17	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	2,000	923,00	1 846,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"u propustku v km 0,627 osazení trub na  
vtoku nově 2 m"2

Součet

18	M	592211380	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm	kus	1,000	989,00	989,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

19	K	938902112	Průhled a čistění příkopu komunikaci příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných ne	m	10,000	70,60	706,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

"km 0,471 příkop na vtoku u propustku  
délky 10 m"10

Součet

20	K	938902113	Průhled a čistění příkopu komunikaci příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných ne	m	40,000	84,20	3 368,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

"km 0,627 odtok z propustku "30

"km 0,829 vtok délky 10 m"10

Součet

21	K	938902441	Čistění propustku s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku do 500 mm	m	4,000	408,00	1 632,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"km 0,627 propust po rozebrání 1 m  
zbytek délky 4 m vyčistit"4

Součet

22	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	1,000	1 290,00	1 290,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

"km 0,627 rozebrání 1 m propustku DN  
400 mm na vtoku vpravo"1

Součet

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	822,083	40,00	32 883,32

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: LC-HRANICNI  
Stavba: Lesní cesta Hraniční -oprava

JKSO: 8222729  
Místo: obec Medlov, k.ú. Králová  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2  
Datum: 2. 6. 2017  
CZ-CPA: 42

Objednatel:  
Lesy ČR, s.p. KŘ Šumperk

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Michal Juraj

IČ: 44081651  
DIČ: CZ480813128

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	372 560,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>372 560,85</b>

DPH základní	21,00%	ze	372 560,85	78 237,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>450 798,63</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: LC-HRANICNI

Stavba: Lesní cesta Hraniční -oprava

Místo: obec Medlov, k.ú. Králová

Datum: 2. 6. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. KŘ Šumperk

Projektant: Michalk Juraj

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>372 560,85</b>	<b>450 798,63</b>
LC			
Hraničn	LC Hraniční	372 560,85	450 798,63
í -			
oprava			
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>372 560,85</b>	<b>450 798,63</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Hraniční -oprava

**Objekt:** LC Hraniční -oprava - LC Hraniční

JKSO: 8222729

Místo: obec Medlov, k.ú. Králová

CZ-CPV: 45000000-7

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Lesní správa Šternberk

Zhotovitel:

Projektant:

Michalík Juraj, projektant DS, Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2

Datum: 2. 6. 2017

CZ-CPA: 42

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 44081651

DIČ: CZ480813128

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	372 560,85
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>372 560,85</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	372 560,85	78 237,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>450 798,63</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Hraniční - oprava

**Objekt: LC Hraniční -oprava - LC Hraniční**

Místo: obec Medlov, k.ú. Králová

Datum: 2. 6. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Lesní správa Šternberk

Projektant: Michalík Juraj, projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**372 560,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

**372 560,85**

4 - Vodorovné konstrukce

6 228,00

5 - Komunikace pozemní

296 863,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 072,98

998 - Přesun hmot

45 395,88

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**372 560,85**

# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Hraniční -oprava

Objekt: LC Hraniční -oprava - LC Hraniční

Místo: obec Medlov, k.ú. Králová

Datum: 2. 6. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Lesní správa Šternberk

Projektant: Michalík Juraj, projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**372 560,85**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**372 560,85**

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**6 228,00**

1	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky z kamene	m3	3,600	1 730,00	6 228,00
			"km 1,658 začelení stáv. propustku z kamene oboustranně "2*3,0*0,40*1,50		3,600		
			Součet		3,600		

#### 5 - Komunikace pozemní

**296 863,99**

2	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	12,000	250,00	3 000,00
			"km 0,160 vlevo sjezd po okraji cesty délky 6,0 m na š.2,0 m zpevnit "6,0*2,0		12,000		
			Součet		12,000		
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	989,300	55,00	54 411,50
			"km 0,012-0,020 š.5,0-2,70 m"(5+2,7)*0,5*8		30,800		
			"km 0,020-0,075 š.2,70 m"55*2,70		148,500		
			"km 0,075-0,100 kolej vlevo š.1,0 m"25*1,0		25,000		
			"km 0,170-0,210 kolej vlevo š.1,10 m"40*1,10		44,000		
			"km 0,268-0,300 obě koleje š.1,0 m"32*1,0*2		64,000		
			"km 0,365-0,388 obě koleje š.1,0 m"23*1,0*2		46,000		
			"km 0,455-0,510 obě koleje š.0,80-1,0 m"55*0,9*2		99,000		
			"km 0,510-0,520 kolej vlevo š.1,0 m"10*1,0		10,000		
			"km 0,635 -0,670 obě koleje š.1,0 m"35*1,0*2		70,000		
			"km 0,670-0,700 kolej vlevo"30*1,0		30,000		
			"km 1,385-1,404 obě koleje š.1,0 m"19*1,0*2		38,000		
			"km 1,404 -1,580 obě koleje š.1,0 m"176*1,0*2		352,000		
			"km 1,580-1,620 kolej vlevo š.0,80 m"40*0,80		32,000		
			Součet		989,300		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 897,050	65,00	123 308,25

"km 0,000-0,0012 š.15,0-5,0 m obratiště auta na začátku"10*12	120,000
"km 0,075-0,100 kolej vpravo š.1,0-1,50 m"25*1,25	31,250
"km 0,100-0,120 kolej vlevo š.1,0 m"20*1,0	20,000
"km 0,120-0,170 obě koleje š.1,0m"50*1,0*2	100,000
"km 0,170-0,210 kolej vpravo š.1,10 m"40*1,10	44,000
"km 0,210-0,227 obě koljee š.1,0 m"17*1,0*2	34,000
"km 0,227-0,237 kolej vpravo š.1,0 m"10*1,0	10,000
"km 0,237-0,268 obě koleje š. 1,0 m"31*1,0*2	62,000
"km 0,300-0,365 obě koleje š.1,0 m"65*1,0*2	130,000
"km 0,510-0,520 kolej vpravo š.1,0 m"10*1,0	10,000
"km 0,520-0,635 obě koleje š.1,0 m"115*1,0*2	230,000
"km 0,670-0,700 kolej vpravo š.1,0 m"30*1,0	30,000
"km 0,700-0,800 obě koleje š.1,0 m"100*1,0*2	200,000
"km 0,786 sjezd vlevo délky 11 m š.3,0 m"11*3	33,000
"km 0,834-0,844 kolej vpravo š.1,0 m"10*1,0	10,000
"km 0,844-0,960 obě koleje š.1,0 m"116*1,0*2	232,000
"km 0,922 sjezd vlevo délky 10 m š.2,0 m"10*2	20,000
"km 0,922 sjezd vpravo délky 7 m šířky 2,0 m"7*2	14,000
"km 0,960-1,030 kolej vlevo š.1,0 m"70*1,0	70,000
"km 1,050-1,180 obě koleje š.1,0 m"130*1,0*2	260,000
"km 1,180-1,200 kolej vlevo š.1,0 m"20*1,0	20,000
"km 1,580-1,620 kolej vpravo š.0,8 m"40*0,80	32,000
"km 1,620 -1,673 obě koleje š.0,80 m"53*0,80*2	84,800
"km 1,720-1,745 kolej vlevo š.0,90 m"25*0,90	22,500
"km 1,745 -1,755 š.3,50-12,0 m po okraj LC 2L Moravičanská"7,75*10	77,500
Součet	1 897,050

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	710,500	70,00	49 735,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"km m0,100-0,120 kolej vpravo š.1,0-1,,50 m"20*1,25	25,000
"km 0,400-0,434 kolej vlevo š.1,0 m"34*1,0	34,000
"km 0,646-0,649 vpravo pruhluběň doplnit navíc š.1,0 m"3*1,0	3,000
"km 0,800-0,834 obě koleje š.1,0 m"34*1,0*2	68,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"km 0,834-0,844 vlevo š.1,0 m"10*1,0		10,000		
			"km 0,960-1,030 kolej vpravo š.1,0 m"70*1,0		70,000		
			"km 1,030-1,050 š.1,0 m"20*1,0*2		40,000		
			"km 1,180-1,200 vpravo š.1,0 m"20*1,0		20,000		
			"km 1,200-1,385 obě koleje š.1,0 m"185*1,0*2		370,000		
			"km 1,673-1,720 obě koleje š.0,70-0,80 m"47*0,75*2		70,500		
			Součet		710,500		

6	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	76,500	95,00	7 267,50
			"km 0,388-0,400 kolej vlevo š.1,0 m"12*1,0		12,000		
			"km 0,612 vpravo sjezd na linku délky 5 m podél cesty a š.3,0 m"5*3		15,000		
			"km 0,863 nad stávaj. TP DN 400 zvýtí krytí trub v celé šířce koruny 2,70 m"10*2,70		27,000		
			"km 1,720-1,745 kolej vpravo š.0,90 m"25*0,90		22,500		
			Součet		76,500		

7	K	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	3 673,400	16,10	59 141,74
			"zakalení vrstev ze štěrkodrtí tl.100-250 mm"989,3+1897,1+710,5+76,5		3 673,400		
			Součet		3 673,400		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 072,98

8	K	938902112	Průtlač a čištení příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných ne	m	3,000	70,60	211,80
			"km 0,397 odtok z TP DN500 mm 3,0 m"3		3,000		
			Součet		3,000		

9	K	938902113	Průtlač a čištení příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných ne	m	10,000	84,20	842,00
			"km 1,658 vtok délky 10 m obnovit"10		10,000		
			Součet		10,000		

10	K	938902441	Čištění propustky s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustky do 500 mm	m	5,000	408,00	2 040,00
			"km 1,658 kamenný propustek délky 5 m, jako DN do 500 mm"5		5,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	938909321	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	3 673,400	5,70	20 938,38

"dtto jako plocha všech vrstev ze štěrkodrti, nutné ručné vymetení listů z kolejí" 3673,4

Součet 3 673,400

12	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	1,000	40,80	40,80
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

"km 0,397 očistit čelo na vtoku tl.0,50 m" 2,0\*0,50

Součet 1,000

#### 998 - Přesun hmot

45 395,88

13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 134,897	40,00	45 395,88
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------