

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 202407

„AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA FINANČNÍ ÚŘAD, SMĚR LAZCE“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **36430811/0100**

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **SISKO spol. s.r.o**

se sídlem: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**

kontaktní adresa: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**

Zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě,**

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 47155558

DIČ: CZ47155558

Telefon: [REDACTED]

,e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: 14404831/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

(dále také jen „*smluvní strany*“)

I.

Dne 03.05.2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, č.202 407, 12021/2024, /712240017/. (dále jen „SoD“). Předmětem této SoD je zhotovení díla „Autobusová zastávka finanční úřad, směr Lazce.“ V čl. 3.2 této SoD byla cena díla ujednána ve výši 917.215,60 Kč bez DPH, resp. 1.109.830,88 Kč s DPH.

II.

A. Změna rozsahu prací

V projektové dokumentaci a rozpočtu bylo navrženo položení asfaltobetonu v š. 1,2m v místě vozovky a přilehlého zálivu. Přilehlý jízdní pruh tohoto nového autobusového zálivu má v celé délce úseku podélné a příčné trhliny, proto bude provedeno frézování a položení asfaltobetonu ACO 11 v celé šíři tohoto jízdního pruhu, dále byly v průběhu prací zjištěny pod vrchní vrstvou kostek autobusového zálivu železobetonové konstrukce a tedy došlo k navýšení rozsahu bouracích prací./VCP/. Na základě výsledku statické zkoušky bylo zjištěno, že není nutné provádět práce spojené se sanací podloží./MNP/.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění dále ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	917.215,60 Kč
VCP dle dodatku č. 2 bez DPH	252.940,60Kč
MNP dle dodatku č. 2 bez DPH	-103.439,68Kč
Nová cena díla bez DPH	1.066.716,52Kč
DPH ve výši 21 %	224.010,47Kč
Nová cena včetně DPH	1.290.726,99Kč

III. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. 202 407, 12021/2024 (**712240017**) uzavřené dne 03. 05. 2024 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

č. 1 – Změnový list

č. 2 - Změnový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele:


Elektronický podpis: 30.7.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2029 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Ivo Černý
Ředitel

V Přerově dne
Za zhotovitele:



SISKO spol. s.r.o.



1 PROJEKOVANÉ ZMĚNY

1.1 Změna rozsahu sávkových území v zastávce Finanční úřad, směr Lazce

Autobusová zastávka Finanční úřad, směr Lazce ZMĚNA 1 k dodatku č. 2

1 PROJEDNANÉ ZMĚNY

Zápis z projednání změn vyvolaných odlišným prováděním vybourání betonu pod kostkami 10/10 v autobus. zálivu, frézování a položení asfaltobetonu, výšková úprava stáv. poklopů a neprovedení sanačních vrstev oproti projektové dokumentaci a soupisu prací. Cílem je projednání a odsouhlasení technických řešení nezbytných k řádnému a funkčnímu dokončení stavby.

1.1 Změna rozsahu stavebních úprav asfaltobetonu ACO 11, vybourání betonu a úprava pláňe

1.1.1 Odlišná skutečnost

V projektové dokumentaci a rozpočtu bylo navrženo položení asfaltobetonu v š. 1,2m v místě vozovky. Při stavebních pracích bylo provedeno frézování a položení asfaltobetonu ACO 11 v š. 4m (jízdní pruh), z důvodu špatného asfalt. povrchu vozovky. Bylo rozhodnuto o doplnění položek a provedení asfaltové plochy širší o 2,8m v délce zálivu.

Při výkopových pracích byla zjištěna beton. deska pod stáv. kostky 10/10. Bylo rozhodnuto o vybourání beton. desky a o doplnění položek v rozpočtu.

Při staveb. pracích frézování a pokládky vozovky dojde k výškové úpravě stáv. poklopů ve vozovce. Bylo rozhodnuto o doplnění položek do rozpočtu.

Na základě zkoušky modulu přetvárnosti bylo zjištěno vyhovující podloží. Bylo rozhodnuto o neprovedení prací sanačních vrstev v tl. 40cm a o odečtení položek v rozpočtu.

1.1.2 Návrh opatření

V rozpočtu budou doplněny položky: stávající asfaltobetonová vrstva v tl. 5cm bude odfrézována a položena nová asfalt. beton. vrstva ACO 11. Stáv. beton. deska pod kostky 10/10 v zálivu bude vybourána. Výšková úprava stáv. poklopů ve vozovce.

V rozpočtu budou odečteny související položky sanační vrstvy v tl. 40cm.

Přesné množství živice, vybouraného betonu bude doloženo dokladem provádějící fy. SSKO spol.s.r.o .

1.1.3 Fotodokumentace



Plocha v místě stáv. vozovky pro nový asfalt. beton

V Olomouci 25.7.2024

DS
GEO projekt

Projektování
dopravních
staveb

Ing. Petr Doležel

Na Sibeníkovi 129 779 00 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc, SSOK Autobusová zastávka Finační úřad, směr Lazce - neuznatelné náklady

Objekt:

SO 101a - Vícepráce a méněpráce

Místo: Olomouc

Datum: 21. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: ing. Petr Doležel

Zhotovitel: SSKO spol. s r. o.

Zpracovatel: ing. Pospíšil Michal
CU2023/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 500,92

D HSV Práce a dodávky HSV

149 500,92

D 001 zemní práce

-59 600,22

16	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	-39,900	123,68	-4 934,83	
17	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-53,200	160,00	-8 512,00	
18	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-93,100	67,74	-6 306,59	
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-837,900	12,00	-10 054,80	
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-148,960	200,00	-29 792,00	

D 1 Zemní práce

108 486,00

10	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	138,000	165,00	22 770,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107170

11	K	113107177	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	138,000	401,00	55 338,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107177

6	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	166,000	183,00	30 378,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154113

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

33 341,42

1	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	-266,000	26,35	-7 009,10	
2	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	-117,040	242,00	-28 323,68	
5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm	m2	166,000	413,70	68 674,20	

D 81 Potrubí z trub betonových

7 600,00

15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

-8 506,68

3	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	-133,000	23,04	-3 064,32	
4	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-159,600	34,10	-5 442,36	

D 96 Bourání konstrukcí

28 390,86

7	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	20,750	85,00	1 763,75	
8	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	186,750	11,35	2 119,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	96,600	200,00	19 320,00	
9	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,750	250,00	5 187,50	
D 997 Přesun sutě							39 789,54	
12	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	96,600	240,00	23 184,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231111					
13	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	869,400	19,10	16 605,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997231119					

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 21

