

OBJEKT		OBJEDNATEL		Slavos Slaný, s.r.o.	
Jedomělice ZV, oprava SŘTP s přenosem na dispečink, snímače, propojení s RM, software, elektroinstalace, PD, revize, nastavení a provozní zkoušky				Politických vězňů 1523 Slaný, 27401	
		ZHOTOVITEL		Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085 272 80 Kladno	
Položka	Popis	[ks]	[Kč/ks]	Kč (bez DPH)	
1.	Bezdrátový modem, nastavený do sítě provozovatele a APN, anténa	1	10 474,50	10 474,50 Kč	
2.	Rídicí systém, komunikační modul, převodník, kom.kabel, switch prům. 24VDC, Grafický panel.	1	15 747,27	15 747,27 Kč	
3.	Jističe, stykače, motorové spouštěče, relé, patice, termostat, svodič přepětí, topné tělísko,	1	13 593,00	13 593,00 Kč	
4.	Rozvaděč včetně montážního plechu, vývodky	0	0,00	0,00 Kč	
5.	Stabilizovaný zdroj - nabíječ, převodník napětí DC/DC, akumulátory 2x12V, svodič přepětí II,	1	6 370,91	6 370,91 Kč	
6.	Signalizační a ovládací prvky, počítadla prov. hodin	0	0,00	0,00 Kč	
7.	Relé průsaku a teploty vinutí motoru,	0	0,00	0,00 Kč	
8.	Vodiče, konektory, svorky, pojistky, podružný a montážní materiál	1	2 850,24	2 850,24 Kč	
9.	Snímače vstupu do objektu, krabice a sverkovnice umístěné mimo rozvaděč, podružný a montážní materiál. Klávesnice oprávnění vstupu a převodník včetně montáže a oživení.	1	19 544,93	19 544,93 Kč	
10.	Kabelové trasy, kabely, trasy pro čerpadla, chráničky, folie, podružný a montážní materiál, svítidlo 24VDC, vypínač, vč. úpravy zapojení výstupů a nastavení systému KSB nebo Wilo,	1	2 718,54	2 718,54 Kč	
11.	Snímač provozní a havarijní hladiny včetně držáku, (zatopení objektu), + MAX hladina havarijní nádrže	0	0,00	0,00 Kč	
12.	Snímač tlaku s displ., (1x sání ATS, 1x výtlač), konektory	0	0,00	0,00 Kč	
13.	Snímač průtoku, (1x), sv. krabička	1	5 674,50	5 674,50 Kč	
14.	Softwarové práce: aplikační SW a algoritmy řízení, příprava a tvorba datových registrů PLC pro bezdrátový přenos. parametry, registry. Nastavení komunikace. Měření signálu sítě včetně protokolu.	1	32 000,00	32 000,00 Kč	
15.	Dílnská oprava v rozvaděči, montážní práce v rozvaděči	1	33 750,00	33 750,00 Kč	
16.	Oprava - Montáže, elektromontážní práce, připojení snímačů, připojení v rozvaděči, připojení čerpadel, připojení elektroinstalace, osvětlení AŠ	1	27 750,00	27 750,00 Kč	
17.	Ekvipotenciální sverkovnice, pospojování elektroinstalace. Zemnicí-pásek FeZn 30x4mm	0	0,00	0,00 Kč	
18.	Stavební elektroinstalace: osvětlení, zásuvky, přívedka, přepínač sítě, ventilátor pilíře	0	0,00	0,00 Kč	
19.	Krycí rozvaděč IP65 / krycí dveře pilíře, včetně úprav uchycení a montáže na místě (dvoukřídlé dveře z aluzinku, rám do niky (dle pilíře na místě), šedý nástřik, tříbodové uzavírání s cylindr.vložkou), elektr.pospojení, vč. plast. stříšky rozvaděče	0	0,00	0,00 Kč	
20.	Zděný pilíř, stříška, prostupy, vč. výkopových a zemních prací	0	0,00	0,00 Kč	
21.	Softwarové práce: doplnění vizualizace, nastavení komunikace, obrazovky technologických schémat, parametrizace a proměnné veličiny, provozní a funkční zkoušky z vizualizace.	1	27 600,00	27 600,00 Kč	
22.	Uvedení do provozu. Provozní zkoušky: odladění nastavení systému, testování jednotlivých signálů technologie objektu na dispečink.	1	8 994,29	8 994,29 Kč	
23.	Doprava (montáže, programátor)	1	11 880,00	11 880,00 Kč	

24.	Projektová dokumentace (prováděcí i skutečné provedení), revize rozvaděče, revize elektro včetně revizní zprávy.	1	20 857,14	20 857,14 Kč
25.	Rozváděč elektroměrový vč. montáže, jistič, ukončení kabelu, revize rozvaděče, revize elektropřípojky včetně revizní zprávy pro žádost o osazení elektroměru.	0	0,00	0,00 Kč
26.	Skříňka pojistková pro zazdění vč. montáže, pojisky, přívodní kabel,	0	0,00	0,00 Kč
27.	Kabel elektropřípojky, vč. položení; vč. ukončení kabelu elektropřípojky a zapojení žil; chránička, folie	0	0,00	0,00 Kč
28.	Drobné stavební a zámečnické úpravy – úpravy niky pilíře pro rozvaděče	1	4 625,21	4 625,21 Kč
29.	Provizorní čerpání: elektromontážní práce a dodávky pro provizorní provoz, připojení čerpadel, kabelové trasy, chránička, plováky, uvedení do provozu, doprava	0	0,00	0,00 Kč
Poznámka:	V ceně nejsou tyto položky, které v tomto případě podle dostupných informací nejsou potřebné nebo je řeší jiný dodavatel v rámci své dodávky:			
	Nabídka neobsahuje případné jednání a legislativu s dodavatelem elektrické energie, územní řízení a vlastní elektropřípojku od místa napojení			
	Nabídka neobsahuje vytýčení sítí a zajištění legislativy pro vytýčení sítí.			
	Případný rozváděč elektroměrový, skříňka na sloup. Hromosvody a zemniče. Průtokoměr. Relé průsaku vinutí motoru - ta jsou součástí dodávky čerpadel, pokud je typ čerpadla vyžaduje.			
	Případné zemní a výkopové práce pro pilíř a elektropřípojku a stavební práce.			
	Nabídka neobsahuje opravu, výměnu nebo uvedení do provozu případných nefunkčních původních zařízení na stávajícím objektu v době případné realizace této zakázky. Předpokládáme, že všechna stávající zařízení a technologie jsou funkční.			
Poznámka:	Platnost nabídky do: 2 měsíce. Dodací lhůta: Předpokládaná dodací lhůta 90 kalendářních dnů. Nabídka je platná pro jeden objekt.			244 430,53 Kč
CELKEM Kč bez DPH				
Podpis předávajícího:		Datum:	Podpis přebírajícího (objednatele):	
		19.07.2024		

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno
zákaznická linka: 840 121 121
E: info@svas.cz | www.svas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze | oddíl B | vložka 6699.
IČ: 26196620 | DIČ: CZ26196620
Člen skupiny Veolia Voda.