

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 01.07.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
122	Oprava kabelu TCEKEY 24P1 PZS P2138 a RD SÚ žst. Zlonice	197 234,83	0,00	41 419,31	238 654,14	92 786,79	104 448,04	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	168 446,53	0,00	35 373,77	203 820,30	70 450,84	97 995,69	0,00	0,00	0,00
02	VRN	28 788,30	0,00	6 045,54	34 833,84	22 335,95	6 452,35	0,00	0,00	0,00
Celkem		197234,83	0,00	41419,31	238654,14	92786,79	104448,04	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 24P1 PZS P2138 a RD SÚ žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Zlonice PZS P2138 - RD SÚ žst.Zlonice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	97 995,69	97 995,69		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	97 995,69	97 995,69		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3 0,35*0,80*140 Součet	m3	39,200	2 146,20	0,00	84 131,04	84 131,04	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 0,35*0,80*140 Součet	m3	39,200	353,69	0,00	13 864,65	13 864,65	0,00000	0,000
OST Ostatní							39 398,80	31 052,04	70 450,84		0,000
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	1 070,91	0,00	4 283,64	4 283,64	0,00000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 314,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00000	0,000
5	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	2,000	127,02	0,00	254,04	254,04	0,00000	0,000
6	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	140,000	42,60	0,00	5 964,00	5 964,00	0,00000	0,000
7	759	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	140,000	277,04	38 785,60	0,00	38 785,60	0,00000	0,000
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	48,000	21,35	0,00	1 024,80	1 024,80	0,00000	0,000
9	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	48,000	22,34	0,00	1 072,32	1 072,32	0,00000	0,000
10	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	2,000	351,50	0,00	703,00	703,00	0,00000	0,000
11	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	48,000	37,01	0,00	1 776,48	1 776,48	0,00000	0,000
12	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	140,000	57,82	0,00	8 094,80	8 094,80	0,00000	0,000
13	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	140,000	4,38	613,20	0,00	613,20	0,00000	0,000
14	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	48,000	82,02	0,00	3 936,96	3 936,96	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 24P1 PZS P2138 a RD SÚ žst. Zlonice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Zlonice PZS P2138 - RD SÚ žst.Zlonice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							39 398,80	129 047,73	168 446,53		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 24P1 PZS P2138 a RD SÚ žst. Zlonice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Zlonice PZS P2138 - RD SÚ žst.Zlonice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	22 335,95	22 335,95		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4,000	502,61	0,00	2 010,44	2 010,44	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	24,000	463,19	0,00	11 116,56	11 116,56	0,00000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 208,95	0,00	9 208,95	9 208,95	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	6 452,35	6 452,35		0,000
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 290,470	5,00	0,00	6 452,35	6 452,35	0,00000	0,000
Celkem							0,00	28 788,30	28 788,30		0,000