

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 01.07.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
121	Oprava kabelu TCEKEY 7P1 PZS P2142 a RD SÚ žst. Klobuky	198 337,59	0,00	41 650,89	239 988,48	71 384,88	126 952,71	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	177 252,64	0,00	37 223,05	214 475,69	58 257,88	118 994,76	0,00	0,00	0,00
02	VRN	21 084,95	0,00	4 427,84	25 512,79	13 127,00	7 957,95	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>198337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41650,89</b>	<b>239988,48</b>	<b>71384,88</b>	<b>126952,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 PZS P2142 a RD SÚ žst. Klobuky

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Klobuky PZS P2142 - RD SÚ žst. Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>118 994,76</b>	<b>118 994,76</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>118 994,76</b>	<b>118 994,76</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 0,35*0,80*170 Součet	m3	47,600	2 146,20	0,00	102 159,12	102 159,12	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 0,35*0,80*170 Součet	m3	47,600	353,69	0,00	16 835,64	16 835,64	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>18 093,10</b>	<b>40 164,78</b>	<b>58 257,88</b>		<b>0,000</b>
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	4,000	1 070,91	0,00	4 283,64	4 283,64	0,00000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 314,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00000	0,000
5	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	2,000	127,02	0,00	254,04	254,04	0,00000	0,000
6	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	170,000	27,16	0,00	4 617,20	4 617,20	0,00000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	14,000	21,35	0,00	298,90	298,90	0,00000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	14,000	22,34	0,00	312,76	312,76	0,00000	0,000
9	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	2,000	351,50	0,00	703,00	703,00	0,00000	0,000
10	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	170,000	73,69	0,00	12 527,30	12 527,30	0,00000	0,000
11	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	14,000	37,01	0,00	518,14	518,14	0,00000	0,000
12	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	170,000	57,82	0,00	9 829,40	9 829,40	0,00000	0,000
13	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	170,000	4,38	744,60	0,00	744,60	0,00000	0,000
14	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	170,000	102,05	17 348,50	0,00	17 348,50	0,00000	0,000
15	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	4,000	432,53	0,00	1 730,12	1 730,12	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 PZS P2142 a RD SÚ žst. Klobuky

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Klobuky PZS P2142 - RD SÚ žst. Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	14,000	82,02	0,00	1 148,28	1 148,28	0,00000	0,000

**Celkem**

**18 093,10**

**159 159,54**

**177 252,64**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 PZS P2142 a RD SÚ žst. Klobuky

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Klobuky PZS P2142 - RD SÚ žst. Klobuky

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>13 127,00</b>	<b>13 127,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4,000	502,61	0,00	2 010,44	2 010,44	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	24,000	463,19	0,00	11 116,56	11 116,56	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>7 957,95</b>	<b>7 957,95</b>		<b>0,000</b>
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 591,590	5,00	0,00	7 957,95	7 957,95	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>21 084,95</b>	<b>21 084,95</b>		<b>0,000</b>