

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28.06.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
118	Výměna akumulátorové baterie PZS 434,168 P2401 v obci Dolany nad Vltavou	97 391,40	0,00	20 452,19	117 843,59	0,00	94 109,65	3281,75	0,00	0,00
01	technologická část	93 465,95	0,00	19 627,85	113 093,80	0,00	93 465,95	0,00	0,00	0,00
02	VRN	3 925,45	0,00	824,34	4 749,79	0,00	643,70	3281,75	0,00	0,00
Celkem		97391,40	0,00	20452,19	117843,59	0,00	94109,65	3281,75	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna akumulátorové baterie PZS 434,168 P2401 v obci Dolany nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: PZS 434,168 P2401 Libčice n/V- Kralupy n/V

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920640	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6 V/210 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	4,000	20 148,00	80 592,00	0,00	80 592,00	0,00000	0,000
2	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000	1 065,44	0,00	1 065,44	1 065,44	0,00000	0,000
3	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozděděčů	hod	2,000	1 065,44	0,00	2 130,88	2 130,88	0,00000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
5	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
6	R	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	855,20	0,00	3 420,80	3 420,80	0,00000	0,000
7	R	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	748,98	0,00	2 995,92	2 995,92	0,00000	0,000
8	R	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000
Celkem							80 592,00	12 873,95	93 465,95		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚŘ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna akumulátorové baterie PZS 434,168 P2401 v obci Dolany nad Vltavou
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: PZS 434,168 P2401 Libčice n/V- Kralupy n/V

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	3 281,75	3 281,75		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	463,19	0,00	2 779,14	2 779,14	0,00000	0,000	
VRN							0,00	643,70	643,70		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	128,739	5,00	0,00	643,70	643,70	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	3 925,45	3 925,45			0,000