

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava osvětlení žst. Teplice nad Bečvou

Objekt: 1 - Oprava osvětlení žst. Teplice nad Bečvou

Místo: Datum: 30.5.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							621 515,00
221	K	275351121_R	Zřízení bednění základových patek	m2	11,00		
222	K	275351122_R	Odstranění bednění základových patek	m2	11,00		
220	K	275321311_R	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,00		
32	M	58932563_R	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	1,00		
14	M	7497100070.1	Základy trakčního vedení Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	3,00		
203	K	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m	kus	11,00		
70	K	460080112_R	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,00		
204	K	7493173010	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m	kus	11,00		
205	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	11,00		
186	K	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus	11,00		
190	K	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár	kus	12,00		
250	M	7493100670	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejíště) na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální ...	kus	12,00		
151	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	10,00		
181	M	7492501520	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05RR-F 3G2,5 (3Cx2,5 CGSG)	m	66,00		
20	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	76,00		
137	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm2	kus	5,00		
131	M	7492103400	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6	kus	5,00		
23	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	22,00		
120	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,00		
100	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozínk. pr.10	kg	11,00		
15	M	7491601440	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a	kus	22,00		
25	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	33,00		
159	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek	kus	22,00		
22	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	22,00		
322	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	4,00		
212	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8,00		
213	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,00		
214	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	4,00		
276	K	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	8,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	1,00		
209	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
129	K	7498457010	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy	kus	1,00		
260	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
320	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		