

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Příbram Jiráskovy sady - výměna sítí a povrchu chodníků	Objednatel:	Město Příbram	IČO/DIČ:	00243132/CZ00243132
Druh stavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.	IČO/DIČ:	28098064/CZ28098064
Lokalita:		Zhotovitel:	BAGGER BS s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	45421

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	602 185,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0	
	Montáž	850 222,16	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0	
PSV	Dodávky	63 961,31	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0	
	Montáž	22 613,69			Provozní vlivy		0	
"M"	Dodávky	67,72			Ostatní		0	
	Montáž	119,78			NUS z rozpočtu		0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		325 755,00						
ZRN celkem		1 864 924,98	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					VORN celkem		0,00	
					VORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 864 924,98
Základ 21%	1 864 924,98	DPH 21%	391 634,25	Celkem včetně DPH	2 256 559,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Příbram Jiráskovy sady - výměna sítí a povrchu chodníků	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Příbram
Druh stavby:		Začátek výstavby: 0	Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	BAGGER BS s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 45421	Zpracoval:	

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
Kanalizace u spadiště	667 794,74	980 980,24	1 648 774,98
Vedlejší a ostatní náklady	0,00	216 150,00	216 150,00
Celkem:			1 864 924,98

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Příbram Jiráskovy sady - výměna sítí a povrchu chodníků	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Příbram
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	BAGGER BS s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	09.05.2024	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Kanalizace u spadiště						667 794,74	980 980,24	1 648 774,98	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	20 787,60	20 787,60	
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	15,00	71,84	0,00	1 077,60	1 077,60	RTS II / 2023
2	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2	45,00	438,00	0,00	19 710,00	19 710,00	RTS II / 2023
13 Hloubené vykopávky						3 861,29	516 002,71	519 864,00	
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	135,00	327,00	0,00	44 145,00	44 145,00	RTS II / 2023
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ <i>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel</i> <i>RTS komentář: polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopišť proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu</i>	m3	96,00	464,00	0,00	44 544,00	44 544,00	RTS II / 2023
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	24,00	1 630,00	0,00	39 120,00	39 120,00	RTS II / 2023
6	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7 <i>RTS komentář: Položka se používá bez ohledu na těžené množství.</i>	m3	30,00	2 210,00	2 280,90	64 019,10	66 300,00	RTS II / 2023
7	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m <i>RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení</i>	t	513,00	285,00	1 580,39	144 624,61	146 205,00	RTS II / 2023
8	97999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) <i>RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>	t	513,00	350,00	0,00	179 550,00	179 550,00	RTS II / 2023
15 Roubení						3 307,68	59 692,32	63 000,00	
9	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m <i>RTS komentář: Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.</i>	m2	150,00	250,00	3 307,68	34 192,32	37 500,00	RTS II / 2023
10	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	150,00	120,00	0,00	18 000,00	18 000,00	RTS II / 2023
11	151101312R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 8 m	m3	150,00	50,00	0,00	7 500,00	7 500,00	RTS II / 2023
17 Konstrukce ze zemin						191 970,00	253 590,00	445 560,00	
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.</i>	m3	237,00	1 070,00	0,00	253 590,00	253 590,00	RTS II / 2023
13	58330002.A	Štěrkopisek k zásypu <i>RTS komentář: prodej pouze v hotovost</i>	t	426,60	450,00	191 970,00	0,00	191 970,00	RTS II / 2023
27 Základy						62 721,75	3 838,25	66 560,00	
14	277324118R00	Železobeton základových pilířů z betonu C30/37 XA3 <i>RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terémem</i>	m3	20,80	3 200,00	62 721,75	3 838,25	66 560,00	RTS II / 2023
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						23 136,91	5 213,09	28 350,00	
15	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 <i>RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45231-2192. Položka je určena pro jakékoliv úkosy sedel</i>	m3	9,00	3 150,00	23 136,91	5 213,09	28 350,00	RTS II / 2023
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						11 482,04	2 107,96	13 590,00	
16	564861111RT2	Podklad ze štěrkuodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm <i>šterkodrt' frakce 0-32 mm</i>	m2	45,00	302,00	11 482,04	2 107,96	13 590,00	RTS II / 2023

59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					3 017,52	27 267,48	30 285,00	
17	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým <i>nečistoty písek atd</i>	m2	45,00	77,00	1 362,75	2 102,25	3 465,00	RTS II / 2023
18	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm <i>dlažba vyzískaná historická</i>	m2	45,00	596,00	1 654,77	25 165,23	26 820,00	RTS II / 2023
781	Obklady (keramické)					63 961,31	22 613,69	86 575,00	
19	781464440R00	Obklad vnitřních stěn z čediče 200x200x40 do MC	m2	25,00	963,00	1 461,31	22 613,69	24 075,00	RTS II / 2023
20	63232271	Dlažba z tav.čediče pravouhlá hladká R 200 x 200 x 40 mm <i>RTS komentář: průmyslová, číslo 42 R - hrubé rýhování na rubové straně D 200/200/40 R 25 kusů/m</i>	kus	625,00	100,00	62 500,00	0,00	62 500,00	RTS II / 2023
82	Potrubi z trub železobetonových a předpjatých					102 615,89	17 414,11	120 030,00	
21	822472111RT3	Kanalizace z trub kameninových DN 800 včetně dodávky trub <i>včetně dodávky trub</i>	m	15,00	8 002,00	102 615,89	17 414,11	120 030,00	RTS II / 2023
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					190 667,55	41 985,33	232 652,88	
22	894412511RDB	Šachta, DN 1500 stěna 150 mm, dno přímé V max. 100 <i>hloubka dna 4,995 m, poklop litina 40 t</i> <i>RTS komentář: V položce je zakalkulováno: osazení betonového dna, betonových skruží, přechodové zákrytové desky a šachetního konusu, vyrovnávacího prstence vložení těsnění mezi dílce a osazení litinového poklopu. V max. 100 vtok/výtok do max. DN 1000</i>	kus	1,00	75 230,00	63 475,73	11 754,27	75 230,00	RTS II / 2023
23	894502201R00	Bednění stěn šachet pravouhlých oboustranné <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu</i>	m2	39,00	150,00	2 623,41	3 226,59	5 850,00	RTS II / 2023
24	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli B500B (10 505) <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.</i>	t	2,88	46 460,00	113 827,38	19 884,50	133 711,88	RTS II / 2023
25	894503111R00	Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění</i>	m2	10,80	245,00	1 185,55	1 460,45	2 646,00	RTS II / 2023
26	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 <i>včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90</i>	kus	2,00	1 700,00	2 147,17	1 252,83	3 400,00	RTS II / 2023
27	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 <i>včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)</i> <i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %</i>	kus	2,00	1 520,00	2 062,70	977,30	3 040,00	RTS II / 2023
28	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg <i>včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400</i> <i>RTS komentář: Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklopu litinového šachtového D 650. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu</i>	kus	2,00	250,00	428,29	71,71	500,00	RTS II / 2023
29	899502111R00	Stupadla kapsová osazovaná při zdění a betonáži <i>RTS komentář: Položka je určena pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných položkami této části)</i>	kus	20,00	350,00	4 593,88	2 406,12	7 000,00	RTS II / 2023
30	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti</i>	m	15,00	85,00	323,44	951,56	1 275,00	RTS II / 2023
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					3 621,33	3 128,67	6 750,00	
31	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	15,00	450,00	3 621,33	3 128,67	6 750,00	RTS II / 2023
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					7 363,75	6 244,25	13 608,00	
32	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule <i>RTS komentář: V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.</i>	kus	64,80	210,00	7 363,75	6 244,25	13 608,00	RTS II / 2023
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	975,00	975,00	
33	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	15,00	20,00	0,00	300,00	300,00	RTS II / 2023
34	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živíci <i>očistění dlažby pod asfaltem</i>	m2	45,00	15,00	0,00	675,00	675,00	RTS II / 2023
M46	Zemní práce při montážích					67,72	119,78	187,50	
35	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	15,00	12,50	67,72	119,78	187,50	RTS II / 2023
999VD	Vedlejší a ostatní náklady					0,00	216 150,00	216 150,00	
36	999000001VD	Zařízení staveniště - zřízení	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
37	999000002VD	Zařízení staveniště - demontáž	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	

38	999000003VD	Geodetické zaměření	soubor	3,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
39	999000004VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
40	999000005VD	Dílenská dokumentace	soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
41	999000006VD	Zkoušky a měření	soubor	10,00	7 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00
42	999000007VD	Zařízení staveniště - provoz	měsíc	4,00	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00
43	999000009VD	Vytyčení tras IS	soubor	5,00	5 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
44	999000011VD	DIO	soubor	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
45	999000016VD	Archeologický průzkum	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
46	999000020VD	Závěrečný úklid prostoru stavby	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00
47	999000010VD	Fotodokumentace a průzkumy	soubor	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Celkem:								1 864 924,98

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Příbram Jiráskovy sady - výměna sítí a povrchu chodníků	Objednatel:	Město Příbram
Druh stavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:		Zhotovitel:	BAGGER BS s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	45421

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
		11	Přípravné a přidružené práce			
		13	Hloubené vykopávky			
		15	Roubení			
		17	Konstrukce ze zemin			
		27	Základy			
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			
		781	Obklady (keramické)			
		82	Potrubí z trub železobetonových a předpjatých			
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
		M46	Zemní práce při montážích			
		999VD	Vedlejší a ostatní náklady			
1	SO302.1	113202111R00	15		15,00	0,00
2	SO302.1	113105113R00	15*3		45,00	0,00
3	SO302.1	131201202R00	(2+2,5)*(4+2)*5,0		135,00	0,00
4	SO302.1	132201212R00	0,8*15*2*5*0,8		96,00	0,00
			<i>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po RTS komentář: povrchu území), případně zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu</i>			
5	SO302.1	139601102R00	0,8*15*2*5*0,2		24,00	0,00
6	SO302.1	132601201R00	0,2*15*2*5		30,00	0,00
			<i>RTS komentář: Položka se používá bez ohledu na těžené množství.</i>			
7	SO302.1	979083117R00	(135+150)*1,8		513,00	0,00
			<i>RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení</i>			
8	SO302.1	97999975R00	(135+150)*1,8		513,00	0,00
			<i>RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>			
9	SO302.1	151101103R00	15*5*2		150,00	0,00
			<i>RTS komentář: Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.</i>			
10	SO302.1	151101113R00	15*5*2		150,00	0,00
11	SO302.1	151101312R00	15*5*2		150,00	0,00

12	SO302.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (2+2,5)*(4+2)*5,0-2,5*4*3 15*2*5-15*2*0,6 výkop pro spadiště výkop pro DN800	m3	237,00 105,00 132,00	0,00
			RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.			
13	SO302.1	58330002.A	237*1,8		426,60	0,00
			RTS komentář: prodej pouze v hotovost			
14	SO302.1	277324118R00	(10,8*3-5,8*2)		20,80	0,00
			RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem			
15	SO302.1	452312131R00	15*2*0,3		9,00	0,00
			RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45231-2192. Položka je určena pro jakékoliv úkosy sedel			
16	SO302.1	564861111RT2	15*3		45,00	0,00
17	SO302.1	599432111R00	15*3		45,00	0,00
18	SO302.1	591111111R00	15*3		45,00	0,00
19	SO302.1	781464440R00	25		25,00	0,00
20	SO302.1	63232271	25*25		625,00	0,00
			RTS komentář: průmyslová, číslo 42 R - hrubé rýhování na rubové straně D 200/200/40 R 25 kusů/m			
21	SO302.1	822472111RT3	15		15,00	0,00
22	SO302.1	894412511RDB	1		1,00	0,00
			RTS komentář: V položce je zakalkulováno: osazení betonového dna, betonových skruží, přechodové zákrytové desky a šachetního konusu, vyrovnávacího prstence vložení těsnění mezi dílce a osazení litinového poklopu. V max. 100 vtok/výtok do max. DN 1000			
23	SO302.1	894502201R00	13*3		39,00	0,00
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu			
24	SO302.1	894608112R00	2,878		2,88	0,00
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvážání nebo přivaření bodovými svary.			
25	SO302.1	894503111R00	10,8		10,80	0,00
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění			
26	SO302.1	894401211RT2	2*1,0		2,00	0,00
27	SO302.1	894402211RT2	2		2,00	0,00
			RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %			
28	SO302.1	899104111RT2	2		2,00	0,00
			RTS komentář: Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklopu litinového šachtového D 650. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu			
29	SO302.1	899502111R00	20		20,00	0,00
			RTS komentář: Položka je určena pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných položkami této části)			
30	SO302.1	892671111R00	15		15,00	0,00
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti			
31	SO302.1	917461111R00	15		15,00	0,00
32	SO302.1	953981103R00	10,8*6		64,80	0,00
			RTS komentář: V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdíva z plných cihel.			
33	SO302.1	979024441R00	15		15,00	0,00
34	SO302.1	979071122R00	15*3		45,00	0,00
35	SO302.1	460490012R00	15		15,00	0,00
36	VON	999000001VD	1		1,00	0,00
37	VON	999000002VD	1		1,00	0,00
38	VON	999000003VD	3		3,00	0,00

39	VON	999000004VD	1		1,00	0,00
40	VON	999000005VD	1		1,00	0,00
41	VON	999000006VD	10		10,00	0,00
42	VON	999000007VD	4		4,00	0,00
43	VON	999000009VD	5		5,00	0,00
44	VON	999000011VD	1		1,00	0,00
45	VON	999000016VD	1		1,00	0,00
46	VON	999000020VD	1		1,00	0,00
47	VON	999000010VD	1		1,00	0,00

Poznámka: