

**ZBV č. 5 Odpočty : protlak, řez****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky**Rozpočet:** 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 220 056,32 Kč**Cena - celkem:** 1 110 931,26 Kč**DPH:** 233 295,56 Kč**Cena s daní:** 1 344 226,82 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 144,00**Náklad na měrnou jedn.:** 7 714,80 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -74 255,80 Kč**DPH:** -15 593,72 Kč**Cena s daní:** -89 849,52 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 5

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky
Rozpočet: 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
17	141157		PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM protlačení ocelové chráničky DN 500 pod opěrnou zdí očekávají se zeminy třídy II, může jít i o základ zdi (předpoklad kámen spojovaný maltou)	M	-2,00	20 000,00	-40 000,00
			-2=-2,00 [A]				
						Celkem	-40 000,00
8 - Potrubí							
35	86657		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM pod opěrnou zdí u kostela: 2,0 m pod opěrnou zdí u komunikace: 3,0 m sklon potrubí cca 6 % chránička u kostela bude osazená protlakem (viz položka 141157) chránička u komunikace bude osazená v paženém výkopu a bude zasahovat do betonového základu nové zdi - nutná koordinace výstavby	M	-5,00	3 864,00	-19 320,00
			-5=-5,00 [A]				
39	874453		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ PP DN 300, SN 16 pod opěrnou zdí u kostela nasunutí do chráničky DN 500	M	-1,50	5 610,00	-8 415,00
			-1,5=-1,50 [A]				
						Celkem	-27 735,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							
49	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM proříznutí stávajícího asfaltového krytu po obvodu výkopu délky změřeny ze situace pomocí grafického programu	M	-42,90	152,00	-6 520,80



3.6.2.4

Položky ZBV č. 5

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky
Rozpočet: 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		-42,90=-42,90 [A]				
					Celkem	-6 520,80
					Celkem za rozpočet	-74 255,80