

**ZBV č. 1 Zabezpečení slepé štolý - STROP****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky**Rozpočet:** 706.2, Úprava vstupů**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 241 497,16 Kč**Cena - celkem:** 241 497,16 Kč**DPH:** 50 714,40 Kč**Cena s daní:** 292 211,56 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 241 497,16 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 295 359,10 Kč**DPH:** 62 025,41 Kč**Cena s daní:** 357 384,51 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky
Rozpočet: 706.2, Úprava vstupů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
29	012002000.2		Zaměření stávajícího stavu pro projekt	KPL	1,00	18 607,00	18 607,00
			$1=1,00 [A]$				
						Celkem	18 607,00
1 - Zemní práce							
18	149166423		Odsekání líce skály v klenbě přes 100 do 200 mm I stupeň ražnosti suchá	M2	16,50	3 000,00	49 500,00
			$(3,9+3,6)/2*(3,8+5)/2=16,50 [A]$				
						Celkem	49 500,00
2 - Základy							
19	216901111		Očištění líce ploch výrubu, pažení nebo obezdívky l do 200 m litá skála	M2	16,50	320,00	5 280,00
			$(3,9+3,6)/2*(3,8+5)/2=16,50 [A]$				
20	222113121.R		Vrty do skalního stropu, včetně náročnosti	KUS	110,00	500,00	55 000,00
			$110=110,00 [A]$				
21	278311051.R		Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 obj do 0,02 m3, vč. materiálu	KUS	110,00	250,00	27 500,00
			<i>zálivka vrtů do skalního stropu, včetně náročnosti</i> $110=110,00 [A]$				
						Celkem	87 780,00
4 - Vodorovné konstrukce							
22	411321616.R		Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3, včetně dopravy mixem, mobilní čerpadlo	M3	5,50	7 300,00	40 150,00
			$5,5=5,50 [A]$				
23	411351011		Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	M2	4,89	995,00	4 865,55



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky
Rozpočet: 706.2, Úprava vstupů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	411351012		<i>boky</i> <i>(3,9+3,8+5+3,6)*0,3=4,89 [A]</i> Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	M2	4,89	142,00	694,38
25	411361821		<i>boky</i> <i>(3,9+3,8+5+3,6)*0,3=4,89 [A]</i> Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	T	0,23	55 900,00	12 857,00
26	411361821.2		<i>roxory pro žb desku, dle tabulky</i> <i>0,1965=0,20 [A]</i> <i>kotvy pr.8, dl.1m</i> <i>65*1,0*0,0004=0,03 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,23 [C]</i> Osazení a práce spojená s výztuží	KPL	1,00	52 300,00	52 300,00
27	411361822.R		<i>1=1,00 [A]</i> Kotvy spojující žb desku a skálu , vč. zátkování z podzemí	KS	110,00	190,00	20 900,00
			<i>110=110,00 [A]</i>				
						Celkem	131 766,93
9 - Ostatní konstrukce a práce							
28	998252111		Přesun hmot pro štoly ražené při délce svislého přesunu do 25 m	T	14,19	543,00	7 705,17
			<i>14,189=14,19 [A]</i>				
						Celkem	7 705,17
						Celkem za rozpočet	295 359,10