

**ZBV č. 1.1 ZM Kamenná střecha - Změna****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky**Rozpočet:** 706.1, Zastřešení**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 6 373 937,69 Kč**Cena - celkem:** 6 373 937,69 Kč**DPH:** 1 338 526,91 Kč**Cena s daní:** 7 712 464,60 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 6 373 937,69 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1.1 ZM

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky
Rozpočet: 706.1, Zastřešení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM vyrovnání horního povrchu prefabrikátů, podklad pro izolační systém	M2	-38,00	2 800,00	-106 400,00
			-38=-38,00 [A]				
48	62491	R	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM dokončující úpravy kamenných prvků Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x	M2	5,00	6 000,00	30 000,00
			5=5,00 [A]				
Celkem							-289 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

49	931383		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 spáry mezi kamennými prvky Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil	M	48,20	750,00	36 150,00
			48,2=48,20 [A]				



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1.1 ZM

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky
Rozpočet: 706.1, Zastřešení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	93640	R-2	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ osazení kamenných prvků do předepsaného tvaru na podpěrnou skruž Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x <i>25=25,00 [A]</i>	KUS	25,00	20 000,00	500 000,00
51	93640	R-1	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ výroba kamenných prvků dle projektové dokumentace, naložení a dovoz na staveniště Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x <i>25=25,00 [A]</i>	KUS	25,00	212 930,00	5 323 250,00
						Celkem	5 859 400,00
						Celkem za rozpočet	0,00