


Stavební rozpočet

Název stavby: Dalov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Odstranění propadlé propuťi a vybudování nové, příkop	Začátek výstavby: 24.5.2024	Projektant:
Lokalita: LC pod statkem - Dalov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 24.5.2024	Zpracoval:



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				15,66	1 739,34	1 755,00		0,0005
1		112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	9	195,00	15,66	1 739,34	1 755,00	0,0001	0,0005
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	16 110,00	16 110,00		153,0000
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	65	170,00	0,00	11 050,00	11 050,00	1,7000	110,5000
3		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	30	27,00	0,00	810,00	810,00	0,0000	0,0000
4		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	25	170,00	0,00	4 250,00	4 250,00	1,7000	42,5000
		27	Základy				1 218,98	2 953,02	4 172,00		0,2741
5		279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí	m2	7	596,00	1 218,98	2 953,02	4 172,00	0,0392	0,2741
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				35 940,00	9 210,00	45 150,00		64,5375
6		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	150	101,00	10 494,00	4 656,00	15 150,00	0,1103	16,5375
7		564722111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 mm do 10cm	m2	200	150,00	25 446,00	4 554,00	30 000,00	0,2400	48,0000
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných p				13 794,74	9 363,24	23 157,98		16,0500
8		919571113R00	Rozebrání a Zřízení propustku z trub do DN 500 mm bez trub	m	4	1 847,00	3 131,12	4 256,88	7 388,00	0,7952	3,1809
9		919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2	7 884,99	10 663,62	5 106,36	15 769,98	6,4346	12,8691
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	28 500,00	28 500,00		0,0000
10		938902103R00	čištění příkopů š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m	m	300	95,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	5 184,00	5 184,00		0,0000
11		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	72	72,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				25 262,84	0,00	25 262,84		12,8800

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
12		59222549	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 50/200 PR	kus	2	3 658,92	7 317,84	0,00	7 317,84	0,8400	1,6800
13		589314150	Beton C 16/20 (CZ F.1), X0, frakce do 16 mm	m3	5	3 589,00	17 945,00	0,00	17 945,00	2,2400	11,2000

Celkové náklady: **149 291,82 Kč**

