

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Nabídka zhotovitele

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	801
SO07	St.obj.č.003 /Sklad antuky/		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
0004	Administrativní budova E Tábor , CE 02-21-08		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
			2 683
Z	Montáž celkem	0	Provoz investora - etapovost podle požadavků investor
			0
R	HSV celkem	142 714	
N	PSV celkem	125 604	
	ZRN celkem	268 318	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	268 318	
			0
	ZRN+VRN+HZS	271 001	VRN celkem
			2 683
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	271 001
DPH		21,0 % činí :	56 910
CENA ZA OBJEKT CELKEM			327 911

Poznámka :

Stavba :	0004 Administrativní budova E Tábor , CE 02-21-08	Rozpočet :
Objekt :	SO07 St.obj.č.003 /Sklad antuky/	Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
100 Zemní práce	13 938				
301 Konstrukce svislé a vododorovné	12 650				
500 Chodníky a opravy pro vodovod	24 655				
610 Úpravy povrchů vnitřní	10 503				
620 Úpravy povrchů vnější	22 767				
630 Podlahové konstrukce	10 183				
900 Přesun hmot a dokončovací práce	8 305				
960 Bourání konstrukcí	39 713				
711 Izolace proti vodě		1 299			
720 Výměna materiálu a zařízení pro vodovod a za		24 726			
762 Konstrukce tesařské		51 386			
765 Krytiny tvrdé		24 603			
771 Dlažby keramické		13 864			
781 Obklady keramické		3 133			
7834 Nátěry a malby		6 593			
CELKEM OBJEKT	142 714	125 604	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	268 318	2 683
Provoz investora - etapovost podle požadavků investora	0	0,0	268 318	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				2 683

Množství v % nebo v Kč určuje
zhotovitel podle svého uvážení

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Administrativní budova E Tábor , CE 02-21-08	Rozpočet: 0
Objekt :	S007 St.obj.č.003 /Sklad antuky/	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
Díl	100	Zemní práce			
1	175101109R00	Prohození sypaniny povrchovou úpravu terénu	M3	1,20000	
2	180400021RA0	Založení trávníku parkového, s dodáním osiva	M2	12,00000	
3	182301121R00	Rozprostření ornice, tl. do 10 cm, do 500 m2	M2	12,00000	
4	HSV_7221V	Stavební práce pro .vodovod - strojní výkop,lože,zásyp , naložení přebyť.výkopku,odvoz na skládku,skládkovně	M	15,00000	
5	HSV_7222V	Stavební práce pro .vodovod - ruční výkop,lože,zásyp , naložení přebyť.výkopku,odvoz na skládku,skládkovně	M	4,00000	
	Celkem za	100 Zemní práce			
Díl	301	Konstrukce svislé a vododorovné			
6	311271195R00	Výplň rýhy obetonování spony cementovou maltou	M	6,00000	
7	311361221R00	Spona z betonářské oceli 10505	T	0,00370	
		<i>Překlenutí trhliny ve zdivu - 3 spony</i>			
8	417321315V	Ztužující pásy z betonu železového C 20/25 profil 150x300 včetně bednění a odbednění , výztuž 3,5 kg/m	M	25,70000	
	Celkem za	301 Konstrukce svislé a vododorovné			
Díl	500	Chodníky a opravy pro vodovod			
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	M2	1,66200	
10	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.do 15 cm	M2	12,98200	
11	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl. do 15 cm	M2	9,52000	
12	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	M2	1,65000	
13	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	9,52000	
14	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	M2	1,80000	
15	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	M2	1,80000	
16	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	M2	9,52000	
17	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do 50 m2	M2	9,52000	
18	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 30/30/3 cm	M2	1,65000	
19	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubniku 50/5/20 cm	M	8,12000	
20	919735111R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	M	6,00000	
21	998225111R00	Přesun hmot pro nástupiště a rampy	T	6,15100	
22	5924530900	Dlažba přírodní 20x10x4	M2	10,00000	
	Celkem za	500 Chodníky a opravy pro vodovod			
Díl	610	Úpravy povrchů vnitřní			
23	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	M2	3,79500	
24	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	M2	30,51100	
	Celkem za	610 Úpravy povrchů vnitřní			
Díl	620	Úpravy povrchů vnější			
25	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	M2	43,12000	
26	622461111R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 %	M2	43,12000	
27	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	M2	43,12000	
	Celkem za	620 Úpravy povrchů vnější			
Díl	630	Podlahové konstrukce			

Položkový rozpočet

Stavba : 0004 Administrativní budova E Tábor , CE 02-21-08		Rozpočet: 0
Objekt : SO07 St.obj.č.003 /Sklad antuky/		Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
28	631313611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	M3	2,51280	
		Náhrada vybouraných podlah			
29	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	T	0,07776	
		Karis síť 5x150x150			
Celkem za		630 Podlahové konstrukce			
Díl	900	Přesun hmot a dokončovací práce			
30	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	M2	19,44000	
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	T	14,35500	
Celkem za		900 Přesun hmot a dokončovací práce			
Díl	960	Bourání konstrukcí			
32	"R"	Očištění stávající krytiny od mechu a listů	M2	29,15000	
33	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 40 - vnitřní i zemní	M	20,00000	
34	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	SOU	2,00000	
35	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	M2	8,17200	
36	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	M	30,00000	
37	762421210RT2	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	M2	9,42000	
38	765323830R00	Demontáž AZC vlnovek, do suti, na konstrukci	M2	29,15000	
40	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm	M3	3,09600	
41	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	M2	9,42000	
42	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	M	6,00000	
		Pro stažení zdiva sponou			
43	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	M2	34,30600	
44	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	M2	43,12000	
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	16,29100	
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	82,12500	
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	16,29100	
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	T	16,29100	
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	T	16,29100	
50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	16,29100	
51	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	T	15,41600	
52	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	T	0,87500	
Celkem za		960 Bourání konstrukcí			
Díl	711	Izolace proti vodě			
53	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy bez posypu přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	M2	6,56000	
54	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	11,81000	
Celkem za		711 Izolace proti vodě			
Díl	720	Výměna materiálu a zařízení pro vodovod a zařizovací předměty			

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Administrativní budova E Tábor , CE 02-21-08	Rozpočet: 0
Objekt :	SO07 St.obj.č.003 /Sklad antuky/	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	722171213R00	Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm	M	15,00000		
56	722177014R00	Potrubí z PPr , studená D 32/4,4 mm	M	6,00000		
57	722182114R00	Izolace potrubí izolačními trubkami z PE pro D 32	M	6,00000		
58	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	KUS	2,00000		
59	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil	KUS	2,00000		
60	722232062R00	Kulový kohout s vypouštěním např. R250DS 1"	KUS	1,00000		
		<i>Umístění v jímce , pro uazvrění a vypuštění vody ze systému</i>				
61	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	M	21,00000		
62	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	KUS	2,00000		
63	891241111V	Montáž a dodávka šoupátka a zerní soupravy	KUS	1,00000		
64	891249111V	Montáž navrtávacího pasu na potrubí z PE včetně dodávky	KUS	1,00000		
		<i>Přípojka na stávající vedení</i>				
65	894811231	Dodávka a montáž plastové revizní jímky D 400 o hloubce do 1,5 m včetně plastového poklopu	KUS	1,00000		
		<i>Dno jímky musí být upraveno pro odtok vody do terénu při vypouštění z rozvodu</i>				
66	899401112V	Osazení poklopů šoupátkových včetně dodávky poklopu z plastu a podkladní desky	KUS	1,00000		
67	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	5,00000		
	Celkem za	720 Výměna materiálu a zařízení pro vodovod a zařizovací předměty				
Díl	762	Konstrukce tesařské				
68	765332113R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	M	11,00000		
		<i>Pozednička pod vazníky</i>				
69	762335110v	Montáž laťování střech, vzdálenost 80 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 6/6 cm	M2	29,15000		
70	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	M3	0,17820		
71	762411101RT2	Montáž olišťování spár stropů včetně dodávky řeziva, lišty 2/4 cm	M	30,94000		
72	762421120RT2	Montáž obložení stropů včetně dodávky, deska Cetris tl. 8 mm	M2	19,44000		
		<i>Deska s jednostranným nátěrem</i>				
73	762841140RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá rozteč 0,5 m včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	M2	19,44000		
74	765332113R00	Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m ,včetně kotvení	M	38,56000		
75	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm	M2	18,00000		
76	762332110R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	M	30,00000		
		<i>Podklad pod obklad štítů</i>				
77	783784505R00	Nátěr proti hmyzu a houbám dvojnásobný	M3	0,17820		
78	783784505R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	T	1,06700		
79	605152180	Hranol SM/JD 1 6x14 délka 300-600 cm	M3	0,08712		
80	611916740	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	M2	20,00000		
81	605152180	Vazník sponkovaný příhradový , návrh a dimenzování zhotovitel a dodavatel vazníku	BM	38,56000		
		<i>Vazník továrně opatřených ochranným nátěrem proti houbám a hmyzu</i>				

Položkový rozpočet

Stavba :	0004 Administrativní budova E Tábor , CE 02-21-08	Rozpočet: 0
Objekt :	SO07 St.obj.č.003 /Sklad antuky/	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (MJ) celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské			
Díl	765	Krytiny tvrdé			
82	765325312R00	Krytina z vláknoc.vln. přír.Cembrit, B,1250x1000mm	M2	30,78000	
83	765329231R00	Těsnění spár vláknocem. vlnovek pěnovou páskou	M	34,20000	
84	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	T	0,55400	
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé			
Díl	771	Dlažby keramické			
85	771551025R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	M2	19,69000	
86	771559791R00	Příplatek za plochu podlah terac.do 5m2 jednotlivě	M2	3,55000	
87	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	T	2,74100	
88	592473700	Dlaždice teracové 30x30x3 cm	M2	21,65900	
	Celkem za	771 Dlažby keramické			
Díl	781	Obklady keramické			
89	781775007R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	M2	3,79500	
90	781749711R00	Příplatek keramika - plocha do 10 m2	M2	3,79500	
91	781493111R00	Montáž lišt k obkladům do lepidla včetně dodávky	M	2,53000	
92	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	T	0,09500	
93	597681100	Obklad keramický matný 150x150x9 mm , slinutý,mrazuvzdorný, hladký	M2	4,00000	
	Celkem za	781 Obklady keramické			
Díl	7834	Nátěry a malby			
94	762100010RAB	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	M2	18,00000	
95	621411131R00	Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 3,8 m	M2	30,51100	
	Celkem za	7834 Nátěry a malby			
1	Za objekt	SO07 St.obj.č.003 /Sklad antuky/			268 318,30

Množství v % počítá program
Vypňuje uchazeč,po vyplnění se odbarví

