

Oprava sociálního zařízení, kasárna 6. října Liberec obj.026 Příloha č. 1 k SOD č.6440-0401-2017-53 položkový rozpočet

		Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn
1	Příčky	Bourání příček z cihel	m2	11
2		Vybourání příčky z luxfer	m2	6
3		Vyvourání otvoru v příčce z cihel	m2	2
4		Sádrokartonová příčka oboustranně opláštěná 75 mm RB 12,5 mm/RB12,5mm	m2	3,3
5		Sádrokartonová příčka oboustranně opláštěná 100 mm RB 12,5 mm/RB12,5mm	m2	11
6		Sádrokartonový obklad včetně profilů	m2	4
7		Překlad nad dveře v příčce z cihel 100 cm dodávka a montáž	ks	1
8		Dozdívka cihlami	m2	4
9		Vnitřní štuková omítka stěn	m2	4
10		Mřížka plastová 20x20cm větrací	ks	2
11		Odřezání kovového zábradlí	mb	2,5
12		Zahození šlicu s potrubím	mb	20
13	Dveře	Demontáž zárubní	ks	2
14		Montáž zárubní ocelových	ks	2
15		Dveřní zárubeň ocelová - dodávka 700/1970 mm	ks	2
16		Vyvěšení dřevěných křídel dveří protipožárních plochy do 2 m2	ks	9
17		Montáž dveří plnostěnných protipožárních	ks	9
18		dveře dřevěné vnitřní, protipožární EI, EW 30 D3-C jednokřídlové, plně 600/1970 mm (1ks), 700/1970 mm (2ks), 800/1970 mm (5ks), 850/1970 mm (1 ks)včetně kování, zámků, klik, štítků a vložek barva světlehnědá	ks	9
19		Demontáž práh dřevěný	ks	9
20		Montáž práhu dveří jednokřídlych š.do 100 mm	ks	9
21		Dodávka práh - dub 600/100 mm (1ks), 700/100 mm (2ks) a 800/100 mm (6ks)	ks	9

22		Přesun hmot	%	1,7
23	Podlahy povlakové	odstranění podlahové krytiny PVC - schodiště, podesta	m2	15
24		vyrovnávací podlahová stěrka - dodávka a montáž	m2	15
25		montáž - podlahy povlakové z pásů PVC - lepení vč. soklíku s PVC	m2	15
26		dodávka - pásy PVC - NOVOFLOR pro vyšší zátěž	m2	15
27		dodávka - schodišťové hrany	ks	14
28		montáž - schodišťové hrany	ks	14
29		Přesun hmot	%	1,47
30	Voda, kanalizace, plyn	Rozvody kanalizační demontáž vč. vysekání	m	10
31		Rozvody kanalizační napojení umyvadel a dřezu DN 40 -50 vč. spojovacího materiálu ,dodávka a montáž	m	5
		Rozvody kanalizační napojení záchodů DN 100 vč. spojovacího materiálu ,dodávka a montáž	m	5
32		Zkouška kanalizace	soubor	1
33		Rozvody vodovodní demontáž, vč. vysekání	mb	45
34		Rozvody vodovodní pevné DN 20 (napojení umyvadel a záchodů)vč. spojovacího materiálu dodávka a montáž	mb	20
35		Rozvody vodovodní pevné DN 25 vč. hlavního uzávěru vody a spojovacího materiálu dodávka a montáž	mb	25
36		Proplach potrubí, zkouška tlaková	mb	45
37		Odpojení plynového kotle vč. zpětného připojení	ks	1
38		Výměna plynového potrubí demontáž, dodávka a montáž - D22x1	mb	5
		Revize plynového potrubí vč. kotle	soubor	1
39	Topení	Odpojení radiátorů a sundání vč. zpětného připojení a odzkoušení	ks	3
40		Odpojení a připojení expanzní nádoby	ks	1

41	Zařizovací předměty	Demontáž záchodu	ks	2	
42		Montáž záchodu závěsného	ks	2	
43		dodávka závěsného záchodu vč.příslušenství(konstrukce s nádrží,splachovadlo,sedátko)	ks	2	
44		Demontáž umyvadla vč. sifónu	ks	2	
45		Montáž umyvadla vč.sifónu	ks	2	
46		Dodávka umyvadla 50/40 cm vč. sifónu a příslušenství	ks	1	
47		Dodávka umyvadla 40/30 cm vč. sifonu a příslušenství	ks	1	
48		Demontáž vodovodních baterií baterie	ks	3	
49		Montáž dřezové baterie stojánkové	ks	1	
50		Dodávka dřezové baterie stojánkové	ks	1	
51		Montáž umyvadlové baterie stojánkové	ks	2	
52		Dodávka umyvadlové baterie stojánkové	ks	2	
53	Elektromontáže	Demontáž svítidel, ovládacích prvků(vypínačů,zásuvek),sekání rýh vč.zasádrování	ks	9	
54		Dodávka - svítidlo průmyslové zářivkové nástěnné 2x36W s krytem	ks	1	
55		Dodávka - světlo vnitřní stěnové přisazené (záchodové, koupelnové)	ks	5	
56		Dodávka - vypínač Classic jednopólový vč. krabice	ks	2	
57		Dodávka - dvouzásuvka vč. krabice	ks	1	
58		Montáž světel, vypínače a zásuvek vč. spojovacího materiálu	ks	9	
59		Dodávka kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	25	
60		Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	25	
61		Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	25	
62		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka	kpl	1	
63		Pomocný a spojovací materiál	%	3,00	
64	Nátěry	Nátěry kovových stavebních konstrukcí - syntetický (zárubně) barva červenohnědá	ks	9	

65	Malby	Oškrábání starých maleb	m2	202	
66		Oprava vnitřních omítek obroušením, vyrovnáním povrchu vyhlazením malířskou masou	m2	202	
67		Dodávka a montáž - malba (zděných i sádkartonových konstrukcí), např. Primalex Plus 2 x	m2	202	
68	Obklady,dlažby	Demontáž dlažby	m2	26	
69		Demontáž obkladů	m2	39	
70		Vyrovnání zdiva po osekání obkladu	m2	39	
71		Vyrovnání podlahy po vysekání dlažby stěrkou	m2	26	
72		Montáž podlahových dlaždic keramických	m2	26	
73		Dlaždice keramická 150 x 150 mm protiskluzová (chodba ,kuchyňka, toalety)	m2	26	
74		Montáž obkladů stěn z obkladaček keramických 200 x 100 mm	m2	39	
75		Obkladačky keramické vnitřní 200x100 mm	m2	39	
76		Přesun hmot	%	1,32	
77	Podhledy	Demontáž zavěšených podhledů	m2	40	
78		Montáž stropních zavěšených podhledů	m2	40	
79		Dodávka minerálních zavěšených podhledů č. závěsného systému	m2	40	
80	Úklid	Zakrytí oken,dveří, nábytku apod. , úklid po dokončení prací	kpl	1	
81	Odpady	Odvoz veškerého odpadu včetně poplatku za uložení na skládku	t	10	
				celkem cena bez DPH	323 445,00 Kč
				DPH 21%	67 923,00 Kč
				celkem cena včetně DPH	391 368,00 Kč