

**Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava, příspěvková organizace**
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava – Muglinov

Lukáš KELLNER

Zakázkové číslo: **PR240339** (číslo uvádějte při objednávce a korespondenci)
Zpracoval: **Ing. Vojtěch ZAVŘEL**

V Havířově – Prostřední Suché dne 10. 06. 2024

CENOVÁ NABÍDKA REKONSTRUKCI RS ČTYŘLÍSTEK, OSTRAVA – revize 1

Dobrý den,

na základě Vaší emailové poptávky zasíláme cenovou nabídku na rekonstrukci stávající strojní technologie regulační stanice (dále RS), na ulici Hladnovská 751/119 v Ostravě – Muglinově, provozovatele Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Rozsah poptávky:

- **Stávající stav** – Stávající strojní technologie RS je jednořadá, jednostupňová. Začíná vstupním potrubím dimenze DN 80, na kterém je osazen vstupní kulový uzávěr DN 80, PN 16, následuje filtrace plynu DN 80, PN 16, bezpečnostní rychlouzávěr DN 80, PN 16. Dále je potrubí zredukováno z DN 80 na DN 50, následuje regulace tlaku pomocí regulátoru tlaku DN 50, PN 10, za regulací dochází zredukování potrubí z DN 50 na DN 150. Za regulací je instalována měřicí řada pro měření odběru plynu pomocí rotačního plynoměru DN 80, PN 16. Strojní technologie RS končí uzavírací klapkou DN 150, PN 16.

Rekonstrukce stávající strojní technologie RS je navržena na základě doporučení revizního technika plynárenských zařízení, z důvodu stáří a bezpečného provozu osazených armatur (rok výroby 1985). DOPORUČUJEME VÝMĚNU TECHNOLOGIE RS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ (vzhledem k nadcházející topné sezóně). Dále se ve stávající strojní technologii RS nachází slepá potrubní větev a návarky pro osazení teplotních a tlakových čidel, které mohou být případným zdrojem úniku plynu (v rámci rekonstrukce budou demontovány).

- **Nový stav** – Navržena je celková rekonstrukce strojní technologie RS v rozsahu od vstupní příruby DN 80, PN 16 hlavního uzávěru plynu (dále HUP) po výstupní přírubu měřicí řady DN 150, 16. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících armatur (všech uzávěrů, filtru, bezpečnostního rychlouzávěru, regulátoru tlaku, potrubí v uvedeném rozsahu).

Provozní parametry:

- médium: zemní plyn (skupina 1)
- max. výkon RS: 160 m³/h
- min. výkon RS: 1 m³/h
- vstupní provozní tlak: 90 kPa
- výstupní provozní tlak: 16 kPa
- počet regulačních řad: jednořadá – 1x STL/STL
- počet regulačních stupňů: jednostupňová – 1x STL/STL

Vstupní podklady:

- emailová poptávka;
- osobní pochůzka dne 06. 03. 2024;
- fotodokumentace;
- Zpráva o revizi plynového zařízení dle NV č. 191/2022 Sb. ze dne 01.02.2024 (evidenční číslo revize 10/24/GC/Kr).

Cenová nabídka O B S A H U J E:

- zpracování zjednodušené projektové dokumentace (dále PD) pro realizaci rekonstrukce strojní technologie RS, vč. odsouhlasení PD provozovatelem distribuční soustavy, tj. společností GasNet, s.r.o., vč. skutečného provedení;
- dodávku a montáž nové rekonstrukce strojní technologie RS v rozsahu od vstupní příruby DN 80, PN 16 hlavního uzávěru plynu (dále HUP) po výstupní přírubu měřicí řady DN 150, 16, nové armatury – všechny uzávěry, filtr, bezpečnostní rychlouzávěr, regulátor tlaku; vč. nátěru;
- demontáž stávající strojní technologie regulační řady;
- tlaková zkouška a zkouška těsnosti dodávané nové regulační řady;
- funkční odzkoušení nové strojní technologie RS;
- revize strojní technologie RS;

- vypracování předávací dokumentace – oprávnění, osvědčení, certifikáty, certifikáty svářečů, atesty materiálů apod.;
- nová technologie bude uzemněna na stávající zemní soustavu;

Cenová nabídka N E O B S A H U J E:

- dodávku obchodního měření (1 ks rotačního plynoměru), vč. přepočítávače množství plynu a dálkového přenosu dat – dodávka provozovatele DS (předpoklad využití stávajícího plynoměru a přepočítávače);
- účast pracovníků GasNet při uzavírání uzavírací armatury na vstupu do RS;
- účast Technické inspekce České republiky TlČR (nepředpokládá se);
- případné uzavření vstupního plynovodu (stlačení, balonování);
- cenu za fakturaci vypuštěného plynu v průběhu realizace stavby;
- revize stávající zemní soustavy pro propojení nové strojní technologie;
- zpracování místního provozního řádu;
- projekční a inženýrskou činnost spojenou s povolením stavby na stavebním úřadě (nepředpokládá se);

Protiplnění investora – opce:

- zajištění potřebných podkladů pro zpracování PD, pro zprovoznění RS;
- zajištění vstupů do areálu za účelem plnění díla;
- zajištění a předání platné a podepsané smlouvy o připojení k distribuční soustavě;

Případné náklady na položky, které cenová nabídka neobsahuje, zajistí investor jako protiplnění (opci) nebo budou refakturovány, přeúčtovány na základě skutečných nákladů.

Cena díla:

CENA CELKEM	446.255 Kč bez DPH

<u>Splatnost faktur:</u>	15 dní 30 dní	50 % záloha po objednání, podepsání SoD 50 % po předání stavby
<u>Platnost nabídky:</u>	do 30. 09. 2024	poté nutné požádat o aktualizaci cenové nabídky
<u>Termín dodání:</u>	<i>Předpokládaný harmonogram plnění díla:</i> ➤ do 4 týdnů od objednání zpracování PD pro realizaci ➤ do 6-8 týdnů od zpracování PD objednání materiálu ➤ do 1-2 týdnů od dodání materiálu výroba nové technologie RS ➤ dle kapacit a vzájemné dohody mezi investorem a zhotovitelem	

S pozdravem

Za GASCONTROL, společnost s r.o.

.....
Bc. Robert TIMKO, MBA
ředitel obchodu a marketingu