

DODATEK č. 1

č. objednatele: CES 2024/0845

Smluvní strany:

1. Objednatel: **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové


Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Blanka Nováková, vedoucí tech. oddělení, tel. 737 262 097, e-mail: blanka.novakova@snhk.cz

Petr Jánský, technik, tel. 725 263 017, e-mail: petr.jansky@snhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2.1 Zhotovitel: **V.P.N., spol. s r. o.**
Sídlo: Bartoňova 893, Studánka, 53012 Pardubice
Zastoupený: Bc. Petrem Novotným, jednatelem
IČO: 25947281
DIČ: CZ25947281
Spisová značka: C 16714 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 21. prosince 2000
Bankovní spojení: 

2.2 Zhotovitel: **DEKORSTAV s.r.o.**
Sídlo: č.p. 99, 53002 Dubany
Zastoupený: Petrem Volkem, jednatelem
IČO: 03835626
DIČ: CZ03835626
Spisová značka: C 34802 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 26. února 2015
Bankovní spojení: 

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES2024/0845 ze dne 12.04.2024 (dále též jen „smlouva“):

„Komenského 1214 – zimní stadion – rekonstrukce sociálního zařízení – 1. část“

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení následujících víceprací.

- a. Při bouracích pracích a odstraňování zařizovacích předmětů ZTI, byly zjištěny dvě předstěny v místech obvodové stěny pánských záchodů. Obě předstěny vykazují vysoký stupeň degradace a jsou nedostatečně kotveny. Obvodové vnitřní stěny pláště byly opatřeny v současnosti již silně degradovanou několikavrstvou lepenkou. (rozpočet 1)

Jak je uvedeno výše, při realizaci prací se ukázalo, že sociální zařízení WC muži prošlo již historicky dvěma rekonstrukcemi. Při první byly obvodové vnitřní stěny sociálního zařízení opatřeny předstěnou (přízdívkou z cihel příčkových tl. 5 cm), ve které byly osazeny veškeré rozvody zdravotnické pro pisoáry a umyvadla, a která byla obložena keramickým obkladem (gabřinec). Následně byla realizována druhá rekonstrukce, která byla technicky řešena opět předstěnou, a to bez odstranění předstěny první. Do této druhé předstěny z tvárníc ytong byly opět osazeny veškeré zdravotnické rozvody a byla obložena keramickým obkladem, rovněž v plné ploše do výše stropu. Již před první historickou rekonstrukcí (provedením první přízdívky) byla obvodová stěna opatřena svíslou hydroizolací ve formě několikavrstvé asfaltové lepenky viz předchozí odstavec.

Dále byla provedena kamerová zkouška sociálního zařízení WC muži, která prokázala havarijní stav kompletní kanalizace včetně páteřních rozvodů (průsaky, netěsnost hrdel a propadlé trasy kanalizace – rozpočet 1a). Pro realizaci výměny kanalizace je třeba odstranit veškerou stávající skladbu podlahy, která mj. taktéž obsahuje vícevrstvou asfaltovou lepenku. Autor projektové dokumentace neměl žádný důvod existenci těchto dvou předstěn ani lepenkové hydroizolace předpokládat.

Vícepráce v důsledku této změny činí 1 408 323,49 Kč bez DPH.

- b. Při vzorkování oken do prostor anglických dvorků bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje detaily souvisejících stavebních prací, nutných pro výměnu oken, a neobsahuje ani opravy prostoru označeného A.0.02 (výměra prostoru 34 m²). Je tedy nutno doplnit výměnu dlažeb, obkladů (rozpočet 2) a elektroinstalace (rozpočet 2a) pro tento prostor v opravované části objektu.

Vícepráce v důsledku této změny činí 687 418,06 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny jsou popsány ve změnových položkových rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

2. V návaznosti na shora specifikované změny Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a zvýšení počtu faktur vystavených zhotovitelem o jednu fakturu. Rovněž tuto změnu závazku posoudil objednatel podle ustanovení § 222 ZZVZ, a to dle odst. 3 s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neumožnila by účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení. Termín plnění ani nebyl předmětem hodnocení nabídky zhotovitele (vybraného dodavatele), tudíž změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele.

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla by zadán na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, posoudil objednatel změnu závazků dle tohoto dodatku č. 1 a vícepráce:

- a. specifikované ve změnovém rozpočtu č. 1 v souladu s ust. **§ 222 odst. 6 ZZVZ**, když jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota víceprací činí 1 408 323,49 Kč bez DPH, což představuje 29,45 % původní hodnoty závazku; a
- b. specifikované ve změnovém rozpočtu č. 2 v souladu s ust. **§ 222 odst. 4 ZZVZ**, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota víceprací činí 687 418,06 Kč bez DPH, což představuje 14,38 % původní hodnoty závazku.

II.

Změna termínu dokončení a ceny díla

- Smluvní strany mění písm. c) odst. 1 v čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“ takto:
„c) Termín dokončení díla nejpozději do: **16. 9. 2024**“
- Smluvní strany ruší odst. 1 v čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:
„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
Cena celkem za dílo bez DPH 6 877 673,55 Kč
(slovy:
šestmilionůosmsetšedesátšestsetšedesátřikorunyčesképadesátpěthaléřů)
Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“
- Rekapitulace smluvní ceny:

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo			4 781 932,00
Dodatek č. 1	2 095 741,55		
Celkem bez DPH			6 877 673,55

- Smluvní strany ruší druhou větu odst. 1 v čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:
„Cena za dílo bude fakturována maximálně pěti fakturami (4 dílčími a konečnou) vystavenými zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.“

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením č. RM/2024/949 Rady města Hradec Králové ze dne 16. 7. 2024.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení dodatku dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolně poskytnuté osobní údaje. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in
 - a V.P.N., spol. s r. o.
Bartoňova 893, Studánka, 53012 Pardubice
IČ: 25947281
DS: 9vdbajd
 - a DEKORSTAV s.r.o.
č.p. 99, 53002 Dubany
IČ: 03835626
DS: wyaxv5k
- vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo – Komenského 1214 – zimní stadion – rekonstrukce sociálního zařízení – 1. část
- cena: 2 095 741,55 Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích

V Hradci Králové

Digitally signed
by Bc. Petr
Novotný
Date: 2024.07.23
12:52:07 +02'00'

za zhotovitele
V.P.N., spol. s r. o.
jako vedoucí společník společnosti
„Společnost pro MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
-VPN-DEKORSTAV-ZIMNÍ STADION“

.....
za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

Přílohy

Změnové položkové rozpočty č. 1, 1a, 2, 2a

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion Hradec Králové

Objekt:

Rekonstrukce soc.zařízení obj. A (SZ roh) ZMĚNOVÝ LIST Č.1

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 13.06.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

V.P.N., spol. s r.o. Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

IČ:

25947281

DIČ:

CZ25947281

Projektant:

LLC technology

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 293 323,49

Ostatní náklady

115 000,00

Cena bez DPH

1 408 323,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 281 426,49	21,00%	269 099,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 677 423,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Bc. Petr

Novotný

Digitally signed
by Bc. Petr
Novotný
Date: 2024.07.23
12:59:06 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion Hradec Králové

Objekt:

Rekonstrukce soc.zařízení obj. A (SZ roh) ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Místo: Hradec Králové

Datum: 13.06.2024

Zadavatel:

Projektant: LLC technology

Uchazeč: V.P.N., spol. s r.o. Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 293 323,49
HSV - Práce a dodávky HSV	849 037,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 805,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	9 369,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	236 240,71
997 - Přesun sutě	523 218,60
998 - Přesun hmot	8 403,12
PSV - Práce a dodávky PSV	317 389,26
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	58 683,41
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	258 705,85
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
M - Práce a dodávky M	126 897,00
21-M - Podlahy	126 897,00
2) Ostatní náklady	115 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	0,00
	0,00
Provozní vlivy	20 000,00
Jiné VRN	75 000,00
Kompletační činnost	10 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 408 323,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion Hradec Králové

Objekt:

Rekonstrukce soc.zařízení obj. A (SZ roh) ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Místo: Hradec Králové

Datum: 13.06.2024

Zadavatel:

Projektant: LLC technology

Uchazeč: V.P.N., spol. s r.o. Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 284 920,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				840 634,11
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				71 805,20
1	K	340271045.XLA	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici YTONG tl 150 mm	m2	1,400	1 000,00	1 400,00
	VV		"dveře pod schody"				
	VV		0,7*2,0		1,400		
	VV		Součet		1,400		
2	K	346272256.XLA	Přizdívká z tvárnici Ytong tl 150 mm	m2	65,190	1 080,00	70 405,20
	VV		"přizdívká A007"				
	VV		2,65*24,6		65,190		
	VV		Součet		65,190		
D	8		Trubní vedení				9 369,60
5	K	893215121	Nová revizní šachta pod pisoáry s poklopen pro zadláždění	m3	0,512	18 300,00	9 369,60
	VV		0,8*0,8*0,8		0,512		
	VV		Součet		0,512		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				236 240,71
6	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	65,190	129,00	8 409,51
	VV		"přizdívká A007"				
	VV		2,65*24,6		65,190		
	VV		Součet		65,190		
7	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	79,550	2 864,00	227 831,20
	VV		"muži původně 15cm"				
	VV		(116,1+2,9)*0,45		53,550		
	VV		"chodba původně 0cm"				
	VV		33,8*0,6		20,280		
	VV		"ženy původně 40cm"				
	VV		(26,0+2,6)*0,2		5,720		
	VV		Součet		79,550		
D	997		Přesun sutě				523 218,60
12	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m	t	101,980	1 210,00	123 395,80
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	101,980	180,00	18 356,40
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 039,600	9,00	18 356,40
	VV		101,98*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 039,600		
15	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu	t	52,360	4 850,00	253 946,00
15	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu netříděného	t	49,620	2 200,00	109 164,00
D	998		Přesun hmot			0	8 403,12
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,366	1 320,00	8 403,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				317 389,26
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				58 683,41
17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	33,800	10,00	338,00
	VV		33,8		33,800		
	VV		Součet		33,800		
18	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	69 955,00	769,51
	VV		33,8*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,011		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	65,190	26,70	1 740,57
	VV		"přízdívka A007"				
	VV		2,65*24,6		65,190		
	VV		Součet		65,190		
20	M	11163150x	lak penetrační asfaltový	t	0,022	69 955,00	1 539,01
	VV		65,19*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,022		
21	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	181,400	25,60	4 643,84
	VV		33,8+26,0+2,6+116,1+2,9		181,400		
	VV		Součet		181,400		
22	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	65,190	27,40	1 786,21
	VV		"přízdívka A007"				
	VV		2,65*24,6		65,190		
	VV		Součet		65,190		
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	33,800	108,00	3 650,40
	VV		33,8		33,800		
	VV		Součet		33,800		
24	M	SKA832001x	BITAGIT 35 AL	m2	39,394	284,65	11 213,50
	VV		33,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		39,394		
25	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	65,190	146,00	9 517,74
	VV		"přízdívka A007"				
	VV		2,65*24,6		65,190		
	VV		Součet		65,190		
26	M	SKA.604555	BITAGIT 35 AL	m2	79,597	284,65	22 657,29
	VV		65,19*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		79,597		
27	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	578,560	1,43	827,34
D	721		Zdravotnicka				258 705,85
28	K	72101	Zdravotnicka samostatná část	kpl	1,000	222 705,85	222 705,85
29	K	721011	Zdravotnicka stavební přípomocce	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00
D	M		Práce a dodávky M				126 897,00
D	21-M		Podlahy				126 897,00
15	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu tř. C 10/16	m3	12,240	4 750,00	58 140,00
19	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	53,300	1 290,00	68 757,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion-rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

2023-1504-2D1 - Objekt A- Severozápadní roh-Jiráskovi sady-ZTI-část A

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 13.06.2024

Zadavatel:

SNHK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

IČ:

25947281

DIČ:

CZ25947281

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

222 705,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 512,78	21,00%	35 177,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 883,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Bc. Petr

Novotný

Digitally signed
by Bc. Petr
Novotný

Date: 2024.07.23

12:59:28 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion-rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

2023-1504-2D1 - Objekt A- Severozápadní roh-Jiráskovi sady-ZTI-část A

Místo:

Hradec Králové

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

SNHK


Projektant:



Uchazeč:

V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

222 705,85

PSV - Práce a dodávky PSV

222 705,85

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

171 678,85

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

51 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion-rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

2023-1504-2D1 - Objekt A- Severozápadní roh-Jiráskovi sady-ZTI-část A

Místo: Hradec Králové

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: SNHK

Projektant:

Uchazeč: V.P.N., spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

222 705,85

D PSV Práce a dodávky PSV

222 705,85

D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace

171 678,85

1	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	90,000	134,00	12 060,00
2	K	721110809	Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300	m	12,000	221,00	2 652,00
3	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	17,000	363,00	6 171,00
4	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	31,000	475,00	14 725,00
5	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	5,000	543,00	2 715,00
6	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	12,000	810,00	9 720,00
7	K	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	12,000	1 180,00	14 160,00
8	K	721173406	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315	m	25,000	1 790,00	44 750,00
		WVN.DF665500 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-315/315/45°	ks	1,000	5 806,57	5 806,57
		WVN.DF665200 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-315/160/45°	ks	2,000	2 046,43	4 092,86
		WVN.DF665100 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-315/125/45°	ks	1,000	2 230,13	2 230,13
		WVN.DF665300 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-315/200/45°	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
		WVN.DF674000 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-250/110/87°	ks	2,000	1 301,80	2 603,60
		WVN.SF663200 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-200/160/45°	ks	1,000	654,04	654,04
		WVN.SF663100 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-200/125/45°	ks	1,000	994,56	994,56
		WVN.SF663000 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-200/110/45°	ks	6,000	652,97	3 917,82
		WVN.SF662100 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-160/125/45°	ks	2,000	409,43	818,86
		WVN.SF662000 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-160/110/45°	ks	2,000	397,45	794,90
		WVN.SF661000 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-125/110/45°	ks	7,000	263,24	1 842,68
		WVN.SF660000 W	Odbočka kanalizační plastová KGEA-110/110/45°	ks	2,000	172,65	345,30
		WVN.DF655000 W	Koleno kanalizační plastové KGB-315/15°	ks	4,000	1 537,51	6 150,04
		WVN.DF655100 W	Koleno kanalizační plastové KGB-315/30°	ks	4,000	1 577,04	6 308,16
		WVN.DF654000 W	Koleno kanalizační plastové KGB-250/15°	ks	1,000	997,14	997,14
		WVN.DF654100 W	Koleno kanalizační plastové KGB-250/30°	ks	1,000	1 085,79	1 085,79
		WVN.SF653000 W	Koleno kanalizační plastové KGB-200/15°	ks	3,000	556,48	1 669,44
		WVN.SF653100 W	Koleno kanalizační plastové KGB-200/30°	ks	3,000	396,13	1 188,39
		WVN.SF653200 W	Koleno kanalizační plastové KGB-200/45°	ks	1,000	393,25	393,25
		WVN.SF652000 W	Koleno kanalizační plastové KGB-160/15°	ks	5,000	195,18	975,90
		WVN.SF650200 W	Koleno kanalizační plastové KGB-110/45°	ks	44,000	84,65	3 724,60
		WVN.DF724500 W	Redukce kanalizační plastová KGR-250/315	ks	1,000	1 622,05	1 622,05
		WVN.SF722300 W	Redukce kanalizační plastová KGR-160/200	ks	1,000	294,66	294,66
		PPL.KGR200125	KG redukce DN200x125 tvarovka pro hladké PVC potrubí	ks	1,000	187,71	187,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		WVN.SF720200 W	Redukce kanalizační plastová KGR-110/160	ks	2,000	131,71	263,42
		WVN.713000W.0 1	KG redukce DN300x200 tvarovka pro hladké PVC potrubí	ks	1,000	1 489,60	1 489,60
		WVN.SF713000 W	Přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS-200	ks	1,000	1 491,60	1 491,60
9	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	4,000	565,00	2 260,00
10	K	7212741231	Pracotěsná šachta WC muži	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	48,000	28,70	1 377,60
12	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	17,000	37,50	637,50
13	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300	m	37,000	53,20	1 968,40
14	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 503,080	0,92	1 382,83
15	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 503,080	0,47	706,45

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 51 027,00

16	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	20,000	93,00	1 860,00
17	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	30,000	116,00	3 480,00
18	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	30,000	37,90	1 137,00
19	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	10,000	555,00	5 550,00
20	K	722174008	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 75x10,3 mm	m	20,000	1 080,00	21 600,00
21	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	71,00	710,00
22	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm	m	20,000	78,00	1 560,00
23	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	261,00	522,00
24	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	803,00	1 606,00
25	K	722220237	Přechodka dGK PPR PN 20 D 75 x G 2 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	1 890,00	3 780,00
26	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	642,00	642,00
27	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	3 010,00	3 010,00
28	K	722232050	Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	5 570,00	5 570,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion Hradec Králové

Objekt:

Rekonstrukce soc.zařízení obj. A (SZ roh) chodba A0.02 ZMĚNOVÝ LIST

Č.1

KSO:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

V.P.N., spol. s r.o. Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

IČ:

25947281

DIČ:

CZ25947281

Projektant:

LLC technology

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

635 418,06

Ostatní náklady

52 000,00

Cena bez DPH

687 418,06

DPH základní

Základ daně

698 073,76

Sazba daně

21,00%

Výše daně

146 595,49

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

834 013,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Digitally signed

Bc. Petr

by Bc. Petr

Novotný

Novotný

Date: 2024.07.23

12:59:42 +0200

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion Hradec Králové

Objekt:

**Rekonstrukce soc.zařízení obj. A (SZ roh) chodba A0.02 ZMĚNOVÝ LIST
Č.1**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

V.P.N., spol. s r.o. Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	635 418,06
HSV - Práce a dodávky HSV	362 765,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 420,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 655,70
997 - Přesun sutě	348 942,60
998 - Přesun hmot	8 403,12
PSV - Práce a dodávky PSV	174 141,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	14 900,68
771 - Podlahy z dlaždic	92 807,39
781 - Dokončovací práce - obklady	66 433,27
M - Práce a dodávky M	98 511,00
21-M - Elektromontáže	98 511,00
2) Ostatní náklady	52 000,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	52 000,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	687 418,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion Hradec Králové

Objekt:

Rekonstrukce soc.zařízení obj. A (SZ roh) chodba A0.02 ZMĚNOVÝ LIST
Č.1

Místo: Hradec Králové

Datum: 13.06.2024

Zadavatel:

Projektant: LLC technology

Uchazeč: V.P.N., spol. s r.o. Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

635 418,06

D HSV Práce a dodávky HSV 362 765,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 420,00

3	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
	vv		"A002"				
	vv		1		1,000		
4	M	55331715	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž rozměru 1600/1970	kus	1,000	4 340,00	4 340,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 655,70

8	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	33,800	105,00	3 549,00
	vv		"A002"				
	vv		33,8		33,800		
	vv		Součet		33,800		
9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. vyvšení křidel	m2	1,600	338,00	540,80
	vv		"pod schodištěm"				
	vv		0,8*2,0		1,600		
	vv		Součet		1,600		
10	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. vyvšení křidel	m2	3,200	304,00	972,80
	vv		"A002"				
	vv		1,6*2		3,200		
	vv		Součet		3,200		
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	51,788	108,00	5 593,10
	vv		"A002"				
	vv		2,65*(2,85+6,7+5,0+2,8+3,4)		54,988		
	vv		-0,8*2,0*2		-3,200		
	vv		Mezisoučet		51,788		
	vv		Součet		51,788		

D 997 Přesun sutě 348 942,60

12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	71,060	650,00	46 189,00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,060	180,00	12 790,80
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 421,200	9,00	12 790,80
	vv		71,060*20 *Přepočtené koeficientem množství		1 421,200		
15	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu	t	45,600	4 850,00	221 160,00
15	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu netříděného	t	25,460	2 200,00	56 012,00

D 998 Přesun hmot 0 8 403,12

16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,366	1 320,00	8 403,12
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 174 141,34

D 766 Konstrukce truhlářské 14 900,68

30	K	766660012	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
31	M	61161056	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 1600x1970mm vč. kování	kus	1,000	12 300,00	12 300,00
32	K	766812840x	Demontáž dřevěné lavice 600/600/5000 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
33	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	148,000	0,41	60,68

D 771 Podlahy z dlaždic 92 807,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	33,800	13,70	463,06
	VV		"A002"				
	VV		33,8		33,800		
	VV		Součet		33,800		
35	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,800	53,40	1 804,92
36	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	33,800	395,00	13 351,00
37	K	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2	m2	33,800	1 580,00	53 404,00
	VV		"A002"				
	VV		33,8		33,800		
	VV		Součet		33,800		
38	M	59761618	dlažba velkoformátová keramická 600/600 R10 RAKO	m2	38,870	496,00	19 279,52
	VV		33,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		38,870		
39	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	33,800	63,70	2 153,06
40	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	904,550	2,60	2 351,83
	D	781	Dokončovací práce - obklady				66 433,27
41	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	51,940	6,50	337,61
	VV		"A002"				
	VV		19,6*2,65		51,940		
	VV		Součet		51,940		
42	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	51,940	53,40	2 773,60
43	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	51,940	182,00	9 453,08
44	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. systémových lišt	m2	51,940	640,00	33 241,60
	VV		"A002"				
	VV		19,6*2,65		51,940		
	VV		Součet		51,940		
45	M	59761066	obklad keramický pro interiér 200/400 RAKO vč. systémových lišt	m2	57,134	346,00	19 768,36
	VV		51,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,134		
46	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	655,740	1,31	859,02
	D	M	Práce a dodávky M				98 511,00
	D	21-M	Elektromontáže				98 511,00
47	K	2101	Elektroinstalace A002 (samostatná část)	kpl	1,000	98 511,00	98 511,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	TYP	VÝROBCE	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	DODÁVKA		MONTÁŽ	
						JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZS HK - hala A - a) Severozápadní roh – Jiráskovy sady ... dodatek č.1)									
NOVÝ ROZVÁDEČ RA5									
1	Rozvodnice pro montáž pod omítku 586x586x250mm	-	-	ks	1,00	11 875,00	11 875,00		0,00
STÁVAJÍCÍ ROZVÁDEČ RA5									
2	Demontáž a odpojení stávající kabeláže	-	-	ks	10,00		0,00	750,00	7 500,00
3	Demontáž stávajících jističů	-	-	ks	10,00		0,00	150,00	1 500,00
4	Jistič 3-pólový, 20A, charakteristika B, 10kA	LTN-20B-3	OEZ	ks	2,00	648,00	1 296,00	200,00	400,00
5	Jistič 1-pólový, 10A, charakteristika B, 10kA	LTN-10B-1	OEZ	ks	4,00	126,00	504,00	120,00	480,00
6	Jistič 1-pólový, 6A, charakteristika B, 10kA	LTN-6B-1	OEZ	ks	8,00	205,00	1 640,00	155,00	1 240,00
7	Instalační stykač, 20A, cívkou 230VAC, 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním	RSI-20-20-A230-M	OEZ	ks	2,00	920,00	1 840,00	450,00	900,00
8	Digitální spínací hodiny, 16A, 230VAC, 1x prepínací kontakt, týdenní program, šířka 2 moduly, počet kanálů 1, funkce astro, záloha chodu	MAA-D16-001-A230	OEZ	ks	2,00	4 200,00	8 400,00	650,00	1 300,00
9	Řadová svorka 6mm ²	RSA 6A	ELEKTRO BEČOV	ks	2,00	16,50	33,00	18,00	36,00
10	Řadová svorka 2,5mm ²	RSA 2,5A	ELEKTRO BEČOV	ks	10,00	14,90	149,00	18,00	180,00
11	Vydrátování doplněné výzbroje a řadových svorek, včetně instalačních vodičů, dutinek, návleček	-	-	ks	1,00		0,00	2 500,00	2 500,00
12	Úprava krycí masky rozváděče, včetně záslepek pro výřezy 45mm, popisu nových komponentů	-	-	ks	1,00		0,00	1 500,00	1 500,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KOMPONENTY									
13	Zásuvka jednošabóná s ochranným kolíkem, s clonkami, 250VAC, 16A, bílá, design Tango	5519A-A02357 B	ABB	ks	1,00	147,00	147,00	100,00	100,00
14	Snímač pohybu, pro vestavnou montáž, kuželové snímání, kruh Ø7 m při montážní výšce 2,5 m), spínací prvek relé, 16A, 230VAC	3299-22102	ABB	ks	1,00	1 450,00	1 450,00	300,00	300,00
15	Elektroinstalační krabice univerzální, do zdi	KU 68-1901 KA	KOPOS	ks	1,00	15,00	15,00	80,00	80,00
16	Svorka bezšroubová, 3x 0,5-2,5 mm ²	-	WAGO	ks	1,00	22,00	22,00	18,00	18,00
SVĚTLIDLA									
17	A - LED svítidlo, přisazené, opalový kryt, 2500lm, 4000K, 20W, IP54	FIT6000A4KN600/ND	MODUS	ks	5,00	2 850,00	14 250,00	420,00	2 100,00
18	N1 - LED nouzové svítidlo, přisazené, 350lm, 3W, výdrž baterie 1h, IP41	OZN/LV2U/3W/E/1/SE/X/WH	MODUS	ks	2,00	2 465,00	4 930,00	380,00	760,00
19	Recyklační poplatek za svítidla	-	-	ks	7,00	10,00	70,00		0,00
ELEKTROINSTALAČNÍ TRASY									
20	Hmoždinková přichytka, včetně vrtání	KAPH8	TECHNIK ELEKTRO	ks	19,00	35,00	665,00		0,00
21	Vykružování instalačních krabiček	-	-	ks	1,00		0,00	100,00	100,00
22	Sádra stavební a elektrická, 4kg	-	-	ks	1,00	350,00	350,00		0,00
23	Vyvažovací pásy	-	-	bal	1,00	125,00	125,00		0,00
24	Podružný, spojovací materiál, natloukačky, hmoždinky, šrouby	-	-	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00		0,00

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	TYP	VÝROBCE	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	DODÁVKA		MONTÁŽ	
						JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM
	KABELÁŽE								
25	Instalační sílový kabel, 0,45/0,75kV, plášť PVC, izolace PVC, Cu jádro plně, 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	PRAKAB	m	30,00	21,00	630,00	65,00	1 950,00
26	Ukončení kabelu v rozváděči do průřezu 2,5mm2	-	-	ks	2,00		0,00	88,00	176,00
27	Popisovací kabelové štítky	-	-	ks	2,00	100,00	200,00		0,00
	INŽENÝRSKÉ PRACE								
51	Relognoskace stávající elektroinstalace	-	-	hod	8,00		0,00	500,00	4 000,00
52	Demontážní práce stávajících rozvodů, včetně svítidel a koncových prvků	-	-	hod	8,00		0,00	500,00	4 000,00
53	Rozměření elektroinstalačních tras, elektroinstalačních krabic a svítidel	-	-	hod	2,00		0,00	500,00	1 000,00
54	Dílenská výrobní dokumentace	-	-	ks	1,00		0,00	2 000,00	2 000,00
55	Dokumentace skutečného provedení (DPS)	-	-	ks	1,00	5 000,00	5 000,00		0,00
56	Koordinální práce s ostatními profesema	-	-	hod	2,00		0,00		0,00
57	Komplexní (funkční) zkoušky, včetně uvedení do provozu	-	-	hod	1,00		0,00	550,00	550,00
58	Měření intenzity umělého a nouzového osvětlení, dle ČSN EN 12 464-1, ČSN EN 1838, včetně protokolu	-	-	ks	1,00		0,00	2 000,00	2 000,00
59	Funkční zkouška nouzového osvětlení, ve smyslu §7 odstavec 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., včetně protokolu	-	-	ks	1,00		0,00	500,00	500,00
60	Revize včetně dopravy a vypracování protokolu	-	-	ks	1,00		0,00	4 250,00	4 250,00
61	Doprava materiálu, montáže	-	-	ks	1,00	2 000,00	2 000,00		0,00
	CELKEM BEZ DPH DODÁVKA/MONTÁŽ						57 091,00		41 420,00
	CELKEM BEZ DPH								98 511,00